

						
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE						
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES						
INTERVENÇÕES DA E.M. JOVITA TERIN NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE						
REFERÊNCIAS: SINAPI 06/2025 DESONERADA / CDHU 198 COM DESONERAÇÃO						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA
1 PISO						
1.1	1	COMPOSIÇÃO	PISO LAMINADO QUICK STEP PREMIERE ESSENCIAL OAK 215x6,5MM	M2	232,48	Computou-se a área total de piso das salas: Sala de Vídeo, Sala de Leitura, Berçário 1 ao 3 e Sala de Educação Infantil TOTAL: 232,48m²
1.2	2	COMPOSIÇÃO	RODAPÉ QUICK STEP MIDI MDF 6CM	M	137,40	Computou-se o perímetro das salas descontando a abertura de portas: Sala de Vídeo, Sala de Leitura, Berçário 1 ao 3 e Sala de Educação Infantil TOTAL: 137,40m
1.3	3	COMPOSIÇÃO	PERFIL ALUMINIO REDUTOR VINILICO CHAMPANHE	M	11,40	Computou-se a abertura de portas das salas: Sala de Vídeo, Sala de Leitura, Berçário 1 ao 3 e Sala de Educação Infantil TOTAL: 11,40m
1.4	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	232,48	Computou-se a área total de piso das salas: Sala de Vídeo, Sala de Leitura, Berçário 1 ao 3 e Sala de Educação Infantil TOTAL: 232,48m²
TOTAL ITEM						

JOÃO PEDRO TONHOLI GANANCIO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS