

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPOSIÇÕES

AMPLIAÇÃO E READEQUAÇÃO - E.M. PROF ALAYDE TORTORELLA DE FARIA MOTTA

Rua Antônio Marchioli, 282, Jd. Planalto - Município de Presidente Prudente

Base de dados: SINAPI-I 02/2026 e SINAPI-C 02/2026

| Item | | | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Preço Unit. | Preço Total |
|-------------------|--------------|--------------------------------------|--|--------|-----------|-------------|------------------|
| COMPOSIÇÃO | FONTE | CÓDIGO | FORRO EM DRYWALL (TIPO RU), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO | | | | R\$ 85,69 |
| 1 | SINAPI-I | 39417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M² | 1,0838 | R\$ 26,75 | R\$ 28,99 |
| | SINAPI-I | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 3,547 | R\$ 4,51 | R\$ 16,00 |
| | SINAPI-I | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UNID. | 1,2267 | R\$ 1,70 | R\$ 2,09 |
| | SINAPI-I | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1,4276 | R\$ 2,80 | R\$ 4,00 |
| | SINAPI-I | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0,6926 | R\$ 3,51 | R\$ 2,43 |
| | SINAPI-I | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UNID. | 9,6469 | R\$ 0,09 | R\$ 0,87 |
| | SINAPI-I | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UNID. | 1,2267 | R\$ 0,21 | R\$ 0,26 |
| | SINAPI-I | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0,0123 | R\$ 23,98 | R\$ 0,29 |
| | SINAPI-I | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0,037 | R\$ 25,16 | R\$ 0,93 |
| | SINAPI-C | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4786 | R\$ 32,83 | R\$ 15,71 |
| SINAPI-C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4786 | R\$ 29,52 | R\$ 14,13 | |
| COMPOSIÇÃO | FONTE | CÓDIGO | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM PAREDE TIPO DRYWALL | | | | R\$ 4,32 |
| 2 | SINAPI - I | 38122 | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA | L | 0,0581 | R\$ 22,39 | R\$ 1,30 |
| | SINAPI-C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0666 | R\$ 35,49 | R\$ 2,36 |
| | SINAPI-C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0222 | R\$ 29,52 | R\$ 0,66 |
| COMPOSIÇÃO | FONTE | CÓDIGO | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO EM FORRO TIPO DRYWALL | | | | R\$ 5,50 |
| 3 | SINAPI - I | 38122 | FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA | L | 0,0581 | R\$ 22,39 | R\$ 1,30 |
| | SINAPI-C | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0927 | R\$ 35,49 | R\$ 3,29 |
| | SINAPI-C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0309 | R\$ 29,52 | R\$ 0,91 |

Presidente Prudente, 01 de abril de 2026.

ERIVELTON ROSSINI DE SOUZA
ARQUITETO

MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS