



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DO TELHADO DA E.M. DEP. CARLOS CASTILHO CABRAL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

REFERÊNCIAS: SINAPI 03/2026 DESONERADA / CDHU 201 COM DESONERAÇÃO

BDI: 26,60%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. UNIT. C/BDI	VALOR
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	R\$ 503,17	R\$ 637,01	R\$ 2.548,04
1.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	4,00	R\$ 993,31	R\$ 1.257,53	R\$ 5.030,12
1.3	COMPOSIÇÃO	1	TAPUME COM TELA LARANJA	M2	220,00	R\$ 34,85	R\$ 44,12	R\$ 9.706,40
1.4	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL	M2	440,00	R\$ 3,91	R\$ 4,95	R\$ 2.178,00
1.5	COMPOSIÇÃO	2	REINSTALAÇÃO DE TAPUME	M2	440,00	R\$ 21,28	R\$ 26,94	R\$ 11.853,60
TOTAL ITEM								R\$ 31.316,16
2 COBERTURA								
2.1	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1591,53	R\$ 5,80	R\$ 7,34	R\$ 11.681,83
2.2	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido	M2	1591,53	R\$ 144,16	R\$ 182,51	R\$ 290.470,14
2.3	CDHU	16.12.200	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm	M	87,45	R\$ 85,43	R\$ 108,15	R\$ 9.457,72
2.4	CDHU	04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	146,03	R\$ 4,87	R\$ 6,17	R\$ 901,01
2.5	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	146,03	R\$ 239,52	R\$ 303,23	R\$ 44.280,68
2.6	CDHU	11.18.060	Lona plástica preta - uso geral	M2	1591,53	R\$ 2,13	R\$ 2,70	R\$ 4.297,13
TOTAL ITEM								R\$ 361.088,51
3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
3.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M3	3,27	R\$ 76,81	R\$ 97,24	R\$ 317,97
3.2	SINAPI	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	M2	21,80	R\$ 151,30	R\$ 191,55	R\$ 4.175,79
3.3	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	21,80	R\$ 6,55	R\$ 8,29	R\$ 180,72
3.4	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	21,80	R\$ 13,77	R\$ 17,43	R\$ 379,97
3.5	COMPOSIÇÃO	3	RECORTE TELHA	M	10,75	R\$ 6,15	R\$ 7,79	R\$ 83,74
3.6	CDHU	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	9,65	R\$ 13,15	R\$ 16,65	R\$ 160,67
3.7	COMPOSIÇÃO	4	REINSTALAÇÃO FORRO PVC	M2	9,65	R\$ 37,66	R\$ 47,68	R\$ 460,11
3.8	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	87,45	R\$ 14,83	R\$ 18,77	R\$ 1.641,44
3.9	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	19,18	R\$ 111,74	R\$ 141,46	R\$ 2.713,20
TOTAL ITEM								R\$ 10.113,61
TOTAL GERAL								R\$ 402.518,28

MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS