

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO E COTAÇÕES**

REFORMA DO TELhado DA E.M. DEP. CARLOS CASTILHO CABRAL NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

REFERÊNCIAS: SINAPI 03/2026 DESONERADA / CDHU 201 COM DESONERAÇÃO

ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.	VALOR
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>1</b>	<b>TAPUME COM TELA LARANJA</b>	<b>M2</b>			
1.1	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0132	R\$ 36,86	R\$ 0,49
1.2	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0033	R\$ 38,11	R\$ 0,13
1.3	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3675	R\$ 33,20	R\$ 12,20
1.4	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2460	R\$ 31,30	R\$ 7,70
1.5	SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0680	R\$ 11,23	R\$ 0,76
1.6	SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	1,8333	R\$ 1,88	R\$ 3,45
1.7	SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273	R\$ 8,25	R\$ 10,13
<b>TOTAL CPU</b>							<b>R\$ 34,85</b>
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>2</b>	<b>REINSTALAÇÃO DE TAPUME</b>	<b>M2</b>			
2.1	SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0132	R\$ 36,86	R\$ 0,49
2.2	SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0033	R\$ 38,11	R\$ 0,13
2.3	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3675	R\$ 33,20	R\$ 12,20
2.4	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2460	R\$ 31,30	R\$ 7,70
2.5	SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0680	R\$ 11,23	R\$ 0,76
<b>TOTAL CPU</b>							<b>R\$ 21,28</b>
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>3</b>	<b>RECORTE TELHA</b>	<b>M</b>			
3.1	SINAPI-I	44495	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	0,1000	R\$ 28,53	R\$ 2,85
3.2	SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R\$ 34,31	R\$ 1,72
3.3	SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R\$ 31,69	R\$ 1,58
<b>TOTAL CPU</b>							<b>R\$ 6,15</b>
<b>COMPOSIÇÃO</b>		<b>4</b>	<b>REINSTALAÇÃO FORRO PVC</b>	<b>M2</b>			
4.1	SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	2,2134	R\$ 0,21	R\$ 0,46
4.2	SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,3360	R\$ 42,20	R\$ 14,18
4.3	SINAPI-I	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	0,0370	R\$ 25,16	R\$ 0,93
4.4	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000	R\$ 32,83	R\$ 19,70
4.5	SINAPI-I	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	0,0123	R\$ 24,62	R\$ 0,30
4.6	SINAPI-I	39430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	1,2267	R\$ 1,70	R\$ 2,09
<b>TOTAL CPU</b>							<b>R\$ 37,66</b>

MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO  
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS