



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MURO E ALAMBRADO DE FECHAMENTO E.M. JOSÉ CARLOS JOÃO

Base de dados: SINAPI 09/2025 e CDHU 199

BDI: 26,60%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PR. UNIT. (\$/ BDI)	PR. UNIT. (C/ BDI)	PR. TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	3,00	R\$ 203,68	R\$ 257,86	R\$ 773,58
1.2	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	165,12	R\$ 91,65	R\$ 116,03	R\$ 19.158,87
TOTAL DO ITEM								R\$ 19.932,45
2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								
2.1	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	165,78	R\$ 18,02	R\$ 22,81	R\$ 3.781,44
2.2	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	5,87	R\$ 52,84	R\$ 66,90	R\$ 392,70
2.3	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,52	R\$ 237,20	R\$ 300,30	R\$ 1.057,06
2.4	CDHU	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	152,17	R\$ 6,13	R\$ 7,76	R\$ 1.180,84
2.5	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	13,96	R\$ 130,40	R\$ 165,09	R\$ 2.304,66
2.6	CDHU	34.13.041	Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm	UN	1,00	R\$ 3.947,78	R\$ 4.997,89	R\$ 4.997,89
2.7	SINAPI	98534	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024	UN	1,00	R\$ 374,11	R\$ 473,62	R\$ 473,62
TOTAL DO ITEM								R\$ 14.188,21
3 CONSTRUÇÃO MURO DELIMITAÇÃO FRONTAL								
3.1	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	78,30	R\$ 66,36	R\$ 84,01	R\$ 6.577,98
3.2	SINAPI	96524	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	3,52	R\$ 185,16	R\$ 234,41	R\$ 825,12
3.3	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,59	R\$ 218,14	R\$ 276,17	R\$ 162,94
3.4	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	7,75	R\$ 512,70	R\$ 649,08	R\$ 5.030,37
3.5	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	344,05	R\$ 9,86	R\$ 12,48	R\$ 4.293,74
3.6	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	113,05	R\$ 10,21	R\$ 12,93	R\$ 1.461,74
3.7	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	23,49	R\$ 134,72	R\$ 170,56	R\$ 4.006,45
3.8	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	46,98	R\$ 117,68	R\$ 148,98	R\$ 6.999,08
3.9	SINAPI	103366	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	93,96	R\$ 65,00	R\$ 82,29	R\$ 7.731,97
3.10	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	234,90	R\$ 6,30	R\$ 7,98	R\$ 1.874,50
3.11	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	234,90	R\$ 13,32	R\$ 16,86	R\$ 3.960,41
3.12	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	39,15	R\$ 174,41	R\$ 220,80	R\$ 8.644,32
TOTAL DO ITEM								R\$ 51.568,62
4 REFORMA DAS DELIMITAÇÕES LATERAIS E DO FUNDO								
4.1	CDHU	17.02.030	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	152,17	R\$ 6,30	R\$ 7,98	R\$ 1.214,32
4.2	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	152,17	R\$ 13,32	R\$ 16,86	R\$ 2.565,59
4.3	SINAPI	102364	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	54,00	R\$ 207,81	R\$ 263,09	R\$ 14.206,86

**MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE**

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**MURO E ALAMBRADO DE FECHAMENTO E.M. JOSÉ CARLOS JOÃO**

Base de dados: SINAPI 09/2025 e CDHU 199

BDI: 26,60%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PR. UNIT. (S/ BDI)	PR. UNIT. (C/ BDI)	PR. TOTAL
4.4	CDHU	16.33.062	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	6,00	R\$ 232,05	R\$ 293,78	R\$ 1.762,68
4.5	CDHU	24.20.090	Solda MIG em esquadrias metálicas	M	10,00	R\$ 52,78	R\$ 66,82	R\$ 668,20
4.6	CDHU	24.20.270	Tela em aço galvanizado fio 16 BWG, malha de 1' - tipo alambrado	M2	0,75	R\$ 46,29	R\$ 58,60	R\$ 43,95
TOTAL DO ITEM								R\$ 20.461,60
5 PINTURA								
5.1	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	387,07	R\$ 4,92	R\$ 6,23	R\$ 2.411,45
5.2	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	387,07	R\$ 12,19	R\$ 15,43	R\$ 5.972,49
5.3	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	507,37	R\$ 30,14	R\$ 38,16	R\$ 19.361,24
TOTAL DO ITEM								R\$ 27.745,18
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
6.1	SINAPI	99802	Limpeza final da obra	M2	156,21	R\$ 0,71	R\$ 0,90	R\$ 140,59
TOTAL DO ITEM								R\$ 140,59
TOTAL GERAL COM BDI								R\$ 134.036,65

MARCO ANTÔNIO COLOMBRO FRANCO
Secretário de Obras e Serviços Públicos