MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

REFORMA DE PISO DA E.M. JOVITA TERIN NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

REFERÊNCIAS: SINAPI 06/2026 DESONERADA / CDHU 202 05/2026 DESONERADA / SBC 07/2026 DESONERADA / AGESUL 06/2026 DESONERADA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA
1			**PISO**			
1.1	CDHU	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	3,00	2,00m de larg x 1,5m de alt
1.2	SBC	170218	PISO LAMINADO CLICADO	M2	232,48	Computou-se a área total de piso das salas: Sala de Vídeo, Sala de Leitura, Berçário 1 ao 3 e Sala de Educação Infantil TOTAL: 232,48m²
1.3	SINAPI	101738	RODAPÉ EM MDF, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M	137,40	Computou-se o perímetro das salas descontando a abertura de portas: Sala de Vídeo, Sala de Leitura, Berçário 1 ao 3 e Sala de Educação Infantil TOTAL: 137,40m
1.4	AGESUL	1701000210	PERFIL REDUTOR ALUMINIO PARA PISO LAMINADO 5MMX3,2CM, COR CHAPAGNE	M	11,40	Computou-se a abertura de portas das salas: Sala de Vídeo, Sala de Leitura, Berçário 1 ao 3 e Sala de Educação Infantil TOTAL: 11,40m
1.5	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025	M2	232,48	Computou-se a área total de piso das salas: Sala de Vídeo, Sala de Leitura, Berçário 1 ao 3 e Sala de Educação Infantil TOTAL: 232,48m²

MARCO ANTÔNIO COLOMBO FRANCO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS