



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA: Programa Casa Paulista – Desenvolvimento Urbano no âmbito do Programa Bairro Paulista (Cidades Sustentáveis)

OBRA: Infraestrutura - Ciclovia e Serviços Complementares (Rampas de acessibilidade, sinalização e arborização)

BOLETIM: 1-CDHU n.º 197 (atualizada) com desoneração - válido a partir de 01/04/2025 e SINAPI 05/2025 (atualizada) com desoneração

BDI ADOTADO: 25%

PLANILHA ORÇAMENTARIA DETALHADA DA OBRA - ANEXO I

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL E MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
1. SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 8.078,64
208020	6,00	Placa de identificação para obra	M2	R\$ 794,11	R\$ 88,64	R\$ 882,75	R\$ 5.296,50
202120	3,00	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²	UNMES	R\$ 848,62	R\$ 78,76	R\$ 927,38	R\$ 2.782,14
2. CICLOVIA							R\$ 451.803,68
602020	454,28	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	R\$ -	R\$ 57,87	R\$ 57,87	R\$ 26.289,18
510024	567,85	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10º km até o 15º km	M3	R\$ 28,29	R\$ -	R\$ 28,29	R\$ 16.064,48
509007	567,85	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	R\$ 30,62	R\$ -	R\$ 30,62	R\$ 17.387,57
5401010	3785,69	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	R\$ 3,39	R\$ 0,15	R\$ 3,54	R\$ 13.401,34
1118040	189,28	Lastro de pedra britada	M3	R\$ 176,68	R\$ 28,94	R\$ 205,62	R\$ 38.919,75
97113	3785,69	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,65	R\$ 6.246,39
1002020	5602,82	Armadura em tela soldada de aço	KG	R\$ 9,19	R\$ 1,24	R\$ 10,43	R\$ 58.437,41
1101100	265,00	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	R\$ 486,14	R\$ -	R\$ 486,14	R\$ 128.827,10
1116020	265,00	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	R\$ -	R\$ 81,35	R\$ 81,35	R\$ 21.557,75
1116220	3785,69	Nivelamento de piso em concreto com acabadora de	M2	R\$ 15,86	R\$ -	R\$ 15,86	R\$ 60.041,04
1120050	1221,75	Corte de junta de dilatação, com serra de disco	M	R\$ 11,42	R\$ -	R\$ 11,42	R\$ 13.952,39
901020	503,67	Forma em madeira comum para fundação	M2	R\$ 45,02	R\$ 55,60	R\$ 100,62	R\$ 50.679,28
2.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE							R\$ 2.827,87
3004030	21,60	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista	M2	R\$ 103,33	R\$ 27,59	R\$ 130,92	R\$ 2.827,87
3. SINALIZAÇÃO							R\$ 152.631,37
7002010	1530,19	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	M2	R\$ 26,04	R\$ -	R\$ 26,04	R\$ 39.846,15
7002013	46,56	Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e mantiderrapante, para símbolos e letras	M2	R\$ 226,56	R\$ -	R\$ 226,56	R\$ 10.548,63
7003001	14,70	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0	M2	R\$ 1.611,92	R\$ 24,46	R\$ 1.636,38	R\$ 24.054,79
7004001	60,00	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	UN	R\$ 1.195,88	R\$ 107,15	R\$ 1.303,03	R\$ 78.181,80
4. PAISAGISMO							R\$ 28.279,26
98510	128,00	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	UN	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,60	R\$ 10.956,80
98511	72,00	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024	UN	R\$ -	R\$ -	R\$ 143,78	R\$ 10.352,16
3404050	43,00	Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m	UN	R\$ 131,07	R\$ 31,03	R\$ 162,10	R\$ 6.970,30
TOTAL s/ BDI							R\$ 643.620,82
BDI adotado: 25%							R\$ 160.905,21
VALOR TOTAL C/ BDI							R\$ 804.526,03

Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 26 de Junho de 2025.

GUILHERME CALDERAN CORDOBE
Engenheiro Responsável
CREA nº 5069993038

JOÃO PEDRO TONHOLI GANANCIO
SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

DANIELLY THIEMY MATSUMOTO SOLDÁ
Autor de Projeto
CREA nº 5071088337

MILTON CARLOS DE MELLO
Prefeito Municipal de Presidente Prudente