



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INTERVENÇÕES DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

Referências: SINAPI 09/2025 DESONERADO E CDHU 199 DESONERADA

BDI: 26,60%

ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.	PR. UNIT. C/BDI	VALOR
1 PINTURA INTERNA								
PAREDES								
1.1	03.10.140	CDHU	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	51.491,10	R\$ 6,35	R\$ 8,04	R\$ 413.988,45
1.2	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	M2	51.491,10	R\$ 15,11	R\$ 19,13	R\$ 985.024,76
1.3	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	30.447,33	R\$ 12,19	R\$ 15,43	R\$ 469.802,36
1.4	33.10.041	CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	21.043,77	R\$ 36,16	R\$ 45,78	R\$ 963.383,65
LAJES								
1.5	03.10.140	CDHU	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	26.510,79	R\$ 6,35	R\$ 8,04	R\$ 213.146,75
1.6	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	M2	26.510,79	R\$ 15,11	R\$ 19,13	R\$ 507.151,41
1.7	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	26.510,79	R\$ 14,99	R\$ 18,98	R\$ 503.174,80
TOTAL ITEM								R\$ 4.055.672,18
2 PINTURA EXTERNA								
PAREDES								
2.1	03.10.140	CDHU	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	17.037,43	R\$ 6,35	R\$ 8,04	R\$ 136.980,92
2.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	M2	3.407,49	R\$ 22,32	R\$ 28,26	R\$ 96.295,54
2.3	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	17.037,43	R\$ 4,92	R\$ 6,23	R\$ 106.143,18
2.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	15.333,69	R\$ 12,19	R\$ 15,43	R\$ 236.598,76
2.5	33.10.041	CDHU	Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo	M2	1.703,74	R\$ 36,16	R\$ 45,78	R\$ 77.997,35
2.6	33.03.750	CDHU	Verniz acrílico	M2	157,95	R\$ 40,19	R\$ 50,88	R\$ 8.036,50
LAJES/BEIRAIS								
2.7	03.10.140	CDHU	Remoção de pintura em massa com lixamento	M2	4.164,55	R\$ 6,35	R\$ 8,04	R\$ 33.482,99
2.8	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	1.318,34	R\$ 6,07	R\$ 7,68	R\$ 10.124,88
2.9	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	1.318,34	R\$ 14,99	R\$ 18,98	R\$ 25.022,16
2.10	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	M2	2.189,71	R\$ 4,92	R\$ 6,23	R\$ 13.641,89
2.11	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	2.189,71	R\$ 12,19	R\$ 15,43	R\$ 33.787,23
TOTAL ITEM								R\$ 778.111,40
3 PINTURA ALAMBRADOS, MURO E MURETAS								
3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	7.749,05	R\$ 4,92	R\$ 6,23	R\$ 48.276,57
3.2	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	7.749,05	R\$ 12,19	R\$ 15,43	R\$ 119.567,81
TOTAL ITEM								R\$ 167.844,38
4 PINTURA DE PORTAS E ESTRUTURAS DE MADEIRAS								
4.1	03.10.100	CDHU	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	4.697,93	R\$ 9,33	R\$ 11,81	R\$ 55.482,53
4.2	102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF 01/2021	M2	939,59	R\$ 22,23	R\$ 28,14	R\$ 26.439,94
4.3	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	M2	939,59	R\$ 30,15	R\$ 38,17	R\$ 35.863,98
4.4	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	4.697,93	R\$ 19,17	R\$ 24,27	R\$ 114.018,71
TOTAL ITEM								R\$ 231.805,16
5 PINTURA EM ESTRUTURAS METÁLICAS (ESQUADRIAS, CORRIMÃO, COBERTURAS E ETC)								
5.1	03.10.100	CDHU	Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento	M2	9.705,28	R\$ 9,33	R\$ 11,81	R\$ 114.619,41
5.2	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	M2	9.705,28	R\$ 32,82	R\$ 41,55	R\$ 403.254,55
TOTAL ITEM								R\$ 517.873,96
6 PINTURA PISO								
6.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	9.727,10	R\$ 24,10	R\$ 30,51	R\$ 296.773,67
6.2	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	4.788,00	R\$ 12,10	R\$ 15,32	R\$ 73.352,16
TOTAL ITEM								R\$ 370.125,83
7 REMOÇÃO E CORREÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE								
7.1	03.03.040	CDHU	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	2.177,41	R\$ 6,13	R\$ 7,76	R\$ 16.896,71
7.2	03.04.020	CDHU	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	1.156,26	R\$ 12,26	R\$ 15,52	R\$ 17.945,08
7.3	17.02.030	CDHU	Chapisco 1:4 com areia grossa	M2	3.333,67	R\$ 6,30	R\$ 7,98	R\$ 26.602,65
7.4	17.02.220	CDHU	Reboco	M2	1.741,93	R\$ 13,32	R\$ 16,86	R\$ 29.368,92
7.5	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	435,48	R\$ 54,16	R\$ 68,57	R\$ 29.861,01
7.6	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE QUAISQUER DIMENSÕES APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	M2	1.156,26	R\$ 57,68	R\$ 73,02	R\$ 84.429,75
7.7	32.20.060	CDHU	Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2", para armadura de argamassa	M2	1.013,61	R\$ 17,59	R\$ 22,27	R\$ 22.573,09
7.8	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com çaçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	100,01	R\$ 110,25	R\$ 139,58	R\$ 13.959,39
TOTAL ITEM								R\$ 241.636,60
8 REMOÇÃO E CORREÇÃO DE PISO E CONTRAPISO								
8.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	420,93	R\$ 125,25	R\$ 158,57	R\$ 66.746,08
8.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	420,93	R\$ 751,90	R\$ 951,91	R\$ 400.682,72
8.3	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF 09/2021	KG	622,97	R\$ 14,00	R\$ 17,72	R\$ 11.039,01
8.4	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com çaçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	420,93	R\$ 110,25	R\$ 139,58	R\$ 58.752,71
TOTAL ITEM								R\$ 537.220,52
TOTAL GERAL								R\$ 6.900.290,03