



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1097333-76	<b>Nº TransfereGOV</b> 965875	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Isabel	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Isabel/SP	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>	
Meta	Meta	<b>SERVIÇO INICIAL</b>									<b>-</b>	<b>4.867.119,60</b>
Nível 2	Nível 2	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>									<b>-</b>	<b>215.398,97</b>
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	470,89	BDI 1	576,70	4.613,60	
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	8.099,42	0,71	BDI 1	0,87	7.046,50	
Serviço	Serviço	1.1.3.	Composição	CPU-003	Apoio Canteiro Obra	MÊS	1,00	15.057,06	BDI 1	18.440,38	18.440,38	
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	1.065,70	92,52	BDI 1	113,31	120.754,47	
Serviço	Serviço	1.1.5.	SIURB	1005007	PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME	M2	2,53	277,23	BDI 1	339,52	858,99	
Serviço	Serviço	1.1.6.	CDHU	04.21.140	Remoção de poste metálico	UN	13,00	272,15	BDI 1	333,30	4.332,90	
Serviço	Serviço	1.1.7.	CDHU	04.17.040	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em poste ou braço	UN	13,00	79,01	BDI 1	96,76	1.257,88	
Serviço	Serviço	1.1.8.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	39,52	124,32	BDI 1	152,25	6.016,92	
Serviço	Serviço	1.1.9.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	555,61	6,72	BDI 1	8,23	4.572,67	
Serviço	Serviço	1.1.10.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.112,20	1,96	BDI 1	2,40	26.669,28	
Serviço	Serviço	1.1.11.	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	555,61	30,62	BDI 1	37,50	20.835,38	
Nível 2	Nível 2	<b>1.2. Administração Local</b>									<b>-</b>	<b>291.449,27</b>
Serviço	Serviço	1.2.1.	Composição	CPU-001	Administração Local	MES	1,00	237.976,05	BDI 1	291.449,27	291.449,27	
Nível 2	Nível 2	<b>1.3. REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA</b>									<b>-</b>	<b>140.250,28</b>
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI	104801	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	173,15	18,78	BDI 1	23,00	3.982,45	
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	104802	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	153,51	12,50	BDI 1	15,31	2.350,24	
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,52	12,85	BDI 1	15,74	86,88	
Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,13	77,42	BDI 1	94,82	107,15	
Serviço	Serviço	1.3.5.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,30	124,32	BDI 1	152,25	502,43	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.3.6.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	13,70	6,72	BDI 1	8,23	112,75
Serviço	Serviço	1.3.7.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43,84	1,96	BDI 1	2,40	105,22
Serviço	Serviço	1.3.8.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	42,00	66,13	BDI 1	80,99	3.401,58
Serviço	Serviço	1.3.9.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,16	14,06	BDI 1	17,22	708,78
Serviço	Serviço	1.3.10.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	62,19	11,38	BDI 1	13,94	866,93
Serviço	Serviço	1.3.11.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,13	443,04	BDI 1	542,59	613,13
Serviço	Serviço	1.3.12.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,12	66,16	BDI 1	81,03	1.225,17
Serviço	Serviço	1.3.13.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	5,37	37,36	BDI 1	45,75	245,68
Serviço	Serviço	1.3.14.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	5,37	12,14	BDI 1	14,87	79,85
Serviço	Serviço	1.3.15.	CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	643,17	9,02	BDI 1	11,05	7.107,03
Serviço	Serviço	1.3.16.	Composição	CPU-002	Alambrado tela PVC + ferragens	M2	173,15	164,82	BDI 1	201,86	34.952,06
Serviço	Serviço	1.3.17.	Composição	CPU-004	Alambrado tela PVC	M2	153,51	91,88	BDI 1	112,53	17.274,48
Serviço	Serviço	1.3.18.	FDE	16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	5,52	1.083,07	BDI 1	1.326,44	7.321,95
Serviço	Serviço	1.3.19.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	85,00	69,41	BDI 1	85,01	7.225,85
Serviço	Serviço	1.3.20.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	85,00	1,84	BDI 1	2,25	191,25
Serviço	Serviço	1.3.21.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	242,72	5,04	BDI 1	6,17	1.497,58
Serviço	Serviço	1.3.22.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	242,72	14,77	BDI 1	18,09	4.390,80
Serviço	Serviço	1.3.23.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	333,40	13,21	BDI 1	16,18	5.394,41



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.3.24.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	643,17	31,14	BDI 1	38,14	24.530,50
Serviço	Serviço	1.3.25.	SIURB	17003061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	3.474,62	BDI 1	4.255,37	8.510,74
Serviço	Serviço	1.3.26.	FDE	16.80.024	TABELA DE BASQUETE COM ARO E CESTO	UN	2,00	991,46	BDI 1	1.214,24	2.428,48
Serviço	Serviço	1.3.27.	CDHU	35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	1,00	1.890,62	BDI 1	2.315,44	2.315,44
Serviço	Serviço	1.3.28.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	103,66	12,62	BDI 1	15,46	1.602,58
Serviço	Serviço	1.3.29.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	33,75	16,55	BDI 1	20,27	684,11
Serviço	Serviço	1.3.30.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,70	208,83	BDI 1	255,75	434,78
Nível 2	Nível 2	<b>1.4.</b>			<b>DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVA PISTA SKATE</b>					-	<b>229.822,69</b>
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	20,66	124,32	BDI 1	152,25	3.145,49
Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	57,98	52,10	BDI 1	63,81	3.699,70
Serviço	Serviço	1.4.3.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	98,30	6,72	BDI 1	8,23	809,01
Serviço	Serviço	1.4.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	314,56	1,96	BDI 1	2,40	754,94
Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	72,00	66,13	BDI 1	80,99	5.831,28
Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	22,78	138,85	BDI 1	170,05	3.873,74
Serviço	Serviço	1.4.7.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,45	14,06	BDI 1	17,22	627,67
Serviço	Serviço	1.4.8.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	255,29	11,38	BDI 1	13,94	3.558,74
Serviço	Serviço	1.4.9.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	8,93	208,83	BDI 1	255,75	2.283,85
Serviço	Serviço	1.4.10.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	18,06	66,16	BDI 1	81,03	1.463,40



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.4.11.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	107,50	74,79	BDI 1	91,60	9.847,00
Serviço	Serviço	1.4.12.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	107,37	125,26	BDI 1	153,41	16.471,63
Serviço	Serviço	1.4.13.	CDHU	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	M3	92,21	19,99	BDI 1	24,48	2.257,30
Serviço	Serviço	1.4.14.	SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	402,30	11,66	BDI 1	14,28	5.744,84
Serviço	Serviço	1.4.15.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	30,89	443,04	BDI 1	542,59	16.760,61
Serviço	Serviço	1.4.16.	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	12,00	47,86	BDI 1	58,61	703,32
Serviço	Serviço	1.4.17.	CDHU	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	1,00	85,88	BDI 1	105,18	105,18
Serviço	Serviço	1.4.18.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1,68	7,45	BDI 1	9,12	15,32
Serviço	Serviço	1.4.19.	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	1,65	9,21	BDI 1	11,28	18,61
Serviço	Serviço	1.4.20.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	76,21	669,32	BDI 1	819,72	62.470,86
Serviço	Serviço	1.4.21.	SINAPI	103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	176,00	195,32	BDI 1	239,21	42.100,96
Serviço	Serviço	1.4.22.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	77,78	6,63	BDI 1	8,12	631,57
Serviço	Serviço	1.4.23.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	77,78	61,25	BDI 1	75,01	5.834,28
Serviço	Serviço	1.4.24.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	77,78	5,04	BDI 1	6,17	479,90
Serviço	Serviço	1.4.25.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	77,78	14,77	BDI 1	18,09	1.407,04
Serviço	Serviço	1.4.26.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	359,70	31,14	BDI 1	38,14	13.718,96



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.4.27.	SINAPI	92335	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	46,29	97,04	BDI 1	118,84	5.501,10
Serviço	Serviço	1.4.28.	CDHU	24.03.320	Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2"	M	17,90	277,50	BDI 1	339,85	6.083,32
Serviço	Serviço	1.4.29.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	374,79	13,56	BDI 1	16,61	6.225,26
Serviço	Serviço	1.4.30.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	167,40	16,94	BDI 1	20,75	3.473,55
Serviço	Serviço	1.4.31.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	177,84	12,62	BDI 1	15,46	2.749,41
Serviço	Serviço	1.4.32.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,96	16,55	BDI 1	20,27	1.174,85
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.5.</b>			<b>DRENAGEM DO TERRENO</b>					-	<b>146.083,72</b>
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	102668	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	284,31	117,13	BDI 1	143,45	40.784,27
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	80,91	7,45	BDI 1	9,12	737,90
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	90695	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	314,59	94,59	BDI 1	115,84	36.442,11
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	90,02	25,46	BDI 1	31,18	2.806,82
Serviço	Serviço	1.5.5.	FDE	16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	108,00	175,07	BDI 1	214,41	23.156,28
Serviço	Serviço	1.5.6.	CDHU	49.06.190	Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm	UN	135,85	99,54	BDI 1	121,91	16.561,47
Serviço	Serviço	1.5.7.	CDHU	49.05.020	Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical	UN	27,00	203,16	BDI 1	248,81	6.717,87
Serviço	Serviço	1.5.8.	SINAPI	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	16,00	679,37	BDI 1	832,02	13.312,32
Serviço	Serviço	1.5.9.	FDE	16.08.028	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00	674,35	BDI 1	825,88	825,88



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.5.10.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	297,85	6,72	BDI 1	8,23	2.451,31
Serviço	Serviço	1.5.11.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	953,12	1,96	BDI 1	2,40	2.287,49
Nível 2	Nível 2	<b>1.6.</b>			<b>HIDRAULICA TERRENO</b>					-	<b>87.037,55</b>
Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	98055	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 10009,8 L (PARA 69 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	6.941,38	BDI 1	8.501,11	8.501,11
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	98061	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L (PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.838,31	BDI 1	9.599,58	9.599,58
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	98081	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENÁRIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	2,00	14.550,99	BDI 1	17.820,60	35.641,20
Serviço	Serviço	1.6.4.	CDHU	45.01.020	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	UN	1,00	1.479,72	BDI 1	1.812,21	1.812,21
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	235,00	15,73	BDI 1	19,26	4.526,10
Serviço	Serviço	1.6.6.	SINAPI	99262	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	5,00	679,37	BDI 1	832,02	4.160,10
Serviço	Serviço	1.6.7.	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	68,75	82,25	BDI 1	100,73	6.925,19
Serviço	Serviço	1.6.8.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	183,75	7,45	BDI 1	9,12	1.675,80
Serviço	Serviço	1.6.9.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	85,28	25,46	BDI 1	31,18	2.659,03
Serviço	Serviço	1.6.10.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	123,09	6,72	BDI 1	8,23	1.013,03
Serviço	Serviço	1.6.11.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.461,80	1,96	BDI 1	2,40	5.908,32



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.6.12.	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	123,09	30,62	BDI 1	37,50	4.615,88
Nível 2	Nível 2	1.7.			<b>ELÉTRICA TERRENO</b>					-	<b>461.549,21</b>
Serviço	Serviço	1.7.1.	CDHU	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	419,79	7,18	BDI 1	8,79	3.689,95
Serviço	Serviço	1.7.2.	CDHU	38.13.016	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	M	708,00	8,02	BDI 1	9,82	6.952,56
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	103,98	7,45	BDI 1	9,12	948,30
Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	80,21	25,46	BDI 1	31,18	2.500,95
Serviço	Serviço	1.7.5.	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	22,56	174,17	BDI 1	213,31	4.812,27
Serviço	Serviço	1.7.6.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	203,28	3,69	BDI 1	4,52	918,83
Serviço	Serviço	1.7.7.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.548,00	7,97	BDI 1	9,76	15.108,48
Serviço	Serviço	1.7.8.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.975,55	18,76	BDI 1	22,98	137.318,14
Serviço	Serviço	1.7.9.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5,40	28,10	BDI 1	34,41	185,81
Serviço	Serviço	1.7.10.	CDHU	41.10.490	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base, altura de 7,00 m	UN	60,00	1.909,61	BDI 1	2.338,70	140.322,00
Serviço	Serviço	1.7.11.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	72,00	465,17	BDI 1	569,69	41.017,68
Serviço	Serviço	1.7.12.	CDHU	41.12.210	Projektor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W	UN	48,00	982,68	BDI 1	1.203,49	57.767,52
Serviço	Serviço	1.7.13.	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	120,00	30,87	BDI 1	37,81	4.537,20
Serviço	Serviço	1.7.14.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	60,00	97,30	BDI 1	119,16	7.149,60
Serviço	Serviço	1.7.15.	CDHU	42.05.110	Conector cabo/haste de 3/4"	UN	60,00	23,81	BDI 1	29,16	1.749,60
Serviço	Serviço	1.7.16.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	60,00	36,73	BDI 1	44,98	2.698,80



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.7.17.	CDHU	41.10.060	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma luminária	UN	72,00	121,66	BDI 1	149,00	10.728,00
Serviço	Serviço	1.7.18.	CDHU	41.10.080	Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias	UN	24,00	577,85	BDI 1	707,69	16.984,56
Serviço	Serviço	1.7.19.	FDE	09.02.060	AE-20 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXAS III OU V):BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO	UN	1,00	3.314,20	BDI 1	4.058,90	4.058,90
Serviço	Serviço	1.7.20.	FDE	09.02.073	CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 16MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	1,00	1.328,80	BDI 1	1.627,38	1.627,38
Serviço	Serviço	1.7.21.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,71	6,72	BDI 1	8,23	244,51
Serviço	Serviço	1.7.22.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	95,07	1,96	BDI 1	2,40	228,17
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.8.</b>			<b>QUADRA BEACH TENIS</b>					-	<b>131.019,63</b>
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	102668	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	192,98	117,13	BDI 1	143,45	27.682,98
Serviço	Serviço	1.8.2.	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	182,81	29,72	BDI 1	36,40	6.654,28
Serviço	Serviço	1.8.3.	CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	58,00	1,46	BDI 1	1,79	103,82
Serviço	Serviço	1.8.4.	SINAPI	101173	ESTACA BRUCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	56,00	66,13	BDI 1	80,99	4.535,44
Serviço	Serviço	1.8.5.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	12,18	138,85	BDI 1	170,05	2.071,21
Serviço	Serviço	1.8.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,46	14,06	BDI 1	17,22	283,44
Serviço	Serviço	1.8.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	119,25	11,38	BDI 1	13,94	1.662,35
Serviço	Serviço	1.8.8.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,55	66,16	BDI 1	81,03	530,75
Serviço	Serviço	1.8.9.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	34,32	74,79	BDI 1	91,60	3.143,71
Serviço	Serviço	1.8.10.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	18,56	125,26	BDI 1	153,41	2.847,29



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.8.11.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,73	443,04	BDI 1	542,59	2.566,45
Serviço	Serviço	1.8.12.	Composição	CPU-002	Alambrado tela PVC + ferragens	M2	149,64	164,82	BDI 1	201,86	30.206,33
Serviço	Serviço	1.8.13.	FDE	16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,80	1.083,07	BDI 1	1.326,44	6.366,91
Serviço	Serviço	1.8.14.	CDHU	11.18.180	Colchão de areia	M3	54,84	211,95	BDI 1	259,58	14.235,37
Serviço	Serviço	1.8.15.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	21,26	208,83	BDI 1	255,75	5.437,25
Serviço	Serviço	1.8.16.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	55,49	6,63	BDI 1	8,12	450,58
Serviço	Serviço	1.8.17.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	55,49	61,25	BDI 1	75,01	4.162,30
Serviço	Serviço	1.8.18.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	55,49	5,04	BDI 1	6,17	342,37
Serviço	Serviço	1.8.19.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	55,49	14,77	BDI 1	18,09	1.003,81
Serviço	Serviço	1.8.20.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	62,00	69,41	BDI 1	85,01	5.270,62
Serviço	Serviço	1.8.21.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	62,00	1,84	BDI 1	2,25	139,50
Serviço	Serviço	1.8.22.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	136,53	6,72	BDI 1	8,23	1.123,64
Serviço	Serviço	1.8.23.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	436,90	1,96	BDI 1	2,40	1.048,56
Serviço	Serviço	1.8.24.	CDHU	35.01.170	Poste oficial completo com rede para voleibol	CJ	1,00	1.890,62	BDI 1	2.315,44	2.315,44
Serviço	Serviço	1.8.25.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	143,14	13,56	BDI 1	16,61	2.377,56
Serviço	Serviço	1.8.26.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	63,95	16,94	BDI 1	20,75	1.326,96
Serviço	Serviço	1.8.27.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,32	12,62	BDI 1	15,46	2.138,43
Serviço	Serviço	1.8.28.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,08	16,55	BDI 1	20,27	913,77



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1097333-76	<b>Nº TransfereGOV</b> 965875	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Isabel	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Isabel/SP	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.8.29.	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	6,96	9,21	BDI 1	11,28	78,51
Nível 2	Nível 2	<b>1.9.</b>			<b>QUADRA BASQUETE</b>					-	<b>143.227,97</b>
Serviço	Serviço	1.9.1.	CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	59,20	1,46	BDI 1	1,79	105,97
Serviço	Serviço	1.9.2.	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	207,11	1,81	BDI 1	2,22	459,78
Serviço	Serviço	1.9.3.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	56,00	66,13	BDI 1	80,99	4.535,44
Serviço	Serviço	1.9.4.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	12,43	138,85	BDI 1	170,05	2.113,72
Serviço	Serviço	1.9.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,46	14,06	BDI 1	17,22	283,44
Serviço	Serviço	1.9.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	120,73	11,38	BDI 1	13,94	1.682,98
Serviço	Serviço	1.9.7.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,44	66,16	BDI 1	81,03	521,83
Serviço	Serviço	1.9.8.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	35,04	74,79	BDI 1	91,60	3.209,66
Serviço	Serviço	1.9.9.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	18,56	125,26	BDI 1	153,41	2.847,29
Serviço	Serviço	1.9.10.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,82	443,04	BDI 1	542,59	2.615,28
Serviço	Serviço	1.9.11.	Composição	CPU-002	Alambrado tela PVC + ferragens	M2	152,88	164,82	BDI 1	201,86	30.860,36
Serviço	Serviço	1.9.12.	FDE	16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,80	1.083,07	BDI 1	1.326,44	6.366,91
Serviço	Serviço	1.9.13.	FDE	16.04.025	QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM	UN	1,00	6.959,02	BDI 1	8.522,71	8.522,71
Serviço	Serviço	1.9.14.	SINAPI	103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	207,11	195,32	BDI 1	239,21	49.542,78
Serviço	Serviço	1.9.15.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	56,65	6,63	BDI 1	8,12	460,00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.9.16.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	56,65	61,25	BDI 1	75,01	4.249,32
Serviço	Serviço	1.9.17.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	56,65	5,04	BDI 1	6,17	349,53
Serviço	Serviço	1.9.18.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	56,65	14,77	BDI 1	18,09	1.024,80
Serviço	Serviço	1.9.19.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	207,11	31,14	BDI 1	38,14	7.899,18
Serviço	Serviço	1.9.20.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	140,00	13,21	BDI 1	16,18	2.265,20
Serviço	Serviço	1.9.21.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	63,20	69,41	BDI 1	85,01	5.372,63
Serviço	Serviço	1.9.22.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	63,20	1,84	BDI 1	2,25	142,20
Serviço	Serviço	1.9.23.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,66	6,72	BDI 1	8,23	54,81
Serviço	Serviço	1.9.24.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	21,31	1,96	BDI 1	2,40	51,14
Serviço	Serviço	1.9.25.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	146,11	13,56	BDI 1	16,61	2.426,89
Serviço	Serviço	1.9.26.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	65,27	16,94	BDI 1	20,75	1.354,35
Serviço	Serviço	1.9.27.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,32	12,62	BDI 1	15,46	2.138,43
Serviço	Serviço	1.9.28.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,08	16,55	BDI 1	20,27	913,77
Serviço	Serviço	1.9.29.	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	7,10	9,21	BDI 1	11,28	80,09
Serviço	Serviço	1.9.30.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,04	208,83	BDI 1	255,75	777,48
Nível 2	Nível 2	<b>1.10.</b>			<b>CAMPO SOCIETY</b>					-	<b>775.814,62</b>
Serviço	Serviço	1.10.1.	CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	145,20	1,46	BDI 1	1,79	259,91
Serviço	Serviço	1.10.2.	SINAPI	102668	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXTIL. AF_07/2021	M	476,01	117,13	BDI 1	143,45	68.283,63



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1097333-76	<b>Nº TransfereGOV</b> 965875	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Isabel	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Isabel/SP	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.10.3.	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	1.207,81	24,84	BDI 1	30,42	36.741,58
Serviço	Serviço	1.10.4.	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	120,78	232,84	BDI 1	285,16	34.441,62
Serviço	Serviço	1.10.5.	Composição	CPU-005	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.207,81	7,29	BDI 1	8,93	10.785,74
Serviço	Serviço	1.10.6.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.207,81	0,91	BDI 1	1,11	1.340,67
Serviço	Serviço	1.10.7.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	144,00	66,13	BDI 1	80,99	11.662,56
Serviço	Serviço	1.10.8.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	30,49	138,85	BDI 1	170,05	5.184,82
Serviço	Serviço	1.10.9.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	42,34	14,06	BDI 1	17,22	729,09
Serviço	Serviço	1.10.10.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	301,79	11,38	BDI 1	13,94	4.206,95
Serviço	Serviço	1.10.11.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,85	66,16	BDI 1	81,03	1.365,36
Serviço	Serviço	1.10.12.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	86,64	74,79	BDI 1	91,60	7.936,22
Serviço	Serviço	1.10.13.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	47,74	125,26	BDI 1	153,41	7.323,79
Serviço	Serviço	1.10.14.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,98	443,04	BDI 1	542,59	6.500,23
Serviço	Serviço	1.10.15.	Composição	CPU-002	Alambrado tela PVC + ferragens	M2	861,60	164,82	BDI 1	201,86	173.922,58
Serviço	Serviço	1.10.16.	FDE	16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	4,80	1.083,07	BDI 1	1.326,44	6.366,91
Serviço	Serviço	1.10.17.	Cotação	COT-18	GRAMA SINTETICA ESPORTIVA 50 mm instalada/ borracha granulada 6.165 kg/m2 / grama branca para demarcação/areia fina/frete/cola/ferramentas - campo 26,9 mx 44,90 m	m2	1.207,81	178,67	BDI 1	218,82	264.292,98
Serviço	Serviço	1.10.18.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	140,07	6,63	BDI 1	8,12	1.137,37



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.10.19.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	140,07	61,25	BDI 1	75,01	10.506,65
Serviço	Serviço	1.10.20.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	140,07	5,04	BDI 1	6,17	864,23
Serviço	Serviço	1.10.21.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	140,07	14,77	BDI 1	18,09	2.533,87
Serviço	Serviço	1.10.22.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	149,20	69,41	BDI 1	85,01	12.683,49
Serviço	Serviço	1.10.23.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	149,20	1,84	BDI 1	2,25	335,70
Serviço	Serviço	1.10.24.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	262,51	6,72	BDI 1	8,23	2.160,46
Serviço	Serviço	1.10.25.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.250,20	1,96	BDI 1	2,40	12.600,48
Serviço	Serviço	1.10.26.	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	262,51	30,62	BDI 1	37,50	9.844,13
Serviço	Serviço	1.10.27.	SIURB	17003061	QD.04 - TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	2,00	3.474,62	BDI 1	4.255,37	8.510,74
Serviço	Serviço	1.10.28.	FDE	06.03.069	QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES	M2	1.222,25	36,14	BDI 1	44,26	54.096,79
Serviço	Serviço	1.10.29.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	358,35	13,56	BDI 1	16,61	5.952,19
Serviço	Serviço	1.10.30.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	160,08	16,94	BDI 1	20,75	3.321,66
Serviço	Serviço	1.10.31.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	355,68	12,62	BDI 1	15,46	5.498,81
Serviço	Serviço	1.10.32.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,92	16,55	BDI 1	20,27	2.349,70
Serviço	Serviço	1.10.33.	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	17,42	9,21	BDI 1	11,28	196,50
Serviço	Serviço	1.10.34.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	7,34	208,83	BDI 1	255,75	1.877,21
Nível 2	Nível 2	<b>1.11.</b>			<b>CACHORRÓDROMO</b>					-	<b>125.419,96</b>
Serviço	Serviço	1.11.1.	CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	36,33	1,46	BDI 1	1,79	65,03
Serviço	Serviço	1.11.2.	SINAPI	102668	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÉXIL. AF_07/2021	M	82,28	117,13	BDI 1	143,45	11.803,07



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.11.3.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	17,00	66,13	BDI 1	80,99	1.376,83
Serviço	Serviço	1.11.4.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	7,63	138,85	BDI 1	170,05	1.297,48
Serviço	Serviço	1.11.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,00	14,06	BDI 1	17,22	172,20
Serviço	Serviço	1.11.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	73,78	11,38	BDI 1	13,94	1.028,49
Serviço	Serviço	1.11.7.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	3,98	66,16	BDI 1	81,03	322,50
Serviço	Serviço	1.11.8.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	21,80	74,79	BDI 1	91,60	1.996,88
Serviço	Serviço	1.11.9.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	11,27	125,26	BDI 1	153,41	1.728,93
Serviço	Serviço	1.11.10.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,00	443,04	BDI 1	542,59	1.627,77
Serviço	Serviço	1.11.11.	Composição	CPU-002	Alambrado tela PVC + ferragens	M2	54,53	164,82	BDI 1	201,86	11.007,43
Serviço	Serviço	1.11.12.	FDE	16.01.064	PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA	M2	3,60	1.083,07	BDI 1	1.326,44	4.775,18
Serviço	Serviço	1.11.13.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	34,86	6,63	BDI 1	8,12	283,06
Serviço	Serviço	1.11.14.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	34,86	61,25	BDI 1	75,01	2.614,85
Serviço	Serviço	1.11.15.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	34,86	5,04	BDI 1	6,17	215,09
Serviço	Serviço	1.11.16.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	34,86	14,77	BDI 1	18,09	630,62
Serviço	Serviço	1.11.17.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	8,88	69,41	BDI 1	85,01	754,89



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1097333-76	<b>Nº TransfereGOV</b> 965875	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Isabel	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Isabel/SP	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.11.18.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	8,88	1,84	BDI 1	2,25	19,98
Serviço	Serviço	1.11.19.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,54	6,72	BDI 1	8,23	169,04
Serviço	Serviço	1.11.20.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	410,80	1,96	BDI 1	2,40	985,92
Serviço	Serviço	1.11.21.	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	20,54	30,62	BDI 1	37,50	770,25
Serviço	Serviço	1.11.22.	Cotação	COT-11	PLACA DO PET	UN	1,00	4.500,00	BDI 1	5.511,15	5.511,15
Serviço	Serviço	1.11.23.	Cotação	COT-01	Plataforma de madeira de 3,00x2,00m	UN	2,00	5.922,24	BDI 1	7.252,97	14.505,94
Serviço	Serviço	1.11.24.	Cotação	COT-02	Gangorra de madeira de 2,50x0,45m	UN	4,00	1.665,63	BDI 1	2.039,90	8.159,60
Serviço	Serviço	1.11.25.	Cotação	COT-03	Slalom Pet 12 Hastes 7,30x0,60x1,00	UN	3,00	2.282,53	BDI 1	2.795,41	8.386,23
Serviço	Serviço	1.11.26.	Cotação	COT-04	Rampa de madeira de 1,50x0,50m	UN	4,00	4.009,85	BDI 1	4.910,86	19.643,44
Serviço	Serviço	1.11.27.	Cotação	COT-06	Tunel de 1,50 m	UN	6,00	2.948,78	BDI 1	3.611,37	21.668,22
Serviço	Serviço	1.11.28.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	89,66	13,56	BDI 1	16,61	1.489,25
Serviço	Serviço	1.11.29.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	40,13	16,94	BDI 1	20,75	832,70
Serviço	Serviço	1.11.30.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	41,99	12,62	BDI 1	15,46	649,17
Serviço	Serviço	1.11.31.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,37	16,55	BDI 1	20,27	554,79
Serviço	Serviço	1.11.32.	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	4,36	9,21	BDI 1	11,28	49,18
Serviço	Serviço	1.11.33.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,27	208,83	BDI 1	255,75	324,80
Nível 2	Nível 2	<b>1.12.</b>			<b>CASA DO TARZAN</b>					-	<b>71.898,58</b>
Serviço	Serviço	1.12.1.	CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	37,20	1,46	BDI 1	1,79	66,59
Serviço	Serviço	1.12.2.	SINAPI	102668	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	252,72	117,13	BDI 1	143,45	36.252,68
Serviço	Serviço	1.12.3.	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	80,00	24,84	BDI 1	30,42	2.433,60
Serviço	Serviço	1.12.4.	CDHU	54.01.220	Base de bica corrida	M3	8,00	232,84	BDI 1	285,16	2.281,28
Serviço	Serviço	1.12.5.	Composição	CPU-005	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	80,00	7,29	BDI 1	8,93	714,40
Serviço	Serviço	1.12.6.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	80,00	0,91	BDI 1	1,11	88,80
Serviço	Serviço	1.12.7.	CDHU	21.01.160	Revestimento em grama sintética, com espessura de 20 a 32 mm	M2	80,00	79,38	BDI 1	97,22	7.777,60



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.12.8.	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	1,60	267,87	BDI 1	328,06	524,90
Serviço	Serviço	1.12.9.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	1,04	138,85	BDI 1	170,05	176,85
Serviço	Serviço	1.12.10.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	45,90	11,38	BDI 1	13,94	639,85
Serviço	Serviço	1.12.11.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	14,27	125,26	BDI 1	153,41	2.189,16
Serviço	Serviço	1.12.12.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,51	443,04	BDI 1	542,59	276,72
Serviço	Serviço	1.12.13.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	21,59	6,63	BDI 1	8,12	175,31
Serviço	Serviço	1.12.14.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	21,59	61,25	BDI 1	75,01	1.619,47
Serviço	Serviço	1.12.15.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	21,59	5,04	BDI 1	6,17	133,21
Serviço	Serviço	1.12.16.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	21,59	14,77	BDI 1	18,09	390,56
Serviço	Serviço	1.12.17.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	66,85	6,72	BDI 1	8,23	550,18
Serviço	Serviço	1.12.18.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.337,00	1,96	BDI 1	2,40	3.208,80
Serviço	Serviço	1.12.19.	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	66,85	30,62	BDI 1	37,50	2.506,88
Serviço	Serviço	1.12.20.	SIURB	18014041	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO	UN	1,00	8.076,87	BDI 1	9.891,74	9.891,74
Nível 2	Nível 2	<b>1.13.</b>			<b>PLAYGROUND ADAPTADO/ PLAYGROUND E MOBILIARIO</b>					-	<b>278.118,32</b>
Serviço	Serviço	1.13.1.	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	53,76	1,81	BDI 1	2,22	119,35
Serviço	Serviço	1.13.2.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	53,76	83,04	BDI 1	101,70	5.467,39
Serviço	Serviço	1.13.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	53,76	1,84	BDI 1	2,25	120,96



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1097333-76	<b>Nº TransfereGOV</b> 965875	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Isabel	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Isabel/SP	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.13.4.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	53,76	31,14	BDI 1	38,14	2.050,41
Serviço	Serviço	1.13.5.	Cotação	COT-12	PLAYGROUND ADAPTADO PARA CADEIRANTE 04 BRINQUEDOS	UN	1,00	39.545,00	BDI 1	48.430,76	48.430,76
Serviço	Serviço	1.13.6.	SIURB	18014049	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL	UN	2,00	1.789,79	BDI 1	2.191,96	4.383,92
Serviço	Serviço	1.13.7.	SIURB	18014045	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCORREGADOR ( ALT.=1,80M COMP.=3,00M)	UN	6,00	3.864,51	BDI 1	4.732,87	28.397,22
Serviço	Serviço	1.13.8.	SIURB	18014024	GAIOLA LABIRINTO (1,5X1,5X2,0)M - ESTRUTURA METÁLICA	UN	4,00	3.144,85	BDI 1	3.851,50	15.406,00
Serviço	Serviço	1.13.9.	SIURB	18014043	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	3,00	7.406,56	BDI 1	9.070,81	27.212,43
Serviço	Serviço	1.13.10.	SIURB	18014044	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - DOIS CAVALINHOS E DUAS GANGORRAS	UN	1,00	3.975,72	BDI 1	4.869,06	4.869,06
Serviço	Serviço	1.13.11.	SIURB	18014047	PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ARGOLA E TRAPÉZIO	UN	2,00	1.792,08	BDI 1	2.194,76	4.389,52
Serviço	Serviço	1.13.12.	CDHU	35.05.210	Balanço duplo em madeira rústica	CJ	4,00	3.067,10	BDI 1	3.756,28	15.025,12
Serviço	Serviço	1.13.13.	CDHU	35.05.220	Gangorra dupla em madeira rústica	CJ	4,00	1.897,19	BDI 1	2.323,49	9.293,96
Serviço	Serviço	1.13.14.	CDHU	35.05.240	Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares)	CJ	4,00	3.585,22	BDI 1	4.390,82	17.563,28
Serviço	Serviço	1.13.15.	CDHU	98.02.210	Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado	UN	16,00	802,70	BDI 1	983,07	15.729,12
Serviço	Serviço	1.13.16.	CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	24,00	579,38	BDI 1	709,57	17.029,68
Serviço	Serviço	1.13.17.	SIURB	18012002	IC.02 - CONJUNTO MESA E BANCOS EM CONCRETO	CJ	18,00	1.857,65	BDI 1	2.275,06	40.951,08
Serviço	Serviço	1.13.18.	SIURB	18016020	LIXEIRA DUPLA	UN	10,00	1.376,99	BDI 1	1.686,40	16.864,00
Serviço	Serviço	1.13.19.	CDHU	35.20.050	Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, capacidade 50 litros	UN	3,00	1.235,36	BDI 1	1.512,95	4.538,85
Serviço	Serviço	1.13.20.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,08	208,83	BDI 1	255,75	276,21
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.14.</b>			<b>PASSEIO INTERTRAVADO</b>					-	<b>85.826,99</b>
Serviço	Serviço	1.14.1.	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	348,24	1,81	BDI 1	2,22	773,09
Serviço	Serviço	1.14.2.	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	380,79	24,84	BDI 1	30,42	11.583,63
Serviço	Serviço	1.14.3.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	18,39	208,83	BDI 1	255,75	4.703,24
Serviço	Serviço	1.14.4.	CDHU	11.18.020	Lastro de areia	M3	17,41	267,87	BDI 1	328,06	5.711,52
Serviço	Serviço	1.14.5.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	348,24	102,93	BDI 1	126,06	43.899,13
Serviço	Serviço	1.14.6.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	85,68	6,72	BDI 1	8,23	705,15
Serviço	Serviço	1.14.7.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.713,60	1,96	BDI 1	2,40	4.112,64
Serviço	Serviço	1.14.8.	CDHU	05.09.007	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	M3	85,68	30,62	BDI 1	37,50	3.213,00
Serviço	Serviço	1.14.9.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	217,00	41,86	BDI 1	51,27	11.125,59
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.15.</b>			<b>PISTA DE CAMINHADA</b>					-	<b>116.065,24</b>



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.15.1.	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	500,57	1,81	BDI 1	2,22	1.111,27
Serviço	Serviço	1.15.2.	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	551,12	24,84	BDI 1	30,42	16.765,07
Serviço	Serviço	1.15.3.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	500,57	83,04	BDI 1	101,70	50.907,97
Serviço	Serviço	1.15.4.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	500,57	1,84	BDI 1	2,25	1.126,28
Serviço	Serviço	1.15.5.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	337,00	41,86	BDI 1	51,27	17.277,99
Serviço	Serviço	1.15.6.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	500,57	31,14	BDI 1	38,14	19.091,74
Serviço	Serviço	1.15.7.	SINAPI	102505	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	168,00	13,21	BDI 1	16,18	2.718,24
Serviço	Serviço	1.15.8.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	68,89	6,72	BDI 1	8,23	566,96
Serviço	Serviço	1.15.9.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	220,45	1,96	BDI 1	2,40	529,08
Serviço	Serviço	1.15.10.	CDHU	11.20.050	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	M	216,00	11,42	BDI 1	13,99	3.021,84
Serviço	Serviço	1.15.11.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	11,53	208,83	BDI 1	255,75	2.948,80
Nível 2	Nível 2	<b>1.16.</b>			<b>PASSEIOS DE CONCRETO E CONTRAPISO E EQUIPAMENTOS</b>					-	<b>215.804,85</b>
Serviço	Serviço	1.16.1.	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	690,87	1,81	BDI 1	2,22	1.533,73
Serviço	Serviço	1.16.2.	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	35,80	24,84	BDI 1	30,42	1.089,04
Serviço	Serviço	1.16.3.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	690,87	83,04	BDI 1	101,70	70.261,48
Serviço	Serviço	1.16.4.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	690,87	1,84	BDI 1	2,25	1.554,46
Serviço	Serviço	1.16.5.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	447,51	37,11	BDI 1	45,45	20.339,33
Serviço	Serviço	1.16.6.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	690,87	31,14	BDI 1	38,14	26.349,78



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1097333-76	<b>Nº TransfereGOV</b> 965875	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Isabel	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Isabel/SP	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.16.7.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4,48	6,72	BDI 1	8,23	36,87
Serviço	Serviço	1.16.8.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14,34	1,96	BDI 1	2,40	34,42
Serviço	Serviço	1.16.9.	SIURB	18003071	BELA EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	UN	12,00	46,18	BDI 1	56,56	678,72
Serviço	Serviço	1.16.10.	SIURB	18003043	JASMIM ESTRELA (TRACHELOSPERMOM JASMINDA)	UN	12,00	74,03	BDI 1	90,66	1.087,92
Serviço	Serviço	1.16.11.	SIURB	18016009	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO	UN	2,00	3.865,32	BDI 1	4.733,86	9.467,72
Serviço	Serviço	1.16.12.	SIURB	18016013	ESQUI DUPLO CONJUGADO	UN	2,00	5.007,97	BDI 1	6.133,26	12.266,52
Serviço	Serviço	1.16.13.	SIURB	18016015	BICICLETA DE CADEIRA INDIVIDUAL	UN	2,00	1.953,66	BDI 1	2.392,65	4.785,30
Serviço	Serviço	1.16.14.	SIURB	18016019	PLACA ORIENTADORA VERTICAL	UN	2,00	3.501,75	BDI 1	4.288,59	8.577,18
Serviço	Serviço	1.16.15.	SIURB	18016017	PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR	UN	2,00	3.704,39	BDI 1	4.536,77	9.073,54
Serviço	Serviço	1.16.16.	SIURB	18006003	MULTI EXERCITADOR CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES	UN	1,00	6.726,02	BDI 1	8.237,36	8.237,36
Serviço	Serviço	1.16.17.	SIURB	18015003	APARELHOS DE GINÁSTICA EM MADEIRA - BARRAS PARALELAS	UN	2,00	1.461,97	BDI 1	1.790,47	3.580,94
Serviço	Serviço	1.16.18.	Cotação	COT-14	FLEXOR DE BRAÇOS MARINHEIRO GALVANIZADO	UN	4,00	1.430,00	BDI 1	1.751,32	7.005,28
Serviço	Serviço	1.16.19.	Cotação	COT-13	JOGO DE BARRAS	UN	4,00	3.150,00	BDI 1	3.857,81	15.431,24
Serviço	Serviço	1.16.20.	Cotação	COT-15	ESCADA HORIZONTAL	UN	2,00	4.330,00	BDI 1	5.302,95	10.605,90
Serviço	Serviço	1.16.21.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	14,89	208,83	BDI 1	255,75	3.808,12
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.17.</b>			<b>EDIFICAÇÃO BANHEIRO FEM. MASC.</b>					-	<b>187.019,17</b>
Serviço	Serviço	1.17.1.	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	29,80	17,82	BDI 1	21,82	650,24
Serviço	Serviço	1.17.2.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	45,00	157,64	BDI 1	193,06	8.687,70
Serviço	Serviço	1.17.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	18,12	138,85	BDI 1	170,05	3.081,31
Serviço	Serviço	1.17.4.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	4,79	208,83	BDI 1	255,75	1.225,04
Serviço	Serviço	1.17.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	110,07	14,06	BDI 1	17,22	1.895,41
Serviço	Serviço	1.17.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	435,81	11,38	BDI 1	13,94	6.075,19
Serviço	Serviço	1.17.7.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	22,57	66,16	BDI 1	81,03	1.828,85
Serviço	Serviço	1.17.8.	SINAPI	92477	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	32,09	104,77	BDI 1	128,31	4.117,47



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1097333-76	<b>Nº TransfereGOV</b> 965875	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Isabel	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Isabel/SP	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.17.9.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	137,50	125,26	BDI 1	153,41	21.093,88
Serviço	Serviço	1.17.10.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,41	443,04	BDI 1	542,59	5.648,36
Serviço	Serviço	1.17.11.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	4,80	50,72	BDI 1	62,12	298,18
Serviço	Serviço	1.17.12.	FDE	03.03.059	LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-500KGF/M2	M2	29,57	300,66	BDI 1	368,22	10.888,27
Serviço	Serviço	1.17.13.	CDHU	48.02.204	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros	UN	2,00	1.100,50	BDI 1	1.347,78	2.695,56
Serviço	Serviço	1.17.14.	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4' - linha especial	UN	3,00	92,29	BDI 1	113,03	339,09
Serviço	Serviço	1.17.15.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	40,00	15,73	BDI 1	19,26	770,40
Serviço	Serviço	1.17.16.	CDHU	46.02.010	Tube de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	12,00	38,25	BDI 1	46,84	562,08
Serviço	Serviço	1.17.17.	CDHU	46.02.050	Tube de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	18,00	47,86	BDI 1	58,61	1.054,98
Serviço	Serviço	1.17.18.	CDHU	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	8,00	85,88	BDI 1	105,18	841,44
Serviço	Serviço	1.17.19.	CDHU	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	22,76	18,15	BDI 1	22,23	505,95
Serviço	Serviço	1.17.20.	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	58,82	3,81	BDI 1	4,67	274,69
Serviço	Serviço	1.17.21.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	39,42	BDI 1	48,28	96,56
Serviço	Serviço	1.17.22.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	36,66	BDI 1	44,90	179,60
Serviço	Serviço	1.17.23.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4,00	112,56	BDI 1	137,85	551,40
Serviço	Serviço	1.17.24.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	33,40	83,04	BDI 1	101,70	3.396,78
Serviço	Serviço	1.17.25.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	52,81	1,84	BDI 1	2,25	118,82
Serviço	Serviço	1.17.26.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	19,41	69,41	BDI 1	85,01	1.650,04
Serviço	Serviço	1.17.27.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	37,31	89,86	BDI 1	110,05	4.105,97



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1097333-76	<b>Nº TransfereGOV</b> 965875	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Isabel	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Isabel/SP	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.17.28.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	37,31	92,70	BDI 1	113,53	4.235,80
Serviço	Serviço	1.17.29.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,74	38,69	BDI 1	47,38	366,72
Serviço	Serviço	1.17.30.	CDHU	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B11b, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	M2	33,40	57,01	BDI 1	69,82	2.331,99
Serviço	Serviço	1.17.31.	CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B11b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	75,03	50,24	BDI 1	61,53	4.616,60
Serviço	Serviço	1.17.32.	CDHU	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B11b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	13,13	6,91	BDI 1	8,46	111,08
Serviço	Serviço	1.17.33.	CDHU	25.02.250	Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto	M2	4,14	982,12	BDI 1	1.202,80	4.979,59
Serviço	Serviço	1.17.34.	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	395,90	BDI 1	484,86	1.939,44
Serviço	Serviço	1.17.35.	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	519,03	BDI 1	635,66	1.271,32
Serviço	Serviço	1.17.36.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	180,69	BDI 1	221,29	1.327,74
Serviço	Serviço	1.17.37.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	128,67	BDI 1	157,58	315,16
Serviço	Serviço	1.17.38.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,44	782,76	BDI 1	958,65	1.380,46
Serviço	Serviço	1.17.39.	SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	1,44	317,66	BDI 1	389,04	560,22
Serviço	Serviço	1.17.40.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	1,44	749,72	BDI 1	918,18	1.322,18
Serviço	Serviço	1.17.41.	CDHU	14.30.020	Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm	M2	20,77	278,43	BDI 1	340,99	7.082,36
Serviço	Serviço	1.17.42.	FDE	08.17.030	TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM	M2	1,56	1.212,00	BDI 1	1.484,34	2.315,57
Serviço	Serviço	1.17.43.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	229,36	BDI 1	280,90	561,80
Serviço	Serviço	1.17.44.	CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	UN	4,00	847,27	BDI 1	1.037,65	4.150,60



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.17.45.	FDE	08.16.054	BR-08 BACIA PARA SANITARIO ACESSIVEL	CJ	2,00	3.084,45	BDI 1	3.777,53	7.555,06
Serviço	Serviço	1.17.46.	FDE	05.05.037	BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO	M	0,73	1.072,20	BDI 1	1.313,12	958,58
Serviço	Serviço	1.17.47.	FDE	08.15.016	BB-01 BEBEDOURO COLETIVO	M	7,00	937,09	BDI 1	1.147,65	8.033,55
Serviço	Serviço	1.17.48.	FDE	08.17.058	FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL	UN	8,00	597,71	BDI 1	732,02	5.856,16
Serviço	Serviço	1.17.49.	FDE	08.17.079	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM	UN	6,00	655,09	BDI 1	802,29	4.813,74
Serviço	Serviço	1.17.50.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	319,64	6,63	BDI 1	8,12	2.595,48
Serviço	Serviço	1.17.51.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	90,07	61,25	BDI 1	75,01	6.756,15
Serviço	Serviço	1.17.52.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	71,52	43,25	BDI 1	52,97	3.788,41
Serviço	Serviço	1.17.53.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	132,45	24,26	BDI 1	29,71	3.935,09
Serviço	Serviço	1.17.54.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	25,60	35,78	BDI 1	43,82	1.121,79
Serviço	Serviço	1.17.55.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	187,19	5,04	BDI 1	6,17	1.154,96
Serviço	Serviço	1.17.56.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	187,19	14,77	BDI 1	18,09	3.386,27
Serviço	Serviço	1.17.57.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	11,16	12,14	BDI 1	14,87	165,95
Serviço	Serviço	1.17.58.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	11,16	37,36	BDI 1	45,75	510,57
Serviço	Serviço	1.17.59.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	17,64	24,58	BDI 1	30,10	530,96
Serviço	Serviço	1.17.60.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,89	6,72	BDI 1	8,23	213,07
Serviço	Serviço	1.17.61.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	82,85	1,96	BDI 1	2,40	198,84
Serviço	Serviço	1.17.62.	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	13,28	24,84	BDI 1	30,42	403,98



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1097333-76	<b>Nº TransfereGOV</b> 965875	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Isabel	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Isabel/SP	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.17.63.	CDHU	08.05.110	Dreno com areia grossa	M3	0,80	188,24	BDI 1	230,54	184,43
Serviço	Serviço	1.17.64.	CDHU	08.05.100	Dreno com pedra britada	M3	1,60	171,00	BDI 1	209,42	335,07
Serviço	Serviço	1.17.65.	CDHU	08.05.180	Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m	M2	18,24	20,95	BDI 1	25,66	468,04
Serviço	Serviço	1.17.66.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	16,00	37,11	BDI 1	45,45	727,20
Serviço	Serviço	1.17.67.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	296,69	13,56	BDI 1	16,61	4.928,02
Serviço	Serviço	1.17.68.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	85,83	16,94	BDI 1	20,75	1.780,97
Serviço	Serviço	1.17.69.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	7,11	18,73	BDI 1	22,94	163,10
Serviço	Serviço	1.17.70.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,16	12,62	BDI 1	15,46	589,95
Serviço	Serviço	1.17.71.	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	7,38	9,21	BDI 1	11,28	83,25
Serviço	Serviço	1.17.72.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	46,71	74,79	BDI 1	91,60	4.278,64
Nível 2	Nível 2	<b>1.18.</b>			<b>EDIFICAÇÃO GUARITA</b>					-	<b>97.309,62</b>
Serviço	Serviço	1.18.1.	CDHU	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	9,26	17,82	BDI 1	21,82	202,05
Serviço	Serviço	1.18.2.	SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	30,00	157,64	BDI 1	193,06	5.791,80
Serviço	Serviço	1.18.3.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,62	138,85	BDI 1	170,05	1.125,73
Serviço	Serviço	1.18.4.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	1,19	208,83	BDI 1	255,75	304,34
Serviço	Serviço	1.18.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	56,17	14,06	BDI 1	17,22	967,25
Serviço	Serviço	1.18.6.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	275,38	11,38	BDI 1	13,94	3.838,80
Serviço	Serviço	1.18.7.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	19,56	66,16	BDI 1	81,03	1.584,95
Serviço	Serviço	1.18.8.	SINAPI	92477	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,38	104,77	BDI 1	128,31	1.203,55



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.18.9.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	38,91	125,26	BDI 1	153,41	5.969,18
Serviço	Serviço	1.18.10.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,50	443,04	BDI 1	542,59	2.441,66
Serviço	Serviço	1.18.11.	SINAPI	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	7,10	50,72	BDI 1	62,12	441,05
Serviço	Serviço	1.18.12.	FDE	03.03.059	LAJE PRE-FABRICADA PRE-LAJE TRELICADA BIDIR C/ EPS PLT20-500KGF/M2	M2	9,26	300,66	BDI 1	368,22	3.409,72
Serviço	Serviço	1.18.13.	CDHU	48.02.401	Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros	UN	1,00	628,73	BDI 1	770,01	770,01
Serviço	Serviço	1.18.14.	CDHU	47.02.020	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4" - linha especial	UN	1,00	92,29	BDI 1	113,03	113,03
Serviço	Serviço	1.18.15.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9,00	15,73	BDI 1	19,26	173,34
Serviço	Serviço	1.18.16.	CDHU	46.02.010	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	M	2,90	38,25	BDI 1	46,84	135,84
Serviço	Serviço	1.18.17.	CDHU	46.02.050	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	M	4,30	47,86	BDI 1	58,61	252,02
Serviço	Serviço	1.18.18.	CDHU	49.04.010	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	UN	1,00	85,88	BDI 1	105,18	105,18
Serviço	Serviço	1.18.19.	CDHU	38.19.030	Eletróduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	M	20,73	18,15	BDI 1	22,23	460,83
Serviço	Serviço	1.18.20.	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	61,12	3,81	BDI 1	4,67	285,43
Serviço	Serviço	1.18.21.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	39,42	BDI 1	48,28	96,56
Serviço	Serviço	1.18.22.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	41,17	BDI 1	50,42	50,42
Serviço	Serviço	1.18.23.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	36,66	BDI 1	44,90	89,80
Serviço	Serviço	1.18.24.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	3,00	112,56	BDI 1	137,85	413,55
Serviço	Serviço	1.18.25.	FDE	09.09.011	IL-102 PROJETO ANGULAR LÂMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA	UN	2,00	1.342,95	BDI 1	1.644,71	3.289,42
Serviço	Serviço	1.18.26.	CDHU	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	1,00	582,76	BDI 1	713,71	713,71
Serviço	Serviço	1.18.27.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	57,59	BDI 1	70,53	987,42
Serviço	Serviço	1.18.28.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	61,07	BDI 1	74,79	74,79
Serviço	Serviço	1.18.29.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	80,67	BDI 1	98,80	98,80



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.18.30.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	7,50	83,04	BDI 1	101,70	762,75
Serviço	Serviço	1.18.31.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	7,50	1,84	BDI 1	2,25	16,88
Serviço	Serviço	1.18.32.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	28,35	89,86	BDI 1	110,05	3.119,92
Serviço	Serviço	1.18.33.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	28,35	92,70	BDI 1	113,53	3.218,58
Serviço	Serviço	1.18.34.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,46	38,69	BDI 1	47,38	353,45
Serviço	Serviço	1.18.35.	CDHU	18.06.152	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção B1Ib, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada	M2	7,50	57,01	BDI 1	69,82	523,65
Serviço	Serviço	1.18.36.	CDHU	18.06.103	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1Ib, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M	16,40	6,91	BDI 1	8,46	138,74
Serviço	Serviço	1.18.37.	CDHU	14.30.440	Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM	M2	5,49	257,69	BDI 1	315,59	1.732,59
Serviço	Serviço	1.18.38.	CDHU	25.02.250	Porta em alumínio anodizado de abrir, tipo veneziana, sob medida - bronze/preto	M2	2,04	982,12	BDI 1	1.202,80	2.453,71
Serviço	Serviço	1.18.39.	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	395,90	BDI 1	484,86	484,86
Serviço	Serviço	1.18.40.	SINAPI	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	180,69	BDI 1	221,29	221,29
Serviço	Serviço	1.18.41.	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	128,67	BDI 1	157,58	157,58
Serviço	Serviço	1.18.42.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	5,34	782,76	BDI 1	958,65	5.119,19
Serviço	Serviço	1.18.43.	SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS	M2	5,34	317,66	BDI 1	389,04	2.077,47
Serviço	Serviço	1.18.44.	SINAPI	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	5,34	749,72	BDI 1	918,18	4.903,08



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1097333-76	<b>Nº TransfereGOV</b> 965875	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Isabel	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Isabel/SP	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.18.45.	FDE	08.17.030	TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM	M2	0,08	1.212,00	BDI 1	1.484,34	118,75
Serviço	Serviço	1.18.46.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	229,36	BDI 1	280,90	280,90
Serviço	Serviço	1.18.47.	CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	UN	1,00	847,27	BDI 1	1.037,65	1.037,65
Serviço	Serviço	1.18.48.	FDE	08.17.079	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO - 85MM	UN	1,00	655,09	BDI 1	802,29	802,29
Serviço	Serviço	1.18.49.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	120,27	6,63	BDI 1	8,12	976,59
Serviço	Serviço	1.18.50.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	58,72	61,25	BDI 1	75,01	4.404,59
Serviço	Serviço	1.18.51.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	54,06	24,26	BDI 1	29,71	1.606,12
Serviço	Serviço	1.18.52.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	7,49	35,78	BDI 1	43,82	328,21
Serviço	Serviço	1.18.53.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	120,27	5,04	BDI 1	6,17	742,07
Serviço	Serviço	1.18.54.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	120,27	14,77	BDI 1	18,09	2.175,68
Serviço	Serviço	1.18.55.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	14,76	12,14	BDI 1	14,87	219,48
Serviço	Serviço	1.18.56.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	14,76	37,36	BDI 1	45,75	675,27
Serviço	Serviço	1.18.57.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	2,52	24,58	BDI 1	30,10	75,85
Serviço	Serviço	1.18.58.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	9,44	6,72	BDI 1	8,23	77,69
Serviço	Serviço	1.18.59.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	30,21	1,96	BDI 1	2,40	72,50
Serviço	Serviço	1.18.60.	FDE	06.02.088	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	8,28	1.244,64	BDI 1	1.524,31	12.621,29
Serviço	Serviço	1.18.61.	Cotação	COT-10	PLACA DA ENTRADA	UN	1,00	4.940,00	BDI 1	6.050,02	6.050,02
Serviço	Serviço	1.18.62.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	117,48	13,56	BDI 1	16,61	1.951,34



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.18.63.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	23,18	16,94	BDI 1	20,75	480,99
Serviço	Serviço	1.18.64.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,74	18,73	BDI 1	22,94	108,74
Serviço	Serviço	1.18.65.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	25,44	12,62	BDI 1	15,46	393,30
Serviço	Serviço	1.18.66.	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	1,79	9,21	BDI 1	11,28	20,19
Serviço	Serviço	1.18.67.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	15,46	74,79	BDI 1	91,60	1.416,14
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.19.</b>			<b>FECHAMENTO TERRENO</b>					-	<b>745.365,06</b>
Serviço	Serviço	1.19.1.	CDHU	02.10.050	Locação para muros, cercas e alambrados	M	516,60	1,46	BDI 1	1,79	924,71
Serviço	Serviço	1.19.2.	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	7,68	52,10	BDI 1	63,81	490,06
Serviço	Serviço	1.19.3.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	140,00	66,13	BDI 1	80,99	11.338,60
Serviço	Serviço	1.19.4.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	3,99	208,83	BDI 1	255,75	1.020,44
Serviço	Serviço	1.19.5.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	124,14	138,85	BDI 1	170,05	21.110,01
Serviço	Serviço	1.19.6.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	61,15	14,06	BDI 1	17,22	1.053,00
Serviço	Serviço	1.19.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	304,98	11,38	BDI 1	13,94	4.251,42
Serviço	Serviço	1.19.8.	SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,48	66,16	BDI 1	81,03	2.469,79
Serviço	Serviço	1.19.9.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	67,65	125,26	BDI 1	153,41	10.378,19
Serviço	Serviço	1.19.10.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,77	443,04	BDI 1	542,59	6.386,28
Serviço	Serviço	1.19.11.	Composição	CPU-002	Alambrado tela PVC + ferragens	M2	399,45	164,82	BDI 1	201,86	80.632,98
Serviço	Serviço	1.19.12.	FDE	16.01.022	FD-22 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO/SAPATA (H=235CM)	M	383,45	1.085,98	BDI 1	1.330,00	509.988,50
Serviço	Serviço	1.19.13.	FDE	06.02.088	PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	8,28	1.244,64	BDI 1	1.524,31	12.621,29



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1097333-76	Nº TransfereGOV 965875	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Isabel	APELIDO DO EMPREENDIMENTO COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	MUNICÍPIO / UF Santa Isabel/SP	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.19.14.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	111,18	6,63	BDI 1	8,12	902,78
Serviço	Serviço	1.19.15.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PÁNEIS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	519,17	61,25	BDI 1	75,01	38.942,94
Serviço	Serviço	1.19.16.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	717,59	5,04	BDI 1	6,17	4.427,53
Serviço	Serviço	1.19.17.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	717,59	14,77	BDI 1	18,09	12.981,20
Serviço	Serviço	1.19.18.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	74,70	6,72	BDI 1	8,23	614,78
Serviço	Serviço	1.19.19.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	239,04	1,96	BDI 1	2,40	573,70
Serviço	Serviço	1.19.20.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	328,61	13,56	BDI 1	16,61	5.458,21
Serviço	Serviço	1.19.21.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	146,41	16,94	BDI 1	20,75	3.038,01
Serviço	Serviço	1.19.22.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	345,76	12,62	BDI 1	15,46	5.345,45
Serviço	Serviço	1.19.23.	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	112,70	16,55	BDI 1	20,27	2.284,43
Serviço	Serviço	1.19.24.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	79,89	74,79	BDI 1	91,60	7.317,92
Serviço	Serviço	1.19.25.	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	72,06	9,21	BDI 1	11,28	812,84
Nível 2	Nível 2	<b>1.20.</b>			<b>TOTTEN E LETREIRO</b>					-	<b>58.446,97</b>
Serviço	Serviço	1.20.1.	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	M2	4,05	1,81	BDI 1	2,22	8,99
Serviço	Serviço	1.20.2.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	4,05	69,41	BDI 1	85,01	344,29
Serviço	Serviço	1.20.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	4,05	1,84	BDI 1	2,25	9,11
Serviço	Serviço	1.20.4.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	41,17	BDI 1	50,42	100,84



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1097333-76	<b>Nº TransfereGOV</b> 965875	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Isabel	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Isabel/SP	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>
Serviço	Serviço	1.20.5.	Cotação	COT-19	Espeto Projetor para jardim LED 5W- instalação + frete	UN	4,00	66,70	BDI 1	81,69	326,76
Serviço	Serviço	1.20.6.	CDHU	42.05.310	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	UN	2,00	30,87	BDI 1	37,81	75,62
Serviço	Serviço	1.20.7.	Cotação	COT-08	Toten Turismo	UN	1,00	7.000,00	BDI 1	8.572,90	8.572,90
Serviço	Serviço	1.20.8.	Cotação	COT-09	Letreiro	UN	1,00	40.000,00	BDI 1	48.988,00	48.988,00
Serviço	Serviço	1.20.9.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,08	208,83	BDI 1	255,75	20,46
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.21.</b>			<b>RAMPA ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>3.451,15</b>
Serviço	Serviço	1.21.1.	SINAPI	105005	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	M2	10,00	224,16	BDI 1	274,53	2.745,30
Serviço	Serviço	1.21.2.	SINAPI	97093	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021	KG	21,90	11,66	BDI 1	14,28	312,73
Serviço	Serviço	1.21.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	10,00	1,84	BDI 1	2,25	22,50
Serviço	Serviço	1.21.4.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	6,00	41,86	BDI 1	51,27	307,62
Serviço	Serviço	1.21.5.	CDHU	04.40.030	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	M	6,00	8,57	BDI 1	10,50	63,00
Nível 2	<b>Nível 2</b>	<b>1.22.</b>			<b>PAISAGISMO</b>					-	<b>260.739,78</b>
Serviço	Serviço	1.22.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	4.083,95	22,87	BDI 1	28,01	114.391,44
Serviço	Serviço	1.22.2.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	4.083,95	4,92	BDI 1	6,03	24.626,22
Serviço	Serviço	1.22.3.	CDHU	34.03.020	Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m	UN	313,00	54,37	BDI 1	66,59	20.842,67
Serviço	Serviço	1.22.4.	CDHU	34.03.120	Arbusto Moréia - h= 0,50 m	UN	158,00	40,11	BDI 1	49,12	7.760,96
Serviço	Serviço	1.22.5.	CDHU	34.03.130	Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m	UN	112,00	48,77	BDI 1	59,73	6.689,76
Serviço	Serviço	1.22.6.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	1.267,00	43,27	BDI 1	52,99	67.138,33
Serviço	Serviço	1.22.7.	FDE	16.03.221	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-AMARELO-DA-SERRA H=2,00M	UN	20,00	254,14	BDI 1	311,25	6.225,00
Serviço	Serviço	1.22.8.	FDE	16.03.223	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-ROXO DE 7 FOLHAS H=2,00M	UN	20,00	263,36	BDI 1	322,54	6.450,80
Serviço	Serviço	1.22.9.	FDE	16.03.222	ÁRVORE ORNAMENTAL IPÊ-BRANCO H=2,00M	UN	20,00	270,05	BDI 1	330,73	6.614,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1097333-76	<b>Nº TransfereGOV</b> 965875	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Santa Isabel	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 04-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Isabel/SP	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>LOTE</b>	<b>LOTE</b>	<b>COMPLEXO ESPORTIVO JARDIM ELDORADO</b>									<b>4.867.119,60</b>

Santa Isabel/SP

**Local**

terça-feira, 19 de agosto de 2025

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Lana Cristina dos Santos

**CREA/CAU:** 5069923049

**ART/RRT:** 2620250166437