



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Folha:	32
Processo:	332.257/2024
Data:	27/11/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ÁREA PÚBLICA COM INSTALAÇÃO DE GRADIL NO BAIRRO ARUJAMÉRICA

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ANTÔNIO PEDRO PAULO, s/n - ARUJAMÉRICA, ARUJÁ - SÃO PAULO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

INTRODUÇÃO

As presentes especificações referem-se aos materiais, encargos e serviços pertinentes à execução da obra, devendo ser rigorosamente obedecidas como parte integrante do contrato de construção. Portanto, ficam aqui denominados, respectivamente, a Prefeitura do Município de Arujá como Contratante, a Empresa responsável pela execução da obra, como Contratada.

Se exigidos, na execução dos serviços, assim como na aquisição dos materiais, as normas aprovadas ou recomendadas e as especificações ou métodos de ensaio, de acordo com os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Quaisquer divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão as primeiras.

Qualquer modificação introduzida nos projetos executivos, detalhes ou especificações aprovadas, inclusive acréscimo, só será permitida com a autorização prévia da fiscalização, de comum acordo com os que detêm a autoria do projeto.

A responsabilidade da contratada é integral para com a obra, nos termos do Código Civil Brasileiro.

A presença da fiscalização na obra não exime de responsabilidade a Contratada.

Os serviços executados e que não estiverem de acordo com as plantas e especificações aprovadas serão desmanchados e refeitos, conforme as determinações dos projetos, correndo as despesas por conta da Contratada.

1.0. SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM: 1.1.

DESCRIÇÃO: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

UN: M2

O serviço será medido por metro quadrado (m2) de placa em aço galvanizado instalada.

O custo unitário remunera o fornecimento e instalação da placa em aço galvanizado, além de todos os materiais e acessórios necessários para a fixação, instalação e funcionamento do dispositivo. O adesivo que deverá atender o manual de identidade visual das placas de obras conforme orientação da Assessoria de Comunicação. As perdas já estão consideradas nos coeficientes unitários de cada insumo.

Para este serviço deverão ser contempladas todas as normas e melhores práticas de engenharia aplicáveis. Incluindo, mas não se limitando à Resolução 75/2014.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Folha:	33
Processo:	332.257/2024
Data:	27/11/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ÁREA PÚBLICA COM INSTALAÇÃO DE GRADIL NO BAIRRO ARUJAMÉRICA

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ANTÔNIO PEDRO PAULO, s/n - ARUJAMÉRICA, ARUJÁ - SÃO PAULO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM: 1.2.

DESCRIÇÃO: BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB

UN: UNMES

Será medido por unidade de banheiro químico alugado por mês (un x mês).

O item remunera a locação de banheiro químico, modelo standard, incluindo o transporte e instalação da cabine. Remunera também a mão de obra necessária para retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos efluentes deverá ser em locais autorizados conforme exigências da CETESB.

ITEM: 1.3.

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²

UN: UNMES

Será medido por unidade de container multiplicado pelo número inteiro de meses alocado na obra (unxmês).

O item remunera a alocação, traslado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção completa de container módulo para depósito, com instalações internas completas, conforme NR18 (2015). Área mínima de 13,80 m².

2.0. FECHAMENTOS

ITEM: 2.1.

DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS

UN: M

Será medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m).

O item remunera o fornecimento de veículo para locomoção, materiais, mão de obra qualificada e equipamentos necessários para execução de serviços de locação de muros, cercas ou alambrados.

ITEM: 2.2.

DESCRIÇÃO: GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5X15CM, GALVANIZADO

UN: M²

Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical (m²).

O item remunera o fornecimento de gradil tela alambrado soldado galvanizada,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Folha: 34

Processo: 332.257/2024


Data: 27/11/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ÁREA PÚBLICA COM INSTALAÇÃO DE GRADIL NO BAIRRO ARUJAMÉRICA

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO ANTÔNIO PEDRO PAULO, s/n - ARUJAMÉRICA, ARUJÁ - SÃO PAULO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

fio 3 mm, malha 5x15cm, perfil U enrijecido 60x45x20mm, chapa 14, galvanizado a frio, com pintura esmalte sintético para alumínio; inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação completa e fixação do gradil. Não remunera os arremates de acabamento.



Engº Breno Eduardo Tenório Silva
Gestor de Projeto



Engª Débora Fabro Valenço Loureiro
Gestora de Programa