

QUADRO . BRINQUEDOS ÁREA DE LAZER (PLAYGROUND) E MOBILIÁRIOS

BA	BALANÇO DE 04 LUGARES DIM: 180 x 220 x 440cm (L x A x C)
CS	CASA DE BONECAS EM POLIETILENO DIM: 131 x 128 x 161cm (L x A x C)
ES	ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO DIM: 59 x 115 x 205cm (L x A x C)
GA	GANGORRA DUPLA EM POLIETILENO DIM: 40 x 47 x 111cm (L x A x C)
CR	GIRA GIRA CARROSSEL EM POLIETILENO DIM: 100 x 48cm (D x A)
TL	TÚNEL LÚDICO EM POLIETILENO DIM: 87 x 87 x 214cm (L x A x C)
VE	VARAL EM ESTRUTURA METÁLICA
LX	CONJUNTO DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA
CL	CARRO COLETOR DE LIXO 120L



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESC. 1:125

NOTAS GERAIS
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO: 2.215,58m²
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 775,85m²

QUADRO . QUANTIFICAÇÃO ÁREAS EXTERNAS

PISO	ÁREA
1 PASSEIO DE CONCRETO DESEMPENADO, ESPESSURA DE 7cm, COM JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m	427,24m²
2 PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m	—
3 CERÂMICA 40x40 cm, PEI 5, COR BRANCO GELCO, ANTIDERRAPANTE	—
4 CERÂMICA 60x60 cm, PEI 5, COR BRANCO GELCO, ANTIDERRAPANTE	—
5 PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (cores: azul, amarelo, cinza claro e cinza escuro)	—
6 BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO	235,07m²
7 AREIA	58,24m²
8 GRAMA / JARDIM	600,35m²
9 PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS "DIRECIONAL" 25 x 25cm, COR VERMELHO	1,75m²
10 PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS "ALERTA" 25 x 25cm, COR VERMELHO	1,13m²
11 PISO EM CONCRETO ARMADO PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS, ESPESSURA DE 8cm	255,47m²


ABRIGO DE RESÍDUOS	2 UNID.
ENTRADA DE ÁGUA	1 UNID.
ENTRADA DE ENERGIA	1 UNID.
MASTRO DE BANDEIRAS	1 UNID.
CASTELO D'ÁGUA	1 UNID.
MURO DE DIVISÃO H=2,30m	149,00m
MURETA EM ALVENARIA H=1,10m	49,63m
MURETA EM ALVENARIA H=0,62m + GRADIL METÁLICO, TELA EM AÇO GALVANIZADO H=1,58m	35,55m
MURETA EM ALVENARIA H=0,46m + GRADIL, TELA EM AÇO GALVANIZADO H=1,58m	11,95m
GUIA EM CONCRETO	5,99m
GUIA EM CONCRETO REBAIXADA	46,20m
CANALETA COM TAMPAS EM GRELHA DE CONCRETO	35,27m
CANALETA MEIA CANA	101,30m
TUBULAÇÃO ENTERRADA ø150mm	(13,90m x 2) 27,80m
CORRIMÃO EM AÇO INOX COM SUPORTE H=0,72m / H=0,92m	4,15m
MEIO FIO	8,00m

PORTAS (largura x altura)

P1	1,50m x 2,10m	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR 02 FOLHAS	02 UNID.
P2	1,00m x 2,00m	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR 01 FOLHA	02 UNID.
P3	3,20m x 2,00m	PORTÃO METÁLICO DE ABRIR 02 FOLHAS	02 UNID.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Rua José Basílio Alvaranga, 90 - Vila Flora Regina, Arujá - São Paulo
Fone: 11-4652-4032 / 4789-5000
www.prefeitura-arujá.sp.gov.br / www.secretaria-arujá.sp.gov.br



PROJETO BÁSICO

CRECHE PROINFÂNCIA TIPO II
CENTRO RESIDENCIAL

RUA BENJAMIM DE JESUS RODRIGUES
CENTRO RESIDENCIAL - ARUJÁ/SP

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

04 | 04

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

DATA: 13/01/2025 ESC. 1:125 C.O. 01 EDU 110 REV. R00

VICENTE NASSER DO PRADO
Secretário Municipal de Obras

ENG. DÉBORA FABRO VALENÇO LOUREIRO
Gestora de Programa

ENG. BRENO EDUARDO TENÓRIO SILVA
Engenheiro Civil

ARQ. GABRIELA ITO CARDOSO DE MORAES
Arquiteta e Urbanista
Responsável pelo Projeto Arquitetônico de Implantação
RET Nº S115202620100CT001

ARQ. LARISSA VIANA SAVINI
Arquiteta e Urbanista