Construção

59,78m

Rua João Godoy

Rua Belmiro Barbosa

CONSTRUÇÃO DE MURETA H=0.60m E INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO H=2.10m

4.97

EXECUÇÃO DE VERGA PARA VÃO DE PORTA DE 0.90m

2.07

CONSTRUÇÃO DE MURO H=2.30m

VESTIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO VER FOLHAS 15 e 16

781,93

782,53

EXECUÇÃO DE CINTA DE AMARRAÇÃO SOBRE MURETA D=6.86m

7.00

2.36

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO A=11.82m²

CONSTRUÇÃO DE PILARES DE CONCRETO H=3.00m - 02un.

5.24

3.80

COMPLEMENTO DE MURETA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA H=0.60m - D=5.30m

5.30

EXECUÇÃO DE CINTA DE AMARRAÇÃO SOBRE MURETA - D=15.52m

12.06

QUADRA DE BEACH TENNIS - VER FOLHAS 12 e 13

QUADRA SOCIETY - VER FOLHAS 09 a 11

3.49

1

COMPLEMENTO DE MURETA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA H=0.90m - D=6.98m

0.88

2.43

1.26

COMPLEMENTO DE MURETA EM ALVENARIA C=1.26m H=0.60m

RECONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO

INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 UN.

CONSTRUÇÃO DE UMA FIADA DE BLOCO + CINTA DE AMARRAÇÃO - C=74.64m

RECONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO

781,83

782

3,34m

INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 UN.

782,46

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO A= 57.85m²

3.80

1.20

TRECHO COM GUIA REBAIXADA D= 1.20m

INSTALAÇÃO DE GUIA E SARJETA D=23.23m

784,75

784,95

786,11

786,77

785,58

786,57

3.90

784,88

CONSTRUÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO H=0.60m D=3.90m

783,43

783,79

783,74

784,64

INSTALAÇÃO DE REFLETORES - 02 UN.

18.94

CONSTRUÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO H=0.60m D=18.94m

MURO DE CONTENÇÃO H=1.70m D=3.43m

ARQUIBANCADA E RAMPA VER FOLHA 07

QUADRA DE TÊNIS VER FOLHA 14

CONSTRUÇÃO DE PILARES DE CONCRETO H=3.00m - 02un.

CONSTRUÇÃO DE MURETA H=1.00m D=19.51m

19.51

783,15

3.46

2.08

MURETA H=0.60m D=0.62m

CONSTRUÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO H=0.60m D=5.55m

783,21

784,35

784,12

784,23

785,60

786,71

790

789

789,23

788,25

788,71

788,75

788,55

788,72

788,45

788,62

788

787,40

788,46

788,56

788,54

MURETA CONTENÇÃO H=VARIÁVEL D=6.66m

788,65

MURETA DE H=0.60m D=3.00m

787

788,17

MURETA H=0.60m D=19.77m

787,47

787,91

786,42

786,13

787,20

786,84

786,34

LEGENDA

CONSTRUÇÕES

CONSTRUÇÕES COM DETALHAMENTO NA IMPLANTAÇÃO

NOTAS

VER DEMAIS CONSTRUÇÕES E ESPECIFICAÇÕES NA IMPLANTAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Rua José Basílio Alvarenga, 90 - Vila Flora Regina, Arujá - São Paulo
Fone: 11 4652-4525 | 4758-5200
www.prefeituradearuja.sp.gov.br | obras.secretaria@aruja.sp.gov.br

PREFEITURA DE ARUJÁ

ETAPA: PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

PROJETO: **COMPLEXO ESPORTIVO - CENTRO RESIDENCIAL**

LOCALIZAÇÃO: ESQUINA DA R. JOÃO GODOY COM R. BELMIRO BARBOSA - CENTRO RESIDENCIAL - ARUJÁ/SP
Inscrição Municipal | Zoneamento | Loteamento

FOLHA: 04 | 16

REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TÍTULO: **PLANTA DE CONSTRUÇÕES**

DATA	ESC.	REV.
16/06/2025	1:125	R00

DEPTO PLANEJ. E PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS - SECRETARIA DE OBRAS

VICENTE NASSER DO PRADO
Secretário Municipal de Obras

ENG. DÉBORA FABRO VALENÇO LOUREIRO
Gestora de Programas

ARQ. GABRIELA ITO CARDOSO DE MORAES
Gestora de Programas

BRENO EDUARDO TENÓRIO
Gestor de Projetos

ARQ. VANESSA BISPO DOS SANTOS
Assessora Técnica

GUSTAVO CASTILHA DE OLIVEIRA
Estagiário de Arquitetura e Urbanismo

ARQ. ALINE SANTOS PORTELA
Gestora de Projetos

JANAINA ALVES OLIVEIRA
Estagiária de Arquitetura e Urbanismo

GISELE AVELINO DA SILVA
Jovem Aprendiz

OBSERVAÇÕES