

SINFRA - MT
CNPJ: 57.356.434/0001-46



SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  GOVERNO DE MATO GROSSO	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA	BDI:	25%
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT	DATA:	20/02/2025
DATA BASE:	SINAPI NOV/2024 - NÃO DESONERADO	PRAZO:	180 DIAS
RESUMO			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 99.561,37	5,93 %
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO	R\$ 136.166,52	8,11 %
3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 395.581,24	23,55 %
4	PAINÉIS DE VEDAÇÃO	R\$ 446.232,63	26,56 %
5	PAVIMENTAÇÃO/PISOS	R\$ 40.189,52	2,39 %
6	COBERTURA	R\$ 297.702,99	17,72 %
7	ESQUADRIAS	R\$ 30.068,37	1,79 %
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 31.474,15	1,87 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	R\$ 153.894,40	9,16 %
10	LOTEAMENTO	R\$ 49.139,22	2,92 %
TOTAL SEM BDI		R\$ 1.344.152,57	
TOTAL DO BDI		R\$ 335.857,84	
TOTAL GERAL		R\$ 1.680.010,41	

HASH: 2865ee057aa67d48cefac5415edf7d3a2a8edf526be0c5d4e08a6805c7b19f1. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDSK-VB7T-B24E-EP4M>. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025 11:57:25 por LETICIA PINTO.



Avenida Doutor Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda - Nico Baracat - Centro Político Administrativo - Paiguás - Cuiabá / MT



SINFRACAP202560243A

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				GOVERNO DE MATO GROSSO				SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES			
				SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.											
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO INDÍGENA						BDI:		25%					
ENDEREÇO:		ALDEIA SANTA CLARA, TERRA INDÍGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT						DATA:		20/02/2025					
DATA BASE:		SINAPI NOV/2024 - NÃO DESONERADO						PRAZO:		180 DIAS					
ORÇAMENTO SINTÉTICO															
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)						
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		R\$ 99.561,37	R\$ 99.561,37	5,93 %						
1.1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	m²	420	R\$ 114,92	R\$ 143,65	R\$ 60.333,00	3,59 %						
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	m²	12,5	R\$ 462,36	R\$ 577,95	R\$ 7.224,37	0,43 %						
1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	420	R\$ 60,96	R\$ 76,20	R\$ 32.004,00	1,90 %						
2			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO		1		R\$ 136.166,52	R\$ 136.166,52	8,11 %						
2.1			PISO DE CONCRETO		1		R\$ 59.081,56	R\$ 59.081,56	3,52 %						
2.1.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	860	R\$ 3,14	R\$ 3,92	R\$ 3.371,20	0,20 %						
2.1.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	51,7	R\$ 862,06	R\$ 1.077,57	R\$ 55.710,36	3,32 %						
2.2			BLOCOS		1		R\$ 77.084,96	R\$ 77.084,96	4,59 %						
2.2.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	36,5	R\$ 133,35	R\$ 166,68	R\$ 6.083,82	0,36 %						
2.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	81	R\$ 5,90	R\$ 7,37	R\$ 596,97	0,04 %						
2.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	81	R\$ 43,13	R\$ 53,91	R\$ 4.366,71	0,26 %						
2.2.4	93382	SINAPI	REATERO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	4,1	R\$ 23,68	R\$ 29,60	R\$ 121,36	0,01 %						
2.2.5	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HPI) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	32,4	R\$ 7,02	R\$ 8,77	R\$ 284,14	0,02 %						
2.2.6	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	64,8	R\$ 7,65	R\$ 9,56	R\$ 619,48	0,04 %						
2.2.7	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1642,4	R\$ 15,61	R\$ 19,51	R\$ 32.043,22	1,91 %						
2.2.8	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	32,4	R\$ 814,06	R\$ 1.017,57	R\$ 32.969,26	1,96 %						
3			ESTRUTURA METÁLICA		1		R\$ 395.581,24	R\$ 395.581,24	23,55 %						
3.1	COMP EST 01	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	13927	R\$ 15,36	R\$ 19,20	R\$ 267.398,40	15,92 %						
3.2	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	m²	3674,4	R\$ 9,63	R\$ 12,03	R\$ 44.203,03	2,63 %						
3.3	COMP EST 03	Próprio	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA	KG	13927	R\$ 4,83	R\$ 6,03	R\$ 83.979,81	5,00 %						
4			PAINÉIS DE VEDAÇÃO		1		R\$ 446.232,63	R\$ 446.232,63	26,56 %						
4.1	COMP ARQ 01	Próprio	VEDAÇÃO EM PAINÉIS ISOTÉRMICOS 100MM, REVESTIDOS DE CHAPA DE AÇO PRÉ PINTADA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ESCONDIDO, FIXADOS EM PERFIS METÁLICOS ESTRUTURAIS, KINGSPAN OU EQUIVALENTE	m²	814,1	R\$ 438,51	R\$ 548,13	R\$ 446.232,63	26,56 %						
5			PAVIMENTAÇÃO/PISOS		1		R\$ 40.189,52	R\$ 40.189,52	2,39 %						
5.1	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	834,5	R\$ 38,53	R\$ 48,16	R\$ 40.189,52	2,39 %						
6			COBERTURA		1		R\$ 297.702,99	R\$ 297.702,99	17,72 %						
6.1	COMP ARQ 02	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	768,9	R\$ 242,15	R\$ 302,68	R\$ 232.730,65	13,85 %						
6.2	COMP ARQ 03	Próprio	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL - 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	287,8	R\$ 29,71	R\$ 37,13	R\$ 10.686,01	0,64 %						
6.3	COMP ARQ 04	Próprio	ACABAMENTO LATERAL PERSONALIZADO COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	72,8	R\$ 49,22	R\$ 61,52	R\$ 4.478,65	0,27 %						
6.4	COMP ARQ 05	Próprio	CUMEIEIRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	370,4	R\$ 59,04	R\$ 73,80	R\$ 27.335,52	1,63 %						
6.5	COMP ARQ 06	Próprio	ACABAMENTO INTERNO LISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	370,4	R\$ 48,54	R\$ 60,67	R\$ 22.472,16	1,34 %						
7			ESQUADRIAS		1		R\$ 30.068,37	R\$ 30.068,37	1,79 %						
7.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	16,2	R\$ 304,39	R\$ 380,48	R\$ 6.163,77	0,37 %						
7.2	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	80	R\$ 25,56	R\$ 31,95	R\$ 2.556,00	0,15 %						
7.3	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	R\$ 853,95	R\$ 1.067,43	R\$ 21.348,60	1,27 %						
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		R\$ 31.474,15	R\$ 31.474,15	1,87 %						
8.1			ESGOTO		1		R\$ 14.582,25	R\$ 14.582,25	0,87 %						
8.1.1	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	10	R\$ 184,98	R\$ 231,22	R\$ 2.312,20	0,14 %						
8.1.2	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10	R\$ 576,79	R\$ 720,98	R\$ 7.209,80	0,43 %						
8.1.3	COMP HID 01	Próprio	SIFÃO DE COPO PARA PIA 1"	UN	10	R\$ 19,85	R\$ 24,81	R\$ 248,10	0,01 %						
8.1.4	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R\$ 10,81	R\$ 13,51	R\$ 135,10	0,01 %						
8.1.5	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	R\$ 15,45	R\$ 19,31	R\$ 386,20	0,02 %						
8.1.6	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	R\$ 14,72	R\$ 18,40	R\$ 368,00	0,02 %						
8.1.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15	R\$ 36,51	R\$ 45,63	R\$ 684,45	0,04 %						
8.1.8	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	37	R\$ 26,22	R\$ 32,77	R\$ 1.212,49	0,07 %						
8.1.9	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	26	R\$ 32,72	R\$ 40,90	R\$ 1.063,40	0,06 %						
8.1.10	91180	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	10	R\$ 22,38	R\$ 27,97	R\$ 279,70	0,02 %						
8.1.11	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5	R\$ 80,38	R\$ 100,47	R\$ 502,35	0,03 %						
8.1.12	104737	SINAPI	REATERO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	7	R\$ 20,63	R\$ 25,78	R\$ 180,46	0,01 %						
8.2			HIDRÁULICA		1		R\$ 16.891,90	R\$ 16.891,90	1,01 %						

Avenida Doutor Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda - Nico Baracat - Centro Político Administrativo - Paiguaús - Cuiabá / MT

HA SH: 2865ee057aa67d48c4efc5415ed7f03a2a8ef52be0f0c5da4e0a6805c7b1911. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDSK-VB7T-B24E-EP4M>. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025. Junado em 15/07/2025 11:57:25 por LETICIA PINTO.



SINFRACAP202560243A



8.2.1	86919	SINAPI	TANQUE DE LOIÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10	R\$ 883,03	R\$ 1.103,78	R\$ 11.037,80	0,66 %
8.2.2	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	10	R\$ 141,66	R\$ 177,07	R\$ 1.770,70	0,11 %
8.2.3	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	20	R\$ 9,05	R\$ 11,31	R\$ 226,20	0,01 %
8.2.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	106	R\$ 21,97	R\$ 27,46	R\$ 2.910,76	0,17 %
8.2.5	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF. 09/2023	M	10	R\$ 16,73	R\$ 20,91	R\$ 209,10	0,01 %
8.2.6	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	10	R\$ 15,29	R\$ 19,11	R\$ 191,10	0,01 %
8.2.7	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	4	R\$ 80,38	R\$ 100,47	R\$ 401,88	0,02 %
8.2.8	104737	SINAPI	REATERO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF. 08/2023	m³	5,6	R\$ 20,63	R\$ 25,78	R\$ 144,36	0,01 %
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO		1		R\$ 153.894,40	R\$ 153.894,40	9,16 %
9.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO		1		R\$ 14.260,50	R\$ 14.260,50	0,85 %
9.1.1	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	UN	10	R\$ 26,66	R\$ 33,32	R\$ 333,20	0,02 %
9.1.2	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	UN	70	R\$ 22,12	R\$ 27,65	R\$ 1.935,50	0,12 %
9.1.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	UN	10	R\$ 26,62	R\$ 33,27	R\$ 332,70	0,02 %
9.1.4	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1")	UN	120	R\$ 42,88	R\$ 53,60	R\$ 6.432,00	0,38 %
9.1.5	97564	SINAPI	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	20	R\$ 16,99	R\$ 21,23	R\$ 424,60	0,03 %
9.1.6	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	40	R\$ 17,23	R\$ 21,53	R\$ 861,20	0,05 %
9.1.7	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	40	R\$ 10,82	R\$ 13,52	R\$ 540,80	0,03 %
9.1.8	COMP ELE 01	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1")	UN	60	R\$ 14,53	R\$ 18,16	R\$ 1.089,60	0,06 %
9.1.9	COMP ELE 05	Próprio	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO - BOX RETO EM AÇO GALVANIZADO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	160	R\$ 8,06	R\$ 10,07	R\$ 1.611,20	0,10 %
9.1.10	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2020	UN	10	R\$ 55,98	R\$ 69,97	R\$ 699,70	0,04 %
9.2			ILUMINAÇÃO		1		R\$ 7.888,20	R\$ 7.888,20	0,47 %
9.2.1	COMP ELE 03	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, BIVOLT, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	60	R\$ 105,18	R\$ 131,47	R\$ 7.888,20	0,47 %
9.3			CABOS ELÉTRICOS		1		R\$ 27.572,00	R\$ 27.572,00	1,64 %
9.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	2500	R\$ 4,49	R\$ 5,61	R\$ 14.025,00	0,83 %
9.3.2	COMP ELE 04	Próprio	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 2X1X10-10 MM²	UN	150	R\$ 9,89	R\$ 12,36	R\$ 1.854,00	0,11 %
9.3.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	550	R\$ 17,01	R\$ 21,26	R\$ 11.693,00	0,70 %
9.4			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE SOBREPOR		1		R\$ 10.976,20	R\$ 10.976,20	0,65 %
9.4.1	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	130	R\$ 32,35	R\$ 40,43	R\$ 5.255,90	0,31 %
9.4.2	COMP ELE 14	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - COM 2 TOMADA 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50	R\$ 58,75	R\$ 73,43	R\$ 3.671,50	0,22 %
9.4.3	COMP ELE 15	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1"), APARENTE - COM INTERRUPTOR PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 52,58	R\$ 65,72	R\$ 657,20	0,04 %
9.4.4	COMP ELE 16	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1"), APARENTE - COM INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 59,80	R\$ 74,75	R\$ 747,50	0,04 %
9.4.5	COMP ELE 17	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - COM TOMADA 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 51,53	R\$ 64,41	R\$ 644,10	0,04 %
9.5			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO		1		R\$ 6.898,10	R\$ 6.898,10	0,41 %
9.5.1	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10	R\$ 26,78	R\$ 33,47	R\$ 334,70	0,02 %
9.5.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10	R\$ 13,13	R\$ 16,41	R\$ 164,10	0,01 %
9.5.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	20	R\$ 13,73	R\$ 17,16	R\$ 343,20	0,02 %
9.5.4	COMP ELE 06	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20KA TIPO (AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30	R\$ 87,24	R\$ 109,05	R\$ 3.271,50	0,19 %
9.5.5	COMP ELE 07	Próprio	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	R\$ 222,77	R\$ 278,46	R\$ 2.784,60	0,17 %
9.6			ELETRODUTO METÁLICO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO		1		R\$ 40.478,80	R\$ 40.478,80	2,41 %
9.6.1	COMP ELE 09	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	270	R\$ 28,30	R\$ 35,37	R\$ 9.549,90	0,57 %
9.6.2	COMP ELE 11	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 1"	M	40	R\$ 31,76	R\$ 39,70	R\$ 1.588,00	0,09 %
9.6.3	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF. 09/2023	M	570	R\$ 11,98	R\$ 14,97	R\$ 8.532,90	0,51 %
9.6.4	COMP ELE 18	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO 1", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300	R\$ 55,49	R\$ 69,36	R\$ 20.808,00	1,24 %
9.7			MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO		1		R\$ 37.954,10	R\$ 37.954,10	2,26 %
9.7.1	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 PS	UN	10	R\$ 1.710,35	R\$ 2.137,93	R\$ 21.379,30	1,27 %
9.7.2	COMP ELE 12	Próprio	POSTE DE FERRO GALVANIZADO 3" X 7 M, COM 04 ISOLADORES, PARA ENTRADA DE ENERGIA	UN	10	R\$ 1.325,99	R\$ 1.657,48	R\$ 16.574,80	0,99 %
9.8			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		1		R\$ 7.866,50	R\$ 7.866,50	0,47 %
9.8.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10	R\$ 629,32	R\$ 786,65	R\$ 7.866,50	0,47 %
10			LOTEAMENTO		1		R\$ 49.139,22	R\$ 49.139,22	2,92 %
10.1			ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1		R\$ 9.577,00	R\$ 9.577,00	0,57 %
10.1.1	COMP ESG 01	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 50mm, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	M	207,39	R\$ 17,13	R\$ 21,41	R\$ 4.440,21	0,26 %
10.1.2	COMP ESG 02	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 25mm, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	M	15,6	R\$ 6,01	R\$ 7,51	R\$ 117,15	0,01 %
10.1.3	COMP ESG 03	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50mm, PARA ÁGUA FRIA (NBR 5648)	UN	8	R\$ 25,15	R\$ 31,43	R\$ 251,44	0,01 %
10.1.4	COMP ESG 04	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50mm, PARA ÁGUA FRIA (NBR 5648)	UN	21	R\$ 18,89	R\$ 23,61	R\$ 495,81	0,03 %

HASH: 286ee057aa67d48c4efc5415ed7f03a2a8ef526bef0c5d4e0a6805c7b1911. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquissioes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDSK-VB7T-B24E-EP4M. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025. Junta em 15/07/2025 11:57:25 por LETICIA PINTO.



SINFRACAP202560243A

10.1.5	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	R\$ 8,30	R\$ 10,37	R\$ 82,96	0,00 %
10.1.6	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	R\$ 15,29	R\$ 19,11	R\$ 191,10	0,01 %
10.1.7	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20	R\$ 6,35	R\$ 7,93	R\$ 158,60	0,01 %
10.1.8	COMP ESG 05	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5	R\$ 21,23	R\$ 26,53	R\$ 132,65	0,01 %
10.1.9	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10	R\$ 11,13	R\$ 13,91	R\$ 139,10	0,01 %
10.1.10	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	10	R\$ 35,18	R\$ 43,97	R\$ 439,70	0,03 %
10.1.11	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R\$ 139,64	R\$ 174,55	R\$ 1.745,50	0,10 %
10.1.12	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	8,09	R\$ 80,38	R\$ 100,47	R\$ 812,80	0,05 %
10.1.13	COMP ESG 06	Próprio	LASTRO DE AREIA COM LANÇAMENTO MANUAL	m³	1,87	R\$ 179,77	R\$ 224,71	R\$ 420,20	0,03 %
10.1.14	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	5,81	R\$ 20,63	R\$ 25,78	R\$ 149,78	0,01 %
10.2			REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1	R\$	39.562,22	R\$ 39.562,22	2,35 %
10.2.1	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	11	R\$ 468,19	R\$ 585,23	R\$ 6.437,53	0,38 %
10.2.2	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	10	R\$ 184,98	R\$ 231,22	R\$ 2.312,20	0,14 %
10.2.3	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1	R\$ 23,42	R\$ 29,27	R\$ 29,27	0,00 %
10.2.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20	R\$ 14,72	R\$ 18,40	R\$ 368,00	0,02 %
10.2.5	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	R\$ 40,67	R\$ 50,83	R\$ 101,66	0,01 %
10.2.6	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R\$ 10,81	R\$ 13,51	R\$ 135,10	0,01 %
10.2.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10	R\$ 14,32	R\$ 17,90	R\$ 179,00	0,01 %
10.2.8	89712	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	19,92	R\$ 26,22	R\$ 32,77	R\$ 652,77	0,04 %
10.2.9	89713	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	217,43	R\$ 32,72	R\$ 40,90	R\$ 8.892,88	0,53 %
10.2.10	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	32,04	R\$ 80,38	R\$ 100,47	R\$ 3.219,05	0,19 %
10.2.11	COMP ESG 06	Próprio	LASTRO DE AREIA COM LANÇAMENTO MANUAL	m³	2,14	R\$ 179,77	R\$ 224,71	R\$ 480,87	0,03 %
10.2.12	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	28,91	R\$ 20,63	R\$ 25,78	R\$ 745,29	0,04 %
10.2.13	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	UN	4	R\$ 3.201,72	R\$ 4.002,15	R\$ 16.008,60	0,95 %
						TOTAL SEM BDI	R\$	1.344.152,57	
						TOTAL DO BDI	R\$	335.857,84	
						TOTAL GERAL	R\$	1.680.010,41	

HASH: 2865ee057aa67d48c4efc5415edf7d3a2a8ef152b6ef0c5d4e08a6805c7b1911. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissioes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDSK-VB7T-B24E-EP4M>. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025. Emitado em 15/07/2025 11:57:25 por LETICIA PINTO.



SINFRACAP202560243A



SINFRA - MT
CNPJ: 57.356.434/0001-46

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				GOVERNO DE MATO GROSSO				SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE				
OBRA:			CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO INDÍGENA					BDI:			25%	
ENDEREÇO:			ALDEIA SANTA CLARA, TERRA INDÍGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT					DATA:			20/02/2025	
DATA BASE:			SINAPI NOV/2024 - NÃO DESONERADO					PRAZO:			180 DIAS	
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO												
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	COMP EST 01	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	R\$ 15,36	R\$ 15,36				
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	R\$ 22,44	R\$ 0,22				
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	0,1306190	R\$ 9,78	R\$ 1,27				
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0012000	R\$ 175,18	R\$ 0,21				
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0036000	R\$ 20,31	R\$ 0,07				
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0136000	R\$ 26,36	R\$ 0,35				
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0014000	R\$ 350,38	R\$ 0,49				
Insumo	00040549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIÂMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0012580	R\$ 190,20	R\$ 0,23				
Insumo	00011047	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)	Material	KG	0,0176000	R\$ 15,25	R\$ 0,26				
Insumo	00001322	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	Material	KG	0,0404000	R\$ 12,11	R\$ 0,48				
Insumo	00040839	SINAPI	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIÂMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0015970	R\$ 116,12	R\$ 0,18				
Insumo	00001318	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	Material	KG	0,8496000	R\$ 11,46	R\$ 9,73				
Insumo	00001327	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)	Material	KG	0,0558000	R\$ 13,14	R\$ 0,73				
Insumo	00001319	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	Material	KG	0,0689000	R\$ 10,20	R\$ 0,70				
Insumo	00043054	SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,0195000	R\$ 10,07	R\$ 0,19				
Insumo	00001332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,0208000	R\$ 11,29	R\$ 0,23				
Insumo	00001330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	Material	KG	0,0027000	R\$ 11,01	R\$ 0,02				
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	COMP EST 03	Próprio	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	KG	1,0000000	R\$ 4,83	R\$ 4,83				
Composição Auxiliar	15.01.029	FDE	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS	Estrutura	KG	1,0000000	R\$ 4,83	R\$ 4,83				
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	COMP ARQ 01	Próprio	VEDAÇÃO EM PAINÉIS ISOTÉRMICOS 100MM, REVESTIDOS DE CHAPA DE AÇO PRÉ PINTADA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ESCONDIDO, FIXADOS EM PERFIS METÁLICOS ESTRUTURAIS, KINGSPAN OU EQUIVALENTE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	R\$ 438,51	R\$ 438,51				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	R\$ 20,32	R\$ 30,48				
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	R\$ 22,44	R\$ 33,66				
Insumo	CP ARQ 01	Próprio	PAINEL WALL PIR AP 100 MM MICROF/LISO	Material	m²	1,1500000	R\$ 325,52	R\$ 374,34				
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0600000	R\$ 0,60	R\$ 0,03				
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	COMP ARQ 02	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	R\$ 242,15	R\$ 242,15				
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	R\$ 22,43	R\$ 0,02				
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0012000	R\$ 21,34	R\$ 0,02				
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0620000	R\$ 20,32	R\$ 1,25				
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0560000	R\$ 25,00	R\$ 1,40				
Insumo	00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	6,1500000	R\$ 1,72	R\$ 10,57				
Insumo	14539	ORSE	Telha trapezoidal em galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-isoeste ou similar	Serviços	m²	1,1460000	R\$ 199,73	R\$ 228,89				
6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	COMP ARQ 03	Próprio	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL - 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOIMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	M	1,0000000	R\$ 29,71	R\$ 29,71				
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0554000	R\$ 25,40	R\$ 1,40				
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	R\$ 22,43	R\$ 0,29				

HA SH: 2865ee057aa67d48c4efac5415edf7d3a2a8e1f526bef0c5da4e0a6805c7b1911. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDSK-VB7T-B24E-EP4M>. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025. Junado em 15/07/2025 11:57:25 por LETICIA PINTO.



Avenida Doutor Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva Edifício Ernandy Mauricio Baracat Arruda - Nico Baracat - Centro Político Administrativo - Paiaçuás - Cuiabá / MT



Autenticado com senha por LETICIA NEIVA PINTO - COORDENADOR / COHAB - 15/07/2025 às 12:00:40.
Documento Nº: 28711382-6692 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28711382-6692>



SINFRA - MT
CNPJ: 57.356.434/0001-46

Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	R\$	21,34	R\$	0,39
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0742000	R\$	21,50	R\$	1,59
Insumo	COT369	Próprio	ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM	Material	M	1,1500000	R\$	19,55	R\$	22,48
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0950000	R\$	37,55	R\$	3,56
6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total
Composição	COMP ARQ 04	Próprio	ACABAMENTO LATERAL PERSONALIZADO COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	M	1,0000000	R\$	49,22	R\$	49,22
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	R\$	25,00	R\$	3,62
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	R\$	22,43	R\$	0,29
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	R\$	21,34	R\$	0,39
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	R\$	20,32	R\$	4,85
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1000000	R\$	37,55	R\$	3,75
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	R\$	34,09	R\$	35,79
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0080000	R\$	67,14	R\$	0,53
6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total
Composição	COMP ARQ 05	Próprio	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	M	1,0000000	R\$	59,04	R\$	59,04
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	R\$	25,00	R\$	3,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	R\$	20,32	R\$	2,43
Insumo	F.14.000.02552.9	CPOS/COHU	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,50MM; REF. LR-40 DA PERFILOR, MBP-40 DA MBP, EUCATEX OU EQUIVALENTE	Material	m	1,0500000	R\$	51,06	R\$	53,61
6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total
Composição	COMP ARQ 06	Próprio	ACABAMENTO INTERNO LISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	M	1,0000000	R\$	48,54	R\$	48,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	R\$	20,32	R\$	4,85
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	R\$	25,00	R\$	3,62
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0080000	R\$	67,14	R\$	0,53
Insumo	00001113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	R\$	34,09	R\$	35,79
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1000000	R\$	37,55	R\$	3,75
8.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total
Composição	COMP HID 01	Próprio	SIFÃO DE COPO PARA PIA 1"	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	UN	1,0000000	R\$	19,85	R\$	19,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	R\$	25,55	R\$	3,46
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0427000	R\$	20,32	R\$	0,86
Insumo	00006149	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	Material	UN	1,0000000	R\$	15,38	R\$	15,38
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0400000	R\$	3,92	R\$	0,15
9.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total
Composição	COMP ELE 01	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	R\$	14,53	R\$	14,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	R\$	21,96	R\$	5,42
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	R\$	26,68	R\$	6,58
Insumo	00002638	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material	UN	1,0000000	R\$	2,53	R\$	2,53
9.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total
Composição	COMP ELE 05	Próprio	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO - BOX RETO EM AÇO GALVANIZADO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	UN	1,0000000	R\$	8,06	R\$	8,06
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	R\$	21,96	R\$	2,19
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	R\$	26,68	R\$	2,66
Insumo	16426	SEINFRA	BOX RETO DE D=1"	Material	UN	1,0000000	R\$	3,21	R\$	3,21
9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total
Composição	COMP ELE 03	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, BIVOLT, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	R\$	105,18	R\$	105,18
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	R\$	21,96	R\$	5,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	R\$	26,68	R\$	6,67
Insumo	00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	R\$	3,99	R\$	3,99
Insumo	00038775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	R\$	89,03	R\$	89,03
9.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.		Valor Unit		Total
Composição	COMP ELE 04	Próprio	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX XLPE 2X1X10+10 MM²	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	UN	1,0000000	R\$	9,89	R\$	9,89

HA SH: 286ee057aa67d48c4ef5415edf7d3a2a8ef526bef0c5d4e08a6805c7b1911. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDSK-VB7T-B24E-EP4M>. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025. Junado em 15/07/2025 11:57:25 por LETICIA PINTO.



Avenida Doutor Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva Edifício Ernandy Mauricio Baracat Arruda - Nico Baracat - Centro Político Administrativo - Paiaçuás - Cuiabá / MT



Autenticado com senha por LETICIA NEIVA PINTO - COORDENADOR / COHAB - 15/07/2025 às 12:00:40.
Documento Nº: 28711382-6692 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28711382-6692>



SINFRACAP202560243A

SINFRA - MT
CNPJ: 57.356.434/0001-46

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	R\$	21,96	R\$	2,63
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	R\$	26,68	R\$	3,20
Insumo	18846	SEINFRA	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X10+10MM2	Material	M	1,0000000	R\$	4,06	R\$	4,06
9.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP ELE 14	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - COM 2 TOMADA 2P+T 10A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	R\$	58,75	R\$	58,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$	21,96	R\$	11,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$	26,68	R\$	14,40
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	R\$	7,22	R\$	14,44
Insumo	00002560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	R\$	16,27	R\$	16,27
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	R\$	1,39	R\$	1,39
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	R\$	0,20	R\$	0,40
9.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP ELE 15	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1"), APARENTE - COM INTERRUPTOR PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	R\$	52,58	R\$	52,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$	21,96	R\$	11,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$	26,68	R\$	14,40
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	R\$	1,39	R\$	1,39
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	R\$	0,20	R\$	0,40
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	R\$	8,27	R\$	8,27
Insumo	00002560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	R\$	16,27	R\$	16,27
9.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP ELE 16	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1"), APARENTE - COM INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	R\$	59,80	R\$	59,80
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$	21,96	R\$	11,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$	26,68	R\$	14,40
Insumo	00038113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	R\$	8,27	R\$	8,27
Insumo	00002560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	R\$	16,27	R\$	16,27
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	R\$	1,39	R\$	1,39
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	R\$	0,20	R\$	0,40
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	R\$	7,22	R\$	7,22
9.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP ELE 17	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - COM TOMADA 2P+T 10A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	R\$	51,53	R\$	51,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$	21,96	R\$	11,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$	26,68	R\$	14,40
Insumo	00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	R\$	0,20	R\$	0,40
Insumo	00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	R\$	7,22	R\$	7,22
Insumo	00002560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	R\$	16,27	R\$	16,27
Insumo	00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	R\$	1,39	R\$	1,39
9.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP ELE 06	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO TENSÃO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE 20KA TIPO (AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	R\$	87,24	R\$	87,24
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	R\$	21,96	R\$	5,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	R\$	21,96	R\$	5,49
Insumo	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	R\$	76,26	R\$	76,26
9.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP ELE 07	Próprio	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	R\$	222,77	R\$	222,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5700000	R\$	21,96	R\$	12,51

HA SH: 286ee057aa67d48c4ef5415ed7d3a2a8e1526be0c5d4e0a6805c7b1911. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDSK-VB7T-B24E-EP4M>. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025. Junado em 15/07/2025 11:57:25 por LETICIA PINTO.



Avenida Doutor Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva Edifício Ernandy Mauricio Baracat Arruda - Nico Baracat - Centro Político Administrativo - Paiaçuás - Cuiabá / MT



Autenticado com senha por LETICIA NEIVA PINTO - COORDENADOR / COHAB - 15/07/2025 às 12:00:40.
Documento Nº: 28711382-6692 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28711382-6692>



SINFRACAP202560243A

SINFRA - MT
CNPJ: 57.356.434/0001-46

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5700000	R\$	26,68	R\$	15,20
Insumo	00039457	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	R\$	195,06	R\$	195,06
9.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP ELE 09	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M	1,0000000	R\$	28,30	R\$	28,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1220000	R\$	21,96	R\$	2,67
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	R\$	9,98	R\$	9,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1220000	R\$	26,68	R\$	3,25
Insumo	00021128	SINAPI	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	R\$	11,81	R\$	12,40
9.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP ELE 11	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 1", TIPO SEALTUBO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M	1,0000000	R\$	31,76	R\$	31,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	R\$	21,96	R\$	6,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	R\$	26,68	R\$	8,00
Insumo	00002501	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO	Material	M	1,0000000	R\$	17,18	R\$	17,18
9.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP ELE 18	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DIÂMETRO 1", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M	1,0000000	R\$	55,49	R\$	55,49
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_P5	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	R\$	9,98	R\$	9,98
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	R\$	26,68	R\$	6,58
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	R\$	21,96	R\$	5,42
Insumo	00002638	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material	UN	0,3333000	R\$	2,53	R\$	0,84
Insumo	3973	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	Material	un	0,3300000	R\$	99,00	R\$	32,67
9.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP ELE 12	Próprio	POSTE DE FERRO GALVANIZADO 3" X 7 M, COM 04 ISOLADORES, PARA ENTRADA DE ENERGIA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	R\$	1.325,99	R\$	1.325,99
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	R\$	26,68	R\$	160,08
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	R\$	21,96	R\$	131,76
Insumo	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0200000	R\$	164,13	R\$	3,28
Insumo	00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1300000	R\$	132,50	R\$	17,22
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,0600000	R\$	165,00	R\$	9,90
Insumo	10976	ORSE	Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia	Material	un	1,0000000	R\$	1.003,75	R\$	1.003,75
10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP ESG 01	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 50mm, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	M	1,0000000	R\$	17,13	R\$	17,13
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0519000	R\$	14,31	R\$	0,74
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0519000	R\$	20,32	R\$	1,05
Insumo	00009875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0500000	R\$	14,49	R\$	15,21
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0042000	R\$	31,75	R\$	0,13
10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP ESG 02	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 25mm, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	M	1,0000000	R\$	6,01	R\$	6,01
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0519000	R\$	20,32	R\$	1,05
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0519000	R\$	14,31	R\$	0,74
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0500000	R\$	3,90	R\$	4,09
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0042000	R\$	31,75	R\$	0,13
10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	COMP ESG 03	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50mm, PARA ÁGUA FRIA (NBR 5648)	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	UN	1,0000000	R\$	25,15	R\$	25,15
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4194000	R\$	14,31	R\$	6,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4194000	R\$	20,32	R\$	8,52
Insumo	00007142	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	R\$	9,05	R\$	9,05
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	R\$	31,75	R\$	1,58

HASH: 2866ee057aa67d48c4ef5415edf7d3a2a8ef526bef0c5d4e0a6a605c7b1911. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissioes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDSK-VB7T-B24E-EP4M>. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025. Juntao em 15/07/2025 11:57:25 por LETICIA PINTO.



Avenida Doutor Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva Edifício Ernandy Mauricio Baracat Arruda - Nico Baracat - Centro Político Administrativo - Paiaçuás - Cuiabá / MT



SINFRACAP202560243A



SINFRA - MT
CNPJ: 57.356.434/0001-46

10.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ESG 04	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50mm, PARA ÁGUA FRIA (NBR 5648)	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	UN	1,0000000	R\$ 18,89	R\$ 18,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3877000	R\$ 20,32	R\$ 7,87
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3877000	R\$ 14,31	R\$ 5,54
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0250000	R\$ 31,75	R\$ 0,79
Insumo	00003540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	R\$ 4,69	R\$ 4,69
10.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ESG 05	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	1,0000000	R\$ 21,23	R\$ 21,23
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3877000	R\$ 20,32	R\$ 7,87
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3877000	R\$ 14,31	R\$ 5,54
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0250000	R\$ 31,75	R\$ 0,79
Insumo	00003503	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	R\$ 7,03	R\$ 7,03
10.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ESG 06	Próprio	LASTRO DE AREIA COM LANÇAMENTO MANUAL	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E	m³	1,0000000	R\$ 179,77	R\$ 179,77
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3711000	R\$ 25,62	R\$ 9,50
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1134000	R\$ 20,32	R\$ 22,62
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	R\$ 134,23	R\$ 147,65
TOTAL SEM BDI							R\$	1.344.152,57
TOTAL DO BDI							R\$	335.857,84
TOTAL GERAL							R\$	1.680.010,41


HASH: 2865ee057aa67d48c6f5415edf7d3a2a8e1f526be10c5d4e0a6805c7b1911. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDSK-VB7T-B24E-EP4M>. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025.



Avenida Doutor Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva - Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda - Nico Baracat - Centro Político Administrativo - Paiaçuás - Cuiabá / MT



Autenticado com senha por LETICIA NEIVA PINTO - COORDENADOR / COHAB - 15/07/2025 às 12:00:40.
Documento Nº: 28711382-6692 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28711382-6692>



SINFRACAP202560243A



SINFRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GOVERNO DE

MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES

SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA	BDI:	25%			
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT	DATA:	20/02/2025			
DATA BASE:	SINAPI NOV/2024 - NÃO DESONERADO	PRAZO:	180 DIAS			
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO			DESONERAÇÃO			
Construção e Reforma de Edifícios			Não			
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:			40,00%			
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):			5,00%			
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	5,24%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	8,20%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,00%	OK	20,34%	22,12%	25,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

HASH: 2865ee057aa67d48cefac5415e4f7f43a2a8edf526be0c5d4e08a6805c7b19f1. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/EDSK-VB7T-B24E-EP4M>. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025 11:57:25 por LETICIA PINTO.



Avenida Doutor Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda - Nico Baracat - Centro Político Administrativo - Paiguás - Cuiabá / MT



SINFRACAP202560243A

HASH: 394e9f2930c745f5c7e6803d385bc7500b29e4fe3133a7b06172992001e74617. Documento assinado digitalmente, valide em <https://www.brasil.gov.br/pt-br/acesso-a-informacao/validar-mpfw-2lw-7tjv-nrdl>. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025. Juniado em 15/07/2025.



SINFRACAP202560243A



Autenticado com senha por LETICIA NEIVA PINTO - COORDENADOR / COHAB - 15/07/2025 às 12:00:40.
Documento Nº: 28711382-6692 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=28711382-6692>



SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA



GOVERNO DE
MATO
GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA	BDI:	25%
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT	DATA:	15/07/2025
DATA BASE:	SINAPI NOV/2024 - NÃO DESONERADO	PRAZO:	180 DIAS

EVENTOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERCENTUAL DO ORÇAMENTO	PREÇO PARCIAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,93%	R\$ 99.561,37
1.1	Serviços Preliminares - Mês 01	0,99%	R\$ 16.593,56
1.2	Serviços Preliminares - Mês 02	0,99%	R\$ 16.593,56
1.3	Serviços Preliminares - Mês 03	0,99%	R\$ 16.593,56
1.4	Serviços Preliminares - Mês 04	0,99%	R\$ 16.593,56
1.5	Serviços Preliminares - Mês 05	0,99%	R\$ 16.593,56
1.6	Serviços Preliminares - Mês 06	0,99%	R\$ 16.593,56
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO/PISOS	10,50%	R\$ 176.356,04
2.1	Estrutura de Concreto Armado	8,11%	R\$ 136.166,52
2.2	Pavimentação/Pisos	2,39%	R\$ 40.189,52
3	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	41,27%	R\$ 693.284,23
3.1	Estrutura Metálica	23,55%	R\$ 395.581,24
3.2	Cobertura	17,72%	R\$ 297.702,99
4	PAINÉIS DE VEDAÇÃO	26,56%	R\$ 446.232,63
5	ESQUADRIAS	1,79%	R\$ 30.068,37
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E LOTEAMENTO	4,80%	R\$ 80.613,37
6.2	Instalações Hidrossanitárias	1,87%	R\$ 31.474,15
6.4	Loteamento	2,92%	R\$ 49.139,22
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	9,16%	R\$ 153.894,40
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 1.680.010,41

HASH: 1.724eb614a36cfd5b56718c0299d529ee61e7e00c5b93067b49543d926a6c1d. Documento assinado digitalmente, válido em
<https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/KYAC-BCZT-TZCH-XZMP>. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025. Junjado em 15/07/2025 11:57:28 por LETICIA PINTO.



Avenida Doutor Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda - Nico Baracat - Centro Político Administrativo - Paiguás - Cuiabá / MT



SINFRACAP202560243A

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		GOVERNO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO INDÍGENA	BDI:	25%
DEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA INDÍGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT	DATA:	20/02/2025
TA BASE:	SINAPI NOV/2024 - NÃO DESONERADO	PRAZO:	180 DIAS
QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO GLOBAL			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 99.561,37	5,93 %
1.1	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF. 03/2024	R\$ 60.333,00	3,59 %
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	R\$ 7.224,37	0,43 %
1.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	R\$ 32.004,00	1,90 %
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO/PISOS	R\$ 176.356,04	10,5%
2.1	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO	R\$ 136.166,52	8,1%
2.1.1	PISO DE CONCRETO	R\$ 59.081,56	3,52 %
2.1.1.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF. 09/2021	R\$ 3.371,20	0,20 %
2.1.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	R\$ 55.710,36	3,32 %
2.1.2	BLOCOS	R\$ 77.084,96	4,59 %
2.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 01/2024	R\$ 6.083,82	0,36 %
2.1.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	R\$ 596,97	0,04 %
2.1.2.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	R\$ 4.366,71	0,26 %
2.1.2.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	R\$ 121,36	0,01 %
2.1.2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HPI E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	R\$ 284,14	0,02 %
2.1.2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	R\$ 619,48	0,04 %
2.1.2.7	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	R\$ 32.043,22	1,91 %
2.1.2.8	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	R\$ 32.969,26	1,96 %
2.2	PAVIMENTAÇÃO/PISOS	R\$ 40.189,52	2,39 %
2.2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	R\$ 40.189,52	2,39 %
3	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	R\$ 693.284,23	41,27 %
3.1	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 395.581,24	23,55 %
3.1.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 267.398,40	15,92 %
3.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020 PE	R\$ 44.203,03	2,63 %
3.1.3	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA	R\$ 83.979,81	5,00 %
3.2	COBERTURA	R\$ 297.702,99	17,72 %
3.2.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 232.730,65	13,85 %
3.2.2	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL - 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 10.686,01	0,64 %
3.2.3	ACABAMENTO LATERAL PERSONALIZADO COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 4.478,65	0,27 %
3.2.4	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 27.335,52	1,63 %
3.2.5	ACABAMENTO INTERNO LISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 22.472,16	1,34 %
4	PAINÉIS DE VEDAÇÃO	R\$ 446.232,63	26,56 %
4.1	VEDAÇÃO EM PAINÉIS ISOTÉRMICOS 100MM, REVESTIDOS DE CHAPA DE AÇO PRÉ PINTADA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ESCONDIDO, FIXADOS EM PERFIS METÁLICOS ESTRUTURAIS, KINGSPAN OU EQUIVALENTE	R\$ 446.232,63	26,56 %
5	ESQUADRIAS	R\$ 30.068,37	1,79 %
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	R\$ 6.163,77	0,37 %
5.2	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	R\$ 2.556,00	0,15 %
5.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	R\$ 21.348,60	1,27 %
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E LOTEAMENTO	R\$ 80.613,37	4,80 %
6.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 31.474,15	1,87 %
6.1.1	ESGOTO	R\$ 14.582,25	0,87 %
6.1.1.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020	R\$ 2.312,20	0,14 %
6.1.1.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	R\$ 7.209,80	0,43 %
6.1.1.3	SIFÃO DE COPO PARA PIA 1"	R\$ 248,10	0,01 %
6.1.1.4	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	R\$ 135,10	0,01 %
6.1.1.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	R\$ 386,20	0,02 %
6.1.1.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	R\$ 368,00	0,02 %
6.1.1.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	R\$ 684,45	0,04 %
6.1.1.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	R\$ 1.212,49	0,07 %
6.1.1.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	R\$ 1.063,40	0,06 %
6.1.1.10	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF. 09/2023	R\$ 279,70	0,02 %

HASH: 1724eb614a36dd5b5e718c029b4529e61e7600c5bf3067b49543926a6c1d. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquilicoes.seplag.mt.gov.br/fowbee-pub/invalidar/KYAC-BCZT-TZCH-XZMP>. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025. Junado em 15/07/2025 11:57:28 por LETICIA PINTO.



SINFRACAP202560243A

6.1.1.11	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$	502,35	0,03 %
6.1.1.12	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	R\$	180,46	0,01 %
6.1.2	HIDRÁULICA	R\$	16.891,90	1,01 %
6.1.2.1	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$	11.037,80	0,66 %
6.1.2.2	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$	1.770,70	0,11 %
6.1.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	226,20	0,01 %
6.1.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	2.910,76	0,17 %
6.1.2.5	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	R\$	209,10	0,01 %
6.1.2.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	191,10	0,01 %
6.1.2.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$	401,88	0,02 %
6.1.2.8	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	R\$	144,36	0,01 %
6.2	LOTEAMENTO	R\$	49.139,22	2,92 %
6.2.1	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$	9.577,00	0,57 %
6.2.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 50mm, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	R\$	4.440,21	0,26 %
6.2.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 25mm, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	R\$	117,15	0,01 %
6.2.1.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50mm, PARA ÁGUA FRIA (NBR 5648)	R\$	251,44	0,01 %
6.2.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50mm, PARA ÁGUA FRIA (NBR 5648)	R\$	495,81	0,03 %
6.2.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	82,96	0,00 %
6.2.1.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	191,10	0,01 %
6.2.1.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	158,60	0,01 %
6.2.1.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	R\$	132,65	0,01 %
6.2.1.9	LULA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	R\$	139,10	0,01 %
6.2.1.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	R\$	439,70	0,03 %
6.2.1.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$	1.745,50	0,10 %
6.2.1.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$	812,80	0,05 %
6.2.1.13	LASTRO DE AREIA COM LANÇAMENTO MANUAL	R\$	420,20	0,03 %
6.2.1.14	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	R\$	149,78	0,01 %
6.2.2	REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	R\$	39.562,22	2,35 %
6.2.2.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	R\$	6.437,53	0,38 %
6.2.2.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	R\$	2.312,20	0,14 %
6.2.2.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$	29,27	0,00 %
6.2.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$	368,00	0,02 %
6.2.2.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$	101,66	0,01 %
6.2.2.6	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2020	R\$	135,10	0,01 %
6.2.2.7	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$	179,00	0,01 %
6.2.2.8	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$	652,77	0,04 %
6.2.2.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	R\$	8.892,88	0,53 %
6.2.2.10	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	R\$	3.219,05	0,19 %
6.2.2.11	LASTRO DE AREIA COM LANÇAMENTO MANUAL	R\$	480,87	0,03 %
6.2.2.12	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	R\$	745,29	0,04 %
6.2.2.13	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 PA	R\$	16.008,60	0,95 %
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	R\$	153.894,40	9,16 %
7.1	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO	R\$	14.260,50	0,85 %
7.1.1	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	R\$	333,20	0,02 %
7.1.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	R\$	1.935,50	0,12 %
7.1.3	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	R\$	332,70	0,02 %
7.1.4	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1")	R\$	6.432,00	0,38 %
7.1.5	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$	424,60	0,03 %
7.1.6	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$	861,20	0,05 %
7.1.7	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	R\$	540,80	0,03 %
7.1.8	LULA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1")	R\$	1.089,60	0,06 %
7.1.9	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO - BOX RETO EM AÇO GALVANIZADO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$	1.611,20	0,10 %

HASH: 1724eb614a36d5b5e718c029d529e61e7600c5bf3067b495435926a6c1d. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquicoes.seplag.mt.gov.br/fowbee-pub/#/validar/KYAC-BCZT-TZCH-XZMP>. Assinado por: LETICIA NEIVA PINTO em 15/07/2025. Emitado em 15/07/2025 11:57:28 por LETICIA PINTO.



SINFRA CAP202560243A



