

Obra

CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO NA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM - NOBRES/MT

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Mato Grosso

B.D.I.

22,23%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo
com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida								
Item		Descrição				Quant.	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA CONSTRUÇÃO MONUMENTO NA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM				1	66.068,76	11,90 %
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				1	50.408,86	9,08 %
3		ESTRUTURA DE CONCRETO				1	30.454,27	5,48 %
3.1		MOVIMENTO DE TERRA				1	511,25	0,09 %
3.2		FUNDAÇÃO				1	2.626,74	0,47 %
3.3		ESTRUTURA				1	4.941,53	0,89 %
3.4		PISO ESCADARIA				1	22.374,75	4,03 %
4		ESTRUTURA METÁLICA				1	120.851,54	21,77 %
5		REVESTIMENTO DO GLOBO				1	227.010,04	40,88 %
6		REVESTIMENTO ESCADARIA				1	44.573,64	8,03 %
7		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1	14.515,07	2,61 %
8		TRANSPORTES DIVERSOS				1	1.165,66	0,21 %
9		LIMPEZA FINAL DE OBRA				1	194,06	0,03 %
					Total sem BDI			465.386,46
					Total do BDI			89.855,44
					Total Geral			555.241,90

ROGERIO NOGUEIRA

DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2025.06.23 16:32:06 -04'00'

ARQTº. ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/Proprietário

HASH: ca188f67d1c5115600bd5010c8ee95c82be18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisscees.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CB2N-4EEY-B8T9-TCE1>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A

Obra
CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO NA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM -
NOBRES/MT

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Mato
Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA CONSTRUÇÃO MONUMENTO NA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM		1		66.068,76	66.068,76	11,90 %
1.1	COMP-ADMB	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MONUMENTO BOM JARDIM	UN	1	54.052,82	66.068,76	66.068,76	11,90 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		50.408,86	50.408,86	9,08 %
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,5	463,63	566,69	7.083,62	1,28 %
2.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	116,54	4,51	5,51	642,13	0,12 %
2.3	COMP. ARQ - 02	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	m²	35	818,86	1.000,89	35.031,15	6,31 %
2.4	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1,74	9,73	11,89	20,68	0,00 %
2.5	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17,4	3,46	4,22	73,42	0,01 %
2.6	COMP-TAPUM	Próprio	TAPUME/CERCAMENTO EM ÁREAS PÚBLICAS EM TELA PLÁSTICA FACHADEIRA H=1,20M	M	362,14	17,08	20,87	7.557,86	1,36 %
3			ESTRUTURA DE CONCRETO		1		30.454,27	30.454,27	5,48 %
3.1			MOVIMENTO DE TERRA		1		511,25	511,25	0,09 %
3.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	4,1	91,67	112,04	459,36	0,08 %
3.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,24	24,57	30,03	37,23	0,01 %
3.1.3	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	1,96	6,12	7,48	14,66	0,00 %
3.2			FUNDAÇÃO		1		2.626,74	2.626,74	0,47 %
3.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,96	45,15	55,18	108,15	0,02 %

HASH: ca188f67d1c511560bd5010c8ee95c82be18a1df59abd1127185e6a9c09. Documento digital disponível em <https://aquissces.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CB2N-4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2025/10457



3.2.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,18	621,77	759,98	896,77	0,16 %
3.2.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,18	287,20	351,04	414,22	0,07 %
3.2.4	96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	3,36	134,53	164,43	552,48	0,10 %
3.2.5	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	48,1	11,15	13,62	655,12	0,12 %
3.3			ESTRUTURA		1		4.941,53	4.941,53	0,89 %
3.3.1	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	1,68	1.185,40	1.448,91	2.434,16	0,44 %
3.3.2	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	16,85	71,84	87,81	1.479,59	0,27 %
3.3.3	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,9	9,41	11,50	838,35	0,15 %
3.3.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,8	14,35	17,54	189,43	0,03 %
3.4			PISO ESCADARIA		1		22.374,75	22.374,75	4,03 %
3.4.1	COMP-ATERRO	Próprio	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE E M CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 5KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CA MINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	m³	5,92	269,58	329,50	1.950,64	0,35 %
3.4.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	81,54	3,25	3,97	323,71	0,06 %
3.4.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	4,07	45,15	55,18	224,58	0,04 %
3.4.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	10,04	621,77	759,98	7.630,19	1,37 %
3.4.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	10,04	287,20	351,04	3.524,44	0,63 %
3.4.6	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	35,34	122,06	149,19	5.272,37	0,95 %

HASH: ca18867bf1c5115600bd5010c8ee95c82be18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisscees.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CB2N-4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.




SINFRA-PRO-2025/10457



3.4.7	97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	167,5	16,85	20,59	3.448,82	0,62 %
4			ESTRUTURA METÁLICA		1		120.851,54	120.851,54	21,77 %
4.1	COMP-METAL	Próprio	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	3991,66	19,58	23,93	95.520,42	17,20 %
4.2	COMP-ARQ-005 100747	Próprio	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	3991,66	3,89	4,75	18.960,38	3,41 %
4.3		SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020. PE	m²	295,16	10,15	12,40	3.659,98	0,66 %
4.4	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	119,7	3,02	3,69	441,69	0,08 %
4.5	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	458,85	1,19	1,45	665,33	0,12 %
4.6	COMP-MOBDES	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4	UN	1	1.312,07	1.603,74	1.603,74	0,29 %
5			REVESTIMENTO DO GLOBO		1		227.010,04	227.010,04	40,88 %
5.1	COMP-REV-GLOBO	Próprio	REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO MARMORIZADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EM BAIXO RELEVO NA COR DOURADA	UN	1	195.000,00	224.796,00 (BDI 15,28%)	224.796,00	40,49 %
5.2	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	239,4	3,02	3,69	883,38	0,16 %
5.3	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	917,7	1,19	1,45	1.330,66	0,24 %
6			REVESTIMENTO ESCADARIA		1		44.573,64	44.573,64	8,03 %
6.1	87755	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	104,82	53,33	65,18	6.832,16	1,23 %
6.2	COMP-PGRAN	Próprio	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO EM GRANITO RÚSTICO	m²	104,82	294,58	360,06	37.741,48	6,80 %
7			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1		14.515,07	14.515,07	2,61 %

HASH: ca188f67d1c5115600bd5010c8ee95c82be18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisscees.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CB2N-4EEY-B8T9-TCE1>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2025/10457



7.1	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	900	7,92	9,68	8.712,00	1,57 %
7.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	60,43	73,86	73,86	0,01 %
7.3	91849	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	6,95	8,49	849,00	0,15 %
7.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	1	39,91	48,78	48,78	0,01 %
7.5	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1	173,93	212,59	212,59	0,04 %
7.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	30	83,74	102,35	3.070,50	0,55 %
7.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	30	24,57	30,03	900,90	0,16 %
7.8	COMP-SPOT	Próprio	SPOT EMBUTIR NO PISO COM GRADE E 1 LAMPADA LED 10W	UN	4	132,43	161,86	647,44	0,12 %
8			TRANSPORTES DIVERSOS		1		1.165,66	1.165,66	0,21 %
8.1	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	216,6	3,02	3,69	799,25	0,14 %
8.2	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	252,7	1,19	1,45	366,41	0,07 %
9			LIMPEZA FINAL DE OBRA		1		194,06	194,06	0,03 %
9.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	81,54	1,95	2,38	194,06	0,03 %

Total sem BDI 465.386,46
Total do BDI 89.855,44
Total Geral 555.241,90


ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por ROGERIO
NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2025.06.23 16:32:38 -04'00'

ARQTº. ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/Proprietário



HASH: ca188f67d1c5115600bd5010c8ee95c82be18a1df59abd1127185e6a9c9b9. Documento digital disponível em
<https://aquisscees.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CB2N-4EEY-8BT9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2025/10457

Obra
CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO NA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM -
NOBRES/MT

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Mato
Grosso

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA CONSTRUÇÃO MONUMENTO NA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM	100,00% 66.068,76	16,53% 10.921,17	15,27% 10.088,70	14,56% 9.619,61	25,22% 16.662,54	28,42% 18.776,74
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 50.408,86	100,00% 50.408,86				
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00% 30.454,27	100,00% 30.454,27				
4	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 120.851,54		60,00% 72.510,92	40,00% 48.340,62		
5	REVESTIMENTO DO GLOBO	100,00% 227.010,04				40,00% 90.804,02	60,00% 136.206,02
6	REVESTIMENTO ESCADARIA	100,00% 44.573,64			40,00% 17.829,46	60,00% 26.744,18	
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 14.515,07		15,00% 2.177,26	35,00% 5.080,27	40,00% 5.806,03	10,00% 1.451,51
8	TRANSPORTES DIVERSOS	100,00% 1.165,66	40,00% 466,26		40,00% 466,26	20,00% 233,13	
9	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,00% 194,06					100,00% 194,06
Porcentagem			16,61%	15,27%	14,65%	25,26%	28,21%
Custo			92.250,56	84.776,88	81.336,22	140.249,90	156.628,33
Porcentagem Acumulado			16,61%	31,88%	46,53%	71,79%	100,0%
Custo Acumulado			92.250,56	177.027,44	258.363,66	398.613,56	555.241,90

ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por ROGERIO
NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2025.06.23 16:32:53 -04'00'

ARQTº. ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/Proprietário

MA-SH- ca188679141515 000046501004e95620be1ba10f5980f127125e4e6c2b8 Documento digital disponível em <https://sigasistemas.sigatag.mt.gov.br/flowdoc-pub/validar/C6294-4EE7-8B79-7CE1> Junleide em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2025/10457

Composição da Parcela de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) SEM DESONERAÇÃO - Obras e Serviços	
Itens relativos à Administração da Obra	%
AC - Administração Central	4,00%
DF - Custos Financeiros	1,23%
C - Riscos	1,27%
S - Seguros e Garantias	0,80%
Sub-total	7,30%
Lucro	%
L - Lucro/Remuneração	7,40%
Sub-total	7,40%
I - Taxas e Impostos	%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	2,00%
Sub-total	5,65%
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	
BDI=	22,23%

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2025.06.23 16:33:16 -04'00'

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A76801-4



HASH: ca18867b1d1c5115600b4501dc8ee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A



Composição da Parcela de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) SEM DESONERAÇÃO - Diferenciado para serviços sem desoneração ou aquisição de equipamentos	
Itens relativos à Administração da Obra	%
AC - Administração Central	3,45%
DF - Custos Financeiros	0,85%
C - Riscos	0,85%
S - Seguros e Garantias	0,48%
Sub-total	5,63%
Lucro	%
L - Lucro/Remuneração	5,11%
Sub-total	5,11%
I - Taxas e Impostos	%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISSQN	0,00%
Sub-total	3,65%
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	
BDI=	15,28%

437. Com relação ao BDI diferenciado, consoante estabelece a Súmula-TCU 253/2010, a adoção de BDI diferenciado se aplica ao fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que constitua mera intermediação e atividade residual do construtor, cabendo ao gestor avaliar e justificar o percentual significativo em relação ao valor global da obra, sob o qual será aplicada a taxa de BDI Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 50445561. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 036.076/2011-2 83 reduzida. Os diversos serviços associados a esse fornecimento devem estar discriminados na planilha de custos diretos, não sendo a sua complexidade, em princípio, fator relevante para influenciar a taxa de BDI diferenciado. A adoção de uma taxa diferenciada em patamar inferior se justifica, especialmente em virtude da redução do percentual de algumas parcelas e da exclusão do ISS da composição do BDI.

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS

ARQUITETO E URBANISTA

CAU A76801-4

Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2025.06.23 16:33:40 -04'00'



HASH: ca188677d1c5115600b4501dcbee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N4EEY-B8T9-TCJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A



CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO NA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM - NOBRES/MT			
ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,77%	Não incide
B2	Feriados	3,67%	Não incide
B3	Auxilio - Enfermidade	0,88%	0,65%
B4	13º Salario	11,28%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,10%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total	35,65%	9,69%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,16%	4,55%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	11,30%	8,35%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,33%	1,72%
C5	Indenização Adicional	0,52%	0,38%
C	Total	20,46%	15,11%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B	13,12%	3,57%
D2	Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado	0,55%	0,40%
D	Total	13,67%	3,97%
TOTAL (A+B+C+D)		106,58%	65,57%

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2025.06.23 16:34:08 -04'00'

ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A76801-4



HASH: ca18867b1d1c5115600b4501dcbee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N4EEY-B8T9-TCBJ. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2025/10457





Prefeitura Municipal de Nobres

Estado de Mato Grosso

DECLARAÇÃO DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

OBRA: REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM .

A Prefeitura Municipal de NOBRES/MT, **DECLARA** para os devidos fins que as obras relativas ao objeto da **REQUALIFICAÇÃO PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM no Município de Nobres/MT**, declaramos que a Alíquota do ISS do município de Nobres é de 5,0%, com Base de Cálculo de 40% do valor da obra sendo de mão de obra, obtendo assim o imposto praticado de 2%, conforme Código Tributário Municipal - Lei nº 785, de 2001.

Nobres/MT; 21 de janeiro de 2022.

Leocir Hanel

Prefeito Municipal de Nobres
CPF nº: 159.026.509-25



Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/n,
Jardim Paraná CEP: 78.460-000 Nobres – MT
(65) 3376-4200 – CNPJ 03.424.272/0001-07
www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br



HASH: ca18867b1d1c5115600b45010c8ee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CE2N4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A



			UND	QNTD	MEMORIAL
		PLACA DE OBRA	UND	12,50	2,50*5,00
		LIMPEZA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DA OBRA	M2	116,54	9,03*9,03+5*7
		PROTEÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO	M	362,14	(9,03+10)*(9,03+10)
		DEPÓSITO DE MATERIAIS	M2	35,00	5*7
		CARGA MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO	M3	1,74	116,54*0,1*0,15
		TRANSPORTE DE ENTULHO ATÉ 10KM	M3XKM	17,4	1,74*10
		ATERRO ESCADARIA	M3	5,92	((2,85*0,8/2)*4)*1,3 - EMPOLAMENTO
		REVESTIMENTO ESCADARIA	M2	104,82	((3,36+4,49+5,63+6,76+7,90+9,03)*0,16*4)+((9,03*9,03-(3,1415*0,4*0,4))
		LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	81,54	9,03*9,03

			UND	QNTD	MEMORIAL
		MOVIMENTO DE TERRA			
		SAPATA E PILAR ENTERRADO	UND	QNTD	MEMORIAL
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	4,10275	((1.4+0.4)*(1.4+0.4))*0.6 +((3.14*(0.5^2))*2.75)
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,24275	VOLUME DE ESCAVAÇÃO - VOLUME DA SAPATA - (VOLUME TOTAL DO PILAR/4.12)*2.75
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	1,96	1.4*1.4
		FUNDAÇÃO			
		PISO ESCADARIA	UND	QNTD	MEMORIAL
96622	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	4,07	AREA DE IMPLANTAÇÃO * 0.05
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	10,04	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	10,04	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	35,34	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
97092	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	167,5	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
		SAPATA	UND	QNTD	MEMORIAL
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1,96	1.4*1.4
94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,18	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,18	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
96535	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	3,36	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	48,1	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
		ESTRUTURA			
		PILAR	UND	QNTD	MEMORIAL
103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,68	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,85	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL



HA-SH: ca18867b1d5115600b4501dcbee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em https://aquilicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N4EEY-B8T9-TCEJ. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A



92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,9	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,8	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL
		C O B E R T U R A S			
		ESTRUTURA METÁLICA	UND	QNTD	MEMORIAL
EST 001	COMP. PROPRIO	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM UTILIZAÇÃO DE PERFIS EM AÇO ASTM A36, COM FUNDO ATINCORROSIVO (ZARÇÃO)	KG	2081,74	3929.49+62.17
EST 002	COMP. PROPRIO	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	2081,74	3929.49+62.17
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	152,04	2*147.58
92798	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022	KG	12,85	CONFORME TABELA QUANTITATIVO

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100
Dados: 2025.06.23 16:34:51 -04'00'

ARQTº. ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/Proprietário

HASH: ca18867b1c5115600b4501dc8ee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N4EEY-B8T9-TCBJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A



DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67



Obra
CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO NA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM -
NOBRES/MT

CÁLCULO DO TRANSPORTE DA ESTRUTURA METÁLICA ATÉ O ARTESÃO E VOLTA PARA O CANTEIRO

	DIST	CÁLCULO	RESULTADO
DMT 145 KM			
ATÉ 30KM	30KM	30*7,98 T*KM	239,40TKM
EXCEDENTE A 30 KM	115KM	115*7,98 T*KM	917,70TKM
QUANTITATIVO ESTRUT METÁLICA	3.991,66 KG		
BOM JARDIM-CBA-B JARDIM	7.983,32 KG		
1 T= 1000 KG	7,98 T		

CÁLCULO DO TRANSPORTE MATERIAIS PARA ESTRUTURA METÁLICA

	DIST	CÁLCULO	RESULTADO
DMT 145 KM			
ATÉ 30KM	30KM	30*3,99 T*KM	119,70TKM
EXCEDENTE A 30 KM	115KM	115*3,99 T*KM	458,85TKM
QUANTITATIVO ESTRUT METÁLICA	3.991,66 KG		
CBA-B JARDIM	3.991,66 KG		
1 T= 1000 KG	3,99 T		

Avenida São Sebastião EDF. VILLAGGIO SALERNO, 1604 - Quilombo - Cuiabá / MT
65999727834 / decoroconsultoria@gmail.com

HASH: ca188f67d1c5115600bd5010c8ee95c82be18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em
<https://aquisscees.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CB2N-4EEY-8BT9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A





DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

CÁLCULO DO TRANSPORTE CIMENTO DE NOBRES ATÉ BOM JARDIM

	DIST	CÁLCULO	RESULTADO
DMT 65 KM			
ATÉ 30KM	30KM	30*7,22 T*KM	216,60TKM
EXCEDENTE A 30 KM	115KM	35*7,22 T*KM	252,70TKM

QUANTITATIVO CIMENTO	7.226,52 KG
1 T= 1000 KG	7,22 T

ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por ROGERIO
NOGUEIRA DIAS:70411883100
Dados: 2025.06.23 16:35:23 -04'00'

ARQTº. ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/Proprietário

HASH: ca188f67d1c5115600bd5010c8ee95c82be18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em
<https://aquisscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CB2N-4EEY-B8T9-TCEJ>, juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



Avenida São Sebastião EDF. VILLAGGIO SALERNO, 1604 - Quilombo - Cuiabá / MT
65999727834 / decoroconsultoria@gmail.com



SINFRACAP202567961A



DECLARAÇÃO

Declaro que as composições do Sistema Sinapi que apresentam preços de insumos de São Paulo ("%AS" - porcentagem Atribuído São Paulo), foram analisadas e verificadas a aplicabilidade desses preços no mercado de Mato Grosso e município da obra.

Data: 11/06/2025

ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100
Dados: 2025.06.23 16:35:40 -04'00'

Rogério Nogueira Dias

Arquiteto e Urbanista

CAU A76801-4



HASH: ca18867b1d1c5115600b4501dc8ee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A





DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Obra
CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO NA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM -
NOBRES/MT

Referência SINAPI (Composição 89272)

Equipamento: Guindaste hidráulico autopropelido, lança telescópica de 28,80 m, capacidade máxima 30 t, potência 97 kW, tração 4x4 – custos horários diurnos (CHP).

Valor sem desoneração 04/2025: R\$ 217,17 por hora (CHP)

Avenida São Sebastião EDF. VILLAGGIO SALERNO, 1604 - Quilombo - Cuiabá / MT
65999727834 / decoroconsultoria@gmail.com



HASH: ca188f67d1c5115600bd5010c8ee95c82be18a1df59abd1127185e6a9c09. Documento digital disponível em
<https://aquisscees.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CB2N-4EEY-BBT9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A



DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67

Fórmula para mobilização / desmobilização
Utiliza-se o modelo clássico do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes:

CMob

$$CMob = \frac{V \times FU}{DM \times K \times CH}$$

$$Cmob = 145km \times 2 \times 217,17/60km \times 0,8 = R\$1.312,07$$

Onde:

DM = 145 km (distância)

K = 2 (ida + volta)

CH = 221,33 R\$/h (custo horário)

V = velocidade média, por exemplo 60 km/h em rodovia pavimentada

FU = taxa de utilização (estima-se 0,8 – por percursos contínuos)

ROGERIO NOGUEIRA DIAS:70411883100

Assinado de forma digital por ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100
Dados: 2025.06.23 16:36:03 -04'00'

ARQTº. ROGÉRIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/Proprietário

Avenida São Sebastião EDF. VILLAGGIO SALERNO, 1604 - Quilombo - Cuiabá / MT
65999727834 / decoroconsultoria@gmail.com

HASH: ca188f67d1c5115600bd5010c8ee95c82be18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em
<https://aquisscees.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CB2N-4EEY-B8T9-TCE1>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A





“COTAÇÕES”

OBRA:

“CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO NA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM”

ASSUNTO:

COTAÇÕES;

PROPRIETARIO:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

CNPJ. 03.507.415/0028-64

LOCAL / DATA:

CUIABÁ - MT

abril – 2025.



HA SH: ca18867b1d1c5115600b4501dc8ee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N-4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.

CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO

Rua Maranhão, 166 – Sala 1300, Santa Efigênia

CEP: 05150-000 - BOM JARDIM - MT



SINFRACAP202567961A

DECORO CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 40.600.695/0001-67



Obras
CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO NA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM -
NOBRES/MT

Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	fornecedor 1					fornecedor 2					fornecedor 3					preço escolhido		
							data	cnpj	empresa	telefone	nome vendedor	preço unitário	data	cnpj	empresa	telefone	nome vendedor	preço unitário	data	cnpj	empresa		telefone	nome vendedor
COT-REV	Próprio		REVESTIMENTO EM FIBRA DE VIDRO MARMORIZADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA EM BAIXO RELEVO NA COR DOURADA	Serviços	UN	1,00000000	09/06/2025	38.398.484/0001-16	GALERIA DE ARTES JANIOR	galartadecor@outlook.com	JÁNO	#####	#####	40.600.695/0001-67	R.N.DIAS	65-90972-7334	ROGERIO	#####						
COT-SPT	Próprio		SPOT DE EMBUTIR NO PISO COM GRACE E 1 LÂMPADA LED 10W	Material	UN	4,00000000	15/01/2025	7.470.911/0001-92	ELETROFONOS	65-3818-2500	WALISSON	179,95	#####	01.426.365/0001-45	YADAO	65-3648-3007	MANOEL	82,19						
COT-GRU	Próprio		GRANITO RUSTICO PARA PISO 60X60CM	Material	M2	104,82	11/06/2025	08.157.146/0001-97	MC COMERCIO, COM FREIETE	(28) 3511-4262	terraf@mapodma.com.br	178,00												


ROGERIO NOGUEIRA Assinado de forma digital por
ROGERIO NOGUEIRA
DIAS:70411883100
Dados: 2025.06.23 15:33:43 -04'00'

ARQTM: ROGERIO NOGUEIRA DIAS
Sócio/CEO/Proprietário

HASH: ca188f67d1c5115600bd5010c8ee95c82be18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em
https://aquisscees.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CB2N-4EEY-B8T9-TCE1. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



Avenida São Sebastião EDP- VLLAGOIO SALERNO, 1604 - Quilombo - Cuiabá / MT
65989727834 / decoroconsultoria@gmail.com





ELETRO FIOS

CNPJ: 37.470.911/0001-92

CEP: 78070-395

Bairro: JARDIM CALIFORNIA

Inscrição Estadual: 13.143.830-1

Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS NO 933

Cidade: CUIABA-MT

Fone: (65) 3618-2500

Cliente: 3 - NALANDA

CPF: 445.496.430-05

CEP: 78070-395

Bairro: JARDIM CALIFORNIA

Inscrição Estadual:

Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS NO 933

Cidade: CUIABA-MT

A/C:

Fone: (65) 98471-3044

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 405.516

Data emissão: 15/01/2025

Data de validade: 25/01/2025

Vendedor: WALISSON FERNANDO MACHADO DE

E-mail do vendedor: walisson.machado@eletrofios.com.br

Fone / ramal:

Condição de pagamento: DINHEIRO

Cód.	Descrição	Marca	Und	Qtd	Preço Unt	Total
1	37.215 LAMP. LED ALTA POT 50W 6500K BIV 4000LM	BELLALUX	UN	48,000	32,95	1.581,60
2	6.163 PERF. TERMINAL FECHAM 100X 50MM	CEMAR	UN	20,000	11,95	239,00
3	6.607 PERF. TERMINAL FECHAM 50X50MM	CEMAR	UN	35,000	9,50	332,50
4	4.325 PERF. CRUZETA HORIZ 50X 50 90G	CEMAR	UN	5,000	104,15	520,75
5	30.405 PERF. CRUZETA HORIZ 50X 50 90G S/ VIROLA	PERFIL	UN	5,000	69,95	349,75
6	35.833 PERF. CRUZETA HORIZ 100X 50 90G	JEA SUL	UN	5,000	49,95	249,75
7	35.834 PERF. CURVA HORIZ 100X 50 90G	JEA SUL	UN	12,000	32,99	395,88
8	32.263 EMBUTIDO LED SOLO 10W 3000K 12' PRETO	PIX	UN	18,000	179,95	3.239,10

TOTAIS

Total produtos

6.908,33

Serviços adicionais

0,00

Valor TC

0,00

Out. desp. man

0,00

TOTAL GERAL

6.908,33

Assinatura cliente

Assinatura empresa

HA SH: ca18867b1d1c5115600b4501dc8ee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N4EEY-B879-TCEJ. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A





AO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT

OF. PROPOSTA 223/2025

CARTA PROPOSTA

A empresa, **R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS – ME**, sediada na Avenida São Sebastião, Nº 498, Edif. Villaggio Salerno, Bairro Quilombo, Cuiabá – MT, inscrita no CNPJ 40.600.695/0001-67, por intermédio do representante legal que esta subscreve, após ter avaliado vosso estudo preliminar, em atendimento vossa solicitação, utilizamos do presente para apresentar orçamento para a realização dos serviços, conforme segue:

Objeto: EXECUÇÃO DE MONUMENTO CIRCULAR/ GLOBO COM TRES PEIXES EM BAIXO RELEVO, CONFORME PROJETO DISPONIBILIZADO, PARA O MUNICÍPIO DE NOBRES - MT.

Elementos que compõe a presente proposta:

- ✓ EXECUÇÃO DE MONUMENTO CIRCULAR/ GLOBO COM TRES PEIXES EM BAIXO RELEVO, CONFORME PROJETO DISPONIBILIZADO, PARA O MUNICÍPIO DE NOBRES - MT.

Nos **PROPOMOS** executar o referido objeto sob nossa integral responsabilidade pelo valor total de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), já computado o BDI.

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias.

Do pagamento: Em acordo com a execução;

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias a partir da ordem de serviço;

Observamos que não estão inclusos nesta proposta os serviços relacionados a fundações, transporte e içamento, ficando sobre responsabilidade da contratante a execução dos mesmos.

Agradecemos a esta oportunidade de vos apresentar nosso orçamento e também nos colocamos a disposição para esclarecimentos de que se fizerem necessário.

Cuiabá, 10 de junho de 2025.

R N DIAS CONSULTORIA E
PROJETOS:40600695000167

Assinado de forma digital por R N DIAS
CONSULTORIA E
PROJETOS:40600695000167
Dados: 2025.06.10 15:08:33 -04'00'

R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS – ME
CNPJ 40.600.695/0001-67

R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS

Avenida São Sebastião esquina com a Rua Cursino do Amarante Bairro Quilombo, 498 – CEP: 78.045-305 - Cuiabá/MT
CONTATO: (65) 99972-7834

CNPJ: 40.600.695/0001-67

E-MAIL: decoroconsultoria@gmail.com



HASH: ca18867b1c5115600b4501dc8ee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CE2N4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A



Orçamento

Galeria de Artes Janbor
E-mail: galeriadeartesjan.bor@gmail.com
CNPJ: 36398484/0001-16
Escultor: Jânio Borges da Silva

Contratante: Rogério
CPF:

Prestação de serviço:

01 Monumento de uma imagem de um Globo com 3 figuras de um peixe, conforme a foto do projeto arquitetônico.

Material:

Fibra de vidro marmorizado altamente resistente a chuva e sol
Na cor predominante da imagem

Valor:
195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais)

Tempo de entrega:
120 dias
Após o fechamento do serviço

Forma de pagamento :
50% de entrada
25% após 60 dias
25% no ato da entrega

Observação:
O Frete da peça e por conta do contratante e precisamos da peça aqui no local do Ateliê para realizar o revestimento e a instalação do revestimento será feito pelo contratado no local da obra.
Este orçamento é válido por 7 dias.


Jânio Borges da Silva



HASH: ca18867b1d1c5115600b45010c8ee95c827be18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#/validar/CE2N-4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A





COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 07.237.858/0001-13

Inscrição Estadual: 133059502

Fone: (65) 3025-4300

CEP: 78070-305

Endereço: AV BEIRA RIO N 1280

Bairro: JARDIM CALIFORNIA COXIPO

Cidade: CUIABA-MT

Cliente: 9.056 - M.V.M. MEIRELES LTDA

A/C:

CNPJ: 29.289.487/0001-56

Inscrição Estadual: ISENT0

Fone: (65) 99324-5005

CEP: 78048-248

Endereço: R E S/N QUADRA 04 BLOCO 06 APT 404

Bairro: RESIDENCIAL PAIAGUAS

Cidade: CUIABA-MT

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 100.348

Data emissão: 23/07/2024

Data de validade: 01/08/2024

Vendedor: DIRCEU DOS SANTOS

E-mail do vendedor: vendas@coteletrica.com.br

Fone / ramal: (65) 3025-4300 / 205

Condição de pagamento: A VISTA DINHEIRO OU PIX

Lin	Prod Descrição do produto	Marca	NCM	Peso Un	Qtd	Preço	Total Unit.
1	6.677 LAMPADA VAPOR METALICO 70W E-27 TUBULAR BRANCA	EMPALUX	85393200	0,000 UN	12,000	40,20	482,40
2	4.574 REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 70W AFP	QS	85041000	0,000 UN	12,000	70,46	845,52
3	1.437 REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 150W AFP	QS	85041000	0,000 UN	20,000	113,73	2.274,60
4	3.543 LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40 TUBULAR BRANCA	DEMAPE	85393230	0,000 UN	11,000	44,87	493,57
5	6.266 PAINEL LED EMBUTIR 18W 22,5X22,5 6000K	ECONOMAX	94051190	0,000 PC	28,000	16,41	459,48
6	6.646 REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 250W AFP	QS	85041000	0,000 UN	11,000	151,82	1.670,02
7	5.217 PROJETOR RETANGULAR LED 100W BIV.IP66 LUZ BRANCA	REMANCI	94051190	1,500 UN	14,000	49,32	690,48
8	6.764 PROJETOR RETANGULAR LED 150W BIV.IP66 LUZ BRANCA	REMANCI	94051190	0,000 UN	14,000	92,63	1.296,82
9	5.216 PROJETOR RETANGULAR LED 200W BIV.IP66 LUZ BRANCA	REMANCI	94054200	0,000 UN	14,000	86,45	1.210,30
10	5.853 PROJETOR RETANGULAR LED 400W BIV.IP66 LUZ BRANCA	COMBINADO	94054100	0,000 UN	9,000	163,99	1.475,91
11	2.480 VENTILADOR 3 PAS COMERCIAL CINZA	VENTISOL	84145990	0,000 UN	13,000	185,08	2.406,04
12	677 PROJETOR RETANGULAR E-40 1000W	DANTALUX	94054900	0,000 UN	8,000	271,51	2.172,08
13	450 LAMPADA VAPOR METALICO 1000W E-40 TUBULAR	KIAN	85393220	0,000 UN	8,000	160,00	1.280,00
14	605 REATOR VAPOR METALICO EXTERNO 1000W 220VX220V	QS	85041000	0,000 UN	8,000	277,77	2.222,16
15	2.653 CABO ISOLADO FLEXIVEL 50MMX1KV 134A PRETO	SIL/NAMBEI	85444900	0,540 MT	15,000	51,26	768,90
16	2.696 CABO ISOLADO FLEXIVEL 95MMX1KV 207A PRETO	SIL/NAMBEI	85444900	0,950 MT	15,000	98,02	1.470,30
17	3.777 PADRAO B1 AER.2X 40A-7M ACO-6MM	COTEPOSTES	73089010	0,000 UN	5,000	1.937,73	9.688,65
18	4.309 PADRAO B2 SUB.2X 50A-7M.ACO-10MM:S/CABO SAIDA	COTEPOSTES	73089010	0,000 UN	5,000	2.163,35	10.816,75
19	3.067 PADRAO B3 AER.2X 70A-7M.ACO-16MM	COTEPOSTES	73089010	0,000 UN	5,000	2.430,90	12.154,50
20	2.660 PADRAO T1 AER.3X 40A-7M.ACO-10MM 127/220V	COTEPOSTES	90283029	0,000 UN	5,000	2.124,51	10.622,55
21	2.664 PADRAO T2 AER.3X 50A-7M.ACO-10MM 15KVA 127/220V	COTEPOSTES	90283029	0,000 UN	5,000	2.227,36	11.136,80
22	2.666 PADRAO T3 AER.3X 80A-7M.ACO-16MM-30KVA 127/220V	COTEPOSTES	90283029	0,000 UN	5,000	2.717,88	13.589,40
23	3.305 PADRAO T4 SUB.3X100A-7/300.25MM:S/CABO SAIDA	COTEPOSTES	73089010	0,000 UN	5,000	3.266,06	16.330,30
24	4.084 PADRAO T5 SUB.3X150A-7/600.70MM(CMD):S/CABO SAIDA	COTEPOSTES	73089010	0,000 UN	5,000	9.424,00	47.120,00
25	4.977 PADRAO T6 SUB.3X200A-7/600.95MM(CMD):S/CABO SAIDA	COTEPOSTES	73089010	0,000 UN	5,000	10.747,52	53.737,60
26	5.953 PAINEL LED EMBUTIR 24W 30X30 6000K	ECONOMAX	94051190	0,000 PC	100,000	27,34	2.734,00
27	5.913 PAINEL LED SOBREP0R 24W 30X30 6000K	ECONOMAX	94051190	0,000 PC	100,000	31,05	3.105,00
28	5.952 PAINEL LED EMBUTIR 40W 62X62 6500K	KIAN	94051190	0,000 PC	100,000	106,07	10.607,00
29	6.240 NUCLEO P/1 PETALA-C1 DE 3'	COTEPOSTES	73144100	0,000 UN	15,000	136,86	2.052,90
30	5.527 NUCLEO P/2 PETALAS-C2 DE 2.1/2"	COTEPOSTES	73144100	0,000 UN	13,000	120,95	1.572,35
31	340 NUCLEO P/3 PETALAS-C3 DE 2.1/2"	COTEPOSTES	73089010	0,000 UN	15,000	146,09	2.191,35
32	4.937 NUCLEO P/4 PETALAS-C4 DE 4 POLEGADAS	COTEPOSTES	73089010	0,000 UN	11,000	224,27	2.466,97
33	4.647 CEMAR QUADRO SOBREP0R DIN 225A-56E QDSTG	OPCAO	85381000	0,000 UN	3,000	969,98	2.909,94
34	2.674 CEMAR QUADRO EMB DIN 225A 70E QDETG COMPLETO	OPCAO	85381000	0,000 UN	3,000	1.129,60	3.388,80
35	830 PISO ESPELHO DOURADO 4X4 - 2 MODULOS	TRAMONTINA	76090000	0,000 UN	19,000	43,56	827,64
36	580 CEMAR QUADRO COMANDO 40X30X20	OPCAO	85372090	0,000 UN	8,000	144,85	1.158,80
37	6.320 LUKMA BOTAO COMANDO EA145 VERMELHO	LUKMA	85365090	0,000 UN	4,000	6,26	25,04
38	6.319 LUKMA BOTAO COMANDO EA135 VERDE	LUKMA	85365090	0,000 UN	4,000	6,26	25,04
39	5.700 LUKMA SINALEIRO LED 22.5MM VERMELHO	LUKMA	85414122	0,000 UN	4,000	16,26	65,04
40	1.452 BARRA COBRE CHATA 3/8X 3/16=0.403 K/M 105A	NELMETAIS	74071010	0,000 KG	0,403	112,42	45,30

HASH: ca18867b1c5115600b45010c8ee95c82bbe18a1df59abdd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N44EEY-B8T9-TCEJ. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2025/10457



41	121 BARRA COBRE CHATA 1/2X 1/8=0.358 K/M 97A	NELMETAIS	74071010	0,000 KG	4,000	112,42	449,68
42	894 TEMPORIZADOR DIGITAL 220V DIN 16A	DECORLUX	91070010	0,000 UN	4,000	87,35	349,40
43	4.508 CEMAR QUADRO COMANDO 1.20X80X25	OPCAO	85372090	0,000 UN	4,000	1.235,40	4.941,60
44	7.587 SPOT EMBUTIR REDONDO LED 10W 6000K BLINDADO PISO	KIAN	94051190	0,450 UN	55,000	130,00	7.150,00
45	1.312 ELO FUSIVEL 1H	ELETRAN	85351000	0,000 UN	12,000	4,00	48,00
46	1.313 ELO FUSIVEL 2H	ELETRAN	85351000	0,000 UN	12,000	4,00	48,00
47	1.314 ELO FUSIVEL 3H	ELETRAN	85351000	0,000 UN	12,000	4,00	48,00
48	1.315 ELO FUSIVEL 5H	ELETRAN	85351000	0,000 UN	12,000	4,00	48,00
49	1.316 ELO FUSIVEL 6K	ELETRAN	85351000	0,000 UN	12,000	4,00	48,00
50	810 ELO FUSIVEL 8K	ELETRAN	85351000	0,000 UN	12,000	4,00	48,00
51	1.317 ELO FUSIVEL 10K	ELETRAN	85351000	0,000 UN	12,000	4,00	48,00
52	1.318 ELO FUSIVEL 12K	ELETRAN	85351000	0,000 UN	12,000	4,55	54,60
53	1.319 ELO FUSIVEL 15K	ELETRAN	85351000	0,000 UN	12,000	5,35	64,20
54	1.321 ELO FUSIVEL 25K	ELETRAN	85351000	0,000 UN	12,000	6,58	78,96
55	15 CINTA CIRCULAR 160MM	CENTROACO/R	73181500	0,000 PA	7,000	30,93	216,51
56	17 CINTA CIRCULAR 180MM	CENTROACO/R	73269090	0,000 PA	7,000	34,37	240,59
57	19 CINTA CIRCULAR 200MM	CENTROACO/R	73269090	0,000 PA	7,000	36,71	256,97
58	22 CINTA CIRCULAR 230MM	CENTROACO/R	73269090	0,000 PA	7,000	39,87	279,09
59	23 CINTA CIRCULAR 240MM	CENTROACO/R	73269090	0,000 PA	7,000	40,58	284,06
60	26 CINTA CIRCULAR 270MM	CENTROACO/R	73269090	0,000 PA	7,000	42,00	294,00
61	5.626 POSTE CONCRETO DT 7/600 600KG	IMEPP	68109900	600,000 PC	1,000	1.372,18	1.372,18
62	2.006 POSTE CONCRETO DT 10/ 150 550KG	IMEPP	68109900	550,000 PC	1,000	1.343,50	1.343,50
63	1.375 POSTE CONCRETO DT 10/ 600 940KG	IMEPP	68109900	940,000 PC	1,000	2.303,41	2.303,41
64	713 POSTE CONCRETO DT 11/ 300 1100KG	IMEPP	68109900	1.170,0 PC	1,000	1.908,38	1.908,38
65	714 POSTE CONCRETO DT 11/ 600 1225KG	IMEPP	68109900	1.225,0 PC	1,000	3.108,40	3.108,40
66	1.647 POSTE CONCRETO DT 12/ 600 1400KG	IMEPP	68109900	1.400,0 PC	1,000	3.070,37	3.070,37
67	715 POSTE CONCRETO DT 11/1000 1600KG	IMEPP	68109900	1.600,0 PC	1,000	4.154,24	4.154,24
68	4.135 POSTE CONCRETO DT 12/1000 1800KG	IMEPP	68109900	1.800,0 PC	1,000	3.793,26	3.793,26
69	5.879 POSTE CONCRETO DT 12/1500 2116KG	IMEPP	68109900	2.170,0 PC	1,000	5.126,82	5.126,82
70	5.745 POSTE CONCRETO DT 15/ 300 2041KG	IMEPP	68109900	2.041,0 PC	1,000	4.539,22	4.539,22
71	5.091 POSTE CONCRETO CIRCULAR 10/ 600 1100KG	ROMAGNOLE	68109900	1.100,0 PC	1,000	3.099,23	3.099,23
72	5.095 POSTE CONCRETO CIRCULAR 11/ 600 1308KG	ROMAGNOLE	68109900	1.308,0 PC	1,000	3.777,72	3.777,72
73	1.080 CONECTOR AMPACTINHO TIPO II- VERDE 25MM-16MM	INTELLI	85359090	0,000 UN	10,000	5,85	58,50
74	2.258 CONECTOR ESTRIBO NORMAL 2-4AWG VERMELHO	INTELLI	85359090	0,000 UN	10,000	29,31	293,10
75	1.076 CONECTOR CUNHA CN-13 = 2X2- 1/0X4- 50X35 VERMELHO	CONIMEL	85359090	0,000 UN	10,000	7,85	78,50
76	1.410 CONECTOR CUNHA CN-10 = 2/0X 2- 1/0X 1/0 AZUL	CONIMEL	85359090	0,000 UN	10,000	19,93	199,30
77	5.455 COMPACTA CAPA P/ CONECTOR CUNHA PEQUENA	INTELLI	85359090	0,000 UN	10,000	28,65	286,50
78	5.254 CARTUCHO TIPO BALA-VERMELHO	INTELLI	93063000	0,000 UN	58,000	2,12	122,96
79	429 LACO TOPO 15KV CABO 2AWG VERMELHO	PLP/CONIMEL	73262000	0,000 UN	16,000	12,32	197,12
80	5.600 BAND-P/LEITO PORCA LOSANGULAR C/PINO 1/4"	ELETROPOLL	73181600	0,000 UN	80,000	2,69	215,20
81	854 MAO FRANCESA PLANA 619X32X5MM P/CRUZETA	CENTROACO/R	73269090	0,000 UN	25,000	13,25	331,25
82	3.064 ISOLADOR BASTAO POLIMERICO 15KV DE SUSPENSÃO	ISOELECTRIC	85469000	0,000 UN	11,000	57,64	634,04
83	3.730 ISOLADOR BASTAO POLIMERICO 36KV DE SUSPENSÃO	ISOELECTRIC	85469000	0,000 PC	11,000	89,21	981,31
84	1.871 ISOLADOR PILAR 15KV-PINO 5/8`-NBI-110KV	GERMER	85471000	0,000 UN	13,000	84,12	1.093,56
85	1.872 ISOLADOR PILAR 36KV-PINO 5/8`-NBI-150KV	GERMER	85471000	0,000 UN	13,000	175,25	2.278,25
86	3.838 CABO ALUMINIO PROTEGIDO 50MM-15KV XLPE-	NEOALUMINIO	85444900	0,000 MT	10,000	7,50	75,00
87	6.852 CABO ALUMINIO PROTEGIDO 70MM-36KV XLPE-	INDUSCABOS	85446000	0,000 MT	10,000	29,84	298,40
88	4.620 COMPACTA GRAMPO DE ANCORAGEM 15KV 50/70MM	PLP	85359090	0,000 UN	69,000	30,66	2.115,54
89	4.619 COMPACTA FIXADOR DE PERFIL "U"	CENTROACO/R	73269090	0,000 UN	15,000	22,13	331,95
90	4.618 COMPACTA PERFIL "U" 900X60X30MM 3/16" OU 1/4"	CENTROACO/R	73269090	0,000 UN	15,000	121,83	1.827,45
91	2.773 PINO AUTO TRAVANTE 5/8 X 143+25 = 169MM - CRUZETA	CENTROACO/R	73181500	0,000 UN	200,000	11,77	2.354,00
92	2.774 PINO AUTO TRAVANTE 5/8 X 203+25 = 228MM - LATERAL	CENTROACO/R	73269090	0,000 UN	200,000	12,98	2.596,00
93	1.881 PARA RAO POLIMERICO 12KV/10KA S/FERRAGEM	KEE	85354010	0,000 UN	30,000	174,10	5.223,00
94	1.875 PARA RAO POLIMERICO 30KV/10KA S/FERRAGEM	KEE	85354010	0,000 UN	12,000	355,41	4.264,92
95	1.918 PARA RAO BAIXA TENSAO PVC 280V - 10KA PRBT	CLAMPER	85363090	0,000 UN	6,000	71,31	427,86
96	4.739 SUPORTE P/FIXACAO CHAVE FUSIVEL/PARA RAO	CENTROACO/R	73262000	0,000 CJ	9,000	29,06	261,54
97	1.873 PROTETOR DE BUCHA AT-15/36KV	FENIX	85479000	0,000 UN	10,000	10,41	104,10

HASH: ca18867b1c5115600b4501dc8ee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2025/10457



98	1.220 COMPACTA SUPORTE HORIZONTAL TIPO L 15KV SIMPLES	CENTROACO/R	73089010	0,000 PC	15,000	65,87	988,05
99	3.613 COMPACTA ESTRIBO PARA BRACO "L"	CENTROACO/R	73269090	0,000 UN	15,000	17,53	262,95
100	253 CORDOALHA DE ACO 6,35MM 1/4" 180K/KM	INTELLI	73130000	0,000 MT	100,000	4,87	487,00
101	3.768 CORDOALHA DE ACO 9,52MM 3/8"	INTELLI	73130000	0,000 MT	50,000	11,67	583,50
102	2.038 MANILHA SAPATILHA	CENTROACO/R	73269090	0,000 UN	20,000	15,21	304,20
103	911 SAPATILHA GALV.PARA CABO ACO 1/4"	CENTROACO/R	73269090	0,000 UN	20,000	3,54	70,80
104	2.037 OLHAL P/PARAFUSO 5/8	CENTROACO/R	73269090	0,000 UN	50,000	14,33	716,50
105	3.142 CHAVE FUSIVEL XS 36.2KVX300AX200A C/ FERRAGEM	MAURIZIO	85351000	0,000 UN	2,000	392,61	785,22
106	86 ALCA PREFORMADA CABO 2AWG VERMELHO 35MM	PLP/CONIMEL	73262000	0,000 UN	22,000	10,89	239,58
107	1.557 ELETRODUTO ZINCADO 2' 3MTS	PERFIL LIDER	73063000	0,000 BR	11,000	69,96	769,56
108	1.558 ELETRODUTO ZINCADO 2.1/2' 3MTS	PERFIL LIDER	73063000	0,000 BR	11,000	128,02	1.408,22
109	1.559 ELETRODUTO ZINCADO 3' 3MTS	PERFIL LIDER	73063000	0,000 BR	11,000	138,59	1.524,49
110	1.561 ELETRODUTO ZINCADO 4' 3MTS	PERFIL LIDER	73063000	0,000 BR	11,000	200,61	2.206,71
111	5.478 PARAFUSO MAQUINA 5/8X100 MM	CENTROACO/R	73181500	0,000 UN	300,000	7,77	2.331,00
112	5.996 COMPACTA ESPACADOR LOSANGULAR POLIMER 15KV	ISOPOWER	85479000	0,000 UN	14,000	26,75	374,50
113	4.534 COMPACTA BRACO ANTI-BALANCO POLIMERICO 15KV	VICENTINOS	85472090	0,000 UN	17,000	21,87	371,79
114	4.003 BAND-PERF SUPORTE LONGO P/PERFILADO 38X38MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	34,000	4,98	169,32
115	3.141 CHAVE FUSIVEL XS 15KVX300AX200A C/FERRAGEM	MAURIZIO	85351000	0,000 UN	4,000	394,21	1.576,84
116	4.411 CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 10MM=3X1X10+10MM	NEOALUMINIO	85444900	0,000 MT	10,000	5,78	57,80
117	2.280 CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 25MM=3X1X25+25MM	NEOALUMINIO	85444900	0,000 MT	10,000	10,03	100,30
118	2.142 CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 35MM = 3X1X 35+35MM XL	NEOALUMINIO	85444900	0,000 MT	10,000	14,34	143,40
119	2.143 CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X 70MM = 3X1X 70+70MM XL	NEOALUMINIO	85444900	0,000 MT	10,000	29,97	299,70
120	2.144 CABO ALUMINIO QUADRIplex 4X120MM = 3X1X120+70MM	NEOALUMINIO	85444900	0,000 MT	10,000	47,83	478,30
121	1.423 CABO ALUMINIO TRIPLEX 3X10MM=2X1X10+10MM	NEOALUMINIO	85444900	0,000 MT	10,000	4,19	41,90
122	1.914 CABO ALUMINIO TRIPLEX 3X16MM=2X1X16+16MM	NEOALUMINIO	85444900	0,000 MT	10,000	5,86	58,60
123	1.393 CABO ALUMINIO TRIPLEX 3X25MM=2X1X25+25MM	NEOALUMINIO	85444900	0,000 MT	10,000	8,05	80,50
124	2.777 CABO ALUMINIO TRIPLEX 3X35MM=2X1X35+35MM	NEOALUMINIO	85444900	0,000 MT	10,000	13,87	138,70
125	1.874 CABO COBRE ISOLADO XLPE-16MM-15KV	CONDUSPAR	85446000	0,000 MT	10,000	21,95	219,50
126	3.330 CABO ISOLADO FLEXIVEL 95MMX1KV 207A AZUL	SIL/NAMBEI	85444900	0,000 MT	10,000	99,32	993,20
127	2.698 CABO ISOLADO FLEXIVEL 185MMX1KV 310A PRETO	SIL/NAMBEI	85444900	1,784 MT	10,000	202,62	2.026,20
128	291 CABO MULTIFLEX PP 4 X 2,5MM 1KV	SIL/NAMBEI	85444900	0,191 MT	10,000	12,70	127,00
129	1.282 TRANSF.TRIF. 112,5KVA 34,5KV 127/220V 580KG	TRAE/ROMA	85042100	580,000UN	2,000	29.145,43	58.290,86
130	4.892 TRANSF.TRIF. 150KVA 34,5KV 127/220V 705KG	TRAE/ROMA	85042100	705,000UN	2,000	30.030,05	60.060,10
131	2.370 TRANSF.TRIF. 225KVA 34,5KV 127/220V 965KG	TRAE/ROMA	85042100	965,000PC	2,000	42.833,34	85.666,68
132	1.663 PRT-970 CAIXA EQUIPOTEN.EMBUTIR 20X20 9 TERMINAIS	PARATEC	85354090	0,000 UN	12,000	336,32	4.035,84
133	2.741 PRT-901 CONECTOR EMENDA P/CABO 16-95MM 2	PARATEC	85354090	0,000 UN	12,000	19,10	229,20
134	938 EXOTERMICA SOLDA 90	EXOTERMICA	38109000	0,000 UN	30,000	18,19	545,70
135	2.734 EXOTERMICA MOLDE CABO/HASTE M7`T` 35MM-5/8"	EXOTERMICA	69031019	0,000 UN	30,000	263,38	7.901,40
136	3.735 EXOTERMICA PALITO DE SOLDA EXOTERMICA	EXOTERMICA	36050000	0,000 UN	90,000	0,64	57,60
137	935 EXOTERMICA SOLDA 115	EXOTERMICA	38109000	0,000 UN	24,000	14,48	347,52
138	4.231 EXOTERMICA MOLDE CABO/CABO M2`T` 50-50MM-E	EXOTERMICA	69031019	0,000 UN	24,000	204,59	4.910,16
139	2.733 EXOTERMICA SOLDA 32	EXOTERMICA	38109000	0,000 UN	35,000	9,21	322,35
140	2.735 EXOTERMICA MOLDE CABO/CABO M2`T` 35-35MM-B	EXOTERMICA	69031011	0,000 UN	35,000	161,66	5.658,10
141	350 PRT-217 ISOLADOR REFORCADO 90 GRAUS	PARATEC	85354090	0,000 UN	64,000	19,16	1.226,24
142	7.362 INOX-PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X 5/8'	CISER	73181500	0,000 UN	300,000	1,00	300,00
143	7.363 INOX-PORCA 1/4" SEXTAVADA	CISER	73181600	0,000 UN	300,000	0,66	198,00
144	126 BARRA COBRE CHATA 3/4X 1/4=1.080 K/M 269A	NELMETAIS	74071010	0,000 KG	324,000	112,41	36.420,84
145	4.275 EXOTERMICA MOLDE CABO/CABO M3`X` 35-35MM-B	EXOTERMICA	69031011	0,000 UN	28,000	233,94	6.550,32
146	4.954 CISER REBITE REPUXO ALUMINIO 4.0X16MM	CISER	73181400	0,000 UN	44,000	0,28	12,32
147	4.609 PRT-883 PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM FURO 8MM	PARATEC	85354090	0,000 PC	58,000	1,74	100,92
148	7.026 PRT-680 REBAR 3/8 X 3400MM	PARATEC	85354010	0,000 UN	20,000	96,70	1.934,00
149	2.948 CISER CLIPS DE ACO 3/8' - GRAMPO CORBY	CISER	73269090	0,000 UN	26,000	4,09	106,34
150	4.714 PRT-905 CONECTOR P/HASTE TIPO GRAMPO 5/8-3/4 -GTDU	PARATEC	74130000	0,000 UN	26,000	17,27	449,02
151	3.796 COMPACTA GRAMPO DE ANCORAGEM 15/36KV 70/185MM	ISOPOWER	85359090	0,000 UN	28,000	32,80	918,40
152	682 CONECTOR P/HASTE REFORCADO 5/8'	INTELLI	85359090	0,000 UN	28,000	12,45	348,60
153	6.882 CISER PARAFUSO FEND/PHIL.AUTOBROCANTE 5,5X50-2'	CISER	73181400	0,000 UN	300,000	0,73	219,00
154	1.506 PRT-151A TERMINAL AEREO 300MM HORIZONTAL C/PRESIL	PARATEC	85354090	0,000 UN	30,000	9,86	295,80

HASH: ca18867b1c511560b4501dc8ee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N4EEY-B8T9-TCEJ. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2025/10457



155	2.295 BAND-PERF EMENDA TIPO "I" 38X38MM INTERNA	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	40,000	3,54	141,60
156	3.800 BAND-PERF EMENDA TIPO "T" 38X38MM INTERNA	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	40,000	6,91	276,40
157	2.872 BAND-PERF EMENDA TIPO "L" 38X38MM INTERNA	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	40,000	5,16	206,40
158	5.276 BAND PARAFUSO LENTILHA C/TRAVA 3/8X 5/8	ELETROPOLL	73181500	0,000 UN	300,000	0,92	276,00
159	3.168 CISER PORCA 3/8" SEXTAVADA ZINCADA	CISER	73181600	0,000 UN	150,000	0,55	82,50
160	3.301 CISER ARRUELA ZINCADA LISA 3/8"	CISER	73182200	0,000 UN	150,000	0,53	79,50
161	6.148 BAND SAIDA LATERAL SIMPLES P/ELETRODUTO 1"	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	18,000	4,88	87,84
162	3.147 BAND SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 1"	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	24,000	4,52	108,48
163	3.146 BAND SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 3/4"	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	7,000	1,92	13,44
164	6.673 BAND SAIDA HORIZONTAL P/ELETRODUTO 1. 1/4"	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	9,000	5,06	45,54
165	3.645 BAND-PERF MAO FRANCESA 100MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	20,000	6,94	138,80
166	5.564 BAND-PERF MAO FRANCESA 200MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	20,000	10,78	215,60
167	1.529 BAND ELETROCALHA 50 X 50MM PERFURADA S.VIROLA	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	15,000	37,92	568,80
168	2.296 BAND EMENDA P/ELETROCALHA 50X 50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	15,000	2,92	43,80
169	7.550 BAND COTOVELO RETO 50X50MM 90GRAUS	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	15,000	8,58	128,70
170	2.340 BAND SUPORTE SUSP. TIRANTE 50X 50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	15,000	3,68	55,20
171	2.341 BAND TEE HORIZONTAL 50X50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	30,000	18,89	566,70
172	5.490 BAND TERMINAL FECHAMENTO 50X 50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	15,000	1,29	19,35
173	6.089 BAND CURVA DE INVERSAO 50X 50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	15,000	28,90	433,50
174	6.161 BAND CRUZETA HORIZ. P/ELETROCALHA 50X 50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	15,000	34,31	514,65
175	2.367 BAND CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 50X 50	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	15,000	8,55	128,25
176	2.298 BAND ELETROCALHA 100 X 50MM PERFURADA S.VIROLA	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	26,000	50,52	1.313,52
177	7.381 BAND TEE HORIZONTAL 100X50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	26,000	24,50	637,00
178	6.718 BAND TEE VERTICAL DESCIDA 100X50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	26,000	39,50	1.027,00
179	2.297 BAND EMENDA P/ELETROCALHA 100X 50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	26,000	3,37	87,62
180	3.159 BAND TERMINAL FECHAMENTO 100X 50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	26,000	1,98	51,48
181	3.134 BAND SUPORTE SUSP. TIRANTE 100X 50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	26,000	3,07	79,82
182	3.639 BAND COTOVELO RETO 100X50MM 90GRAUS	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	26,000	8,10	210,60
183	3.834 BAND CURVA DE INVERSAO 100X 50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	26,000	29,12	757,12
184	6.701 BAND CRUZETA HORIZ. P/ELETROCALHA 100X 50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	26,000	45,34	1.178,84
185	3.164 BAND CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 100X 50	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	26,000	14,22	369,72
186	4.173 BAND REDUCAO CONCENTRICA 100X 50X 50MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	26,000	13,98	363,48
187	2.074 BAND ELETROCALHA 200 X 100MM PERFURADA S.VIROLA	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	30,000	101,37	3.041,10
188	2.550 BAND EMENDA P/ELETROCALHA 200X100MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	30,000	6,82	204,60
189	2.257 BAND COTOVELO RETO 200X100MM VERTICAL	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	30,000	16,94	508,20
190	2.917 BAND SUPORTE SUSP. TIRANTE 200X100MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	30,000	10,57	317,10
191	5.585 BAND REDUCAO CONCENTRICA 200X 100X 100MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	30,000	28,47	854,10
192	2.915 BAND TEE HORIZONTAL 200X100MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	30,000	68,01	2.040,30
193	3.640 BAND CURVA DE INVERSAO 200X100MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	30,000	31,65	949,50
194	2.368 BAND CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS 200X100	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	30,000	50,73	1.521,90
(**) 195	6.783 BAND CRUZETA HORIZ. P/ELETROCALHA 200X 100MM	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	30,000	69,42	2.082,60
196	4.254 CISER VERGALHAO ROSCADO 5/16X3000MM	CISER	73181900	0,000 UN	10,000	22,15	221,50
197	6.158 BAND-PERF CANTONEIRA 'ZZ' 38X76MM DUPLA	ELETROPOLL	73089010	0,000 UN	50,000	7,24	362,00
198	2.259 CONEC.PERF CDP 70-10 (P.10-70 / D.1,5-10)	MCI	85359090	0,000 UN	10,000	6,09	60,90
199	3.169 CONEC.PERF.CDP-120-120(16OU25-150/16OU25-150)	MCI	85359090	0,000 UN	10,000	24,21	242,10
200	1.019 CHAVE DE COMANDO EM GRUPO 2X60A 220/240V/NF C-5/D	DELMAR/HUBBEL	85365090	0,000 UN	5,000	475,98	2.379,90
201	858 GRAMPO LINHA VIVA GLV MEDIO P.2/0XD.2AWG	INTELLI	85359090	0,000 UN	7,000	31,11	217,77
202	536 PARAFUSO FRANCES 5/8X 70MM	CENTROACO/R	73181500	0,000 UN	200,000	4,88	976,00
203	221 BRACO P/LUMINARIA PUBLICA 48MM 3MTS CURVO	COTEPOSTES	73069090	0,000 UN	6,000	106,80	640,80
204	914 SELA CIRCULAR P/CRUZETA 116MM	CENTROACO/R	73269090	0,000 UN	16,000	9,81	156,96
205	1.726 ISOLADOR ROLDANA 76X79	GERMER	85462000	0,000 UN	25,000	8,66	216,50
206	101 ARMACAO PESADA 1X1-CHAPA 3/16-S/ROLDANA	CENTROACO/R	73269090	0,000 UN	25,000	22,96	574,00
207	102 ARMACAO PESADA 2X2 CHAPA 3/16 S/ROLDANA	CENTROACO/R	73261900	0,000 PC	25,000	52,17	1.304,25
208	5.426 ABRACADEIRA NYLON 4,8X400MM PRETA	FORCELINE	39269090	0,000 UN	2.500,000	0,41	1.025,00

HASH: ca18867b1c5115600b4501dc8ee5c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N4EEY-B8T9-TCBJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2025/10457



Peso produtos: 20.492 Kg

TOTAIS			
Total produtos			
645.977,01			
Valor TC	Outras desp.	TOTAL GERAL	
0,00	0,00	645.977,01	

(**) Estes produtos não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

HASH: ca18867b1d5115600b4501dc8ee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A





CUIABÁ, 11 DE JUNHO DE 2025.

R.N DIAS CONSULTORIA E PROJETOS, CNPJ: 40.600.695/0001-67, ENDEREÇO: AV. SÃO SEBASTIÃO N° 498 ,
COMPLEMENTO: EDIFVILLAGGIO SALERNO APT 1604, QUILOMBO, CEP: 78.045-305, E-MAIL :
decoconsultoria@gmail.com , CUIABA MT.

GRANITO SILVER GRAY 60X60	R\$ 104,20 m²	R\$ 136,00	R\$ 14.171,20
------------------------------	---------------	------------	---------------

- FRETE: R\$ 42,00 M² - R\$ 4.378,00
- FORMA DE PAGAMENTO Á VISTA, CONFORME CARREGAMENTO.

CONTA PARA PAGAMENTO DO FRETE:

Dados para pagamento:

Banco: Itaú (341)
Agência: 7854
Conta Corrente: 06863-7
MC COMERCIO ATAC DE ROCHAS EIRELI
CNPJ: 08.157.146/0001-57

CONTA PARA PAGAMENTO DO MATERIAL: Dados para
pagamento:

Banco: Itaú (341)
Agência: 7854
Conta Corrente: 06863-7
MC COMERCIO ATAC DE ROCHAS EIRELI
CNPJ: 08.157.146/0001-57

ESTE ORÇAMENTO É VALIDO POR 15 DIAS

Qualquer dúvida estou à disposição
Obrigada pelo contato



HASH: ca18867b1d1c5115600b45010cbee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowhee-pub/#validar/CE2N4EEY-B8T9-TCBJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A





Yakao - Matriz
CNPJ: 01.426.365/0001-45 | Inscrição Estadual: 13.170.702-7
Avenida Miguel Sutil, 4290, Jardim Leblon, MT, Brasil, CEP 78060-000
MANOEL VENDAS YAKÃO (65) 3648-3007

ITENS NO CARRINHO



Conector RJ45 5+ Macho 8x8 Cat5E - 100 Unidades - 062-0045

R\$ 20,21

Cód. Ref. 40112
062-0045 - PACOTE COM 100 UNIDADES

1

[Excluir](#)



Voice Panel 50 Portas 19 Polegadas CAT.3 Seccon SecLan - WT-2052

R\$ 535,24

Cód. Ref. 115376
WT-2052

R\$ 267,62 un.

2

[Excluir](#)



Patch Panel 48 Portas 19 Polegadas Cat.5E Seccon SecLan - WT-2029A-110-48P

- 30,0% R\$ 285,36

R\$ 199,75

Cód. Ref. 119295
WT-2029A-110-48P

1

[Excluir](#)



Régua para Rack 19" com 8 Tomadas 10A com Cabo de 1,10 Metros Preto Ipec - A2293

R\$ 75,56

Cód. Ref. 121543
A2293

1

[Excluir](#)



Switch Tp-Link TL-SG108E 8 Portas 10/100/1000 Mbps Easy Smart Switch

R\$ 367,55

Cód. Ref. 129002
TL-SG108E

1

[Excluir](#)



Luminária Spot 10W LED RGB Smart Wi-Fi Redonda 95x45mm de Embutir Elgin - 48LSM16RWIFI

R\$ 82,19

Cód. Ref. 131787
48LSM16RWIFI

1

[Excluir](#)



HASH: ca188677d1c5115600b4501dcbee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A



	Espelho para Caixa 4x2 para 1 Keystone Branco Seccon SecLan - K-GL-1218A Cód. Ref. 134298 345-E11 1 Excluir	R\$ 4,79
	Espelho para Caixa 4x2 para 2 Keystones Branco Seccon SecLan - K-GL-1218B Cód. Ref. 134300 K-GL-1218B 1 Excluir	R\$ 4,90
	Cabo Patch Cord Cat.6 2,5 Metros Preto Seccon SecLan CY-5128-CAT6-2.5M-BK - Homologado ANATEL Cód. Ref. 134296 CY-5128-CAT6-2.5M-BK 1 Excluir	R\$ 19,14
	Switch Ubiquiti Unifi USW-24 24 Portas Gigabit +2 SFP Cód. Ref. 135994 USW-24 1 Excluir	R\$ 3.356,30
	Roteador Wireless Tp-Link AX1800 Gigabit Dual Band Wi-Fi 6 Mesh com 4 Antenas - EX220 Cód. Ref. 136327 EX220 1 Excluir	R\$ 349,84
	Switch Gerenciável L2 Ruijie Reyee RG-NBS3200-48GT4XS 48 Portas Gigabit + 4 SFP+ 10G Cód. Ref. 136519 RG-NBS3200-48GT4XS 1 Excluir	R\$ 3.985,49
	Cabo Patch Cord Cat.5E 1,5 Metros Cinza Seccon SecLan CY-5128-CAT5E-1.5M-GY Cód. Ref. 136999 CY-5128-CAT5E-1.5M-GY 1 Excluir	R\$ 9,90



HASH: ca18867b1d1c5115600b4501dcbee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CE2N4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A



	Guia de Cabo para Rack Horizontal Fechado 1U 19 Pol Fibra Metal - GCB Cód. Ref. 137297 GCB 1 Excluir	R\$ 28,91
	Mini-Rack Parede 12U x 470mm 19POL Preto Fibra Metal - MR12X470 Cód. Ref. 137579 MR12X470 1 Excluir	R\$ 662,71
	Mini-Rack Parede 8U x 470mm 19POL Preto Fibra Metal - MR08X470S Cód. Ref. 137725 MR08X470S 1 Excluir	R\$ 577,09
	Switch Tp-Link TL-SG1016D 16 Portas 10/100/1000 Mbps - 138562 Cód. Ref. 138562 TL-SG1016D 1 Excluir	- 0,1% ~~R\$ 648,77~~ R\$ 648,07
	Tomada para RJ45 Cat.6 Lcs² Módulo Embutir Pial Plus+ I Legrand Cinza - 615047CZ - Autodecapáveis Cód. Ref. 138501 615047CZ 1 Excluir	R\$ 77,39
	Roteador Wireless Mercusys AX1800 Gigabit Dual Band 4 Antenas MIMO Wi-Fi 6 - MR70X-SINOP-03 Cód. Ref. 127628-03 MR70X 1 Excluir	- 5,8% ~~R\$ 304,02~~ R\$ 286,33



HASH: ca18867b1c5115600b45010c8e95c82be18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CE2N4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A





“ART’s e RRT’s - “ANOTAÇÕES E REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA”

OBRA:

“CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO NA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM”

ASSUNTO:

ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA;

RRT – REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA;

PROPRIETARIO:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA

CNPJ. 03.507.415/0028-64

LOCAL / DATA:

CUIABÁ - MT

abril – 2025.



HASH: ca18867b1d1c5115600b4501dc8ee95c82bbe18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/CE2N-4EEY-B8T9-TCEJ>. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.

CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO

Rua Maranhão, 166 – Sala 1300, Santa Efigênia

CEP 05150-000, Fone: (67) 3361-1000



SINFRACAP202567961A



CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

RRT 15471003

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: ROGERIO NOGUEIRA DIAS
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Título Complementar: Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

CPF: 704.XXX.XXX-00
Nº do Registro: 000A768014

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: R. N. DIAS CONSULTORIA E PROJETOS - ME
Período de Responsabilidade Técnica: 28/01/2021 - 31/12/2050

CNPJ: 40.XXX.XXX/0001-67
Nº Registro: PJ483891

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI15471003I00CT001
Data de Cadastro: 14/04/2025
Data de Registro: 14/04/2025

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$125,40 Boleto nº 22099457 Pago em: 14/04/2025

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: HOUER CONSULTORIA E CONCESSÕES LTDA
Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Valor do Serviço/Honorários: R\$39.800,00

CPF/CNPJ: 22.XXX.XXX/0001-91
Data de Início: 27/09/2024
Data de Previsão de Término: 30/04/2025

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: RODOVIA
Logradouro: MT 421
Bairro: BOM JARDIM

CEP: 78460000
Nº: S/N
Complemento: PRAÇA CENTRAL
Cidade/UF: NOBRES/MT

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.5 - Projeto de monumento
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.2.4 - Projeto de estrutura metálica
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 4,00
Unidade: unidade



HA SH: ca18867b1c5115600b4501dc8ee95c82be18a1df59abd1127185e6a9c2b9. Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/CE2N44EEY-B8T9-TCEJ. Juntado em 07/08/2025 11:35:00 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A



CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

RRT 15471003

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.3 - Orçamento
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.4 - Cronograma

Quantidade: 1,00
Unidade: unidade
Quantidade: 1,00
Unidade: unidade

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A **CONSTRUÇÃO DE MONUMENTO NA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM**, NO MUNICÍPIO DE NOBRES - MT

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI15471003100CT001	HOUER CONSULTORIA E CONCESSÕES LTDA	INICIAL	14/04/2025

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista ROGERIO NOGUEIRA DIAS, registro CAU nº 000A768014, na data e hora: 2025-04-14 20:05:33, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://acesso.cau.br/gov.br/pesquisar-documento>, ou via QRCode.
Documento Impresso em: 28/04/2025 às 17:22:32 por: siccau, ip 10.244.1.7.





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT

Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS

Licença Prévia

LP Nº: 316924/2023

VÁLIDA ATÉ: 27/08/2026

PROCESSO Nº: 15913/2023

DATA DE PROTOCOLO: 17/08/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM-NOBRES

ATIVIDADE LICENCIADA: REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM-NOBRES

LOCALIZAÇÃO: RODOVIA MT 241, ESQUINA COM RUA DOS CAJUEIROS-DISTRITO DE BOM JARDIM- NOBRES

MUNICÍPIO: Nobres/MT
CEP:

Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 55:52:18,86 - S: 14:32:56,48

NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CNPJ/CPF: 03.507.415/0022-79

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos)

RESTRIÇÕES: As contidas no processo de licenciamento e na legislação em vigor. É obrigatório a manutenção do parecer técnico no local da atividade licenciada juntamente com a licença emitida, bem como a comprovação do cumprimento das condicionantes e solicitações existentes, caso haja.

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:

- Conforme Parecer Técnico nº: 170687 / CINF / SUIMIS / 2023

LOCAL E DATA

Cuiabá

28/08/2023

Secretária Adjunto de Licenciamento Ambiental e

Recursos Hídricos

Lilian Ferreira dos Santos

Superintendente de Infraestrutura, Mineração,
Indústria e Serviços

Valmi Simão de Lima

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização



Rua C, esq. com Rua F - Centro Político Administrativo - Cuiabá/MT
CEP: 78049-913 - Fone: (65) 3613-7206
www.sema.mt.gov.br

SIMIANE

HASH: 9d51d0d228b15f7e90c3c959c3d6e65d5c5c23f98e2e4d1d7b91e5a65d6 Documento digital disponível em https://aquilicoes.sigat.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/DAT/00CH-Y2B3-FQ7N-Juntado em 07/08/2025 11:37:30 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A





Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT

Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços - SUIMIS

Licença de Instalação

LI Nº: 75763/2023

VÁLIDA ATÉ: 26/08/2029

PROCESSO: Nº:15913/2023

DATA DE PROTOCOLO: 17/08/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM-NOBRES

ATIVIDADE LICENCIADA:

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM-NOBRES

LOCALIZAÇÃO:

RODOVIA MT 241, ESQUINA COM RUA DOS CAJUEIROS-DISTRITO DE BOM JARDIM- NOBRES

Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 55:52:18,86 - S: 14:32:56,48

MUNICÍPIO:

Nobres/MT

CEP:

NOME / RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

CNPJ/CPF: 03.507.415/0022-79

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos)

RESTRIÇÕES:

As contidas no processo de licenciamento e na legislação em vigor. É obrigatório a manutenção do parecer técnico no local da atividade licenciada juntamente com a licença emitida, bem como a comprovação do cumprimento das condicionantes e solicitações existentes, caso haja.

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA:

- Conforme Parecer Técnico nº: 170687 / CINF / SUIMIS / 2023

LOCAL E DATA

Cuiabá

28/08/2023

Superintendente de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços

Valmi Simão de Lima

Coordenador de Infraestrutura

RICARDO DE SOUSA CARNEIRO

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização



Rua C, esq. com Rua F - Centro Político Administrativo - Cuiabá/MT
CEP: 78049-913 - Fone: (65) 3613-7206
www.sema.mt.gov.br

SINFR

HASH: 9d515d0b220a1567e0d03d59c9d6e65d5c5c2398e2e4e1d779c45a64b. Documento digital disponível em https://aquilicoes.seplam.mt.gov.br/flow-bee-pub/#/validar/DI/75763-PQTN. Emitido em 07/08/2025 11:37:39 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202567961A



Parecer Técnico	
Análise de requerimento de Licença Prévia e de Instalação	
PT Nº: 170687 / CIN / SUIMIS / 2023	Processo Nº: 15913/2023 Data do Protocolo: 17/08/2023

INFORMAÇÕES GERAIS DO PROCESSO

Interessado

- **Nome / Razão Social:** SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
- **CPF/CNPJ:** 03.507.415/0022-79
- **Endereço:** Av. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s.n. - Centro Político Administrativo - CPA. - CEP: 78049-906
- **Município:** Cuiabá - MT

Propriedade/Obra ou Empreendimento:

- **Denominação:** REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DE BOM JARDIM-NOBRES
- **Localização:** RODOVIA MT 241, ESQUINA COM RUA DOS CAJUEIROS-DISTRITO DE BOM JARDIM-NOBRES
- **Município:** Nobres - MT
- **Coordenada Geográfica:** DATUM: SIRGAS2000 - W: 55:52:18,86 - S: 14:32:56,48

Responsável Técnico:

- **Nome / Razão Social:** ERNESTO JOSÉ DE MORAES BELLO
- **Formação:** Engenheiro Sanitarista - CREA : MT 018967

Atividades Licenciadas:

- F4522-5 - Obras de urbanização e paisagismo

Não foi associado roteiro a este processo.

ANÁLISE TÉCNICA

1. PROJETO PROPOSTO

Trata-se da análise do requerimento de licença prévia e de instalação referente a requalificação da Praça Central, Distrito de Bom Jardim, Nobres.

2. HISTÓRICO

Em 17/08/2023 foram requeridas as licenças prévia e de instalação para requalificação da Praça Central de Bom Jardim, Nobres, através do protocolo nº 15913/2023.

3. ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO

3.1- Conferência Documental

Requerimento Padrão SEMA com pedido de Licença Prévia e Licença de Instalação, Ofício nº132/2023/SACID/SINFRA, Publicação em DOEMT e jornal de circulação local referente ao pedido de licença do empreendimento, CNPJ da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, Documento de



SINFRA-PRO-2025/10457



identidade e comprovante de endereço do Secretário Marcelo de Oliveira e Silva, Publicação de nomeação do Secretário Marcelo de Oliveira e Silva no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOEMT), Procuração do secretário de estado de infraestrutura em favor de Ernesto Bello, Documentos pessoais em nome de Ernesto Bello, , Cópia de cadastro técnico estadual em nome de Ernesto Bello, ART n° 3233713 do engenheiro sanitário Ernesto José de Moraes Bello, Documentos pessoais, comprovante de endereço e cadastro técnico estadual em nome da engenheira sanitária Claudielly Miriany dos Reis Costa, Documentos pessoais, comprovante de endereço e cadastro técnico estadual em nome da engenheira florestal Maritsa Missae Sonohata, Mapas de localização, dos biomas, vegetação, geomorfologia, solos, hidrografia, pedologia, terras indígenas, unidades de conservação, sítios arqueológicos, áreas de influência.

Mídia Digital contendo: Estudos Ambientais (Diagnóstico Ambiental, PCA e PGRS) e Projeto Executivo (Arquitetura, ART, Elétrica, Estrutura Metálica, Hidrossanitário, Matrícula, Memoriais descritivos, drenagem, planilha orçamentária).

3.2- Localização Georreferenciada

A Praça Central, distrito de Bom Jardim- Nobres está localizada sob as coordenadas geográficas 14°32'56.48"S e 55°52'18.86"W. Localizada na zona urbana, próximo à rua dos Cajueiros e Mt-241.

3.3- Análise Técnica do Projeto

Trata-se de obra de requalificação urbana da Praça Central de Bom Jardim, localizada no município de Nobres. O quadro de áreas é descrito abaixo:

A praça com área total de 14.491,93m², contemplando os seguintes elementos, praça de alimentação com 402,72m², fonte chafariz 112,50m², arquibancada 200,00m², playground coberto 154,50m², pergolados 296,95m², estacionamento cat 348,32m², quadra de areia 313,50m², quadra de basquete streetball 259,47m², academia de ginástica 129,87m², playground 245,93m², palco 21,00m², acessibilidade 644,92m e paisagismo.

O estudo apresentado descreve aspectos físicos da área do empreendimento.

O abastecimento de água será feito pela prefeitura de Nobres, e o sistema de esgotamento sanitário será feito com sistema de fossa e sumidouro. De acordo com o projeto apresentado o dimensionamento do sistema de esgotamento sanitário foi calculado para uma população de 300 pessoas/dia. O projeto segue com a ART do arquiteto Rogério Nogueira Dias (RRT n° 12505406).

A praça encontra-se em zona de amortecimento do Parque Estadual Gruta da Lagoa Azul, sendo comunicado a unidade gestora sobre o licenciamento da obra. Não foram identificadas terras indígenas no entorno do empreendimento. Em relação a bens acautelados, o sítio arqueológico mais próximo está a mais de 36km da obra (Sítio Geraldo).

A área já é antropizada, com instalação de praça e iluminação, não sendo necessário desmate na área pretendida.



4. CONCLUSÃO

De acordo com as informações prestadas pelos responsáveis técnicos, entendemos que a obra apresenta reduzido impacto ambiental, tratando-se de requalificação da praça Central em área urbana, Distrito de Bom Jardim, Nobres. Os impactos foram avaliados, e propostas medidas adequadas de mitigação. Haverá incremento na qualidade de vida da população e destinação de espaço em área urbana ao uso social.

Diante da análise dos documentos técnicos, projetos e documentos administrativos apresentados sob responsabilidade do engenheiro sanitário Ernesto Moraes Bello **emitimos parecer técnico favorável a emissão da licença prévia (LP) e licença de instalação (LI) para as obras de Requalificação da Praça Central de Bom Jardim, município de Nobres.**

O não atendimento às condicionantes deste parecer e outras normas ambientais pode acarretar punições previstas na legislação vigente.

Salientamos que a presente Licença não dispensa e nem substitui Alvarás ou Certidões de qualquer natureza exigida pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Lembramos que o não atendimento das normas ambientais pode acarretar punições previstas na Lei Complementar nº. 38 de 21/11/95, com alterações da Lei Complementar nº. 232 de 21/12/05.

Ressalvamos, porém que poderão ocorrer vistorias técnicas durante a vigência da licença, podendo ocorrer solicitações por parte deste órgão, caso seja necessário.

5

– CONDICIONANTES DE VALIDADE DA LICENÇA:

5.1 - Apresentar anualmente os **Certificados de Destinação Final** dos Resíduos gerados. O documento é emitido através do MTR online – **SINIR**

5.2 - Resíduos Sólidos: Fica terminantemente proibido a queima de resíduos do processo industrial e/ou doméstico a céu aberto e/ou incinerador como simples forma de descarte. Não depositar resíduos em locais que possam causar danos ou riscos aos recursos hídricos e /ou pessoas. E, atender Lei Estadual nº. 7862/02, de 19 de dezembro de 2002, que instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos, bem como a Resolução CONAMA nº. 313, de 29 de outubro de 2002 – “Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais”;

5.3. Padrões de Lançamento de Poluentes Atmosféricos: Não podem ultrapassar os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA Nº. 03, de 28/07/1990 - "Dispõe sobre a Qualidade do Ar, definições e padrões" e CONAMA Nº. 382, de 26/12/2006- "Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas”;

5.4. Quaisquer alterações no empreendimento deverão ser precedidas de anuência da Sema/MT;

5.5. A Sema/MT, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle, adequação, suspender ou cancelar a licença, caso ocorra:



- a) Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
- b) Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a elaboração deste parecer;
- c). Graves riscos ambientais e de saúde pública;

5.6. Todos os agregados graúdos e miúdos utilizados na confecção do pavimento asfáltico e de obras de concreto deverão vir de fontes licenciadas;

5.7. O empreendedor e seus prepostos devem observar atentamente para o total domínio dos equipamentos de controle ambiental, não sendo permitida a emissão de material particulado, poeiras e gases para o ambiente, bem como manter controle sobre resíduos sólidos e líquidos gerados, fazendo funcionar frentes de obras de acordo com o plano de controle ambiental apresentado;

5.8. Os resíduos sólidos gerados nas frentes de obras devem necessariamente ser coletados e enviados para local adequado, não se permitindo a queima a céu aberto, com especial atenção para óleo lubrificante usado que necessariamente deve ser enviado para reciclagem, e material contaminado deve ser enviado para empresas especializadas em destinação de resíduos Classe I;

5.9. Toda a obra deverá estar em de acordo com o Relatório Ambiental apresentado, com o Partido Urbanístico, Projeto de Parcelamento do Solo, Projetos de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem de Águas Pluvial Urbana e Arborização.

[Assinatura]
Analista de Meio Ambiente
Bióloga
SEMA / MT

[Assinatura]
Ricardo de Sousa Carneiro
Analista de Meio Ambiente
Cuiabá - MT

Cuiabá - MT, 23 de agosto de 2023



HASH: 9d519dbb2298b567e90436959c9fd6e15d5c5c23f98e2e4e1dd79b4c5ae64b Documento digital disponível em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/JDAT-ZQCH-Y2B3-PQ7N>. Juntado em 07/08/2025 11:37:39 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2025/10457