

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
NÃO DESONERADO

OBRA: CONSTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR
END.: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ESTADO: MATO GROSSO



HASH: a551b3cd428031d78541770d7ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.

2026



SINFRACAP202635862A

PLANILHA ORÇAMENTARIA

O presente volume contém os elementos necessários à determinação dos custos do PROJETO DE CONTRUÇÃO DO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA DE N.SENHORA DO LIVRAMENTO.

Os trabalhos foram orçados segundo as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) para N.SENHORA DO LIVRAMENTO/MT mês 02/2026, sendo conforme solicitação da CONTRATANTE a utilização do menor preço da cotação e os encargos sociais SEM DESONERAÇÃO, a qual se demonstrou a mais vantajosa para a Administração Pública.

O BDI adotado foi de 26,24%, 15,27%, respectivamente sobre Obra e Equipamentos, incidente sobre o custo direto e de uso corrente no âmbito desta UNIDADE GESTORA.

As planilha resumo Desonerada e Não Desonerada são apresentadas no capítulo 1 desse volume.

Valor com Desoneração:	R\$	3.543.083,34
Valor sem Desoneração:	R\$	3.475.786,80

Eng. Jamir Silva Sampaio
CREA - 120059826-6



HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e4b401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/MSD-P3CU-VBPA-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

- 1.0 OS QUANTITATIVOS APRESENTADOS NESTA PLANILHA SÃO REFERENCIAIS ESTIMATIVOS, SENDO QUE TODOS OS SERVIÇOS DEVERÃO SER MEDIDOS UNITARIAMENTE EM OBRA E SOMENTE PAGO O QUE FOR EFETIVAMENTE EXECUTADO.
- 1.1 TAXAS REFERENTE A APROVAÇÕES E DEMAIS PROCEDIMENTOS JUNTO A PREFEITURA OU QUALQUER OUTRO ÓRGÃO DEVERÃO SER CONFERIDOS/APROPRIADOS/PAGOS CONFORME VALORES REAIS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. OS VALORES REPASSADOS PODERÃO DIVERGIR DEVIDO A CORREÇÕES E NÚMERO DE PRANCHAS ENVIADOS NO PROJETO.
- 1.2 A IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS POR DETERMINADA MARCA IMPLICA APENAS NA CARACTERIZAÇÃO DE UMA ANALOGIA OU SIMILARIDADE, NÃO TENDO CARÁTER VINCULANTE E SIM, MERAMENTE INDICATIVO.
- 1.3 FRETES E DEMAIS CUSTOS POR TRANSPORTE, MOBILIZAÇÕES/DESMOBILIZAÇÕES, PODERÃO SER ACRESCIDOS A CRITÉRIO E ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO.
- 1.4 É DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A QUALQUER TEMPO, A VERIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE VALORES SE CONSTATADOS FORA DE REALIDADE DE MERCADO EM PREJUÍZO AO HERÁRIO PÚBLICO. OS VALORES APRESENTADOS SÃO MERAMENTE REFERENCIAS.
- 1.5 DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL, LEI 5.988 DE 14/12/73 DO CÓDIGO CIVIL E RESOLUÇÃO CONFEA 205/7.
- 1.6 A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS SÃO EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS ITENS CONSTANTES SOB SUA ASSINATURA.
- 1.7 OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, SONDAGEM, TOPOGRAFIA E CANTEIRO DE OBRA/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS NÃO SE ENCONTRAM INCLUSOS NESTA PLANILHA DE ORÇAMENTO POR NÃO SEREM ESCOPO DE SERVICOS CONTRATADOS, ASSIM A NECESSIDADE DOS MESMOS FICARÁ A CARGO CONTRATANTE/ÓRGÃO.
- 1.8 **A CONTRATADA NÃO SE RESPONSABILIZA PELA MANUTENÇÃO, NEGOCIAÇÃO EM QUALQUER TEMPO DOS PREÇOS APRESENTADOS PELAS COTAÇÕES.**
- 1.9 OS LEVANTAMENTOS DE QUANTITATIVOS DOS PROJETOS ESPECÍFICOS FORAM ENVIADOS PELO PROJETISTA
- 1.10 REFERENTE AO QUANTITATIVO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, FOI ATENDIDO CONFORME ORIENTAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO. LIMITADO PELO ACORDÃO 2622/2013 PLENÁRIO. QUE LIMITA A ADM.LOCAL MÉDIO EM 6,23% E MÁXIMO EM 8,87%. (Percentual de Administração Local inserido no Custo Direto).
- 1.11 O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO APRESENTADO É MERAMENTE ORIENTATIVO, PODENDO ESTE SER AJUSTADO PELA EMPRESA LICITANTE COM APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.
- 1.12 COMPOSIÇÕES E PREÇOS DOS INSUMOS BÁSICOS SINAPI MATO GROSSO (FEVEREIRO/2026) E DEMAIS COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO.

REV.
03

DESCRIÇÃO
EMIÇÃO INICIAL

DATA
23/03/2026



HA SH: a551b3bd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



SUMÁRIO

1. RESUMO DA OBRA
2. PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO - SINTÉTICA
3. CURVA ABD DE SERVIÇOS
4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
5. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - CPU
6. BDI
7. MAPA DE COTAÇÕES



HASH: a551b3cd428031c785417707e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1. RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DE CUSTOS

HASH: a551b3cd428031d78541770d7ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



2026



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: DESONERADO (MENOS VANTAJOSA)
DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 30,09%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	45.163,62	1,27 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	266.858,84	7,53 %
3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	203.250,95	5,74 %
4	FUNDAÇÕES	378.100,90	10,67 %
5	ESTRUTURA DE CONCRETO	187.220,34	5,28 %
6	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS	23.471,94	0,66 %
7	PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO	241.767,23	6,82 %
8	COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA	154.292,01	4,35 %
9	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA RODOVIA	547.536,46	15,45 %
10	ESQUADRIAS/ FERRAGENS	156.248,26	4,41 %
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	126.994,83	3,58 %
12	PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS	110.825,54	3,13 %
13	FORROS/DIVISÓRIAS	93.312,35	2,63 %
14	PINTURAS	99.435,67	2,81 %
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	157.448,24	4,44 %
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	233.970,25	6,60 %
17	SPDA	62.885,33	1,77 %
18	CABEAMENTO	64.002,52	1,81 %
19	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	5.095,38	0,14 %
20	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	34.572,04	0,98 %
21	IMPLANTAÇÃO - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANISMO, PAISAGISMO	350.630,64	9,90 %

Total sem BDI R\$ 2.723.895,21
Total do BDI R\$ 819.188,13
Total Geral R\$ 3.543.083,34

Eng. Jamir Silva Sampaio

CREA - 120059826-6

HA SH: a551b3bd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT

ÁREA (M2): 444,07

ENCARGOS: NÃO DESONERADO (MAIS VANTAJOSA)

DATA BASE: FEVEREIRO/2026

DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026

BDI - OBRA: 26,24%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.508,42	1,28 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	251.399,80	7,23 %
3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	200.964,89	5,78 %
4	FUNDAÇÕES	371.926,74	10,70 %
5	ESTRUTURA DE CONCRETO	184.698,19	5,31 %
6	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS	23.191,11	0,67 %
7	PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO	240.015,40	6,91 %
8	COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA	150.640,67	4,33 %
9	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA RODOVIA	536.089,31	15,42 %
10	ESQUADRIAS/ FERRAGENS	152.509,09	4,39 %
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	126.574,70	3,64 %
12	PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS	109.218,05	3,14 %
13	FORROS/DIVISÓRIAS	91.648,28	2,64 %
14	PINTURAS	99.711,57	2,87 %
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	155.131,64	4,46 %
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	231.699,30	6,67 %
17	SPDA	62.081,91	1,79 %
18	CABEAMENTO	62.785,41	1,81 %
19	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	4.999,92	0,14 %
20	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	34.096,76	0,98 %
21	IMPLANTAÇÃO - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANISMO, PAISAGISMO	341.895,64	9,84 %

Total sem BDI R\$ 2.753.632,61
Total do BDI R\$ 722.154,19
Total Geral R\$ 3.475.786,80

Eng. Jamir Silva Sampaio
CREA - 120059826-6



HA SH: a551b3dd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DE CUSTOS - SINTÉTICA

HASH: a551b3cd428031d78541770d7ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



2026



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1,00		44.508,42	44.508,42	1,28%
1.1	CPU.FDX_0001	Próprio	AS BUILT COMPLETO DA OBRA	m²	444,07	2,04	2,57	1.141,25	0,03%
1.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	6.966,84	0,66	0,83	5.782,47	0,17%
1.3			TERRAPLENAGEM DO TERRENO		1,00		37.584,70	37.584,70	1,08%
1.3.1	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	424,18	4,51	5,69	2.413,58	0,07%
1.3.2	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³	424,18	8,25	10,41	4.415,71	0,13%
1.3.3	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVAMENTE MATERIAL. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	154,82	6,64	8,38	1.297,39	0,04%
1.3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.080,80	2,72	3,43	27.717,14	0,80%
1.3.5	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	2.560,13	0,54	0,68	1.740,88	0,05%
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		1,00		251.399,80	251.399,80	7,23%
2.1	CPU.FDX_0002	Próprio	EQUIPE TÉCNICA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERÍODO DE OBRA	MÊS	1,00	199.144,33	251.399,80	251.399,80	7,23%
3			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA		1,00		200.964,89	200.964,89	5,78%
3.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	12,50	469,06	592,14	7.401,75	0,21%
3.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	444,07	67,61	85,35	37.901,37	1,09%
3.3	CPU.FDX_0069	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	m²	20,00	812,48	1.025,67	20.513,40	0,59%
3.4	CPU.FDX_0070	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	m²	20,00	605,45	764,32	15.286,40	0,44%
3.5	CPU.FDX_0071	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	m²	10,00	974,40	1.230,08	12.300,80	0,35%
3.6	CPU.FDX_0072	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA	m²	20,00	273,99	345,88	6.917,60	0,20%
3.7	98462	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024	UN	1,00	11.900,76	15.023,51	15.023,51	0,43%
3.8	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL. EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVAMENTE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	217,03	273,97	273,97	0,01%
3.9	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	175,79	221,91	221,91	0,01%
3.10	CPU.FDX_0073	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE DE MADEIRA	UN	1,00	3.364,85	4.247,78	4.247,78	0,12%
3.11	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2'158,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.348,66	2.964,94	2.964,94	0,09%
3.12	98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1'140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	2.056,59	2.596,23	2.596,23	0,07%
3.13	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	3.497,30	4.414,99	4.414,99	0,13%
3.14	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	387,55	93,03	117,44	45.513,87	1,31%
3.15	102616	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1.932,73	2.439,87	2.439,87	0,07%
3.16	CPU.FDX_0068	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	m²	10,00	801,41	1.011,69	10.116,90	0,29%
3.17	CPU.FDX_0067	Próprio	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	m²	10,00	1.016,29	1.282,96	12.829,60	0,37%
4			FUNDAÇÕES		1,00		371.926,74	371.926,74	10,70%
4.1			BLOCOS		1,00		63.973,07	63.973,07	1,84%
4.1.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	71,71	106,64	134,62	9.653,60	0,28%
4.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³	8,13	8,33	10,51	85,44	0,00%
4.1.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	8,13	49,81	62,88	511,21	0,01%
4.1.4	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	125,20	18,89	23,84	2.984,76	0,09%
4.1.5	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	132,45	21,22	26,78	3.547,01	0,10%
4.1.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	72,82	16,86	21,28	1.549,60	0,04%
4.1.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	244,00	14,65	18,49	4.511,56	0,13%
4.1.8	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	55,27	11,20	14,13	780,96	0,02%
4.1.9	104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	84,18	10,49	13,24	1.114,54	0,03%
4.1.10	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	134,77	89,53	113,02	15.231,70	0,44%
4.1.11	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	19,20	956,57	1.207,57	23.185,34	0,67%
4.1.12	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	23,05	28,09	35,46	817,35	0,02%
4.2			VIGAS BALDRAME		1,00		66.287,68	66.287,68	1,91%
4.2.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	45,21	229,99	290,33	13.125,81	0,38%
4.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³	20,37	8,33	10,51	214,08	0,01%
4.2.3	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	268,10	110,84	139,92	37.512,55	1,08%
4.2.4	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	217,00	17,69	22,33	4.845,61	0,14%
4.2.5	104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	25,55	16,23	20,48	523,26	0,02%
4.2.6	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	487,09	14,93	18,84	9.176,77	0,26%
4.2.7	104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	53,27	13,23	16,70	889,60	0,03%
4.3			ESTACAS		1,00		207.667,86	207.667,86	5,97%
4.3.1	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021	UN	66,00	9,76	12,32	813,12	0,02%
4.3.2	95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	948,37	14,61	18,44	17.487,94	0,50%
4.3.3	95579	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	6.217,20	8,77	11,07	68.824,40	1,98%
4.3.4	CPU.FDX_0074	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVAMENTE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	660,00	144,68	182,64	120.542,40	3,47%

HA SH: a551b3cd28031c78541770c7e6bd401ae69bdc312506e7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBPA-WD0Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.4			FUNDAÇÃO PARA RESERVATÓRIO METÁLICO		1,00		33.998,13	33.998,13	0,98%
4.4.1	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	m³	12,71	106,64	134,62	1.711,02	0,05%
4.4.2	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	12,60	0,78	0,98	12,34	0,00%
4.4.3	FDX.0001	Próprio	BROCA DE CONCRETO 30CM DIÂMETRO - FCK 30MPa - ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA.	M	27,00	152,55	192,57	5.199,39	0,15%
4.4.4	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	16,63	16,82	21,23	353,05	0,01%
4.4.5	95578	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	111,60	9,11	11,50	1.283,40	0,04%
4.4.6	96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	12,07	124,26	156,86	1.893,30	0,05%
4.4.7	96544	SINAPI	ARMADÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,63	18,89	23,84	396,45	0,01%
4.4.8	96545	SINAPI	ARMADÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	69,00	16,88	21,28	1.468,32	0,04%
4.4.9	104920	SINAPI	ARMADÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	75,00	11,20	14,13	1.059,75	0,03%
4.4.10	104921	SINAPI	ARMADÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	319,00	10,49	13,24	4.223,56	0,12%
4.4.11	104923	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	12,71	1.021,97	1.290,13	16.397,55	0,47%
5			ESTRUTURA DE CONCRETO		1,00		184.698,19	184.698,19	5,31%
5.1			VIGAS		1,00		102.406,09	102.406,09	2,95%
5.1.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	302,00	77,88	98,31	38.537,52	1,11%
5.1.2	92759	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	365,20	14,77	18,64	6.807,32	0,20%
5.1.3	92760	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	53,80	13,76	17,37	934,50	0,03%
5.1.4	92761	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	634,50	12,81	16,17	10.259,86	0,30%
5.1.5	92762	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	140,50	11,35	14,32	2.011,96	0,06%
5.1.6	92763	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	153,90	9,51	12,00	1.846,80	0,05%
5.1.7	92764	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	21,50	9,17	11,57	248,75	0,01%
5.1.8	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	26,33	1.256,34	1.586,00	41.759,38	1,20%
5.2			PILARES		1,00		42.730,93	42.730,93	1,23%
5.2.1	92759	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	246,30	14,77	18,64	4.591,03	0,13%
5.2.2	92762	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	427,10	11,35	14,32	6.116,07	0,18%
5.2.3	92763	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	158,40	9,51	12,00	1.900,80	0,05%
5.2.4	92764	SINAPI	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	232,00	9,17	11,57	2.684,24	0,08%
5.2.5	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	166,88	78,61	99,23	16.559,50	0,48%
5.2.6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	9,60	897,71	1.133,26	10.879,29	0,31%
5.3			LAJES MACIÇAS		1,00		39.561,17	39.561,17	1,14%
5.3.1	92768	SINAPI	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	80,80	14,16	17,87	1.443,89	0,04%
5.3.2	92769	SINAPI	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	124,00	13,18	16,63	2.062,12	0,06%
5.3.3	92770	SINAPI	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	392,10	12,27	15,48	6.069,70	0,17%
5.3.4	92771	SINAPI	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	279,40	10,85	13,69	3.824,98	0,11%
5.3.5	92772	SINAPI	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	108,00	9,07	11,44	1.235,52	0,04%
5.3.6	103761	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAIMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	m²	102,80	86,70	109,45	11.251,46	0,32%
5.3.7	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	12,06	898,13	1.133,79	13.673,50	0,39%
6			IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS		1,00		23.191,11	23.191,11	0,67%
6.1			IMPERMEABILIZAÇÕES DE ESTRUTURAS ENTERRADAS		1,00		23.008,37	23.008,37	0,66%
6.1.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	443,92	41,06	51,83	23.008,37	0,66%
6.2			IMPERMEABILIZAÇÕES DE LAJE		1,00		182,74	182,74	0,01%
6.2.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	1,94	41,06	51,83	100,55	0,00%
6.2.2	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	1,94	33,57	42,37	82,19	0,00%
7			PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO		1,00		240.015,40	240.015,40	6,91%
7.1			ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO		1,00		227.717,75	227.717,75	6,55%
7.1.1	103341	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X30 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1.096,78	154,32	194,81	213.663,71	6,15%
7.1.2	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	349,69	31,84	40,19	14.054,04	0,40%
7.2			VERGAS E CONTRAVERGAS		1,00		12.297,65	12.297,65	0,35%
7.2.1	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	33,00	70,86	89,45	2.951,85	0,08%
7.2.2	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	33,00	54,31	68,56	2.262,48	0,07%
7.2.3	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	18,20	84,40	106,54	1.939,02	0,06%
7.2.4	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	18,20	64,11	80,93	1.472,92	0,04%
7.2.5	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	28,50	54,31	68,56	1.953,96	0,06%
7.2.6	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	25,05	54,31	68,56	1.717,42	0,05%
8			COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA		1,00		150.640,67	150.640,67	4,33%
8.1			ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA EDIFICAÇÃO		1,00		150.640,67	150.640,67	4,33%

HA-SH: a551b3cd280317854770c7e4db401ae69bdc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.1.1	CPU.FDX_0005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇAS E TERÇAS EM AÇO ASTM 36 CORTADO E DOBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	2.101,03	14,62	18,45	38.764,00	1,12%
8.1.2	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020_P2	m²	229,92	26,89	33,94	7.803,48	0,22%
8.1.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_ 07/2019	m²	394,95	163,02	205,79	81.276,76	2,34%
8.1.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	52,88	89,13	112,51	5.949,52	0,17%
8.1.5	CPU.FDX_0006	Próprio	CUMEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,85	53,32	67,31	1.268,79	0,04%
8.1.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	109,29	53,82	67,94	7.425,16	0,21%
8.1.7	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXIÓDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020_P2	m²	229,92	28,09	35,46	8.152,96	0,23%
9			ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA RODOVIA		1,00		536.089,31	536.089,31	15,42%
9.1			FUNDAÇÃO		1,00		117.291,86	117.291,86	3,37%
9.1.1	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_ 01/2020_PA	M	48,00	150,99	190,60	9.148,80	0,26%
9.1.2	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_ 05/2021	UN	12,00	9,76	12,32	147,84	0,00%
9.1.3	105406	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 05/2024	m²	82,31	228,92	288,98	23.785,94	0,68%
9.1.4	92425	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	m²	13,54	104,71	132,18	1.789,71	0,05%
9.1.5	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_ 05/2021	m³	54,47	698,53	881,82	48.032,73	1,38%
9.1.6	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS. AF_ 01/2024	m²	1,32	996,61	1.258,12	1.660,71	0,05%
9.1.7	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	490,80	15,96	20,14	9.884,71	0,28%
9.1.8	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	223,20	14,38	18,15	4.051,08	0,12%
9.1.9	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	50,20	12,45	15,71	788,64	0,02%
9.1.10	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	1.394,40	10,23	12,91	18.001,70	0,52%
9.2			COBERTURA METÁLICA (EDIFICAÇÃO)		1,00		418.797,45	418.797,45	12,05%
9.2.1	CPU.FDX_0005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇAS E TERÇAS EM AÇO ASTM 36 CORTADO E DOBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	15.203,75	14,62	18,45	280.509,18	8,07%
9.2.2	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020_P2	m²	652,08	11,56	14,59	9.513,84	0,27%
9.2.3	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_ 07/2019	m²	531,25	163,02	205,79	109.325,93	3,15%
9.2.4	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	TXKM	456,11	3,11	3,92	1.787,95	0,05%
9.2.5	CPU.FDX_0006	Próprio	CUMEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,70	53,32	67,31	2.066,41	0,06%
9.2.6	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_ 07/2019	M	61,40	60,82	76,77	4.713,67	0,14%
9.2.7	97142	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_ 05/2024	M	42,00	5,32	6,71	281,82	0,01%
9.2.8	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	48,79	172,08	217,23	10.598,65	0,30%
10			ESQUADRIAS/ FERRAGENS		1,00		152.509,09	152.509,09	4,39%
10.1			JANELAS		1,00		76.745,54	76.745,54	2,21%
10.1.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	10,44	712,05	898,89	9.384,41	0,27%
10.1.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	8,40	376,83	475,71	3.995,96	0,11%
10.1.3	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	1,20	818,97	1.033,86	1.240,63	0,04%
10.1.4	99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_ 04/2019	m²	3,40	530,31	669,46	2.276,16	0,07%
10.1.5	CPU.FDX_0065	Próprio	FACHADA EM VIDRO LAMINADO 08MM 1800X2100MM COM JANELAS MAXIM-AR	UN	1,00	47.408,42	59.848,38	59.848,38	1,72%
10.2			PORTAS		1,00		75.763,55	75.763,55	2,18%
10.2.1	CPU.FDX_0007	Próprio	P04 - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO, DE ABRIR, DIMENSÃO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSÓRIOS, COM CHAPA RESISTENTE À IMPACTOS E PUXADOR DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE (PORTA P04) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	1.901,02	2.399,84	14.399,04	0,41%
10.2.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2019	m²	7,68	721,52	910,84	6.995,25	0,20%
10.2.3	CPU.FDX_0080	Próprio	P08 - PORTA DE CORRER, ALUMÍNIO E VIDRO 4 FOLHAS COM FECHADURA E PUXADOR, DIMENSÃO 220X250 CM, INCLUSIVE MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	1,00	4.073,14	5.141,93	5.141,93	0,15%
10.2.4	CPU.FDX_0076	Próprio	P02- PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 65X210CM, 1 FOLHA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1,37	499,53	630,60	863,92	0,02%
10.2.5	CPU.FDX_0075	Próprio	P07- PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 200X210CM, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	4,20	499,53	630,60	2.648,52	0,08%
10.2.6	CPU.FDX_0079	Próprio	P05 - PORTA DE MADEIRA ENVERNIZADA, DE CORRER DIMENSÃO 90X210 CM, 1 FOLHA, INCLUSIVE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA FECHADURA, PUXADOR E KIT TRILHO	HA SH	3,00	1.137,17	1.435,56	4.306,68	0,12%
10.2.7	CPU.FDX_0012	Próprio	P011 - PORTA EM CHAPA DE FERRO 3 MM, DE ABRIR, COM PINTURA, DE ABRIR, DIMENSÃO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHAS, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FIXADA COM ARGAMASSA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.137,57	2.698,46	2.698,46	0,08%

HA SH: a551b3bd42803178541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b4d8f - Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbex-pub/#/validar/MASD-P30C-VBP4-WD6Y - Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.2.8	CPU.FDX_0008	Próprio	P08 - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO, DE ABRIR, DIMENSÃO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSÓRIOS, COM CHAPA RESISTENTE À IMPACTOS E PUXADOR DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE (PORTA P08) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	1.911,86	2.413,53	19.308,24	0,56%
10.2.9	CPU.FDX_0008	Próprio	P08 - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO, DE ABRIR, DIMENSÃO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSÓRIOS, COM CHAPA RESISTENTE À IMPACTOS E PUXADOR DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE (PORTA P08) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.911,86	2.413,53	4.827,06	0,14%
10.2.10	CPU.FDX_0077	Próprio	P010 - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO, DE ABRIR, DIMENSÃO TOTAL 90 X 160 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSÓRIOS, COM CHAPA RESISTENTE À IMPACTOS E PUXADOR DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE (PORTA P08) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.145,58	1.446,18	2.892,36	0,08%
10.2.11	CPU.FDX_0081	Próprio	P09 - PORTA DE CORRER, ALUMÍNIO E VIDRO 4 FOLHAS COM FECHADURA E PUXADOR, DIMENSÃO 300X330 CM, INCLUSO MONTAGEM E INSTALAÇÃO	m²	9,90	934,74	1.180,01	11.682,09	0,34%
11			REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS		1,00		126.574,70	126.574,70	3,64%
11.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_ 10/2022	m²	1.871,98	5,23	6,60	12.355,06	0,36%
11.2	87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL, AF_ 10/2022	m²	47,67	23,76	29,99	1.429,62	0,04%
11.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_ 03/2024	m²	1.507,70	41,17	51,97	78.355,16	2,25%
11.4	87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_ 03/2024	m²	126,39	36,96	46,65	5.896,09	0,17%
11.5	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS, AF_ 03/2024	m²	47,67	36,18	45,67	2.177,08	0,06%
11.6	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_ 02/2022, PE	m²	237,90	87,78	110,81	26.361,69	0,76%
12			PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS		1,00		109.218,05	109.218,05	3,14%
12.1			REGULARIZAÇÃO DE BASES		1,00		38.609,21	38.609,21	1,11%
12.1.1	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_ 01/2024	m²	356,13	46,46	58,65	20.887,02	0,60%
12.1.2	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_ 08/2019	m³	17,81	788,24	995,07	17.722,19	0,51%
12.2			ACABAMENTO E RODAPÉS		1,00		70.608,84	70.608,84	2,03%
12.2.1	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF_ 02/2023, PE	m²	12,76	113,20	142,90	1.823,40	0,05%
12.2.2	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_ 02/2023, PE	m²	5,88	99,93	126,15	741,76	0,02%
12.2.3	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF_ 02/2023, PE	m²	53,72	89,30	112,73	6.055,85	0,17%
12.2.4	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_ 06/2022	m²	270,55	122,41	154,53	41.808,09	1,20%
12.2.5	CPU.FDX_0013	Próprio	RODAPÊ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA), AF_ 06/2022	M	279,49	54,03	68,20	19.061,21	0,55%
12.2.6	08689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_ 09/2020	M	6,80	130,30	164,49	1.118,53	0,03%
13			FORROS/DIVISÓRIAS		1,00		91.648,28	91.648,28	2,64%
13.1	CPU.FDX_0014	Próprio	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA), ARREIMATE COM REJUNTE EPOXI COR PRETO, AF_ 08/2023, PS	m²	41,65	1.012,67	1.278,39	53.244,94	1,53%
13.2	96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_ 08/2023, PS	m²	342,52	88,82	112,12	38.403,34	1,10%
14			PINTURAS		1,00		99.711,87	99.711,87	2,87%
14.1			PINTURA EM PAREDE COM TINTA ACRÍLICA		1,00		76.997,83	76.997,83	2,22%
14.1.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_ 04/2023	m²	1.634,08	3,79	4,78	7.810,90	0,22%
14.1.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_ 04/2023	m²	1.634,08	19,50	24,61	40.214,70	1,16%
14.1.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_ 04/2023	m²	1.634,08	14,05	17,73	28.972,23	0,83%
14.2			PINTURA EM TETO		1,00		22.713,74	22.713,74	0,65%
14.2.1	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_ 04/2023	m²	403,80	23,09	29,14	11.766,73	0,34%
14.2.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_ 04/2023	m²	403,80	4,85	6,12	2.471,25	0,07%
14.2.3	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_ 04/2023	m²	403,80	16,63	20,99	8.475,76	0,24%
15			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1,00		155.131,64	155.131,64	4,46%
15.1			INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA		1,00		65.761,94	65.761,94	1,89%
15.1.1			TUBULAÇÃO - PVC SOLDÁVEL MARROM		1,00		6.333,99	6.333,99	0,18%
15.1.1.1	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 06/2022	M	64,87	13,11	16,55	1.073,59	0,03%
15.1.1.2	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 06/2022	M	72,36	34,58	43,65	3.158,51	0,09%
15.1.1.3	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 06/2022	M	0,17	15,55	19,63	3,33	0,00%
15.1.1.4	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 06/2022	M	43,46	17,25	21,77	946,12	0,03%
15.1.1.5	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 06/2022	M	33,25	27,46	34,66	1.152,44	0,03%
15.1.2			CONEXÕES E ACESSÓRIOS - PVC SOLDÁVEL MARROM		1,00		9.194,63	9.194,63	0,26%
15.1.2.1	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 06/2022	UN	33,00	9,86	12,44	410,52	0,01%
15.1.2.2	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 06/2022	UN	1,00	13,78	17,39	17,39	0,00%
15.1.2.3	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 06/2021	UN	2,00	1.257,31	1.587,22	3.174,44	0,09%
15.1.2.4	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_ 06/2021	UN	2,00	50,39	63,61	127,22	0,00%

HA SH: a551b3cd28031c78541770c7ebd401ae69bdc31250de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VEPA-WDBY Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.1.2.5	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	12,90	16,28	341,88	0,01%
15.1.2.6	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	18,38	23,20	464,00	0,01%
15.1.2.7	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	19,82	25,02	25,02	0,00%
15.1.2.8	89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	9,00	23,32	29,43	264,87	0,01%
15.1.2.9	89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	45,83	57,85	462,80	0,01%
15.1.2.10	94691	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	14,16	17,87	89,35	0,00%
15.1.2.11	104006	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	26,74	33,75	67,50	0,00%
15.1.2.12	89627	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	21,04	26,56	26,56	0,00%
15.1.2.13	89627	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	21,04	26,56	53,12	0,00%
15.1.2.14	103958	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,99	13,87	13,87	0,00%
15.1.2.15	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	16,12	20,34	40,68	0,00%
15.1.2.16	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	17,00	14,85	18,74	318,58	0,01%
15.1.2.17	89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	20,29	25,61	102,44	0,00%
15.1.2.18	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	24,42	30,82	61,64	0,00%
15.1.2.19	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	48,22	60,87	182,61	0,01%
15.1.2.20	103947	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	7,20	9,08	9,08	0,00%
15.1.2.21	103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	5,60	7,06	70,60	0,00%
15.1.2.22	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	10,98	13,86	13,86	0,00%
15.1.2.23	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	12,34	15,57	15,57	0,00%
15.1.2.24	103969	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	19,96	25,19	25,19	0,00%
15.1.2.25	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	80,04	101,04	303,12	0,01%
15.1.2.26	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	8,00	97,36	122,90	983,20	0,03%
15.1.2.27	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	28,53	36,01	180,05	0,01%
15.1.2.28	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	7,48	9,44	47,20	0,00%
15.1.2.29	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	9,75	12,30	24,60	0,00%
15.1.2.30	89570	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,88	14,99	29,98	0,00%
15.1.2.31	89595	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	14,91	18,82	94,10	0,00%
15.1.2.32	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	26,25	33,13	66,26	0,00%
15.1.2.33	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2,00	35,49	44,80	89,60	0,00%
15.1.2.34	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	54,46	68,75	68,75	0,00%
15.1.2.35	94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	221,21	279,25	279,25	0,01%
15.1.2.36	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	217,03	273,97	273,97	0,01%
15.1.2.37	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	152,08	191,98	191,98	0,01%
15.1.2.38	CPU.FDX_0082	Próprio	HIDRÔMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 3/4", VAZÃO MÁXIMA DE 5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES). AF_07/2020	UN	1,00	145,58	183,78	183,78	0,01%
15.1.3			RASGO E CHUMBAMENTO		1,00		6.045,20	6.045,20	0,17%
15.1.3.1	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	150,00	8,87	11,19	1.678,50	0,05%
15.1.3.2	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	150,00	17,71	22,35	3.352,50	0,10%
15.1.3.3	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	22,00	9,86	12,44	273,68	0,01%
15.1.3.4	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	22,00	26,67	33,66	740,52	0,02%
15.1.4			RESERVATÓRIO TIPO TAÇA		1,00		44.188,12	44.188,12	1,27%
15.1.4.1	CPU_FDX-0101	Próprio	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 20.000 LITROS, PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO	UN	1,00	34.853,20	43.998,67	43.998,67	1,27%
15.1.4.2	100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8,70	1,19	1,50	13,05	0,00%
15.1.4.3	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	45,00	3,11	3,92	176,40	0,01%
15.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		1,00		20.266,47	20.266,47	0,58%
15.2.1			TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL		1,00		10.763,99	10.763,99	0,31%
15.2.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	22,13	24,14	30,47	674,30	0,02%



HA SH: a551b3dd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de76c3c4c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquaiscoes.scpag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEIREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.2.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	64,53	30,56	38,57	2.488,92	0,07%
15.2.1.3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	15,05	38,06	48,04	723,00	0,02%
15.2.1.4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	128,03	42,56	53,72	6.877,77	0,20%
15.2.2			CONEXÕES - PVC BRANCO - SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL		1,00		9.502,48	9.502,48	0,27%
15.2.2.1	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	6,00	660,04	833,23	4.999,38	0,14%
15.2.2.2	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	81,05	102,31	920,79	0,03%
15.2.2.3	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	18,00	12,21	15,41	277,38	0,01%
15.2.2.4	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	17,42	21,99	219,90	0,01%
15.2.2.5	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	26,22	33,10	99,30	0,00%
15.2.2.6	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	31,71	40,03	800,60	0,02%
15.2.2.7	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	11,96	15,09	301,80	0,01%
15.2.2.8	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	19,00	16,61	20,96	398,24	0,01%
15.2.2.9	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	25,13	31,72	253,76	0,01%
15.2.2.10	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	21,76	27,46	54,92	0,00%
15.2.2.11	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	57,30	72,33	72,33	0,00%
15.2.2.12	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	21,84	27,57	220,56	0,01%
15.2.2.13	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	7,00	12,66	15,98	111,86	0,00%
15.2.2.14	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	26,89	33,94	305,46	0,01%
15.2.2.15	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	30,78	38,85	466,20	0,01%
15.3			SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DO TANQUE SÉPTICO - DIMENSÕES E UNIDADES DE ACORDO COM O PROJETO		1,00		22.241,91	22.241,91	0,64%
15.3.1	98054	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020, PA	UN	1,00	5.277,24	6.661,98	6.661,98	0,19%
15.3.2	98073	SINAPI	FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TULOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	7.230,56	9.127,85	9.127,85	0,26%
15.3.3	CPU.FDX_0015	Próprio	EXECUÇÃO DE UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES - SUMIDOURO DIÂMETRO 2,50 M, ALTURA 2,00M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 17,14 M² - DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO	UN	1,00	5.110,97	6.452,08	6.452,08	0,19%
15.4			RASGO E CHUMBAMENTO		1,00		17.280,56	17.280,56	0,50%
15.4.1	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	23,00	8,87	11,19	257,37	0,01%
15.4.2	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	23,00	17,71	22,35	514,05	0,01%
15.4.3	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	310,00	9,86	12,44	3.856,40	0,11%
15.4.4	90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	310,00	26,67	33,66	10.434,60	0,30%
15.4.5	93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	18,00	97,62	123,23	2.218,14	0,06%
15.5			LOUÇAS E METAIS - LOUÇAS/ PIAIS/ TANQUES/ METAIS/ ACESSÓRIOS / BANCADAS		1,00		29.580,76	29.580,76	0,85%
15.5.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	586,19	740,00	6.660,00	0,19%
15.5.2	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	865,24	1.092,27	2.184,54	0,06%
15.5.3	CPU.FDX_0022	Próprio	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" COM ALAVANCA DE AÇIONAMENTO, ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	894,30	1.128,96	2.257,92	0,06%
15.5.4	100860	SINAPI	CHUIVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	164,49	207,65	1.038,25	0,03%
15.5.5	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	156,04	196,98	393,96	0,01%
15.5.6	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	16,40	20,70	414,00	0,01%
15.5.7	CPU.FDX_0017	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	201,60	254,49	2.290,41	0,07%
15.5.8	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	53,98	68,14	545,12	0,02%
15.5.9	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	46,88	59,18	532,62	0,02%

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7ecbd401ae69bdc31259de7fcc34c98bb6d48f. Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarM4SD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
15.5.10	CPU.FDX_0018	Próprio	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	45,09	56,92	512,28	0,01%
15.5.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UN	4,00	339,35	428,39	1.713,56	0,05%
15.5.12	CPU.FDX_0019	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSÕES (LARG. 60 X COMP. 162 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA E DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO DE INOX - INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - BA01 - COPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.516,78	3.177,18	3.177,18	0,09%
15.5.13	CPU.FDX_0020	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSÕES (LARG. 50 X COMP. 200 CM), COM TRÊS FUROS PARA TORNEIRAS E TRÊS CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA. INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - BA02 - VEST. MASC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.113,49	3.930,46	3.930,46	0,11%
15.5.14	CPU.FDX_0021	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSÕES (LARG. 50 X COMP. 200 CM), COM TRÊS FUROS PARA TORNEIRA E TRÊS CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA. INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - BA03 - VEST FEM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	3.113,49	3.930,46	3.930,46	0,11%
16			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO		1,00		231.699,30	231.699,30	6,67%
16.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BT EDIFICAÇÃO		1,00		214.591,21	214.591,21	6,17%
16.1.1			CABOS ELÉTRICOS		1,00		80.453,15	80.453,15	2,31%
16.1.1.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	2.632,50	5,16	6,51	17.137,57	0,49%
16.1.1.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	497,90	8,00	10,09	5.023,81	0,14%
16.1.1.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	81,40	11,17	14,10	1.147,74	0,03%
16.1.1.4	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	609,20	5,79	7,30	4.447,16	0,13%
16.1.1.5	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	M	337,40	12,53	15,81	5.334,29	0,15%
16.1.1.6	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	M	10,80	19,91	25,13	271,40	0,01%
16.1.1.7	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	M	43,20	30,83	38,91	1.680,91	0,05%
16.1.1.8	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2020	M	29,10	116,78	147,42	4.289,92	0,12%
16.1.1.9	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	127,20	233,42	294,66	37.480,75	1,08%
16.1.1.10	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	337,00	8,56	10,80	3.639,60	0,10%
16.1.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		1,00		74.645,51	74.645,51	2,15%
16.1.2.1	CPU.FDX_0087	Próprio	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" 3 METROS COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	227,00	36,44	46,00	10.442,00	0,30%
16.1.2.2	CPU.FDX_0086	Próprio	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" 3 METROS COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	308,90	34,38	43,40	13.406,26	0,39%
16.1.2.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_ 09/2024	m³	276,90	97,62	123,23	34.122,38	0,98%
16.1.2.4	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	11,00	11,49	14,50	159,50	0,00%
16.1.2.5	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	83,00	20,97	26,47	2.197,01	0,06%
16.1.2.6	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	133,00	13,42	16,94	2.253,02	0,06%
16.1.2.7	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	3,00	20,81	26,27	78,81	0,00%
16.1.2.8	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	5,00	35,87	45,28	226,40	0,01%
16.1.2.9	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_ 12/2020	UN	11,00	304,12	383,92	4.223,12	0,12%
16.1.2.10	CPU.FDX_0033	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DIMENSÕES (30X30X12 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	103,69	130,89	1.439,79	0,04%
16.1.2.11	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	59,40	12,24	15,45	917,73	0,03%
16.1.2.12	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	283,00	8,43	10,64	3.011,12	0,09%
16.1.2.13	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 80 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	M	29,10	17,88	22,57	656,78	0,02%
16.1.2.14	CPU.FDX_0088	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, LEVE, DN 20MM (3/4"), VARA 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	9,50	43,39	54,77	520,31	0,01%
16.1.2.15	CPU.FDX_0089	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, LEVE, DN 32MM (1.1/4"), VARA 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	6,80	58,79	74,21	504,62	0,01%
16.1.2.16	CPU.FDX_0082	Próprio	HIDROMETRO UNIUNTO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 3/4", VAZÃO MÁXIMA DE 5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	UN	2,00	145,58	183,78	367,56	0,01%
16.1.2.17	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	2,00	9,53	12,03	24,06	0,00%
16.1.2.18	CPU.FDX_0090	Próprio	UNIDUT RETO, ALUMÍNIO, DN 20MM (3/4")	UN	48,00	1,57	1,98	95,04	0,00%
16.1.3			ELETROCALHA E ACESSÓRIOS		1,00		7.723,96	7.723,96	0,22%
16.1.3.1	CPU.FDX_0035	Próprio	ELETROCALHA PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	32,90	141,24	178,30	5.866,07	0,17%
16.1.3.2	CPU.FDX_0036	Próprio	SUPORTE VERTICAL 70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57,00	21,72	27,41	1.562,37	0,04%
16.1.3.3	CPU.FDX_0037	Próprio	TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	206,56	260,76	260,76	0,01%
16.1.3.4	CPU.FDX_0038	Próprio	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	13,77	17,38	34,76	0,00%
16.1.4			LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS		1,00		25.262,67	25.262,67	0,73%
16.1.4.1	CPU.FDX_0025	Próprio	LUMINÁRIA SOBREPOR PLAFON TETO QUADRADA, ATÉ 40W, TEMP. COR 4000K (INCLUSO LAMPADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,00	53,04	66,95	5.556,85	0,16%
16.1.4.2	CPU.FDX_0026	Próprio	LUMINÁRIA SOBREPOR ALTO DESEMPENHO, 150W, TEMP. COR 4000K REF LEDVANCE FLOODLIGHT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00	578,96	730,87	19.002,62	0,55%
16.1.4.3	CPU.FDX_0027	Próprio	LUMINÁRIA REFLETOR LED ALTO DESEMPENHO, 30W, TEMP. COR 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	46,42	58,60	703,20	0,02%
16.1.5			TOMADAS E INTERRUPTORES EMBUTIR		1,00		6.141,18	6.141,18	0,18%



HA SH: a551b3cd42803178541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquilicosos.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MSD-P3CU-VBPA-WDBY - Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
16.1.5.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	22,00	31,84	40,19	884,18	0,03%
16.1.5.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	1,00	48,38	61,07	61,07	0,00%
16.1.5.3	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	1,00	38,80	48,98	48,98	0,00%
16.1.5.4	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	1,00	55,28	69,78	69,78	0,00%
16.1.5.5	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	3,00	51,32	64,78	194,34	0,01%
16.1.5.6	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	16,00	60,10	75,87	1.213,92	0,03%
16.1.5.7	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	27,00	48,98	61,83	1.669,41	0,05%
16.1.5.8	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	31,00	51,10	64,50	1.999,50	0,06%
16.1.6			DISJUNTORES		1,00		8.967,88	8.967,88	0,26%
16.1.6.1	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	47,00	12,26	15,47	727,09	0,02%
16.1.6.2	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	14,00	57,78	72,94	1.021,16	0,03%
16.1.6.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	59,88	75,59	75,59	0,00%
16.1.6.4	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	3,00	83,76	105,73	317,19	0,01%
16.1.6.5	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	3,00	91,28	115,23	345,69	0,01%
16.1.6.6	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	162,16	204,71	409,42	0,01%
16.1.6.7	CPU.FDX_0028	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 45 KA (TIPO AC)	UN	4,00	83,58	105,51	422,04	0,01%
16.1.6.8	CPU.FDX_0029	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 40 KA (TIPO AC)	UN	8,00	112,85	142,46	1.139,68	0,03%
16.1.6.9	CPU.FDX_0030	Próprio	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - 30MA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	171,01	215,88	431,76	0,01%
16.1.6.10	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	5,00	61,88	78,11	390,55	0,01%
16.1.6.11	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	14,31	18,06	18,06	0,00%
16.1.6.12	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	101,14	127,67	127,67	0,00%
16.1.6.13	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	72,64	91,70	91,70	0,00%
16.1.6.14	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	1.366,56	1.725,14	3.450,28	0,10%
16.1.7			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO		1,00		8.458,06	8.458,06	0,24%
16.1.7.1	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1,00	634,90	801,49	801,49	0,02%
16.1.7.2	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	4,00	1.021,27	1.289,25	5.157,00	0,15%
16.1.7.3	CPU.FDX_0031	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	3,00	660,01	833,19	2.499,57	0,07%
16.1.8			ENTRADA SERVIÇO		1,00		2.938,80	2.938,80	0,08%
16.1.8.1	CPU.FDX_0039	Próprio	POSTE CIRCULAR H=11 E RESISTÊNCIA 600 DAN COM ACESSÓRIOS(COMPLETO) RAMAL DE LIGAÇÃO/ENTREGA (INCLUSO ASSENTAMENTO).	UN	1,00	1.829,07	2.309,01	2.309,01	0,07%
16.1.8.2	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	UN	1,00	59,42	75,01	75,01	0,00%
16.1.8.3	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	1,00	110,00	138,86	138,86	0,00%
16.1.8.4	CPU.FDX_0040	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	27,46	34,66	415,92	0,01%
16.2			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BT COBERTURA RODOVIA		1,00		17.108,99	17.108,99	0,49%
16.2.1			CABOS ELÉTRICOS		1,00		1.617,42	1.617,42	0,05%
16.2.1.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	M	160,30	8,00	10,09	1.617,42	0,05%
16.2.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		1,00		3.254,59	3.254,59	0,09%
16.2.2.1	CPU.FDX_0086	Próprio	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" 3 METROS COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	34,10	34,38	43,40	1.479,94	0,04%
16.2.2.2	CPU.FDX_0087	Próprio	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" 3 METROS COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,30	36,44	46,00	887,80	0,03%
16.2.2.3	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	4,00	14,92	18,83	75,32	0,00%
16.2.2.4	91939	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	UN	15,00	35,87	45,28	679,20	0,02%
16.2.2.5	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	11,00	9,53	12,03	132,33	0,00%
16.2.3			LUMINÁRIA		1,00		11.462,08	11.462,08	0,33%
16.2.3.1	CPU.FDX_0085	Próprio	LUMINÁRIA LED REFLETOR CIRCULAR, 200W, TEMP. COR 4000K REF LEDVANCE HIGHBAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	567,48	716,38	11.462,08	0,33%
16.2.4			TOMADAS E INTERRUPTORES - EMBUTIR		1,00		774,00	774,00	0,02%
16.2.4.1	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	12,00	51,10	64,50	774,00	0,02%
17			SPDA		1,00		62.081,91	62.081,91	1,79%
17.1	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	272,00	29,10	36,73	9.990,56	0,29%
17.2	CPU.FDX_0047	Próprio	TERMINAL AÉREO 3/8" X 300 MM INCLUSO ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	42,00	45,14	56,98	2.393,16	0,07%
17.3	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	UN	10,00	59,42	75,01	750,10	0,02%
17.4	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	M	351,00	81,70	103,13	36.198,63	1,04%
17.5	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	M	102,00	70,09	88,48	9.024,96	0,26%
17.6	CPU.FDX_0135	Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS, INCLUSO CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	UN	39,00	75,65	95,50	3.724,50	0,11%
18			CABEAMENTO		1,00		62.785,41	62.785,41	1,81%
18.1			EQUIPAMENTOS RACK, PATCH E SWITCH		1,00		14.875,58	14.875,58	0,43%
18.1.1	CPU.FDX_0048	Próprio	RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRÍLICO FUMÊ - 12U X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.518,59	1.917,06	1.917,06	0,06%



HA SH: a551b3cd428031c78541770c7ebd401ae69bdc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarM4SD-P3CU-V6PA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
18.1.2	CPU.FDX_0049	Próprio	SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX)MBPS - 24 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.018,76	1.286,08	2.572,16	0,07%
18.1.3	CPU.FDX_0050	Próprio	VOICE PANEL 20 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	840,54	1.061,09	3.183,27	0,09%
18.1.4	CPU.FDX_0117	Próprio	RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRÍLICO FUMÊ - 20U X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.402,48	3.032,89	3.032,89	0,09%
18.1.5	CPU.FDX_0118	Próprio	CENTRAL LINHA TELEFÔNICA PBX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.651,70	2.085,10	4.170,20	0,12%
18.2			ACESSÓRIOS		1,00		8.668,14	8.668,14	0,25%
18.2.1	CPU.FDX_0051	Próprio	KIT UNIDADE DE VENTILAÇÃO DE TETO - GABINETE PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	463,20	584,74	1.169,48	0,03%
18.2.2	CPU.FDX_0052	Próprio	GUIA DE CABOS ABERTO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	30,48	38,47	153,88	0,00%
18.2.3	CPU.FDX_0053	Próprio	CALHA DE TOMADAS 10 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	112,37	141,85	283,70	0,01%
18.2.4	CPU.FDX_0119	Próprio	CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	353,00	10,63	13,41	4.733,73	0,14%
18.2.5	CPU.FDX_0120	Próprio	GUIA DE CABOS FECHADO 1U HORIZ 19"X 1U X P50MM PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	48,26	60,92	365,52	0,01%
18.2.6	CPU.FDX_0124	Próprio	GUIA DE CABOS SIMPLES PARA RACK ABERTO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	29,44	37,16	74,32	0,00%
18.2.7	CPU.FDX_0125	Próprio	GUIA DE CABOS VERTICAL PARA RACK ABERTO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	31,36	39,58	79,16	0,00%
18.2.8	CPU.FDX_0126	Próprio	KIT PÉS NIVELADORES PARA RACK ABERTO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	385,63	486,81	973,62	0,03%
18.2.9	CPU.FDX_0133	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERVÍO ÓPTICO DIO 24 FIBRAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	861,23	834,73	834,73	0,02%
18.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		1,00		17.295,73	17.295,73	0,50%
18.3.1	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,37	13,67	17,25	178,88	0,01%
18.3.2	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	68,50	8,43	10,64	728,94	0,02%
18.3.3	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	139,40	20,15	25,43	3.544,94	0,10%
18.3.4	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	9,00	56,88	71,78	646,02	0,02%
18.3.5	CPU.FDX_0054	Próprio	CAIXA DE PVC 4"X2" INCLUSIVE TAMPA DE PVC COM 2 MÓDULOS PARA CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	77,78	98,18	3.239,94	0,09%
18.3.6	91876	SINAPI	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	13,00	11,49	14,50	188,50	0,01%
18.3.7	CPU.FDX_0122	Próprio	TOMADA DE REDE RJ45 2 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	24,00	77,78	98,18	2.356,32	0,07%
18.3.8	CPU.FDX_0134	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 400X400X400MM - INCLUINDO LASTRO DE CONCRETO NO FUNDO E TAMPA DE CONCRETO	UN	11,00	343,16	433,20	4.765,20	0,14%
18.3.9	CPU.FDX_0032	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DIMENSÕES (15X15X8 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	61,93	78,18	469,08	0,01%
18.3.10	CPU.FDX_0033	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DIMENSÕES (30X30X12 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	103,69	130,89	1.178,01	0,03%
18.4			CABEAMENTO		1,00		14.987,81	14.987,81	0,43%
18.4.1	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	264,00	10,16	12,82	3.384,48	0,10%
18.4.2	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.277,90	7,20	9,08	11.603,33	0,33%
18.5			ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS		1,00		6.958,15	6.958,15	0,20%
18.5.1	CPU.FDX_0111	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,60	130,64	164,91	5.046,24	0,15%
18.5.2	CPU.FDX_0114	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	242,31	305,89	611,78	0,02%
18.5.3	CPU.FDX_0112	Próprio	SUPORTE VERTICAL 120X75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	33,00	21,72	27,41	904,53	0,03%
18.5.4	CPU.FDX_0113	Próprio	TÉ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	262,30	331,12	331,12	0,01%
18.5.5	CPU.FDX_0116	Próprio	TERMINAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	25,54	32,24	64,48	0,00%
19			PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		1,00		4.999,92	4.999,92	0,14%
19.1			PREVENÇÃO		1,00		2.975,88	2.975,88	0,09%
19.1.1	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	UN	1,00	715,39	903,10	903,10	0,03%
19.1.2	CPU.FDX_0058	Próprio	EXTINTOR DE INCÊNDIO MANUAL PÓ ABC 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	258,89	326,82	1.634,10	0,05%
19.1.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	15,80	19,94	438,68	0,01%
19.2			SINALIZAÇÃO (PLACAS)		1,00		2.024,04	2.024,04	0,06%
19.2.1	CPU.FDX_0059	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "ES" COM INDICAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR VERMELHA, DIMENSÃO 20 X 40 CM MM, A SER FIXADA NA PAREDE	UN	6,00	36,79	46,44	278,64	0,01%
19.2.2	CPU.FDX_0060	Próprio	SINALIZAÇÃO DE PISO PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR E/OU HIDRANTE E DEMARCAÇÃO DOS ASSENTOS NA ARQUIBANCADE, DIMENSÃO 1.00X1,00 M, COR VERMELHA, AMARELA E VERMELHO	UN	6,00	89,42	112,88	677,28	0,02%
19.2.3	CPU.FDX_0061	Próprio	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COR VERDE, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA	UN	3,00	36,79	46,44	139,32	0,00%
19.2.4	CPU.FDX_0062	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" COM INDICAÇÃO DE DIREÇÃO FRENTE DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA	UN	19,00	36,79	46,44	882,36	0,03%
19.2.5	CPU.FDX_0063	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" COM INDICAÇÃO DE PREVENTIVOS, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA	UN	1,00	36,79	46,44	46,44	0,00%
20			INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES		1,00		34.096,76	34.096,76	0,98%
20.1	CPU.FDX_0064	Próprio	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EXTERNAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO, ACM, COM ESPESSURA DE 3MM,NA COR AZUL R12 G77 B162, FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA	m²	19,31	585,09	738,61	14.262,55	0,41%
20.2	CPU.FDX_0066	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	444,07	4,29	5,41	2.402,41	0,07%
20.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	21,60	522,39	659,46	14.244,33	0,41%
20.4	CPU.FDX_0084	Próprio	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, "25 X 25" CM, E= "2,5" CM, PADRÃO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	m²	13,31	189,71	239,48	3.187,47	0,09%
21			IMPLANTAÇÃO - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANISMO, PAISAGISMO		1,00		341.895,64	341.895,64	9,84%
21.1			URBANISMO		1,00		324.544,25	324.544,25	9,34%
21.1.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	466,01	118,01	148,97	69.421,50	2,00%
21.1.2	92391	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1.721,30	115,36	145,63	250.672,91	7,21%



HA\$H: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD6Y Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
 ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
 ÁREA (M2): 444,07
 ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
 DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
 BDI - OBRA: 26,24%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
21.1.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	82,04	42,97	54,24	4.449,84	0,13%
21.2			PAISAGISMO		1,00		17.351,39	17.351,39	0,50%
21.2.1	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	545,47	5,09	6,42	3.501,91	0,10%
21.2.2	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	545,47	20,12	25,39	13.849,48	0,40%

Total sem BDI 2.753.632,61
 Total do BDI 722.154,19
 Total Geral 3.475.786,80



 Eng. Jamir Silva Sampalo
 CREA - 120059826-6

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

3. CURVA ABC DOS SERVIÇOS

HASH: a551b3cd428031d78541770d7ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



2026



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU.FDX_0005	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇAS E TERÇAS EM AÇO ASTM 36 CORTADO E DOBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	17.304,78	18,45	319.273,19	9,19	9,19
CPU.FDX_0002	Próprio	EQUIPE TÉCNICA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERÍODO DE OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MÊS	1,00	251.399,80	251.399,80	7,23	16,42
92391	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1.721,30	145,63	250.672,91	7,21	23,63
103341	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 10X10X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	1.096,78	194,81	213.663,71	6,15	29,78
94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	926,20	205,70	190.602,69	5,48	35,26
CPU.FDX_0074	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	660,00	182,64	120.542,40	3,47	38,73
87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M² E = 17,9MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	Massa Única Interna	m²	1.507,70	51,97	78.355,16	2,25	40,98
94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF. 08/2022	Passeios de Concreto	m²	466,01	148,97	69.421,50	2,00	42,98
95579	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF. 09/2021, PS	Armação de Estacas	KG	6.217,20	11,07	68.824,40	1,98	44,96
CPU.FDX_0065	Próprio	FACHADA EM VIDRO LAMINADO 08MM 1800X2100MM COM JANELAS MAXIM-AR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	59.848,38	59.848,38	1,72	46,68
CPU.FDX_0014	Próprio	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), ARREIMATE COM REJUNTE EPOXI COR PRETO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	41,65	1.278,39	53.244,94	1,53	48,21
94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:12,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	Produção de Concreto	m³	54,47	881,82	48.032,73	1,38	49,60
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	387,55	117,44	45.513,87	1,31	50,91
CPU.FDX-0101	Próprio	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 20.000 LITROS, PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO	INH - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00	43.998,67	43.998,67	1,27	52,17
104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	Pisos	m²	270,55	154,53	41.808,09	1,20	53,38
103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	26,33	1.586,00	41.759,38	1,20	54,58
88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	Pintura Interna	m²	1.634,08	24,61	40.214,70	1,16	55,73
96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	392,00	98,31	38.537,52	1,11	56,84
96114	SINAPI	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023, PS	Forros	m²	342,52	112,12	38.403,34	1,10	57,95
99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	Locação de Obras	M	444,07	85,35	37.901,37	1,09	59,04
96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	268,10	139,92	37.512,55	1,08	60,12
92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	127,20	294,66	37.480,75	1,08	61,20
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF. 09/2024	Escavação de Valas	m³	294,90	123,23	36.340,52	1,05	62,24
96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	351,00	103,13	36.198,63	1,04	63,28
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	Pintura Interna	m²	1.634,08	17,73	28.972,23	0,83	64,12
95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	8.080,80	3,43	27.717,14	0,80	64,91
87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023, PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	237,90	110,81	26.361,69	0,76	65,67
CPU.FDX_0008	Próprio	P08 - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO, DE ABRIR, DIMENSÃO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSÓRIOS, COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE (PORTA P08) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	10,00	2.413,53	24.135,30	0,69	66,37
105406	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, PE-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 05/2024	Fórmulas para Pilares Circulares	m²	82,31	288,98	23.785,94	0,68	67,05
96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	19,20	1.207,57	23.185,34	0,67	67,72
98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO, AF. 09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	445,86	51,83	23.108,92	0,66	68,38
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	Lastro	m²	356,13	58,65	20.887,02	0,60	68,98
CPU.FDX_0069	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	20,00	1.025,67	20.513,40	0,59	69,57
CPU.FDX_0013	Próprio	RODAPÊ EM GRANILITE, ALTURA 10 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	279,49	68,20	19.061,21	0,55	70,12
CPU.FDX_0026	Próprio	LUMINÁRIA SOBREPOR ALTO DESEMPENHO, 150W , TEMP. COR 4000K REF. LEDVANCE LUXLIGHT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	26,00	730,87	19.002,62	0,55	70,67
92921	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1.394,40	12,91	18.001,70	0,52	71,19
87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚNIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	Argamassas	m³	17,81	995,07	17.722,19	0,51	71,70
95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF. 09/2021, PS	Armação de Estacas	KG	948,37	18,44	17.487,94	0,50	72,20
91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	2.632,50	6,51	17.137,57	0,49	72,69
92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	166,88	99,23	16.559,50	0,48	73,17
104923	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	12,71	1.290,13	16.397,55	0,47	73,64
CPU.FDX_0070	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	20,00	764,32	15.286,40	0,44	74,08



HA SH: a551b3bd428031c7854f770c7e9cb4d1ae6b9bdc31259de7fcc34c98bb6d48f Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbse-pub/#/validar/M4SD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	134,77	113,02	15.231,70	0,44	74,52
98462	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	UN	1,00	15.023,51	15.023,51	0,43	74,95
CPU.FDX_0086	Próprio	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" 3 METROS COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	343,00	43,40	14.886,20	0,43	75,38
CPU.FDX_0007	Próprio	P04 - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO, DE ABRIR, DIMENSÃO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADILHAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSÓRIOS, COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE (PORTA P04) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,00	2.399,84	14.399,04	0,41	75,79
CPU.FDX_0064	Próprio	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EXTERNAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO, ACM, COM ESPESURA DE 3MM, NA COR AZUL R12 G77 B162, FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	19,31	738,61	14.262,55	0,41	76,20
99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	21,60	659,46	14.244,33	0,41	76,61
93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUBOLO MACIÇO. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	349,69	40,19	14.054,04	0,40	77,02
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	545,47	25,39	13.849,48	0,40	77,42
103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	12,06	1.133,79	13.673,50	0,39	77,81
96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	45,21	290,33	13.125,81	0,38	78,19
CPU.FDX_0067	Próprio	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	10,00	1.282,96	12.829,60	0,37	78,56
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	Chapisco	m²	1.871,98	6,60	12.355,06	0,36	78,91
CPU.FDX_0071	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	10,00	1.230,08	12.300,80	0,35	79,27
88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	403,80	29,14	11.766,73	0,34	79,60
CPU.FDX_0081	Próprio	P09 - PORTA DE CORRER, ALUMÍNIO E VIDRO 4 FOLHAS COM FECHADURA E PUXADOR, DIMENSÃO 300X330 CM, INCLUSO MONTAGEM E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	9,90	1.180,01	11.682,09	0,34	79,94
98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	1.277,90	9,08	11.603,33	0,33	80,27
CPU.FDX_0085	Próprio	LUMINÁRIA LED REFLETOR CIRCULAR, 200W, TEMP. COR 4000K REF. LEDVANCE HIGWAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	16,00	716,38	11.462,08	0,33	80,60
92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	611,50	18,64	11.398,36	0,33	80,93
96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m³	84,42	134,62	11.364,62	0,33	81,26
CPU.FDX_0087	Próprio	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" 3 METROS COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS	M	246,30	46,00	11.329,80	0,33	81,58
103761	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMENTADA, UTILIZANDO MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	102,80	109,45	11.251,46	0,32	81,91
90467	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	332,00	33,66	11.175,12	0,32	82,23
103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	9,60	1.133,26	10.879,29	0,31	82,54
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	48,79	217,23	10.598,65	0,30	82,85
92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	634,50	16,17	10.259,86	0,30	83,14
CPU.FDX_0068	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	10,00	1.011,69	10.116,90	0,29	83,43
98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	272,00	36,73	9.990,56	0,29	83,72
92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	490,80	20,14	9.884,71	0,28	84,01
100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA PERIFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	652,08	14,59	9.513,84	0,27	84,28
94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVO ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Janelas	m²	10,44	898,89	9.384,41	0,27	84,55
104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	487,09	18,84	9.176,77	0,26	84,81
100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	Estacas Escavadas Sem Fluido Estabilizante	M	48,00	190,60	9.148,80	0,26	85,08
98073	SINAPI	PISTO PAVIMENTADO RETÂNGULAR, EM ALVENARIA COM 100LUS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,167 M, UTILIZANDO CORDOALHA DE COBRE 1,5 X 1,5 X 1,5 MM - MONTAGEM E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Fossas e Sumidouros	UN	1,00	9.127,85	9.127,85	0,26	85,34
96977	SINAPI	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	102,00	88,48	9.024,96	0,26	85,60
88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	403,80	20,99	8.475,76	0,24	85,84
100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	229,92	35,46	8.152,96	0,23	86,08
92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	567,60	14,32	8.128,03	0,23	86,31
88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1.634,08	4,78	7.810,90	0,22	86,54
100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	229,92	33,94	7.803,48	0,22	86,76



HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e6bd401ae6b9bdc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.scpag.mt.gov.br/flowbce-pub/validarMMSD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Teinhamento para Cobertura	M	109,29	67,94	7.425,16	0,21	86,97
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	Sinalização Vertical Viária	m²	12,50	592,14	7.401,75	0,21	87,19
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Portas	m²	7,68	910,84	6.995,25	0,20	87,39
CPU.FDX_0072	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	20,00	345,88	6.917,60	0,20	87,59
89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	128,03	53,72	6.877,77	0,20	87,79
98054	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	Fossas e Sumidouros	UN	1,00	6.661,98	6.661,98	0,19	87,98
86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	9,00	740,00	6.660,00	0,19	88,17
91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	658,20	10,09	6.641,23	0,19	88,36
CPU.FDX_0015	Próprio	EXECUÇÃO DE UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES - SUMIDOURO DIÂMETRO 2,50 M, ALTURA 2,00M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO 17,14 M² - DIMENSÕES DE ACORDO COM O PROJETO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	6.452,08	6.452,08	0,19	88,55
92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	392,10	15,48	6.069,70	0,17	88,72
87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	53,72	112,73	6.055,85	0,17	88,89
94228	SINAPI	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Teinhamento para Cobertura	M	52,88	112,51	5.949,52	0,17	89,07
105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15 CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	86,55	68,56	5.933,86	0,17	89,24
87535	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	126,39	46,65	5.896,09	0,17	89,41
CPU.FDX_0035	Próprio	ELETROCALHA PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 80MM E ALTURA DE 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	32,90	178,30	5.866,07	0,17	89,57
98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERES. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	6.966,84	0,83	5.782,47	0,17	89,74
CPU.FDX_0025	Próprio	LUMINÁRIA SOBREPOR PLAFON TETO QUADRADA, ATÉ 40W - TEMP. COR 4000K (INCLUSO LAMPADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	83,00	66,95	5.556,85	0,16	89,90
104921	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	403,18	13,24	5.338,10	0,15	90,05
101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	337,40	15,81	5.334,29	0,15	90,21
FDX.0001	Próprio	BROCA DE CONCRETO 30CM DIÂMETRO - FOX 30MMA - ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	M	27,00	192,57	5.199,39	0,15	90,36
101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	4,00	1.289,25	5.157,00	0,15	90,51
CPU.FDX_0080	Próprio	POR - PORTA DE CORRER, ALUMÍNIO E VIDRO 4 FOLHAS COM FECHADURA E PUXADOR, DIMENSÃO 220X250 CM, INCLUSO MONTAGEM E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	5.141,93	5.141,93	0,15	90,65
CPU.FDX_0111	Próprio	ELETROCALHA PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	30,60	164,91	5.046,24	0,15	90,80
97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	6,00	833,23	4.999,38	0,14	90,94
104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	217,00	22,33	4.845,61	0,14	91,08
CPU.FDX_0134	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 400X400X400MM - INCLUINDO LASTRO DE CONCRETO NO FUNDO E TAMPA DE CONCRETO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	11,00	433,20	4.765,20	0,14	91,22
CPU.FDX_0119	Próprio	CONNECTOR RL45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	353,00	13,41	4.733,73	0,14	91,36
100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	Teinhamento para Cobertura	M	61,40	76,77	4.713,67	0,14	91,49
96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	244,00	18,49	4.511,56	0,13	91,62
94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	82,04	54,24	4.449,84	0,13	91,75
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	609,20	7,30	4.447,16	0,13	91,88
100975	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	424,18	10,41	4.415,71	0,13	92,00
98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	Fossas e Sumidouros	UN	1,00	4.414,99	4.414,99	0,13	92,13
CPU.FDX_0079	Próprio	P05 - PORTA DE MADEIRA ENVERNIZADA, DE CORRER DIMENSÃO 90X210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA FECHADURA, PUXADOR E KIT TRILHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,00	1.435,56	4.306,68	0,12	92,25
101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	29,10	147,42	4.289,92	0,12	92,38
CPU.FDX_0073	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE DE MADEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	4.247,78	4.247,78	0,12	92,50
97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	11,00	383,92	4.223,12	0,12	92,62
CPU.FDX_0118	Próprio	CENTRAL LINHA TELEFÔNICA PBX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RASGO LINEAR MANUAL, EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2,00	2.085,10	4.170,20	0,12	92,74
91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL, EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fiações	M	332,00	12,44	4.130,08	0,12	92,86
92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	223,20	18,15	4.051,08	0,12	92,98
94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Janelas	m²	8,40	475,71	3.995,96	0,11	93,09



HA SH: ae51b3cd428031c78541770c7e4bd401ae6b9bdc31259de7fcc34c98bb6d48f Documento digital disponível em https://aquicoes.splag.mt.gov.br/flowbee-pub/validarM4SD-P3CU-VBP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU.FDX_0020	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSÕES (LARG. 50 X COMP. 200 CM), COM TRÊS FUROS PARA TORNEIRAS E TRÊS CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - BA02 - VEST. MASC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	3.930,46	3.930,46	0,11	93,21
CPU.FDX_0021	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSÕES (LARG. 50 X COMP. 200 CM), COM TRÊS FURO PARA TORNEIRA E TRÊS CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - BA03 - VEST FEM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	3.930,46	3.930,46	0,11	93,32
90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_ 09/2023	Rasgos e Fixações	M	173,00	22,35	3.866,55	0,11	93,43
92771	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	279,40	13,69	3.824,98	0,11	93,54
92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	312,30	12,00	3.747,60	0,11	93,65
97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	351,50	10,64	3.739,96	0,11	93,76
CPU.FDX_0135	Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS, INCLUSO CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E LUMINAÇÃO EXTERNA	UN	39,00	95,50	3.724,50	0,11	93,86
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	337,00	10,80	3.639,60	0,10	93,97
96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	132,45	26,78	3.547,01	0,10	94,07
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	139,40	25,43	3.544,94	0,10	94,17
98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_ 07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	545,47	6,42	3.501,91	0,10	94,27
101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	2,00	1.725,14	3.450,28	0,10	94,37
98297	SINAPI	CABO ELÉTRONICO CATEGORIA 8, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	264,00	12,82	3.384,48	0,10	94,47
96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	141,83	23,84	3.381,22	0,10	94,57
CPU.FDX_0006	Próprio	CUMEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	49,55	67,31	3.335,21	0,10	94,66
CPU.FDX_0054	Próprio	CAIXA DE PVC 4"x2" INCLUSO TAMPA DE PVC COM 2 MÓDULOS PARA CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	33,00	98,18	3.239,94	0,09	94,76
CPU.FDX_0084	Próprio	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRÁULICO / CONCRETO, "25 X 25" CM, E= "2,5" CM, PADRÃO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS PECAS	m²	13,31	239,48	3.187,47	0,09	94,85
CPU.FDX_0050	Próprio	VOICE PANEL 20 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,00	1.061,09	3.183,27	0,09	94,94
CPU.FDX_0019	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSÕES (LARG. 60 X COMP. 162 CM), COM UM FURO PARA TORNEIRA E DUAS CUBAS DE EMBUTIR DE AÇO DE INOX, INCLUSO ESPELHO E SAIA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - BA01 - COPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	3.177,18	3.177,18	0,09	95,03
102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	2,00	1.587,22	3.174,44	0,09	95,12
89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	72,36	43,65	3.158,51	0,09	95,21
CPU.FDX_0117	Próprio	RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRÍLICO FUME - 20U X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00	3.032,89	3.032,89	0,09	95,30
96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	141,82	21,28	3.017,92	0,09	95,39
98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020, PA	Fossas e Sumidouros	UN	1,00	2.964,94	2.964,94	0,09	95,47
105023	SINAPI	VERGA MOLDADE IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_ 03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	33,00	89,45	2.951,85	0,08	95,56
92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	253,50	11,57	2.932,99	0,08	95,64
CPU.FDX_0077	Próprio	P010 - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO, DE ABRIR, DIMENSÃO TOTAL 90 X 160 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSÓRIOS, COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE (PORTA P06) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,00	1.446,18	2.892,36	0,08	95,72
91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	43,00	64,50	2.773,50	0,08	95,80
CPU.FDX_0012	Próprio	P011 - PORTA EM CHAPA DE FERRO 3 MM, DE ABRIR, COM PINTURA, DE ABRIR, DIMENSÃO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHAS, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, FIXADA COM ARGAMASSA, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	2.698,46	2.698,46	0,08	95,88
CPU.FDX_0075	Próprio	P07 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 200X210CM, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	4,20	630,60	2.648,52	0,08	95,96
CPU.FDX_0033	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DIMENSÕES (30X30X12 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	20,00	130,89	2.617,80	0,08	96,03
98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_ 12/2020, PA	Fossas e Sumidouros	UN	1,00	2.596,23	2.596,23	0,07	96,11
CPU.FDX_0049	Próprio	SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX)MPS - 24 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,00	1.286,08	2.572,16	0,07	96,18
CPU.FDX_0031	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,00	833,19	2.499,57	0,07	96,25
89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	64,53	38,57	2.488,92	0,07	96,33
88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_ 04/2023	Pintura Interna	m²	403,80	6,12	2.471,25	0,07	96,40
102616	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,00	2.439,87	2.439,87	0,07	96,47



HA SH: a551b3cd4280317f8541770c7e6bd401ae6b9bdc31259de7fcc34c98b6b648f. Documento digital disponível em: https://aquisicoes.scpag.mt.gov.br/flowbee-pub/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3). AF_07/2020	Escavação Horizontal	m³	424,18	5,69	2.413,58	0,07	96,54
CPU.FDX_0066	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	444,07	5,41	2.402,41	0,07	96,60
CPU.FDX_0047	Próprio	TERMINAL AÉREO 3/8" X 300 MM INCLUSO ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	42,00	56,98	2.393,16	0,07	96,67
CPU.FDX_0122	Próprio	TOMADA DE REDE RJ45 2 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	24,00	98,18	2.356,32	0,07	96,74
CPU.FDX_0039	Próprio	POSTE CIRCULAR H=11 E RESISTENCIA 600 DAN COM ACESSÓRIOS(COMPLETO) RAMAL DE LIGAÇÃO(ENTREGA (INCLUSO ASSENTAMENTO)).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	2.309,01	2.309,01	0,07	96,81
CPU.FDX_0017	Próprio	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	9,00	254,49	2.290,41	0,07	96,87
99861	SINAPI	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,5 MM. AF_04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Escadarias	m²	3,40	669,46	2.276,16	0,07	96,94
CPU.FDX_0022	Próprio	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO, ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,00	1.128,96	2.257,92	0,06	97,00
91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	133,00	16,94	2.253,02	0,06	97,07
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	83,00	26,47	2.197,01	0,06	97,13
95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2,00	1.092,27	2.184,54	0,06	97,20
90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS.	Massa Única Interna	m²	47,67	45,67	2.177,08	0,06	97,26
92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	124,00	16,63	2.062,12	0,06	97,32
100952	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXXM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXXM	501,11	3,92	1.964,35	0,06	97,37
93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	18,20	106,54	1.939,02	0,06	97,43
90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	173,00	11,19	1.935,87	0,06	97,49
CPU.FDX_0048	Próprio	RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRÍLICO FUMÊ - 12U X 570MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	1.917,06	1.917,06	0,06	97,54
96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	m²	12,07	156,86	1.893,30	0,05	97,59
104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	130,27	14,13	1.840,71	0,05	97,65
87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_P2	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	12,76	142,90	1.823,40	0,05	97,70
92425	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	Fórmulas para Estruturas de Concreto Armado	m²	13,54	132,18	1.789,71	0,05	97,75
100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	2.560,13	0,68	1.740,88	0,05	97,80
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	4,00	428,39	1.713,56	0,05	97,85
101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	43,20	38,91	1.680,91	0,05	97,90
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	27,00	61,83	1.669,41	0,05	97,95
96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	Lastro	m²	1,32	1.258,12	1.660,71	0,05	98,00
CPU.FDX_0058	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO MANUAL PÓ ABC 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	5,00	326,82	1.634,10	0,05	98,04
CPU.FDX_0036	Próprio	SUPORTE VERTICAL 70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	57,00	27,41	1.562,37	0,04	98,09
93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	Vergas, contravergas e fixação de alvenaria	M	18,20	80,93	1.472,92	0,04	98,13
92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	80,80	17,87	1.443,89	0,04	98,17
87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	Chapisco	m²	47,67	29,99	1.429,62	0,04	98,21
96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRIO (85% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m²	154,82	8,38	1.297,39	0,04	98,25
95578	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	Armação de Estacas	KG	111,60	11,50	1.283,40	0,04	98,29
100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Esquadrias - Janelas	m²	1,20	1.033,86	1.240,63	0,04	98,32
92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	108,00	11,44	1.235,52	0,04	98,36
92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	16,00	75,87	1.213,92	0,03	98,39
CPU.FDX_0051	Próprio	KIT UNIDADE DE VENTILAÇÃO DE TETO - GABINETE PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,00	584,74	1.169,48	0,03	98,43
89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	33,25	34,66	1.152,44	0,03	98,46
91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	81,40	14,10	1.147,74	0,03	98,49
CPU.FDX_0001	Próprio	AS BUILT COMPLETO DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	444,07	2,57	1.141,25	0,03	98,53
CPU.FDX_0029	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "40" KA (TIPO AC)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	8,00	142,46	1.139,68	0,03	98,56
98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	Pisos	M	6,80	164,49	1.118,53	0,03	98,59
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	64,87	16,55	1.073,59	0,03	98,62
100860	SINAPI	CHUIVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	5,00	207,65	1.038,25	0,03	98,65



HASH: a851b3bd428031c78541770c7edbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.scpag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarM4SD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	14,00	72,94	1.021,16	0,03	98,68
94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	8,00	122,90	983,20	0,03	98,71
CPU.FDX_0126	Próprio	KIT PÉS NIVELADORES PARA RACK ABERTO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2,00	486,81	973,62	0,03	98,74
95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_ 05/2021	Arrasamento de Estacas	UN	78,00	12,32	960,96	0,03	98,76
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	43,46	21,77	946,12	0,03	98,79
92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	53,80	17,37	934,50	0,03	98,82
104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	9,00	102,31	920,79	0,03	98,84
91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	59,40	15,45	917,73	0,03	98,87
91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	20,00	45,28	905,60	0,03	98,90
CPU.FDX_0112	Próprio	SUPOORTE VERTICAL, 120X75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	33,00	27,41	904,53	0,03	98,92
101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020, PE	Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado	UN	1,00	903,10	903,10	0,03	98,95
104919	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	53,27	16,70	889,60	0,03	98,98
91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	22,00	40,19	884,18	0,03	99,00
CPU.FDX_0062	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" COM INDICAÇÃO DE DIREÇÃO FRENTE DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	19,00	46,44	882,36	0,03	99,03
CPU.FDX_0076	Próprio	P02- PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 65X210CM, 1 FOLHA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,37	630,60	863,92	0,02	99,05
CPU.FDX_0133	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 24 FIBRAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1,00	834,73	834,73	0,02	99,07
98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_ 12/2020	Caixas Enterradas	UN	11,00	75,01	825,11	0,02	99,10
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_ 08/2023	Atorno e Reaterro de Valas	m²	23,05	35,46	817,35	0,02	99,12
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,00	801,49	801,49	0,02	99,15
89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	20,00	40,03	800,60	0,02	99,17
92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO OU ARMADO, EMPILHADA, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	50,20	15,71	788,64	0,02	99,19
87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_ 02/2023, PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	5,88	126,15	741,76	0,02	99,21
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	47,00	15,47	727,09	0,02	99,23
89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	15,05	48,04	723,00	0,02	99,25
CPU.FDX_0027	Próprio	LUMINÁRIA REFLETOR LED ALTO DESEMPENHO, 30W, TEMP. COR 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	12,00	58,60	703,20	0,02	99,27
CPU.FDX_0060	Próprio	SINALIZAÇÃO DE PISO PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR E/OU HIDRANTE E DEMARCAÇÃO DOS ASSENTOS NA ARQUIBANCADEIRA, DIMENSÃO 1,00X1,00 M, COR VERMELHA, AMARELA E VERMELHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,00	112,88	677,28	0,02	99,29
89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	22,13	30,47	674,30	0,02	99,31
97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	29,10	22,57	656,78	0,02	99,33
98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2019	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	9,00	71,78	646,02	0,02	99,35
CPU.FDX_0114	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,00	305,89	611,78	0,02	99,37
CPU.FDX_0082	Próprio	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 3/4", VAZÃO MÁXIMA DE 5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES).	UN	3,00	183,78	551,34	0,02	99,38	
95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_ 03/2024	Sistemas de Medição	UN	2,00	273,97	547,94	0,02	99,40
95547	SINAPI	SABONETERIA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	Louças e Metais	UN	8,00	68,14	545,12	0,02	99,42
95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	Louças e Metais	UN	9,00	59,18	532,62	0,02	99,43
104917	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame)	KG	25,55	20,48	523,26	0,02	99,45
CPU.FDX_0088	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, LEVE, DN 20MM (3/4"), VARA 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	9,50	54,77	520,31	0,01	99,46
CPU.FDX_0018	Próprio	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	9,00	56,92	512,28	0,01	99,48
96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	Lastro	m²	8,13	62,88	511,21	0,01	99,49
CPU.FDX_0089	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, LEVE, DN 32MM (1 1/4"), VARA 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	M	6,80	74,21	504,62	0,01	99,50
CPU.FDX_0032	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DIMENSÕES (15X15X8 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,00	78,18	469,08	0,01	99,52
89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	12,00	38,85	466,20	0,01	99,53
89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	20,00	23,20	464,00	0,01	99,54



HA-SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquicoes.scpag.mt.gov.br/floowbee-pub/#/validarM4SD-93CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89507	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	8,00	57,85	462,80	0,01	99,56
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	22,00	19,94	438,88	0,01	99,57
CPU.FDX_0030	Próprio	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - 30MA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,00	215,88	431,76	0,01	99,58
CPU.FDX_0028	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,00	105,51	422,04	0,01	99,60
CPU.FDX_0040	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	12,00	34,66	415,92	0,01	99,61
86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	20,00	20,70	414,00	0,01	99,62
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	33,00	12,44	410,52	0,01	99,63
101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	2,00	204,71	409,42	0,01	99,64
89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	19,00	20,96	398,24	0,01	99,65
86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Louças e Metais	UN	2,00	196,98	393,96	0,01	99,67
93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	5,00	78,11	390,55	0,01	99,68
CPU.FDX_0120	Próprio	GUIA DE CABOS FECHADO 1U HORIZ 19"X 1U X P50MM PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	6,00	60,92	365,52	0,01	99,69
95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO: 5,0 MM. AF_09/2021_P5	Armagem de Estacas	KG	16,63	21,23	353,05	0,01	99,70
91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	24,00	14,50	348,00	0,01	99,71
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	3,00	115,23	345,69	0,01	99,72
89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	21,00	16,28	341,88	0,01	99,73
CPU.FDX_0113	Próprio	TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	331,12	331,12	0,01	99,74
89395	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	17,00	18,74	318,58	0,01	99,75
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	3,00	105,73	317,19	0,01	99,76
89784	SINAPI	TE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	9,00	33,94	305,46	0,01	99,76
89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	3,00	101,04	303,12	0,01	99,77
89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	20,00	15,09	301,80	0,01	99,78
101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m²	28,50	10,51	299,53	0,01	99,79
CPU.FDX_0053	Próprio	CAIXA DE TOMADAS 10 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,00	141,85	283,70	0,01	99,80
97142	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	Assentamento de Tubos de PVC e Metálicos em Redes de Água	M	42,00	6,71	281,82	0,01	99,81
94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,00	279,25	279,25	0,01	99,81
CPU.FDX_0059	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" COM INDICAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR VERMELHA, DIMENSÃO 20 X 40 CM MM, A SER FIXADA NA PAREDE	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	6,00	46,44	278,64	0,01	99,82
89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	18,00	15,41	277,38	0,01	99,83
101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	10,80	25,13	271,40	0,01	99,84
89503	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	9,00	29,43	264,87	0,01	99,85
CPU.FDX_0037	Próprio	TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	260,76	260,76	0,01	99,85
89737	SINAPI	JOELHO 80 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	8,00	31,72	253,76	0,01	99,86
95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,00	221,91	221,91	0,01	99,87
104327	SINAPI	RAIO 90 GRADOS REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	8,00	27,57	220,56	0,01	99,87
89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	10,00	21,99	219,90	0,01	99,88
92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	3,00	64,78	194,34	0,01	99,89
95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,00	191,98	191,98	0,01	99,89
89628	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,00	60,87	182,61	0,01	99,90
89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO - ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	5,00	36,01	180,05	0,01	99,90
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	10,37	17,25	178,88	0,01	99,91
91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	13,00	12,03	156,39	0,00	99,91
CPU.FDX_0052	Próprio	GUIA DE CABOS ABERTO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	4,00	38,47	153,88	0,00	99,92



HA-SH: a851b3cd428031c78541770c7e4bd401ae6b9bdc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquisscos-seplag.mt.gov.br/flowbwee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU.FDX_0061	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" COM INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COR VERDE, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	3,00	46,44	139,32	0,00	99,92
96086	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,00	138,86	138,86	0,00	99,92
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,00	127,67	127,67	0,00	99,93
94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	2,00	63,61	127,22	0,00	99,93
104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	7,00	15,98	111,86	0,00	99,93
89398	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	4,00	25,61	102,44	0,00	99,94
89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	3,00	33,10	99,30	0,00	99,94
CPU.FDX_0090	Próprio	UNIDUT RETO, ALUMÍNIO, DN 20MM (3/4")	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	48,00	1,98	95,04	0,00	99,94
89595	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2", INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	5,00	18,82	94,10	0,00	99,94
93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,00	91,70	91,70	0,00	99,95
94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2,00	44,80	89,60	0,00	99,95
94691	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	5,00	17,87	89,35	0,00	99,95
98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÓS. AF_ 09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta	m²	1,94	42,37	82,19	0,00	99,96
89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	3,00	26,56	79,68	0,00	99,96
CPU.FDX_0125	Próprio	GUIA DE CABOS VERTICAL PARA RACK ABERTO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2,00	39,58	79,16	0,00	99,96
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	3,00	26,27	78,81	0,00	99,96
93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,00	75,59	75,59	0,00	99,96
91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	4,00	18,83	75,32	0,00	99,97
CPU.FDX_0124	Próprio	GUIA DE CABOS SIMPLES PARA RACK ABERTO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	2,00	37,16	74,32	0,00	99,97
89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,00	72,33	72,33	0,00	99,97
103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	10,00	7,06	70,60	0,00	99,97
91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00	69,78	69,78	0,00	99,97
94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	1,00	68,75	68,75	0,00	99,98
104006	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,00	33,75	67,50	0,00	99,98
94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque	UN	2,00	33,13	66,26	0,00	99,98
CPU.FDX_0116	Próprio	TERMINAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	2,00	32,24	64,48	0,00	99,98
89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,00	30,82	61,64	0,00	99,98
91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00	61,07	61,07	0,00	99,99
89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	2,00	27,46	54,92	0,00	99,99
91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,00	48,98	48,98	0,00	99,99
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	5,00	9,44	47,20	0,00	99,99
CPU.FDX_0063	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" COM INDICAÇÃO DE PREVENTIVOS, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,00	46,44	46,44	0,00	99,99
103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,00	20,34	40,68	0,00	99,99
CPU.FDX_0038	Próprio	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	2,00	17,38	34,76	0,00	99,99
89570	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,1/2", INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,00	14,99	29,98	0,00	99,99
103969	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00	25,19	25,19	0,00	100,00
89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00	25,02	25,02	0,00	100,00
89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	2,00	12,30	24,60	0,00	100,00
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,00	18,06	18,06	0,00	100,00
90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00	17,39	17,39	0,00	100,00



HA SH: ae51b3cd28031c78541770c7ecbd401ae6b9bdc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarM4SD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00	15,57	15,57	0,00	100,00
103958	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00	13,87	13,87	0,00	100,00
103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00	13,86	13,86	0,00	100,00
100953	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	TXKM	8,70	1,50	13,05	0,00	100,00
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo	m²	12,60	0,98	12,34	0,00	100,00
103947	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,00	9,08	9,08	0,00	100,00
89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	0,17	19,63	3,33	0,00	100,00

Eng. Januário Silva Sampaio

CREA - 120059826-6

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

HASH: a551b3cd428031c78541770d7ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



2026



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
 ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
 ÁREA (M2): 444,07
 ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
 DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
 BDI - OBRA: 26,24%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%							
		44.508,42	44.508,42							
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		251.399,80	25.139,98	25.139,98	25.139,98	50.279,96	50.279,96	25.139,98	25.139,98	25.139,98
3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	100,00%	100,00%							
		200.964,89	200.964,89							
4	FUNDAÇÕES	100,00%		70,00%	30,00%					
		371.926,74		260.348,72	111.578,02					
5	ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00%		30,00%	60,00%	10,00%				
		184.698,19		55.409,46	110.818,91	18.469,82				
6	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES MECÂNICAS	100,00%		50,00%	50,00%					
		23.191,11		11.595,56	11.595,56					
7	PAREDES - ALVENARIAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO	100,00%		40,00%		50,00%	10,00%			
		240.015,40		96.006,16		120.007,70	24.001,54			
8	COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA	100,00%				30,00%	60,00%	10,00%		
		150.640,67				45.192,20	90.384,40	15.064,07		
9	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA RODOVIA	100,00%		15,00%	15,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
		536.089,31		80.413,40	80.413,40	160.826,79	160.826,79	53.608,93		
10	ESQUADRIAS/ FERRAGENS	100,00%				10,00%	60,00%	30,00%		
		152.509,09				15.250,91	91.505,45	45.752,73		
11	REVESTIMENTOS DE PAREDES - REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS SUPERFICIAIS	100,00%					10,00%	60,00%	30,00%	
		126.574,70					12.657,47	75.944,82	37.972,41	
12	PISOS/ SOLEIRAS/ RODAPÉS/ DEGRAUS	100,00%						60,00%	40,00%	
		109.218,05						65.530,83	43.687,22	
13	FORROS/DIVISÓRIAS	100,00%				30,00%	30,00%	40,00%		
		91.648,28				27.494,48	27.494,48	36.659,31		
14	PINTURAS	100,00%						50,00%	50,00%	
		99.711,57						49.855,79	49.855,79	
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	10,00%			20,00%	20,00%	40,00%	10,00%	
		155.131,64	15.513,16			31.026,33	31.026,33	62.052,66	15.513,16	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	100,00%	10,00%			10,00%	20,00%	50,00%	10,00%	
		231.699,30	23.169,93			23.169,93	46.339,86	115.849,65	23.169,93	
17	SPDA	100,00%							50,00%	50,00%
		62.081,91							31.040,96	31.040,96
18	CABEAMENTO	100,00%						20,00%	40,00%	40,00%
		62.785,41						12.557,08	25.114,16	25.114,16
19	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%								100,00%
		4.999,92								4.999,92
20	INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES	100,00%				5,00%	20,00%	25,00%	40,00%	10,00%
		34.096,76				1.704,84	6.819,35	8.524,19	13.638,70	3.409,68
21	IMPLANTAÇÃO - TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANISMO, PAISAGISMO	100,00%						40,00%	50,00%	10,00%
		341.895,64						136.758,26	170.947,82	34.189,56
Porcentagem			8,9%	12,45%	12,53%	14,2%	15,57%	20,23%	12,55%	3,56%
Custo			309.296,38	432.907,10	435.552,02	493.422,96	541.335,64	703.298,28	436.080,13	123.894,25
Porcentagem			8,9%	21,35%	33,88%	48,08%	63,66%	83,89%	96,44%	100,0%
Custo Acumulado			309.296,38	742.203,48	1.177.755,50	1.671.178,46	2.212.514,10	2.915.812,38	3.351.892,51	3.475.786,80

Eng. Januário Silva Sampaio
 CREA - 120059826-6

HASH: a551b3c1d7854177047ecb4d01ae69b9dc31259de7f6c34c98f6d48f Documento digital disponível em
<https://aquisscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CLVBP4-VD6Y> , Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

5. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - CPU

HASH: a551b3cd428031c78541770d7ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



2026



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0001	Próprio	AS BUILT COMPLETO DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	2,04	2,04
Composição Auxiliar	90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	29,21	2,04
					MO sem LS =>	1,60	0,00	1,60
					Valor do BDI =>	0,53		2,57
1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98525	SINAPI	LIQUEFAÇÃO MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	Supressão Vegetal	m²	1,0000000	0,66	0,66
Composição Auxiliar	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários	CHP	0,0017000	200,35	0,34
Composição Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários	CHI	0,0029000	74,54	0,21
Composição Auxiliar	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0046000	25,51	0,11
					MO sem LS =>	0,16	0,00	0,16
					Valor do BDI =>	0,17		0,83
1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101114	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	Escavação	m³	1,0000000	4,51	4,51
Composição Auxiliar	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários	CHP	0,0115000	200,35	2,30
Composição Auxiliar	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários	CHI	0,0195000	74,54	1,45
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0310000	24,68	0,76
					MO sem LS =>	1,12	0,00	1,12
					Valor do BDI =>	1,18		5,69
1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100975	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	1,0000000	8,25	8,25
Composição Auxiliar	5940	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários	CHP	0,0071195	167,57	1,19
Composição Auxiliar	89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários	CHP	0,0157726	353,15	5,57
Composição Auxiliar	89877	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014	Custos Horários	CHI	0,0097073	97,22	0,94
Composição Auxiliar	5942	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários	CHI	0,0076385	72,89	0,55
					MO sem LS =>	1,01	0,00	1,01
					Valor do BDI =>	2,16		10,41
1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRIO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações	m³	1,0000000	6,64	6,64
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários	CHP	0,0031484	210,87	0,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0154259	24,68	0,38
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários	CHP	0,0045112	263,15	1,18
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE CEMENTO. AF_06/2014	Custos Horários	CHP	0,0042570	334,81	1,42
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE CEMENTO. AF_06/2014	Custos Horários	CHI	0,0111688	80,08	0,89
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMICOM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos Horários	CHI	0,0122774	85,03	1,04
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários	CHI	0,0109146	98,51	1,07
					MO sem LS =>	1,40	0,00	1,40
					Valor do BDI =>	1,74		8,38
1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	2,72	2,72
Composição Auxiliar	91387	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários	CHI	0,0032672	81,29	0,26
Composição Auxiliar	91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários	CHP	0,0086957	283,79	2,46
					MO sem LS =>	0,34	0,00	0,34
					Valor do BDI =>	0,71		3,43

HA SH: a551b3cd428031078541770c7e4db401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/valorar/MSD-P3CU-VBP4-WD0Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	Atérios, bases, aterro	m²	1,0000000	0,54	0,54	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Custos horários	H	0,0010343	24,68	0,02	
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0003025	263,15	0,07	
Composição Auxiliar	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0060957	62,91	0,38	
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0007318	98,51	0,07	
MO sem LS =>					0,14	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,14
Valor do BDI =>					0,14	Valor com BDI =>		0,68	

2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU.FDX_0002	Próprio	EQUIPE TÉCNICA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERÍODO DE OBRA	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	MES	1,0000000	199.144,33	199.144,33
Composição Auxiliar	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	4,0900000	12.819,27	52.430,81
Composição Auxiliar	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	4,0900000	6.583,58	26.926,84
Composição Auxiliar	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	4,0900000	5.133,98	20.997,97
Composição Auxiliar	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	4,0900000	24.153,72	98.788,71
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					=4,5h/dia * 5dias/semana * 4semanas/mês * 10meses = 900 horas. 900/220 (horas máxima por mês) = 4,09meses			
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					=4,5h/dia * 5dias/semana * 4semanas/mês * 10meses = 900 horas. 900/220 (horas máxima por mês) = 4,09meses			
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					=4,5h/dia * 5dias/semana * 4semanas/mês * 10meses = 900 horas. 900/220 (horas máxima por mês) = 4,09meses			
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES					=4,5h/dia * 5dias/semana * 4semanas/mês * 10meses = 900 horas. 900/220 (horas máxima por mês) = 4,09meses			

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Vídria	m²	1,0000000	469,06	469,06	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000	29,85	11,13	
Composição Auxiliar	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000	23,33	11,66	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1186000	24,68	27,60	
Insumo	5069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0132000	19,99	0,26	
Insumo	5065	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	37,31	0,42	
Insumo	4509	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,2083000	5,61	18,00	
Insumo	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,00	400	400,00	
MO sem LS =>					32,49	LS =>	0	MO com LS =>	32,49
Valor do BDI =>					123,08	Valor com BDI =>		592,14	

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total.	
Composição	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	Locação de Obras	M	1,0000000	67,61	67,61	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos horários Produtivo e Produtividade	CHI	0,0280000	26,29	0,73	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos horários Produtivo e Produtividade	CHP	0,0070000	27,85	0,19	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7247000	29,85	21,63	
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0040000	605,79	2,42	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7247000	25,53	18,50	
Insumo	7356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,0256000	32,67	0,84	
Insumo	10567	SINAPI	TABUA "2,5 X 23" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5500000	12,49	6,87	
Insumo	4417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO "2,5 X 7" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7445000	6,42	4,78	
Insumo	4433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4125000	23,07	9,52	
Insumo	5068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,11	19,61	2,18	
MO sem LS =>					30,63	LS =>	0	MO com LS =>	30,63
Valor do BDI =>					17,74	Valor com BDI =>		85,35	

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU.FDX_0069	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	812,48	812,48
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	0,0106000	28,09	0,29

HASH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae6b9bdc31250de7fcc34c98b6b6481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	5,0649000	14,05	71,16
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERFUTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TUBO DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Interfutor	UN	0,0662000	54,18	3,58
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,0404000	97,62	3,94
Composição Auxiliar	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	0,5911000	77,21	45,63
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	0,0662000	9,90	0,65
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,8023000	128,39	103,00
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	0,0093000	23,97	0,22
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", COM ANEL DE FIXAÇÃO. AF_03/2023	Rasgos e Fixações	M	0,1722000	3,89	0,66
Composição Auxiliar	97584	SINAPI	PARAFUSO DE TUBO DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Parafusos	UN	0,0662000	128,96	8,53
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Conduletes	UN	0,1325000	23,59	3,12
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,5136000	109,56	56,27
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,5110000	46,46	70,20
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", COM ANEL DE FIXAÇÃO. AF_03/2023	Rasgos e Fixações	M	0,1325000	10,45	1,38
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	PARAFUSO DE TUBO DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Parafusos	M	0,6755000	3,54	2,39
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	m²	0,1530000	721,52	110,39
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	0,1722000	13,94	2,40
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,6255000	162,66	101,74
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m³	0,0417000	1,099,39	45,84
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	0,0662000	663,76	43,94
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCIAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_03/2023	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,7192000	25,11	43,16
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	0,1325000	10,56	1,39
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,7192000	52,98	91,08

Insumo	11455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,07	23	1,52
MO sem LS =>						185,99	LS =>	0
						MO com LS =>	185,99	
Valor do BDI =>						213,19	Valor com BDI =>	1,025,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU.FDX_0070	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	605,45	605,45
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,0390000	97,62	3,80
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	0,0090000	23,97	0,21
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SERVIÇO (LEVE OU MEDIO), 80X210 CM, ESPESSURA DE 3 CM, INCLUSO DOBRADIÇAS.	Esquadrias - Portas	UN	0,0268000	389,66	10,44
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Caixas	UN	0,1611000	18,48	2,97
Composição Auxiliar	86934	SINAPI	BANDEJA DE WARMORE SINTÉTICO 120 X 80 CM, COM COBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Louças e Metais	UN	0,0268000	459,13	12,30
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Tomadas	UN	0,0268000	33,35	0,89
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	Telhamento para Cobertura	m²	1,4510000	52,98	76,87
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Disjuntores	UN	0,1074000	28,93	3,10
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	0,8591000	3,54	3,04



HA SH: a551b3bd428031c78541770c7ecbd401ae69b9dc31250de7fcc3c498b6d48f Documento digital disponível em https://aquaiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.

SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0537000	11,96	0,64
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,0886000	24,14	2,13
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	Lastro	m²	1,4510000	46,46	67,41
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	Alvenarias Diversas	m³	0,0400000	1,099,39	43,97
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 04/2023	Pintura Interna	m²	1,4293000	14,05	20,08
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos	UN	0,1342000	51,32	6,88
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	0,0268000	129,90	3,48
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	CHAVE DE COUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Louças e Metais	UN	0,0268000	289,17	7,74
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	CHAVE DE COUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos	UN	0,0268000	54,18	1,45
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF. 03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,1449000	109,56	15,87
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos	M	2,5503000	5,16	13,15
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDUTELE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos	UN	0,1879000	23,59	4,43
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4". EXADA EM DEBOLADO, EXADA DE AF. 08/2023, DE	Rasgos e Fixações	M	0,5369000	3,89	2,08
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1155000	29,85	33,29
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	0,0100000	28,09	0,28
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDUTELE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos	UN	0,0268000	19,51	0,52
Composição Auxiliar	97584	SINAPI	CONDUTELE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	Instalação Elétrica - Instalação	UN	0,1611000	128,96	20,77
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF. 03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,2264000	128,39	29,06
Composição Auxiliar	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF. 12/2020	Caixas Enterradas	UN	0,0268000	202,99	5,44
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF. 03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,1668000	86,89	14,49
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF. 03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,1765000	162,66	28,70
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CONDUTELE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos	UN	0,1074000	19,38	2,08
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4". EXADA EM DEBOLADO, EXADA DE AF. 08/2023, DE	Rasgos e Fixações	M	0,3221000	10,45	3,36
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos	M	0,3221000	10,56	3,40
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,1423000	42,56	6,05
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	Caixas Enterradas	UN	0,0268000	517,19	13,86
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELAQUILAS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 08/2020	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,4510000	25,11	36,43
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos	M	0,5369000	13,94	7,48
Insumo	10886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0268000	201,25	5,39
Insumo	37525	SINAPI	TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	Material	M	1,2782000	3,60	4,60
Insumo	11587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	1,0000000	80,01	80,01
Insumo	3080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	0,0268000	78,49	2,10
Insumo	10891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,03	194,61	5,22

HA SH: a551b3bd42803178541770c7e6bd401ae69b9dc31250de7fcc34c98fb6d48f - Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBP4-WDPI - Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT

ÁREA (M2): 444,07

ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026

DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026

BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

		MO sem LS =>		144,59	LS =>	0	MO com LS =>	144,59
		Valor do BDI =>		158,87	Valor com BDI =>		764,32	
3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		CPU.FDX_0071	Próprio	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	974,40
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,2235000	30,56	6,83
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0522000	47,55	2,48
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,0722000	8,87	0,64
Composição Auxiliar	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	0,0696000	23,99	1,66
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	0,3307000	10,56	3,49
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Cabos, Disjuntores, Contatores	M	0,2811000	19,24	5,02
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,3566000	25,11	34,06
Composição Auxiliar	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM FURGAS TIPO ESQUADRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_03/2023	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	0,4628000	83,00	38,41
Composição Auxiliar	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	0,0522000	127,45	6,65
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteios de Obras	m²	0,3182000	162,66	51,75
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AGLOMERADO DE VIDRO COM PONTA DE 12,8 CM, DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGEM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUIR O CONTRAMARCO.	Esquadrias - Janelas	m²	0,0905000	663,76	60,07
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0174000	26,89	0,46
Composição Auxiliar	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CEMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	Pisos	m²	0,5134000	40,12	20,59
Composição Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,4675000	107,78	50,38
Composição Auxiliar	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	Massa Única Externa	m²	0,1681000	66,73	11,21
Composição Auxiliar	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	0,1305000	12,48	1,62
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteios de Obras	m²	0,1011000	129,88	13,13
Composição Auxiliar	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INCL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRICIDADE	UN	0,1392000	128,96	17,95
Composição Auxiliar	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	0,0261000	15,86	0,41
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,0722000	17,71	1,27
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	0,0348000	33,35	1,16
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,0696000	19,38	1,34
Composição Auxiliar	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Registros para	UN	0,0696000	28,53	1,98
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0174000	16,61	0,28
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	2,4442000	14,05	34,34
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LOUÇA POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVAR. AF_03/2023	Louças e Metais	UN	0,0522000	289,17	15,09

HA SH: a551b3bd42803178541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c498fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	0,0174000	64,91	1,12
Composição Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	0,0522000	193,15	10,08
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIFOLHA (LEVE OU MÍDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Esquadrias - Portas	UN	0,0348000	389,66	13,56
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,5037000	128,39	64,67
Composição Auxiliar	91882	SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos	UN	0,0348000	11,57	0,40
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m³	0,0286000	1,099,39	31,44
Composição Auxiliar	91875	SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos	UN	0,0348000	9,53	0,33
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,1297000	102,02	13,23
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	PARAFUSO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC PARA PVC, 40X40X100, PVC PARA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", EXATA EM DESENO, COM ABRAÇADEIRA. AF_09/2023, DE	Rasgos e Fixações	M	0,1827000	3,89	0,71
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	0,0174000	129,90	2,26
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	0,0064000	23,97	0,15
Composição Auxiliar	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos	UN	0,0174000	15,59	0,27
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2023	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,0470000	42,56	2,00
Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	Massa Única Interna	m²	0,1894000	32,57	6,16
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas	UN	0,0522000	73,53	3,83
Composição Auxiliar	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	Chapisco	m²	0,7679000	13,90	10,67
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2023	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,1631000	24,14	3,93
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	0,0522000	528,50	27,58
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,3834000	86,89	33,31
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,2612000	109,56	28,61
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	0,0072000	28,09	0,20
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,3328000	46,46	61,92
Composição Auxiliar	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	0,0696000	164,49	11,44
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores	UN	0,1044000	28,93	3,02
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	PARAFUSO DE TUBOS HORIZONTALS DE PVC PARA PVC, 40X40X100, PVC PARA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", EXATA EM DESENO, COM ABRAÇADEIRA. AF_09/2023, DE	Rasgos e Fixações	M	0,4612000	10,45	4,81
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,0522000	19,51	1,01
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	0,0348000	517,19	17,99
Composição Auxiliar	87903	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	Chapisco	m²	0,1681000	16,51	2,77
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Cabos, Disjuntores	UN	0,0174000	23,59	0,41
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,1740000	11,96	2,08
Composição Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos	M	1,0442000	8,00	8,35
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos	M	1,2530000	3,54	4,43



HA-SH: a551b3bd428031770c7e4bd401a6e9b9dc31259de7fcc34c98b6d48f - Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbce-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDYF. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	0,9334000	3,54	3,30	
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,2467000	46,46	57,92	
Composição Auxiliar	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	0,0166000	48,38	0,80	
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RIGÍDULO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	0,3397000	10,56	3,58	
Insumo	10891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0166000	194,61	3,23	
Insumo	10886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,02	201,25	3,34	
MO sem LS =>					61,28	LS =>	0	MO com LS =>	61,28
Valor do BDI =>					71,89	Valor com BDI =>		345,88	
3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	98462	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	UN	1,0000000	11.900,76	11.900,76	
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA, COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos materiais	CHP	0,1275000	27,85	3,55	
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos materiais	CHI	0,5123000	26,29	13,46	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Produtivos e Livros SINAPI	H	63,3920000	29,85	1.892,25	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Produtivos e Livros SINAPI	H	42,3040000	25,53	1.080,02	
Insumo	6212	SINAPI	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	123,7280000	18,33	2.267,93	
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	1,8710000	19,28	36,07	
Insumo	34492	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,4740000	692,50	1.020,75	
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	48,8400000	11,05	539,68	
Insumo	6194	SINAPI	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	26,4000000	7,89	208,30	
Insumo	1347	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM	Material	m²	9,4500000	71,76	678,13	
Insumo	2747	SINAPI	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALITO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	Material	M	105,60	39,4	4.160,64	
MO sem LS =>					2.212,24	LS =>	0	MO com LS =>	2.212,24
Valor do BDI =>					3.122,75	Valor com BDI =>		15.023,51	
3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	217,03	217,03	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,4905000	25,49	37,99	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,4905000	30,65	45,68	
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,1188000	17,94	2,13	
Insumo	3729	SINAPI	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	Material	UN	1,00	131,23	131,23	
MO sem LS =>					62,17	LS =>	0	MO com LS =>	62,17
Valor do BDI =>					56,94	Valor com BDI =>		273,97	
3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	175,79	175,79	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,5343000	30,65	16,37	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,5343000	25,49	13,61	
Insumo	12774	SINAPI	PARA BOMBEIRO HIDRÁULICO (1) REGISTRO DE AGUA, DN 3/4", PARA O REGISTRO DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, LUBRIFICADO COM ÓLEO SAE 100W-90	Material	UN	1,0000000	145,58	145,58	
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,01	17,94	0,24	
MO sem LS =>					22,28	LS =>	0	MO com LS =>	22,28
Valor do BDI =>					46,12	Valor com BDI =>		221,91	
3.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CPU.FDX_0073	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE DE MADEIRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.364,85	3.364,85	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	24,68	197,44	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	8,0000000	31,70	253,60	
Insumo	1096	SINAPI	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	Material	UN	2,0000000	157,47	314,94	
Insumo	39210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	1,07	2,14	

HASH: a551b3bd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f - Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY - Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	420	SINAPI	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICAÇÃO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	Material	UN	2,0000000	47,45	94,90			
Insumo	406	SINAPI	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	Material	UN	0,1333000	101,39	13,52			
Insumo	2731	SINAPI	POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALITO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	7,9600000	131,25	1.044,75			
Insumo	937	SINAPI	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICÂMERA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	27,0000000	11,09	299,43			
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM	Material	UN	2,0000000	1,29	2,58			
Insumo	1539	SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 16 MM2	Material	UN	8,0000000	10,05	80,40			
Insumo	1062	SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	Material	UN	1,0000000	267,40	267,40			
Insumo	12034	SINAPI	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	6,20	12,40			
Insumo	1892	SINAPI	LUBA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	4,0000000	2,19	8,76			
Insumo	4346	SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	Material	UN	2,0000000	9,60	19,20			
Insumo	3379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	1,0000000	59,09	59,09			
Insumo	39176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	2,0000000	1,44	2,88			
Insumo	867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	8,4000000	64,94	545,50			
Insumo	2685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUBA	Material	M	8,0000000	8,56	68,48			
Insumo	2392	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	Material	UN	1,00	77,46	77,46			
MO sem LS =>						326,72	LS =>	0	MO com LS =>	326,72	
Valor do BDI =>						882,93	Valor com BDI =>				4.247,78
3.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	98052	SINAPI	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF: 12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0000000	2.348,66	2.348,66			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,5622000	30,54	47,52			
Composição Auxiliar	97739	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF: 03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0792000	3.318,80	262,84			
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETRIESSCAVADEIRA SOBRE RUÍDA COM CARREGADEIRA, TRATOR/VAZ, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA DETON. CAP. 0,26 M3, DESLOCACIONAL M/L 6,23 K/L, DESEMPENH. ARGAMASSA TRACO 1,3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 08/2019	Custos Materiais Produtivo e Escoramento e Preparo de Fundo	CHI	0,7224000	61,99	44,78			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,2228000	24,68	30,17			
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETRIESSCAVADEIRA SOBRE RUÍDA COM CARREGADEIRA, TRATOR/VAZ, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA DETON. CAP. 0,26 M3, DESLOCACIONAL M/L 6,23 K/L, DESEMPENH. ARGAMASSA TRACO 1,3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 08/2019	Custos Materiais Produtivo e Escoramento e Preparo de Fundo	CHI	0,3545000	148,37	52,59			
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF: 03/2024	Argamassas	m³	0,0478000	740,87	35,41			
Composição Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF: 03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0154000	4.492,72	69,18			
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF: 01/2026	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,1539000	386,10	59,42			
Insumo	12551	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPEÇÃO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,10 M, ALTURA INTERNA DE 1,50 M	Material	UN	5,00	349,35	1.746,75			
MO sem LS =>						225,85	LS =>	0	MO com LS =>	225,85	
Valor do BDI =>						616,28	Valor com BDI =>				2.964,94
3.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	98058	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF: 12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0000000	2.056,59	2.056,59			
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETRIESSCAVADEIRA SOBRE RUÍDA COM CARREGADEIRA, TRATOR/VAZ, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA DETON. CAP. 0,26 M3, DESLOCACIONAL M/L 6,23 K/L, DESEMPENH. ARGAMASSA TRACO 1,3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 08/2019	Custos Materiais Produtivo e Escoramento e Preparo de Fundo	CHI	0,4017000	148,37	59,60			
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,2228000	30,54	37,43			
Composição Auxiliar	101623	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF: 01/2026	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,1539000	386,10	59,42			
Composição Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF: 03/2024	Argamassas	m³	0,0154000	4.492,72	69,18			
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	H	0,9632000	24,68	23,77			
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETRIESSCAVADEIRA SOBRE RUÍDA COM CARREGADEIRA, TRATOR/VAZ, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA DETON. CAP. 0,26 M3, DESLOCACIONAL M/L 6,23 K/L, DESEMPENH. ARGAMASSA TRACO 1,3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF: 08/2019	Custos Materiais Produtivo e Escoramento e Preparo de Fundo	CHI	0,1860000	61,99	50,74			
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF: 03/2024	Argamassas	m³	0,0366000	740,87	27,11			
Composição Auxiliar	97739	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF: 03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,1164000	3.318,80	386,30			
Insumo	12551	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPEÇÃO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	3,0000000	349,35	1.048,05			
Insumo	4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,7318000	203,85	149,18			
Insumo	12532	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPEÇÃO, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	1,00	145,82	145,82			
MO sem LS =>						264,00	LS =>	0	MO com LS =>	264,00	
Valor do BDI =>						539,64	Valor com BDI =>				2.596,23
3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7ecbd401ae69b9dc31259de7f6c34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquilicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarM4SD-P3CU-V6PA-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M², MOLDADA E CONTEÚDO INTERIORES AF_03/2024	Fossas e Sumidouros	UN	1,000000	3.497,30	3.497,30
Composição Auxiliar	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,2373000	2.375,68	563,74
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,0449000	30,54	31,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8210000	24,68	20,26
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,3733000	326,99	122,06
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0146000	915,85	13,37
Composição Auxiliar	97738	SINAPI	CAÇA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M². AF_03/2024	Caixas de Água para Edificações	m³	0,0154000	4.492,72	69,18
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	CAÇA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M². AF_03/2024	Cálculos e Parâmetros	CHI	0,4019000	148,37	59,62
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	CAÇA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M². AF_03/2024	Produtivos e Cálculos e Parâmetros	CHI	0,8190000	61,99	50,76
Insumo	43446	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M², MOLDADA E CONTEÚDO INTERIORES AF_03/2024	Material	UN	4,00	641,6	2.566,40
MO sem LS =>						255,09	LS =>	0
MO com LS =>						255,09		
Valor do BDI =>						917,69	Valor com BDI =>	
							4.414,99	
3.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	1,0000000	93,03	93,03
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,7350000	29,85	21,93
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Materiais	CHI	0,0066000	27,85	0,18
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0061000	605,79	3,69
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Produtivos e Cálculos e Parâmetros	CHI	0,0264000	26,29	0,69
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,4920000	25,53	12,56
Insumo	7243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 1,00 M. AF_03/2024	Material	m²	0,5853000	39,86	23,33
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	19,28	1,31
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA.	Material	M	1,2273000	11,05	13,56
Insumo	6194	SINAPI	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,00	7,89	15,78
MO sem LS =>						26,82	LS =>	0
MO com LS =>						26,82		
Valor do BDI =>						24,41	Valor com BDI =>	
							117,44	
3.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102616	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	Caixas de Água para Edificações	UN	1,0000000	1.932,73	1.932,73
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,3250000	25,49	8,28
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,3250000	30,65	9,96
Insumo	43978	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,00	1.914,49	1.914,49
MO sem LS =>						13,55	LS =>	0
MO com LS =>						13,55		
Valor do BDI =>						507,14	Valor com BDI =>	
							2.439,87	
3.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0068	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	801,41	801,41
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,0439000	102,02	4,47
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	0,1259000	18,48	2,32
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,4048000	162,66	65,84
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	Escavação de Valas	m³	0,0262000	97,62	2,55
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELAHAMENTO COM TELHA CIRCULAR DE FIBROCIMENTO 0,50 M DE DIÂMETRO, RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 15%, COM ATÉ 3 ÁGUAS. AF_03/2024	Telhamento para Cobertura	m²	1,4396000	52,98	76,27
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,9794000	29,85	29,23
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	3,7457000	14,05	52,62
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,3517000	109,56	38,53
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	0,6798000	5,16	3,50
Composição Auxiliar	92025	SINAPI	INTERFUTUR SIMPLIS (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,0252000	76,57	1,92

HASH: a551b3cd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b48f. Documento digital disponível em https://aquilicoes.scpag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT

ÁREA (M2): 444,07

ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026

DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026

BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PARADE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,0342000	129,88	4,44		
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,0755000	19,38	1,46		
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PARADE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,0281000	86,89	2,44		
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,0252000	19,51	0,49		
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PARADE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,5495000	128,39	70,55		
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADERIA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/2". AF_03/2023	Rasgos e Fixações	M	0,2518000	10,45	2,63		
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m³	0,0269000	1.099,39	29,57		
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	m²	0,0634000	721,52	45,74		
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	0,6219000	3,54	2,20		
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	0,2518000	10,56	2,65		
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Interruptores	UN	0,0252000	129,90	3,27		
Composição Auxiliar	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRICIDADE	UN	0,1007000	128,96	12,98		
Composição Auxiliar	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	0,0252000	27,31	0,68		
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	0,0067000	28,09	0,18		
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,0504000	23,59	1,18		
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADERIA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/2". AF_03/2023	Rasgos e Fixações	M	0,2266000	3,89	0,88		
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, TIPO JANELA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM REFORÇO EM BARRAS DE AÇO. AF_03/2023	Esquadrias - Janelas	m²	0,0755000	663,76	50,11		
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	0,2266000	13,94	3,15		
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	0,0060000	23,97	0,14		
Composição Auxiliar	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	0,0252000	13,06	0,32		
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,0504000	33,35	1,68		
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,4396000	46,46	66,88		
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Interruptores	UN	0,0504000	28,93	1,45		
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	PARADE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,4396000	25,11	36,14		
Insumo	6193	SINAPI	MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO NOROCCIDENTAL DO BRASIL. AF_03/2023	Material	M	3,9174000	16,67	65,30		
Insumo	10891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0252000	194,61	4,90		
Insumo	10886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0252000	201,25	5,07		
Insumo	11587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	Material	m²	1,0000000	80,01	80,01		
Insumo	4513	SINAPI	CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	3,4844000	7,78	27,11		
Insumo	11455	SINAPI	FERRUGEM COM PEGUNTO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA DE 1/8". AF_03/2023	Material	UN	0,03	23	0,58		
					MO sem LS =>	167,42	LS =>	0	MO com LS =>	167,42
					Valor do BDI =>	210,28	Valor com BDI =>		1.011,69	
3.17	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total			
Composição	CPU.FDX_0067	Próprio	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.016,29	1.016,29		
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	Pintura Interna	m²	4,4976000	14,05	63,19		
Composição Auxiliar	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	Chapisco	m²	0,2047000	13,90	2,84		
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,1002000	17,71	1,77		

HASH: a551b3cd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b48f - Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBP4-WD6Y - Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022.	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,1388000	24,14	3,35
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF. 03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,4654000	128,39	59,75
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	Alvenarias Diversas	m³	0,0239000	1.099,39	26,27
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERIUTUM SIMPLES (TUBO DUA) COM TUBAGEM DE ENBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,1349000	54,18	7,30
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF. 03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,2979000	109,56	32,63
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,1472000	42,56	6,26
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PLASTICA DE TUBO DUA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA DUA ORÇÃO BRANCA SUSPENSU, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	Caixas Enterradas	UN	0,0193000	517,19	9,98
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	Louças e Metais	UN	0,0385000	289,17	11,13
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	0,0578000	389,66	22,52
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	Lastro	m²	1,3559000	46,46	62,99
Composição Auxiliar	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	Esquadrias - Portas	UN	0,0385000	353,47	13,60
Composição Auxiliar	92961	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores	M	0,1927000	19,24	3,70
Composição Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	Alvenaria de Vedação	m²	0,1023000	107,78	11,02
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2025	Esquadrias - Portas	m²	0,0324000	721,52	23,37
Composição Auxiliar	98451	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF. 03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,1820000	128,78	23,43
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0771000	11,96	0,92
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRUTUM INCLUSO ROSA TEL. PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,7344000	13,94	24,17
Composição Auxiliar	98283	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCL-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	0,6167000	9,35	5,76
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF. 03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,3429000	162,66	55,77
Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	Massa Única Interna	m²	0,0385000	32,57	1,25
Composição Auxiliar	87550	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF. 03/2024	Massa Única Interna	m²	0,2047000	31,19	6,38
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 01/2024	Lastro	m²	0,0054000	23,97	0,12
Composição Auxiliar	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões	UN	0,0385000	46,22	1,77
Composição Auxiliar	89796	SINAPI	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos	UN	0,0385000	48,33	1,86
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	Aterro e Reaterro de Valas	m³	0,0060000	28,09	0,16
Composição Auxiliar	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023, PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	0,0806000	83,00	6,68
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais	UN	0,0385000	528,50	20,34
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	0,1542000	51,32	7,91
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 30 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos	M	0,1253000	30,56	3,82
Composição Auxiliar	101875	SINAPI	GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES BILÓGICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores	UN	0,0193000	451,71	8,71
Composição Auxiliar	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	0,0385000	13,06	0,50
Insumo	10886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	Material	UN	0,0193000	201,25	3,88
Insumo	3080	SINAPI	FECHADURA ESPECIO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	0,0578000	78,49	4,54
Insumo	10891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	Material	UN	0,0193000	194,61	3,76
Insumo	3097	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material	CJ	0,0385000	87,88	3,38

HA SH: a551b3bd428031d78541770c7decb4d01ae6b9bdc31259de7fcc34c98b6d48f - Documento digital disponível em https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY - Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	11587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	Material	m²	0,99	80,01	79,51		
					MO sem LS =>	226,12	LS =>	0	MO com LS =>	226,12
					Valor do BDI =>	266,67	Valor com BDI =>	1.282,96		
4.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	Trincheiras rasas (Bancos, Sapatas, Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros)	m³	1,0000000	106,64	106,64		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,9660000	30,54	29,50		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	3,13	24,68	77,14		
					MO sem LS =>	74,99	LS =>	0	MO com LS =>	74,99
					Valor do BDI =>	27,98	Valor com BDI =>	134,62		
4.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA DE OBRAS	Escavamento e Preparo de Fundo	m²	1,0000000	8,33	8,33		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,1915870	24,68	4,72		
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Equipamentos Produtivos e Mão de Obra	CHP	0,0067530	34,91	0,23		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,11	30,54	3,38		
					MO sem LS =>	5,89	LS =>	0	MO com LS =>	5,89
					Valor do BDI =>	2,18	Valor com BDI =>	10,51		
4.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATA. ESPESSURA DE 5 CM. AF_03/2024	Lastro	m²	1,0000000	49,81	49,81		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,1226500	24,68	3,02		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,3390500	30,54	10,35		
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:3:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA AF_01_08/2024	Produção de Concreto	m³	0,07	528,25	36,44		
					MO sem LS =>	13,85	LS =>	0	MO com LS =>	13,85
					Valor do BDI =>	13,07	Valor com BDI =>	62,88		
4.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96544	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CARO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_04/2024	Trincheiras rasas (Bancos, Sapatas, Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros)	KG	1,0000000	18,89	18,89		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,1960000	30,32	5,94		
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armadura para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,27	10,27		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0750000	25,94	1,94		
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,70	0,57		
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,86	0,22	0,19		
					MO sem LS =>	6,55	LS =>	0	MO com LS =>	6,55
					Valor do BDI =>	4,95	Valor com BDI =>	23,84		
4.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96543	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CARO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_04/2024	Trincheiras rasas (Bancos, Sapatas, Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros)	KG	1,0000000	21,22	21,22		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0970000	25,94	2,51		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,2520000	30,32	7,64		
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armadura para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,26	10,26		
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,70	0,57		
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,14	0,22	0,25		
					MO sem LS =>	8,91	LS =>	0	MO com LS =>	8,91
					Valor do BDI =>	5,56	Valor com BDI =>	26,78		
4.1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96545	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CARO DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_04/2024	Trincheiras rasas (Bancos, Sapatas, Livros SINAPI: Cálculos e Parâmetros)	KG	1,0000000	16,86	16,86		
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,1500000	30,32	4,54		
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armadura para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,16	10,16		
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0570000	25,94	1,47		
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,70	0,57		
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,64	0,22	0,14		

HA SH: a551b3cd28031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

		MO sem LS =>	4,81	LS =>	0	MO com LS =>	4,81
		Valor do BDI =>	4,42	Valor com BDI =>		21,28	
4.1.7	Código Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96546 SINAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.		KG	1,0000000	14,65	14,65
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	9,34	9,34
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,1160000	30,32	3,51
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0440000	25,94	1,14
Insumo	43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,0250000	22,70	0,57
Insumo	39017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	0,48	0,22	0,11
		MO sem LS =>	3,61	LS =>	0	MO com LS =>	3,61
		Valor do BDI =>	3,84	Valor com BDI =>		18,49	
4.1.8	Código Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104920 SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA PARA LAJE DE CONCRETO, AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM. AF_06/2022		KG	1,0000000	11,20	11,20
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0250000	25,94	0,64
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0640000	30,32	1,94
Composição Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	8,00	8,00
Insumo	39017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	0,3170000	0,22	0,07
Insumo	43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,03	22,7	0,57
		MO sem LS =>	2,00	LS =>	0	MO com LS =>	2,00
		Valor do BDI =>	2,93	Valor com BDI =>		14,13	
4.1.9	Código Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104921 SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA PARA LAJE DE CONCRETO, AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM. AF_06/2022		KG	1,0000000	10,49	10,49
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0190000	25,94	0,49
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0490000	30,32	1,48
Composição Auxiliar	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022		KG	1,0000000	7,91	7,91
Insumo	39017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM		UN	0,2450000	0,22	0,05
Insumo	43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,03	22,7	0,57
		MO sem LS =>	1,49	LS =>	0	MO com LS =>	1,49
		Valor do BDI =>	2,75	Valor com BDI =>		13,24	
4.1.10	Código Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, MADEIRA SERRADA, E-25 MM. UTILIZAÇÕES.		m²	1,0000000	89,53	89,53
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5880000	25,53	15,01
Composição Auxiliar	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015		CHI	0,0440000	26,29	1,15
Composição Auxiliar	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015		CHP	0,0110000	27,85	0,30
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,3340000	29,85	39,81
Insumo	2692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA		L	0,0167000	8,06	0,13
Insumo	4491 SINAPI	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA		M	0,6750000	11,05	7,46
Insumo	5074 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)		KG	0,0110000	21,97	0,24
Insumo	40304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		KG	0,0290000	24,21	0,70
Insumo	6212 SINAPI	TABUA "2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA		M	1,1550000	18,33	21,17
Insumo	4517 SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA		M	0,92	3,87	3,58
		MO sem LS =>	41,84	LS =>	0	MO com LS =>	41,84
		Valor do BDI =>	23,49	Valor com BDI =>		113,02	
4.1.11	Código Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96555 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE 12,5 CM DE ESPESURA, COM ARMADURA DE AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM. AF_06/2022		m³	1,0000000	956,57	956,57
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,4250000	30,54	74,05
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015		CHP	0,3400000	1,49	0,50
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,8820000	24,68	71,12
Composição Auxiliar	94972 SINAPI	CONCRETO PARA LAJE DE 12,5 CM DE ESPESURA, COM ARMADURA DE AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM. AF_06/2022		m³	1,1600000	698,53	810,29

HA SH: a851b3bd428031c78541770c7e4bd401ae6b9dc31250de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-93CU-VBPA-WDBI. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,10	0,56	0,61
				MO sem LS =>	167,67	LS =>	0	MO com LS => 167,67
				Valor do BDI =>	251		Valor com BDI =>	1.207,57
4.1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE	Aterro e reaterro	m³	1,0000000	28,09	28,09
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0006000	80,08	0,04
Composição	5901	SINAPI	AGUA - CHI DIURNO. AF_08/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0054000	334,81	1,80
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem	H	0,7866000	24,68	19,41
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,20	34,91	6,84
				MO sem LS =>	17,37	LS =>	0	MO com LS => 17,37
				Valor do BDI =>	7,37		Valor com BDI =>	35,46
4.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96526	SINAPI	ESCALVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM	Fundações rasas (Cálculos e Desmontagem)	m³	1,0000000	229,99	229,99
Composição	88309	SINAPI	RECALVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE CÂNDAS. AF_01/2004	Cálculos e Desmontagem	H	2,7020000	30,54	82,51
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,98	24,68	147,48
				MO sem LS =>	162,84	LS =>	0	MO com LS => 162,84
				Valor do BDI =>	60,34		Valor com BDI =>	290,33
4.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96533	SINAPI	PARAFUSOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGA	Fundações rasas (Cálculos e Desmontagem)	m²	1,0000000	110,84	110,84
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0260000	27,85	0,72
Composição	91693	SINAPI	5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1030000	26,29	2,70
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem	H	0,5030000	25,53	12,84
Composição	88262	SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem	H	1,1790000	29,85	35,19
Insumo	4517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0530000	3,87	4,08
Insumo	5073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0490000	19,99	0,98
Insumo	6212	SINAPI	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,1860000	18,33	40,07
Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,1660000	11,05	12,88
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0167000	8,06	0,13
Insumo	40304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,05	24,21	1,28
				MO sem LS =>	38,27	LS =>	0	MO com LS => 38,27
				Valor do BDI =>	29,08		Valor com BDI =>	139,92
4.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	104916	SINAPI	ARMADILHA DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA	Fundações rasas (Cálculos e Desmontagem)	KG	1,0000000	17,69	17,69
Composição	88238	SINAPI	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM. MONTAGEM. AF_01/2004	Cálculos e Desmontagem	H	0,0640000	25,94	1,66
Composição	92800	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,26	10,26
Composição	88245	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	H	0,1660000	30,32	5,03
Insumo	39017	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem	UN	0,8190000	0,22	0,18
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,7	0,57
				MO sem LS =>	6,37	LS =>	0	MO com LS => 6,37
				Valor do BDI =>	4,64		Valor com BDI =>	22,33
4.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	104917	SINAPI	ARMADILHA DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA	Fundações rasas (Cálculos e Desmontagem)	KG	1,0000000	16,23	16,23
Composição	88238	SINAPI	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM. MONTAGEM. AF_01/2004	Cálculos e Desmontagem	H	0,0500000	25,94	1,29
Composição	92801	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,27	10,27
Composição	88245	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	H	0,1310000	30,32	3,97
Insumo	43132	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem	KG	0,0250000	22,70	0,57

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquasicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP-VB6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,64	0,22	0,14	
				MO sem LS =>	4,63	LS =>	0	MO com LS =>	4,63
				Valor do BDI =>	4,25	Valor com BDI =>		20,48	
4.2.6		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	104918	SINAPI	ARMADURA DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2022	Funções rasas	KG	1,0000000	14,93	14,93	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,1020000	30,32	3,09	
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	10,16	10,16	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Círculo SINAPI, Cálculos e	H	0,0390000	25,94	1,01	
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,70	0,57	
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,50	0,22	0,11	
				MO sem LS =>	3,39	LS =>	0	MO com LS =>	3,39
				Valor do BDI =>	3,91	Valor com BDI =>		18,84	
4.2.7		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	104919	SINAPI	ARMADURA DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_06/2022	Funções rasas	KG	1,0000000	13,23	13,23	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,0310000	25,94	0,80	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,0810000	30,32	2,45	
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	9,34	9,34	
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3990000	0,22	0,09	
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,03	22,7	0,57	
				MO sem LS =>	2,59	LS =>	0	MO com LS =>	2,59
				Valor do BDI =>	3,47	Valor com BDI =>		16,7	
4.3.1		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	95601	SINAPI	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTRADA DE CONCRETO ARMADO, PARA REMOVER DE 1 M² A 10 M². AF_01/2021	Arrasamento de	UN	1,0000000	9,76	9,76	
Composição Auxiliar	102274	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W. 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	Produtivos e	CHI	0,2003000	0,97	0,19	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,3630000	24,68	8,95	
Composição Auxiliar	102275	SINAPI	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W. 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	Produtivos e	CHP	0,16	3,83	0,62	
				MO sem LS =>	6,15	LS =>	0	MO com LS =>	6,15
				Valor do BDI =>	2,56	Valor com BDI =>		12,32	
4.3.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	95584	SINAPI	ARRASAMENTO DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTRADA DE CIMENTO CIRCULAR, DIÂMETRO DE 6,30 MM. AF_06/2022	Funções rasas	KG	1,0000000	14,61	14,61	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,1040000	30,32	3,15	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,0208000	25,94	0,53	
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	10,27	10,27	
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0200000	22,70	0,45	
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,97	0,22	0,21	
				MO sem LS =>	3,49	LS =>	0	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI =>	3,83	Valor com BDI =>		18,44	
4.3.3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	95579	SINAPI	ARRASAMENTO DE ARMADURA DE ESTRADAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_06/2022	Armação de	KG	1,0000000	8,77	8,77	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,0021000	25,94	0,05	
Composição Auxiliar	92805	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de	KG	1,0000000	7,91	7,91	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Círculo SINAPI, Cálculos e	H	0,0106000	30,32	0,32	
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,2120000	0,22	0,05	
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02	22,7	0,45	
				MO sem LS =>	0,31	LS =>	0	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	2,3	Valor com BDI =>		11,07	
4.3.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CPU.FDX.0074	Próprio	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 10,00 M DE DIÂMETRO, COMPREENDENDO A CARGA DO CAMINHÃO, SEGUNDA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviços	M	1,0000000	144,68	144,68	
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Círculo SINAPI, Cálculos e	H	0,0064000	143,47	0,91	
Composição Auxiliar	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	0,0524000	3,58	0,18	

HA SH: a551b3bd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	90681	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos horários Produtivo e Equipamentos	CHI	0,0612000	167,60	10,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,2795000	24,68	6,89
Composição Auxiliar	100973	SINAPI	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE BLOCOS E MATERIAIS GRANDEZAS EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAPACIDADE DE 2,5 A 3,0 BARRILLOS) E DESCARGA LÍQUIDA (DE 1,5 A 2,0 BARRILLOS) - CUSTOS HORÁRIOS PRODUTIVO E IMPRODUTIVO DOS EQUIPAMENTOS	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	0,1571000	8,63	1,35
Composição Auxiliar	90680	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos horários Produtivo e Equipamentos	CHP	0,0342000	402,92	13,77
Insumo	38406	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO	Material	m³	0,14	780,77	111,34
MO sem LS =>						7,78	LS =>	0
Valor do BDI =>						7,96	Valor com BDI =>	182,64
4.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO, CILINDRO SOBRE SOLO, COM CAMBÁTOR DE SOLOS	Radier, Pisos e Pavimentos	m²	1,0000000	0,78	0,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,0090000	30,54	0,27
Composição Auxiliar	91277	SINAPI	FORÇA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 3600 RPM, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos horários Produtivo e Equipamentos	CHP	0,0050000	10,68	0,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,02	24,68	0,46
MO sem LS =>						0,52	LS =>	0
Valor do BDI =>						0,2	Valor com BDI =>	0,98
4.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	FDX.0001	Próprio	BLOCO DE CONCRETO 30CM DIÂMETRO X 1,20M ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO COM CILINDRO SEM ARMADURA	Bloco de concreto	M	1,0000000	152,55	152,55
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	1,1030000	30,54	33,68
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	1,3300000	24,68	32,82
Composição Auxiliar	96557	SINAPI	CONCRETO EM BLOCO DE CONCRETO 30CM DIÂMETRO X 1,20M, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA	Concreto em bloco	m³	0,09	1.000,67	86,05
MO sem LS =>						49,03	LS =>	0
Valor do BDI =>						40,02	Valor com BDI =>	192,57
Observação								
4.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95583	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	Armação de Estacas	KG	1,0000000	16,82	16,82
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,0330000	25,94	0,85
Composição Auxiliar	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Estruturas de Aço	KG	1,0000000	10,26	10,26
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,17	30,32	5,00
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02	22,7	0,45
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26
MO sem LS =>						5,78	LS =>	0
Valor do BDI =>						4,41	Valor com BDI =>	21,23
4.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95578	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	Armação de Estacas	KG	1,0000000	9,11	9,11
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,0167000	30,32	0,50
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Estruturas de Aço	KG	1,0000000	8,00	8,00
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,00	25,94	0,08
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,367	0,22	0,08
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,02	22,7	0,45
MO sem LS =>						0,53	LS =>	0
Valor do BDI =>						2,39	Valor com BDI =>	11,50
4.4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96531	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_04/2024	Formas para concreto	m²	1,0000000	124,26	124,26
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos horários Produtivo e Equipamentos	CHI	0,0850000	26,29	2,23
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	1,4240000	29,85	42,50
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos horários Produtivo e Equipamentos	CHP	0,0210000	27,85	0,58
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,6110000	25,53	15,59

HASH: a5513bd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://auiquicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-V6PA-WDYI. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	40304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0290000	24,21	0,70
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0167000	8,06	0,13
Insumo	4517	SINAPI	SERRAPO 2,5 X 1,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,7800000	3,87	6,89
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,30	11,05	14,38
Insumo	6212	SINAPI	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,226	18,33	40,80
Insumo	5074	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	Material	KG	0,022	21,97	0,48
				MO sem LS =>	45,3	LS =>	0	MO com LS => 45,3
				Valor do BDI =>	32,6		Valor com BDI =>	156,86
4.4.11	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104923	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	Tipos de Sapatas, Blocos, Sapatas, Livro SINAPI	m³	1,0000000	1,021,97	1,021,97
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipos de Pedreiros, Cálculos e Parâmetros, Livro SINAPI	H	3,1290000	30,54	95,55
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30 MPa, TRAÇÃO 1,2; 1,25 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) ÁREA MÉDIA DE 100 CM², PREPARO MECÂNICO COM RETORQUEIRA 500 L	Tipos de Concretagem, Produção e Custos, Livro SINAPI	m³	1,1900000	698,53	831,25
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos, Custos materiais, Livro SINAPI	CHI	1,45	0,56	0,81
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos, Custos materiais, Livro SINAPI	CHP	0,448	1,49	0,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipos de Serventes, Cálculos e Parâmetros, Livro SINAPI	H	3,797	24,68	93,7
				MO sem LS =>	200,85	LS =>	0	MO com LS => 200,85
				Valor do BDI =>	268,16		Valor com BDI =>	1.290,13
5.1.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Tipos de Formas, Cálculos e Parâmetros, Livro SINAPI	m²	1,0000000	77,88	77,88
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipos de Carpinteiros, Cálculos e Parâmetros, Livro SINAPI	H	1,0880000	29,85	32,47
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipos de Ajudantes, Cálculos e Parâmetros, Livro SINAPI	H	0,4770000	25,53	12,17
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos, Custos materiais, Livro SINAPI	CHP	0,0130000	27,85	0,36
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos, Custos materiais, Livro SINAPI	CHI	0,0530000	26,29	1,39
Insumo	5073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0260000	19,99	0,52
Insumo	6212	SINAPI	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,1340000	18,33	20,79
Insumo	40304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0530000	24,21	1,28
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,61	11,05	6,69
Insumo	4517	SINAPI	SERRAPO 2,5 X 1,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,547	3,87	2,12
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0167	8,06	0,13
				MO sem LS =>	34,5	LS =>	0	MO com LS => 34,5
				Valor do BDI =>	20,43		Valor com BDI =>	98,31
5.1.2	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92759	SINAPI	ARMADOR DE FERRÃO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Tipos de Armadores, Cálculos e Parâmetros, Livro SINAPI	KG	1,0000000	14,77	14,77
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipos de Armadores, Cálculos e Parâmetros, Livro SINAPI	H	0,1069000	30,32	3,24
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipos de Ajudantes, Cálculos e Parâmetros, Livro SINAPI	H	0,0175000	25,94	0,45
Composição Auxiliar	92900	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Tipos de Cortes e Dobras, Cálculos e Parâmetros, Livro SINAPI	KG	1,00	10,26	10,26
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,19	0,22	0,26
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57
				MO sem LS =>	4,18	LS =>	0	MO com LS => 4,18
				Valor do BDI =>	3,87		Valor com BDI =>	18,64
5.1.3	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92760	SINAPI	ARMADOR DE FERRÃO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Tipos de Armadores, Cálculos e Parâmetros, Livro SINAPI	KG	1,0000000	13,76	13,76
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipos de Ajudantes, Cálculos e Parâmetros, Livro SINAPI	H	0,0129000	25,94	0,33
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Tipos de Cortes e Dobras, Cálculos e Parâmetros, Livro SINAPI	KG	1,0000000	10,27	10,27
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Tipos de Armadores, Cálculos e Parâmetros, Livro SINAPI	H	0,08	30,32	2,39
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,97	0,22	0,21
				MO sem LS =>	2,79	LS =>	0	MO com LS => 2,79
				Valor do BDI =>	3,61		Valor com BDI =>	17,37

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc4c98b6b481 Documento digital disponível em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

5.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92761 SINAPI	ARMADURA DE FERRÃO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,81	12,81
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Concreto Armado	KG	1,0000000	10,16	10,16
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,0092000	25,94	0,23
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,06	30,32	1,70
Insumo	39017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,743	0,22	0,16
Insumo	43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57
			MO sem LS =>	1,82	LS =>	0 MO com LS =>	1,82
			Valor do BDI =>	3,36		Valor com BDI =>	16,17
5.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92762 SINAPI	ARMADURA DE FERRÃO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,35	11,35
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,34	9,34
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,0392000	30,32	1,18
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,01	25,94	0,16
Insumo	39017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,543	0,22	0,12
Insumo	43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57
			MO sem LS =>	1,2	LS =>	0 MO com LS =>	1,2
			Valor do BDI =>	2,97		Valor com BDI =>	14,32
5.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92763 SINAPI	ARMADURA DE FERRÃO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,51	9,51
Composição Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,00	8,00
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,0257000	30,32	0,77
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,00	25,94	0,10
Insumo	43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57
Insumo	39017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,367	0,22	0,08
			MO sem LS =>	0,75	LS =>	0 MO com LS =>	0,75
			Valor do BDI =>	2,49		Valor com BDI =>	12,00
5.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92764 SINAPI	ARMADURA DE FERRÃO VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,17	9,17
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,0194000	30,32	0,58
Composição Auxiliar	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,91	7,91
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,00	25,94	0,08
Insumo	43132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57
Insumo	39017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,212	0,22	0,05
			MO sem LS =>	0,53	LS =>	0 MO com LS =>	0,53
			Valor do BDI =>	2,4		Valor com BDI =>	11,57
5.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103682 SINAPI	CONCRETO ARMADO DE VIGAS E LAJES, POR-20 RPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ARMADURA E ACABAMENTO. AF_06/2022	Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	1.256,34	1.256,34
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	3,5710000	30,54	109,05
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Equipamentos	CHI	0,2490000	0,56	0,13
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	8,4070000	24,68	207,48
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	1,19	29,85	35,52
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Equipamentos	CHI	0,942	1,49	1,40
Insumo	38408 SINAPI	CONCRETO USADO BOMBATEC, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBATEAMENTO (AF_06/2022)	Material	m³	1,103	818,46	902,76
			MO sem LS =>	250,67	LS =>	0 MO com LS =>	250,67
			Valor do BDI =>	329,66		Valor com BDI =>	1.586,00
5.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92427 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE FERRÃO RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA CAMPESTRE PARA ALVENARIA. AF_06/2022	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	78,61	78,61
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,1270000	25,53	3,24

HA SH: a551b3bd428031078541770c7e6bd401ae69b9dc31250de7fcc34c98b6b648f Documento digital disponível em <https://aquilicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	0,1500000	193,90	29,08	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6950000	29,85	20,74	
Insumo	40304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	24,21	0,46	
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	8,06	0,08	
Insumo	40271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	UNXMES	0,20	27,55	5,40	
Insumo	40287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,785	10,61	8,33	
Insumo	40275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,393	28,8	11,32	
				MO sem LS =>	23,58	LS =>	0	MO com LS =>	23,58
				Valor do BDI =>	20,62		Valor com BDI =>		99,23
5.2.6	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1,0000000	897,71	897,71	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,2240000	30,54	6,84	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,3450000	24,68	33,19	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Materiais Produtivo e	CHI	0,1300000	0,56	0,07	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,22	29,85	6,68	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Materiais Produtivo e	CHP	0,094	1,49	0,14	
Insumo	1527	SINAPI	CONCRETO UNIFORMADO COM CIMENTO PORTLAND DE RESISTÊNCIA 25 MPa, D = 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA, SEM A LANCAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO)	Material	m³	1,103	771,35	850,8	
				MO sem LS =>	32,94	LS =>	0	MO com LS =>	32,94
				Valor do BDI =>	235,55		Valor com BDI =>		1.133,26
5.3.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	92768	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	14,16	14,16	
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0836000	30,32	2,53	
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0136000	25,94	0,35	
Composição	92800	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,00	10,26	10,26	
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,118	0,22	0,47	
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57	
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	0	MO com LS =>	3,59
				Valor do BDI =>	3,71		Valor com BDI =>		17,87
5.3.2	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	92769	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	13,18	13,18	
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,27	10,27	
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0597000	30,32	1,81	
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,01	25,94	0,25	
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	1,333	0,22	0,29	
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57	
				MO sem LS =>	2,29	LS =>	0	MO com LS =>	2,29
				Valor do BDI =>	3,45		Valor com BDI =>		16,63
5.3.3	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	92770	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,27	12,27	
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0066000	25,94	0,17	
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0403000	30,32	1,22	
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Estruturas de Concreto Armado	KG	1,00	10,16	10,16	
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57	
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,728	0,22	0,16	
				MO sem LS =>	1,41	LS =>	0	MO com LS =>	1,41
				Valor do BDI =>	3,21		Valor com BDI =>		15,48
5.3.4	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	92771	SINAPI	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,85	10,85	
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,34	9,34	

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc3125067fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e	H	0,0259000	30,32	0,78	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e	H	0,00	25,94	0,10	
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57	
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,357	0,22	0,08	
				MO sem LS =>	0,86	LS =>	0	MO com LS =>	0,86
				Valor do BDI =>	2,84		Valor com BDI =>		13,69
5.3.5	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	92772	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Estruturas de	KG	1,0000000	9,07	9,07	
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Estruturas de	KG	1,0000000	8,00	8,00	
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e	H	0,0143000	30,32	0,43	
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e	H	0,00	25,94	0,05	
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,147	0,22	0,03	
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57	
				MO sem LS =>	0,47	LS =>	0	MO com LS =>	0,47
				Valor do BDI =>	2,37		Valor com BDI =>		11,44
5.3.6	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	103761	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS DE LAJE PARA CONCRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMENTADA, DE 12,5 MM, COM LANTERNA, AF_09/2020	Formas para Estruturas de	m²	1,0000000	86,70	86,70	
Composição Auxiliar	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Formas para Estruturas de	m²	0,3410000	62,68	21,37	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e	H	0,9350000	29,85	27,90	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e	H	0,1710000	25,53	4,36	
Composição Auxiliar	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	Formas para Estruturas de	M	0,8670000	19,13	16,58	
Insumo	4433	SINAPI	MACARANDUBA MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA ESPÉCIE ANGELIM	Material	M	0,3870000	23,07	8,93	
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	8,06	0,08	
Insumo	6193	SINAPI	MACARANDUBA MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA ESPÉCIE ANGELIM	Material	M	0,337	16,67	5,62	
Insumo	40304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Material	KG	0,078	24,21	1,89	
				MO sem LS =>	27,15	LS =>	0	MO com LS =>	27,15
				Valor do BDI =>	22,75		Valor com BDI =>		109,45
5.3.7	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	103675	SINAPI	CONCRETO PROTECTOR DE VIGAS E COLUNAS, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2020	Estruturas de	m³	1,0000000	898,13	898,13	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Produtivos e	CHP	0,1200000	1,49	0,17	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e	H	0,7530000	30,54	22,99	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e	H	0,8260000	24,68	20,38	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Produtivos e	CHI	0,13	0,56	0,07	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e	H	0,125	29,85	3,73	
Insumo	1527	SINAPI	CONCRETO CORADO COM CIMENTO PORTLAND, CEMEX, 25 MPa, 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA, SEM LANÇAMENTO, NDI 06/20)	Material	m³	1,103	771,35	850,8	
				MO sem LS =>	33,94	LS =>	0	MO com LS =>	33,94
				Valor do BDI =>	235,66		Valor com BDI =>		1.133,79
6.1.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Juntas	m²	1,0000000	41,06	41,06	
Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e	H	0,10	25,7	2,49	
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e	H	0,4299	27,75	11,92	
Insumo	626	SINAPI	ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO)	Material	KG	1,5	17,77	26,66	
				MO sem LS =>	10,32	LS =>	0	MO com LS =>	10,32
				Valor do BDI =>	10,77		Valor com BDI =>		51,83
6.2.2	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Juntas	m²	1,0000000	33,57	33,57	
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e	H	0,60	27,75	16,75	

HA SH: a551b3bd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b4d81 Documento digital disponível em https://aquissicoes.sigap.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,1362	25,7	3,50
Insumo	135	SINAPI	ARGAMASSA DE CIMENTO EM EMBALAGEM DE 50 KG, COM ENCAIXES E BORDAS DE 10 MM, PARA USO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO.	MO sem LS => 14,49	LS => 0	MO com LS => 14,49		
				Valor do BDI => 8,8		Valor com BDI => 42,37		
7.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	103341	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE APOSIAMENTO COM ENDIMENTO MÁXIMO AF_03/2024	Alvenaria de Vedação	m²	1,0000000	154,32	154,32
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros	H	1,4700000	30,54	44,89
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA PARA TELA DE VEDACAO DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PARA USO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO.	Argamassas	m³	0,0128000	842,04	10,77
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros	H	0,7350000	24,68	18,13
Insumo	34555	SINAPI	BLOCO DE VEDAÇÃO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	13,60	5,67	77,11
Insumo	37395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,01	41,93	0,42
Insumo	34548	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 17,5* CM	Material	M	0,42	7,18	3,02
				MO sem LS => 48,31	LS => 0	MO com LS => 48,31		
				Valor do BDI => 40,49		Valor com BDI => 194,81		
7.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUIJO MACIÇO. AF_03/2024	Verigas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	31,84	31,84
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros	H	0,1050000	24,68	2,59
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA PARA TELA DE VEDACAO DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PARA USO EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO.	Argamassas	m³	0,01	655,96	3,41
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros	H	0,56	30,54	17,10
Insumo	7258	SINAPI	TUIJO CERAMICO MACIÇO COMUM DE 15 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	11,661	0,75	8,75
				MO sem LS => 14,91	LS => 0	MO com LS => 14,91		
				Valor do BDI => 8,35		Valor com BDI => 40,19		
7.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	105023	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15* CM. AF_03/2024	Verigas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	70,86	70,86
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO PARA MOLDADURA DE VERGA DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2022	Produção de Concreto	m³	0,0320000	650,31	20,80
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros	H	0,5010000	30,54	15,30
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Preparação para Estruturas de	KG	0,7900000	10,16	8,02
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros	H	0,2510000	24,68	6,19
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Estruturas de	m²	0,1040000	162,71	16,92
Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,20	11,05	2,24
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,009	8,06	0,07
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6	0,22	1,32
				MO sem LS => 20,98	LS => 0	MO com LS => 20,98		
				Valor do BDI => 18,59		Valor com BDI => 89,45		
7.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	105029	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 15* CM. AF_03/2024	Verigas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	54,31	54,31
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Preparação para Estruturas de	KG	0,7900000	10,16	8,02
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Estruturas de	m²	0,0760000	162,71	12,36
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO PARA MOLDADURA DE VERGA DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2022	Produção de Concreto	m³	0,0320000	650,31	20,80
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros	H	0,2740000	30,54	8,36
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,14	24,68	3,38
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,009	8,06	0,07
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6	0,22	1,32
				MO sem LS => 13,14	LS => 0	MO com LS => 13,14		
				Valor do BDI => 14,25		Valor com BDI => 68,56		
7.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	93187	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20* CM. AF_03/2024	Verigas, contravergas e fixação de alvenaria	M	1,0000000	84,40	84,40
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Preparação para Estruturas de	KG	0,7900000	10,16	8,02

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VEP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3060000	24,68	7,55	
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Portifólio para Estruturas de Concreto	m²	0,1140000	162,71	18,54	
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2022	Produção de Concreto	m³	0,0430000	650,31	27,96	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6120000	30,54	18,69	
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6,00	0,22	1,32	
Insumo	2692	SINAPI	DESMULANTE E FRUITEUR PARA FURAR DE MADEIRA, DE BASE QUÍMICA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,01	8,06	0,08	
Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,203	11,05	2,24	
				MO sem LS =>	25,48	LS =>	0	MO com LS =>	25,48
				Valor do BDI =>	22,14		Valor com BDI =>		106,54
7.2.4		Código Banco	Descrição		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93197	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE "20" CM. AF_03/2024	Tipos, vergas, contravergas e	M	1,0000000	64,11	64,11	
Composição Auxiliar	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	Portifólio para Estruturas de Concreto	m²	0,0760000	162,71	12,36	
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Animação para Estruturas de Concreto	KG	0,7900000	10,16	8,02	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1680000	24,68	4,14	
Composição Auxiliar	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2022	Produção de Concreto	m³	0,0430000	650,31	27,96	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,34	30,54	10,23	
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	6	0,22	1,32	
Insumo	2692	SINAPI	DESMULANTE E FRUITEUR PARA FURAR DE MADEIRA, DE BASE QUÍMICA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,01	8,06	0,08	
				MO sem LS =>	15,83	LS =>	0	MO com LS =>	15,83
				Valor do BDI =>	16,82		Valor com BDI =>		80,93
8.1.1		Código Banco	Descrição		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0005	Próprio	FURNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇAS E TERÇAS EM AÇO ASTM 36 CORTEADO E DOBRADO, FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	KG	1,0000000	14,62	14,62	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0200000	30,32	0,60	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0030000	32,23	0,09	
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0400000	24,59	0,98	
Composição Auxiliar	100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0030000	32,23	0,09	
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0200000	25,94	0,51	
Composição Auxiliar	98764	SINAPI	INVERSOR DE SINAL MONOFÁSICO DE 100 VA, POTÊNCIA DE 1000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA O PROTEÇÃO DE A.C. 110V, 220V, 380V, 440V, 480V.	Costos Materiais Produtivo e	CHP	0,0400000	6,74	0,26	
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0400000	31,85	1,27	
Insumo	5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0003000	22,18	0,01	
Insumo	1333	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	Material	KG	0,5250000	9,38	4,92	
Insumo	10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIÂMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	0,01	37,9	0,49	
Insumo	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,0025	43,24	0,11	
Insumo	546	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	0,525	10,13	5,32	
				MO sem LS =>	2,55	LS =>	0	MO com LS =>	2,55
				Valor do BDI =>	3,83		Valor com BDI =>		18,45
8.1.2		Código Banco	Descrição		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) DILUÍDA EM QUANTIDADE DE 10% PARA METAIS FERROSOS.	Pintura em Emulsão	m²	1,0000000	26,89	26,89	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,53	32,23	16,97	
Insumo	5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,062	22,18	1,38	
Insumo	7311	SINAPI	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	Material	L	0,2067	41,41	8,56	
				MO sem LS =>	11,9	LS =>	0	MO com LS =>	11,9
				Valor do BDI =>	7,05		Valor com BDI =>		33,94
8.1.3		Código Banco	Descrição		Und		Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	163,02	163,02	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Costos Materiais Produtivo e	CHP	0,0009000	26,80	0,02	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0560000	29,59	1,65	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Costos Materiais Produtivo e	CHI	0,0012000	25,69	0,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,06	24,68	1,53	
Insumo	11029	SINAPI	MADEIRA PARA GRUPO DE FERRO GALVANIZADO, COM RUDELA 1/4 X 3/8 PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUIDOS O E ADICIONAIS	Material	CJ	4,15	1,69	7,01	

HA SH: a551b3cd428031d78541770c7decb401ae69b9dc31259de7fcc4c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquisscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA

ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT

ÁREA (M2): 444,07

ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026

DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026

BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	40740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	Material	m²	1,146	133,32	152,78	
				MO sem LS =>	2,32	LS =>	0	MO com LS =>	2,32
				Valor do BDI =>	42,77		Valor com BDI =>		205,79
8.1.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 03/2016	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	89,13	89,13	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF. 03/2016	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0183000	25,69	0,47	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI, Cálculos e	H	0,3710000	24,68	9,15	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI, Cálculos e	H	0,2770000	29,59	8,19	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0132000	26,80	0,35	
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0130000	19,28	0,25	
Insumo	40783	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 24, CORTE 50 CM	Material	M	1,0500000	48,31	50,73	
Insumo	13388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,09	184,44	16,60	
Insumo	5104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0024	70,37	0,17	
Insumo	142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,081	40,24	3,26	
				MO sem LS =>	13,04	LS =>	0	MO com LS =>	13,04
				Valor do BDI =>	23,38		Valor com BDI =>		112,51
8.1.5		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CPU.FDX_0006	Próprio	CUMEIEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	53,32	53,32	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI, Cálculos e	H	0,24	29,85	7,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI, Cálculos e	H	0,24	24,68	5,92	
Insumo	INS.FDX_0001	Próprio	CUMEIEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO	Material	M	1	40,24	40,24	
				MO sem LS =>	9,47	LS =>	0	MO com LS =>	9,47
				Valor do BDI =>	13,99		Valor com BDI =>		67,31
8.1.6		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 03/2016	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	53,82	53,82	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI, Cálculos e	H	0,2070000	24,68	5,10	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI, Cálculos e	H	0,1120000	29,59	3,31	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF. 03/2016	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0183000	25,69	0,47	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO, AF. 03/2016	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos	CHP	0,0132000	26,80	0,35	
Insumo	142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1980000	40,24	7,97	
Insumo	5104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0012000	70,37	0,08	
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,01	19,28	0,12	
Insumo	13388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,045	184,44	8,30	
Insumo	40873	SINAPI	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 24, CORTE 25 CM	Material	M	1,05	26,81	28,15	
				MO sem LS =>	6,58	LS =>	0	MO com LS =>	6,58
				Valor do BDI =>	14,12		Valor com BDI =>		67,94
8.1.7		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	100727	SINAPI	PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO), AF. 01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	28,09	28,09	
Composição Auxiliar	88312	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI, Cálculos e	H	0,06	32,23	2,04	
Insumo	44072	SINAPI	PRIMER EPOXI / EPOXIDICO	Material	L	0,19728	124,53	24,57	
Insumo	5330	SINAPI	DILUENTE EPOXI	Material	L	0,0296	50,55	1,5	
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	0	MO com LS =>	1,43
				Valor do BDI =>	7,37		Valor com BDI =>		35,46
9.1.1		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA PERFORADA NA FUNDIÇÃO SOBRE CAMINHÃO C/ BOMBA DE CONCRETO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30.000 NM, CHUVA DIURNO, AF. 09/2021_PS	Estacas Escavadas Sem Fluido	M	1,0000000	150,99	150,99	
Composição Auxiliar	90681	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF. 03/2016	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos	CHI	0,0612000	167,60	10,25	
Composição Auxiliar	95579	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM, AF. 09/2021_PS	Armação de Estacas	KG	1,3913000	8,77	12,20	

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98bb6d48f - Documento digital disponível em https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBPA-WD6Y - Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2795000	24,68	6,89	
Composição Auxiliar	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0064000	143,47	0,91	
Composição	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	0,1571000	8,63	1,35	
Composição Auxiliar	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	0,05	3,58	0,18	
Composição Auxiliar	90680	SINAPI	PERFORAÇÃO DE BURAÇO EM CIMENTO PORTLAND COM DIÂMETRO DE 20 MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE ACOPLADO. AF_02/2026	Produtivos e Improdutivos	CHP	0,0342	402,92	13,77	
Insumo	38405	SINAPI	CONCRETO PORTLAND COM CIMENTO PORTLAND DE 40 MPa, COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA DE 0,075 A 2,50 MM, EM BARRA DE AÇO POLIDO DE 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4). AF_02/2026	Material	m³	0,1426	739,42	105,44	
				MO sem LS =>	8,21	LS =>	0	MO com LS =>	8,21
				Valor do BDI =>	39,61		Valor com BDI =>		190,60
9.1.3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	105406	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLA, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024	Fórmulas para Pilares Circulares	m²	1,0000000	228,92	228,92	
Composição Auxiliar	105403	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO DUPLA. AF_05/2024	Fórmulas para Pilares Circulares	m²	0,5250000	223,95	117,57	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4490000	29,85	73,10	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4490000	25,53	11,46	
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0095455	8,06	0,08	
Insumo	40271	SINAPI	LOCAÇÃO DE FERRAMENTA METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, EXTENSÃO DE 0,80 A 1,20 M, DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8". AF_09/2020	Equipamento	UNXMES	0,2050000	27,55	5,65	
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,3100000	11,05	3,43	
Insumo	4517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,0600000	3,87	0,23	
Insumo	40304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4). AF_02/2026	Material	KG	0,06	24,21	1,33	
Insumo	40275	SINAPI	LOCAÇÃO DE FERRAMENTA METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 18" CM, LARGURA DE 18" CM E EXTENSÃO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,409	28,8	11,78	
Insumo	40287	SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,409	10,61	4,34	
				MO sem LS =>	74,39	LS =>	0	MO com LS =>	74,39
				Valor do BDI =>	60,06		Valor com BDI =>		288,98
9.1.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	92425	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUCTURAS SIMILARES, DE DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA. AF_05/2024	Fórmulas para Estructuras de Pilares Retangulares	m²	1,0000000	104,71	104,71	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2270000	25,53	5,79	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2370000	29,85	36,92	
Composição Auxiliar	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUCTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Fórmulas para Estructuras de Pilares Retangulares	m²	0,1880000	193,90	36,45	
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	8,06	0,08	
Insumo	40275	SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	UNXMES	0,3930000	28,80	11,32	
Insumo	40287	SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,79	10,61	8,33	
Insumo	40271	SINAPI	LOCAÇÃO DE FERRAMENTA METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 18" CM, LARGURA DE 18" CM E EXTENSÃO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,196	27,55	5,40	
Insumo	40304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4). AF_02/2026	Material	KG	0,019	24,21	0,46	
				MO sem LS =>	39,04	LS =>	0	MO com LS =>	39,04
				Valor do BDI =>	27,47		Valor com BDI =>		132,18
9.1.5		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO PORTLAND COM CIMENTO PORTLAND DE 40 MPa, COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA DE 0,075 A 2,50 MM, EM BARRA DE AÇO POLIDO DE 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4). AF_02/2026	Produção de Concreto	m³	1,0000000	698,53	698,53	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2400000	23,81	29,52	
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR. CHP DIURNO. AF_05/2023	Produtivos e Improdutivos	CHI	0,6018000	1,71	1,02	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9633000	24,68	48,45	
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR. CHP DIURNO. AF_05/2023	Produtivos e Improdutivos	CHP	0,6382000	5,98	3,81	
Insumo	4721	SINAPI	CEMENTO PORTLAND COM CIMENTO PORTLAND DE 40 MPa, COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA DE 0,075 A 2,50 MM, EM BARRA DE AÇO POLIDO DE 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4). AF_02/2026	Material	m³	0,59	176,57	104,65	
Insumo	370	SINAPI	CEMENTO PORTLAND COM CIMENTO PORTLAND DE 40 MPa, COM AREIA LAVADA E CASCA DE PEDRA DE 0,075 A 2,50 MM, EM BARRA DE AÇO POLIDO DE 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4). AF_02/2026	Material	m³	0,7119	130	92,85	
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	391,1663	1,07	418,55	
				MO sem LS =>	54,84	LS =>	0	MO com LS =>	54,84
				Valor do BDI =>	183,29		Valor com BDI =>		881,82
9.1.6		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	

HA SH: a551b3bd428031d78541770c7e4db401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP-A-WDEY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000	996,61	996,61
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,78	30,54	207,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,453	24,68	60,54
Composição Auxiliar	94968	SINAPI	CONCRETO ARMADO (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 500 L. AF_06/2022	Produção de Concreto	m³	1,38	528,25	728,98
				MO sem LS =>	277,14	LS =>	0	MO com LS => 277,14
				Valor do BDI =>	261,51		Valor com BDI =>	1.258,12
9.1.7	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92916	SINAPI	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. MONTAGEM AF_06/2022	Armagem para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	15,96	15,96
Composição Auxiliar	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armagem para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,27	10,27
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1428000	30,32	4,32
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02	25,94	0,60
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,97	0,22	0,21
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57
				MO sem LS =>	4,41	LS =>	0	MO com LS => 4,41
				Valor do BDI =>	4,18		Valor com BDI =>	20,14
9.1.8	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92917	SINAPI	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. MONTAGEM AF_06/2022	Armagem para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	14,38	14,38
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1015000	30,32	3,07
Composição Auxiliar	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armagem para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,16	10,16
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,02	25,94	0,43
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,743	0,22	0,16
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57
				MO sem LS =>	2,98	LS =>	0	MO com LS => 2,98
				Valor do BDI =>	3,77		Valor com BDI =>	18,15
9.1.9	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92919	SINAPI	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. MONTAGEM AF_06/2022	Armagem para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	12,45	12,45
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0116000	25,94	0,30
Composição Auxiliar	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armagem para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	9,34	9,34
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,07	30,32	2,14
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,543	0,22	0,12
				MO sem LS =>	2,01	LS =>	0	MO com LS => 2,01
				Valor do BDI =>	3,26		Valor com BDI =>	15,71
9.1.10	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92921	SINAPI	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM. MONTAGEM AF_06/2022	Armagem para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,23	10,23
Composição Auxiliar	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	Armagem para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	8,00	8,00
Composição Auxiliar	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0076000	25,94	0,19
Composição Auxiliar	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,05	30,32	1,40
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,367	0,22	0,08
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,025	22,7	0,57
				MO sem LS =>	1,28	LS =>	0	MO com LS => 1,28
				Valor do BDI =>	2,68		Valor com BDI =>	12,91
9.2.2	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	Pintura em Superfícies Metálicas	m²	1,0000000	11,56	11,56
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,06	32,23	2,04
Insumo	5318	SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0575	22,18	1,28

HA SH: a551b3bd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/valor/MASD-P3CU-VBPA-WD0Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	7307	SINAPI	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	Material	L	0,1908	43,24	8,25	
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	0	MO com LS =>	1,43
				Valor do BDI =>	3,03		Valor com BDI =>		14,59
9.2.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	100952	SINAPI	TRANSPORTE COM GRUPO DE CARGA COM GUINDAUTO (WUNCK), GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	Transporte; Carga	TXKM	1,00	3,11	3,11	
Composição	5928	SINAPI		Custos horários	CHP	0,0096618	292,69	2,82	
Composição	5930	SINAPI		Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0036304	79,95	0,29	
				MO sem LS =>	0,42	LS =>	0	MO com LS =>	0,42
				Valor do BDI =>	0,81		Valor com BDI =>		3,92
9.2.6		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	60,82	60,82	
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos horários	CHP	0,0132000	26,80	0,35	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,2390000	24,68	5,89	
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,1450000	29,59	4,29	
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0183000	25,69	0,47	
Composição	142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,2110000	40,24	8,49	
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	19,28	0,15	
Insumo	5104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,00	70,37	0,11	
Insumo	1113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚM. 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Material	M	1,05	28,76	30,20	
Insumo	13388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0059	184,44	10,88	
				MO sem LS =>	7,86	LS =>	0	MO com LS =>	7,86
				Valor do BDI =>	15,95		Valor com BDI =>		76,77
9.2.7		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	97142	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS DE FERRO FURADO PARA REDE DE ÁGUA, DIÂMETRO 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE ÁGUA. AF_06/2014	Assentamento de Tubos de PVC	M	1,0000000	5,32	5,32	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0404000	24,68	0,99	
Composição	5679	SINAPI	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos horários	CHP	0,0329000	61,99	2,03	
Composição	5678	SINAPI		Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,01	148,37	1,02	
Composição	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0606	17,86	1,08	
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0054	38,11	0,21	
				MO sem LS =>	2,26	LS =>	0	MO com LS =>	2,26
				Valor do BDI =>	1,39		Valor com BDI =>		6,71
9.2.8		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	94229	SINAPI	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_03/2016	Telhamento para Cobertura	M	1,0000000	172,08	172,08	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,6330000	24,68	15,62	
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	Custos horários	CHP	0,0132000	26,80	0,35	
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0183000	25,69	0,47	
Composição	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,5390000	29,59	15,94	
Composição	13388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	184,44	33,20	
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0250000	19,28	0,48	
Insumo	142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,16	40,24	6,48	
Insumo	40784	SINAPI	CHAPA QUADRADADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚM. 24, CORTE 100 CM X 100 CM. AF_03/2016	Material	M	1,05	94,5	99,23	
Insumo	5104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMÍNIO VAZADO, DIÂMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0049	70,37	0,34	
				MO sem LS =>	23,31	LS =>	0	MO com LS =>	23,31
				Valor do BDI =>	45,15		Valor com BDI =>		217,23
10.1.1		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	712,05	712,05	

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e7cb401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbse-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0104139	30,54	30,85	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5052069	24,68	12,46	
Insumo	34381	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Material	UN	2,08	304,1	633,53	
Insumo	4377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	Material	UN	24,4	0,17	4,15	
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,16875	26,59	31,08	
				MO sem LS =>	31,55	LS =>	0	MO com LS =>	31,55
				Valor do BDI =>	186,84		Valor com BDI =>		898,89
10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	376,83	376,83	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3130180	30,54	9,55	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1565090	24,68	3,86	
Insumo	36896	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Material	UN	0,83	412,95	344,11	
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6678571	26,59	17,76	
Insumo	4377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	Material	UN	9,2	0,17	1,56	
				MO sem LS =>	9,77	LS =>	0	MO com LS =>	9,77
				Valor do BDI =>	98,88		Valor com BDI =>		475,71
10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100674	SINAPI	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	1,0000000	818,97	818,97	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7422493	30,54	22,66	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3711247	24,68	9,15	
Insumo	599	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Material	m²	1,00	753,13	753,13	
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	1,1688	26,59	31,08	
Insumo	4377	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 * MM	Material	UN	17,413	0,17	2,96	
				MO sem LS =>	23,18	LS =>	0	MO com LS =>	23,18
				Valor do BDI =>	214,89		Valor com BDI =>		1.033,86
10.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99861	SINAPI	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	m²	1,0000000	530,31	530,31	
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,3522000	25,94	138,83	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	7,5327000	30,32	228,39	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA PARA TAC (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E LAJES. AF_02/2026	Argamassas	m³	0,0084300	867,36	7,31	
Insumo	565	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M	Material	M	9,40	9,53	89,58	
Insumo	4777	SINAPI	LANTEIRINHA ALUMINADA IGUAIS (QUALQUER TIPO), ESPESURA 1,5 MM	Material	KG	7,7334	8,02	62,02	
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,1154	36,39	4,2	
				MO sem LS =>	268,19	LS =>	0	MO com LS =>	268,19
				Valor do BDI =>	139,15		Valor com BDI =>		669,46
10.1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0065	Próprio	FACHADA EM VIDRO LAMINADO 08MM 1800X2100MM COM JANELAS MAXIM-AR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1	47.408,42	47.408,42	
Insumo	INS.FDX_0050	Próprio	FACHADA EM VIDRO LAMINADO 08MM 1800X2100MM COM JANELAS MAXIM-AR	Material	UN	1	47.408,42	47.408,42	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	12.439,96		Valor com BDI =>		59.848,38
10.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0007	Próprio	P04 - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO, DE ABRIR, DIMENSÃO TOTAL 80 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSO DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSÓRIOS, COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE (PORTA P04) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.901,02	1.901,02	
Composição Auxiliar	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	308,34	308,34	
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	206,95	206,95	

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDYI. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	499,36	499,36
Composição Auxiliar	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	478,14	478,14
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	M	10,20	12,79	130,45
Insumo	11055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES	Material	UN	8	0,06	0,48
Insumo	FDX-INS-004	Próprio	CHAPA DE IMPACTO EM AÇO INOX 90X40 CM PARA PORTA, INCLUSO ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO.	Material	UN	2	138,65	277,3
				MO sem LS =>	323,36	LS =>	0 MO com LS =>	323,36
				Valor do BDI =>	498,82		Valor com BDI =>	2.399,84
10.2.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	m²	1,0000000	721,52	721,52
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5548789	30,54	16,94
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1568136	24,68	3,87
Insumo	142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	40,24	35,53
Insumo	36888	SINAPI	GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,85	30,28	207,43
Insumo	39025	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ROSCA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	UN	0,5473	831,05	454,83
Insumo	7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ROSCA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	UN	4,8166	0,61	2,94
				MO sem LS =>	15,27	LS =>	0 MO com LS =>	15,27
				Valor do BDI =>	189,32		Valor com BDI =>	910,84
10.2.3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0080	Próprio	P08 - PORTA DE CORRER, ALUMÍNIO E VIDRO 4 FOLHAS COM FECHADURA E PUXADOR, DIMENSÃO 220X250 CM, INCLUSO MONTAGEM E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	4.073,14	4.073,14
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,22	25,94	109,46
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,22	30,32	127,95
Insumo	INS.FDX_0047	Próprio	PORTA DE CORRER, ALUMÍNIO E VIDRO 4 FOLHAS, COM FECHADURA E PUXADOR.	Material	UN	1	3.835,73	3.835,73
				MO sem LS =>	171,74	LS =>	0 MO com LS =>	171,74
				Valor do BDI =>	1.068,79		Valor com BDI =>	5.141,93
10.2.4		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0076	Próprio	P07 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 65X210CM, 1 FOLHA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	499,53	499,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	24,68	4,44
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	30,54	10,99
Insumo	142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,88	40,24	35,41
Insumo	39024	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ROSCA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	UN	0,55	810,46	445,75
Insumo	7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ROSCA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	UN	4,82	0,61	2,94
				MO sem LS =>	11,24	LS =>	0 MO com LS =>	11,24
				Valor do BDI =>	131,07		Valor com BDI =>	630,80
10.2.5		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0075	Próprio	P07 - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 200X210CM, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	499,53	499,53
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3600000	30,54	10,99
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1800000	24,68	4,44
Insumo	39024	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ROSCA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	UN	0,55	810,46	445,75
Insumo	7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ROSCA, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	UN	4,82	0,61	2,94
Insumo	142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,88	40,24	35,41
				MO sem LS =>	11,24	LS =>	0 MO com LS =>	11,24
				Valor do BDI =>	131,07		Valor com BDI =>	630,80

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.scpag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

10.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU.FDX_0079	Próprio	P05 - PORTA DE MADEIRA ENVERNIZADA, DE CORRER DIMENSÃO 90X210 CM, 1 FOLHA, INCLUSIVE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DA FECHADURA, PUXADOR E KIT TRILHO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.137,17	1.137,17
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO	Esquadrias - Portas	UN	0,8400000	206,95	173,83
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6800000	25,53	42,89
Composição Auxiliar	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	0,84	308,34	259,00
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,84	24,68	20,73
Insumo	INS.FDX_0048	Próprio	PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 1 FOLHA, 90X210CM DE CORRER, INCLUSIVE KIT TRILHO	Material	UN	1	640,72	640,72
				MO sem LS =>	105,03	LS =>	0	MO com LS => 105,03
				Valor do BDI =>	298,39			1.435,56
10.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU.FDX_0012	Próprio	P06 - PORTA EM CHAPA DE FERRO 3 MM, DE ABRIR, COM PINTURA, DE ABRIR, DIMENSÃO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHAS, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, ESQUADRIA COM EXECUÇÃO DO FURO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	2.137,57	2.137,57
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAPO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1500000	616,12	92,41
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	10,5800000	30,32	320,78
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5500000	30,54	77,87
Composição Auxiliar	100741	SINAPI	PINTURA COM TINTA REQUISA DE ACABAMENTO (ESPALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PEREIRO, SERRALHEIRO, ALMOFADA, BARRA DE AÇO, BARRA DE BARRA REDONDA, CHAPA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, QUALQUER BITOLA)	Superfícies Metálicas	m²	1,8900000	26,89	50,82
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	13,1400000	24,68	324,29
Insumo	INS.FDX_0005	Próprio	BARRA REDONDA DE AÇO MECANICO LAMINADO 1/2" (0,99 KG/M)	Material	KG	0,2770000	13,60	3,77
Insumo	38155	SINAPI	FECHADURA DE SOBREPORA PARA FURO, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUSIVE CHAVE TIPO	Material	UN	1,0000000	105,74	105,74
Insumo	546	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	35,7100000	10,13	361,74
Insumo	INS.FDX_0006	Próprio	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE E=3,00MM, 11MSG, 24,00 KG/M2	Material	KG	4,1600000	12,80	53,25
Insumo	559	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M	Material	M	2,9700000	25,89	76,89
Insumo	INS.FDX_0008	Próprio	DOBRADIÇA DE FERRO 65X47MM EM BARRA CHATA 2.1/2"X1/4" E PINO AÇO 1/2".	Material	UN	2,00	53,92	107,84
Insumo	10997	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	9,31	37,9	352,85
Insumo	1318	SINAPI	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	Material	KG	21,65	9,67	209,36
				MO sem LS =>	553,93	LS =>	0	MO com LS => 553,93
				Valor do BDI =>	560,89			2.698,46
10.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU.FDX_0008	Próprio	P06 - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO, DE ABRIR, DIMENSÃO TOTAL 90 X 210 CM, 1 FOLHA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSÓRIOS, COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AÇO COM FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.911,86	1.911,86
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	206,95	206,95
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	M	10,2000000	12,79	130,45
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	499,36	499,36
Composição Auxiliar	91012	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	488,98	488,98
Composição Auxiliar	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,00	308,34	308,34
Insumo	FDX-INS-004	Próprio	CHAPA DE IMPACTO EM AÇO INOX 304X1 CM PARA FURO, INCLUSIVE ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUSIVE CHAVE TIPO	Material	UN	2	138,65	277,30
Insumo	11055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	8	0,06	0,48
				MO sem LS =>	323,36	LS =>	0	MO com LS => 323,36
				Valor do BDI =>	501,67			2.413,53
10.2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU.FDX_0077	Próprio	P010 - PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, PADRÃO MÉDIO, DE ABRIR, DIMENSÃO TOTAL 90 X 160 CM, 1 FOLHA, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA, ACESSÓRIOS, COM CHAPA RESISTENTE A IMPACTOS E PUXADOR DE AÇO COM ACABAMENTO CROMADO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COMPLETA CONFORME DETALHE (PORTA P06) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.145,58	1.145,58
Composição Auxiliar	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	308,34	308,34
Composição Auxiliar	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	M	10,2000000	12,79	130,45
Composição Auxiliar	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,00	499,36	499,36
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO	Esquadrias - Portas	UN	1	206,95	206,95
Insumo	11055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	8	0,06	0,48
				MO sem LS =>	259,92	LS =>	0	MO com LS => 259,92

HA SH: a551b3cd42803178541770c7e6bd401ae69b9dc31259d67fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.sigap.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

				Valor do BDI =>	300,6		Valor com BDI =>	1.446,18	
10.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	CPU.FDX_0081	Próprio	P09 - PORTA DE CORRER, ALUMÍNIO E VIDRO 4 FOLHAS COM FECHADURA E PUXADOR, DIMENSÃO 300X330 CM, INCLUSO MONTAGEM E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	934,74	934,74	
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,22	30,32	127,95	
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,22	25,94	109,46	
Insumo	INS.FDX_0049	Próprio	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO E VIDRO, 4 FOLHAS, 250X220CM, COM FECHADURA E PUXADOR	Material	UN	0,1818	3.835,73	697,34	
			MO sem LS =>	171,74	LS =>	0	MO com LS =>	171,74	
			Valor do BDI =>	245,27			Valor com BDI =>	1.180,01	
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Chapisco	m²	1,0000000	5,23	5,23	
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	Argamassas	m³	0,00	687,81	2,54	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0255	24,68	0,62	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0681	30,54	2,07	
			MO sem LS =>	2,24	LS =>	0	MO com LS =>	2,24	
			Valor do BDI =>	1,37			Valor com BDI =>	6,60	
11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_10/2022	Chapisco	m²	1,0000000	23,76	23,76	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,13	30,54	3,95	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0486	24,68	1,19	
Composição	87402	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO MANUAL AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0034	5.476,70	18,62	
			MO sem LS =>	4,66	LS =>	0	MO com LS =>	4,66	
			Valor do BDI =>	6,23			Valor com BDI =>	29,99	
11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MÁXIMA DE 100M², COM TALISCAS, AF_08/2019	Massa Única Interna	m²	1,0000000	41,17	41,17	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,24	24,68	5,82	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0304	688,79	20,93	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4724	30,54	14,42	
			MO sem LS =>	17,12	LS =>	0	MO com LS =>	17,12	
			Valor do BDI =>	10,8			Valor com BDI =>	51,97	
11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	87535	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MÁXIMA DE 100M², COM TALISCAS, AF_08/2019	Massa Única Interna	m²	1,0000000	36,96	36,96	
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,03	688,79	20,93	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,374	30,54	11,42	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,187	24,68	4,61	
			MO sem LS =>	14,05	LS =>	0	MO com LS =>	14,05	
			Valor do BDI =>	9,69			Valor com BDI =>	46,65	
11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS, AF_08/2019	Massa Única Interna	m²	1,0000000	36,18	36,18	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,53	30,54	16,26	
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194	688,79	13,36	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2662	24,68	6,56	
			MO sem LS =>	18,13	LS =>	0	MO com LS =>	18,13	
			Valor do BDI =>	9,49			Valor com BDI =>	45,67	
11.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTERIORES DAS PAREDES. AF. 02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	87,78	87,78	
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6970000	30,39	21,18	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3138000	24,68	7,74	
Insumo	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,22	7,34	1,63	
Insumo	536	SINAPI	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0798	45,09	48,69	
Insumo	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	6,85	1,25	8,56	
				MO sem LS =>	21,07	LS =>	0	MO com LS =>	21,07
				Valor do BDI =>	23,03		Valor com BDI =>		110,81
12.1.1		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	Lastro	m²	1,0000000	46,46	46,46	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,09	24,68	2,26	
Composição	94968	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	0,069	528,25	36,44	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,25415	30,54	7,76	
				MO sem LS =>	11,39	LS =>	0	MO com LS =>	11,39
				Valor do BDI =>	12,19		Valor com BDI =>		58,65
12.1.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	87301	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	788,24	788,24	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,8500000	23,81	115,47	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	Equipamentos	CHP	1,1300000	2,15	2,42	
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	Equipamentos	CHI	3,72	0,41	1,52	
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	459,85	1,07	492,04	
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,36	130	176,8	
				MO sem LS =>	84,29	LS =>	0	MO com LS =>	84,29
				Valor do BDI =>	206,83		Valor com BDI =>		995,07
12.2.1		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	113,20	113,20	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2172000	24,68	5,36	
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8825000	30,39	26,81	
Insumo	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,14	7,34	1,03	
Insumo	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	9,13	1,25	11,41	
Insumo	1292	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,13264	60,56	68,59	
				MO sem LS =>	23,63	LS =>	0	MO com LS =>	23,63
				Valor do BDI =>	29,7		Valor com BDI =>		142,90
12.2.2		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	99,93	99,93	
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5726000	30,39	17,40	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1746000	24,68	4,30	
Insumo	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,14	7,34	1,03	
Insumo	1292	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0864	60,56	65,79	
Insumo	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	9,13	1,25	11,41	
				MO sem LS =>	15,9	LS =>	0	MO com LS =>	15,9
				Valor do BDI =>	26,22		Valor com BDI =>		126,15
12.2.3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	89,30	89,30	
Composição	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2892000	30,39	8,78	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1356000	24,68	3,34	
Insumo	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	Material	KG	9,13	1,25	11,41	

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b648f. Documento digital disponível em https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,141	7,34	1,03
Insumo	1292	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	1,0691	60,56	64,74
				MO sem LS =>	8,82	LS =>	0	MO com LS => 8,82
				Valor do BDI =>	23,43		Valor com BDI =>	112,73
12.2.4	Código Banco	Descrição		Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO, AF. 05/2023	Pisos	m²	1,0000000	122,41	122,41
Composição Auxiliar	95277	SINAPI	360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM	Cusos horários Produtivo e	CHI	0,2665903	0,73	0,19
Composição Auxiliar	95276	SINAPI	360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM	Cusos horários Produtivo e	CHI	0,1194810	3,98	0,47
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM	Cusos horários Produtivo e	CHI	0,0759741	1,71	0,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,5404900	24,68	13,33
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	1,1823914	30,39	35,93
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM	Cusos horários Produtivo e	CHI	0,0254373	5,98	0,15
Insumo	4824	SINAPI	GRANILHA/GRANILITE/GRANITINA OU AGREGADO EM MARMORE/GRANITO/QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	20,0000000	0,62	12,40
Insumo	6085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,0400000	6,67	0,27
Insumo	44528	SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40	Material	KG	10,00	5,7	57,00
Insumo	3671	SINAPI	JUNTA PLAS TUA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, LAR CINZA, 11 A 3 MM	Material	M	1,67	1,37	2,29
Insumo	41967	SINAPI	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTITIPSO	Material	L	0,0125	23,15	0,29
				MO sem LS =>	35,89	LS =>	0	MO com LS => 35,89
				Valor do BDI =>	32,12		Valor com BDI =>	154,53
12.2.5	Código Banco	Descrição		Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0013	Próprio	RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	54,03	54,03
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,40	30,54	12,21
Insumo	34680	SINAPI	RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM	Material	M	1	41,21	41,21
Insumo	371	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MOLHOSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ACABAMENTO DE BLOCOS DE CIMENTO	Material	KG	0,45	1,36	0,61
				MO sem LS =>	9,1	LS =>	0	MO com LS => 9,1
				Valor do BDI =>	14,17		Valor com BDI =>	68,20
12.2.6	Código Banco	Descrição		Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 02/2026	Pisos	M	1,0000000	130,30	130,30
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,8623444	30,39	26,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,4311722	24,68	10,64
Insumo	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,02	7,34	0,15
Insumo	37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	1,3695	3,84	5,26
Insumo	20232	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= 15" CM, E= 12,0" CM	Material	M	1	88,06	88,06
				MO sem LS =>	26,8	LS =>	0	MO com LS => 26,8
				Valor do BDI =>	34,19		Valor com BDI =>	164,49
13.1	Código Banco	Descrição		Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0014	Próprio	DIVISÓRIA EM GRANITO/CINZA ANDORINHA/ E=3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREIMATE COM REJUNTE E ARGAMASSA.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,012,67	1,012,67
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	4,8000000	30,39	145,87
Composição Auxiliar	88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA) MEDIDA UNID. DEBIDA MANUAL, AF. 05/2024	Argamassas	m³	0,0033000	770,89	2,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	2,30	24,68	56,76
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,7	154,59	108,21
Insumo	44476	SINAPI	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= 13,0" CM	Material	m²	1	699,29	699,29
				MO sem LS =>	147,98	LS =>	0	MO com LS => 147,98
				Valor do BDI =>	265,72		Valor com BDI =>	1,278,39
13.2	Código Banco	Descrição		Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96114	SINAPI	FORRO EM DRY WALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF. 08/2020, DE	Forros	m²	1,0000000	88,82	88,82
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,4786000	26,98	12,91
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros	H	0,4786000	24,68	11,81
Insumo	39430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA METALICA, AF. 05/2024	Material	UN	1,2267000	1,93	2,37
Insumo	39432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,4276000	4,06	5,80
Insumo	43131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0370000	26,37	0,98

HA SH: a551b3cd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquaiscos.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	39434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADIÇÃO DE ÁGUA)	Material	KG	0,6926000	5,08	3,52	
Insumo	39427	SINAPI	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 146 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	Material	M	3,5470000	5,14	18,23	
Insumo	39413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0838000	29,34	31,80	
Insumo	39435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	9,65	0,09	0,87	
Insumo	40547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0123	25,88	0,32	
Insumo	39443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	1,2267	0,23	0,28	
				MO sem LS =>	17,94	LS =>	0	MO com LS =>	17,94
				Valor do BDI =>	23,3			Valor com BDI =>	112,12
14.1.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	3,79	3,79	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,07	32,23	2,14	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0222	24,68	0,54	
Insumo	6085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666	6,67	1,11	
				MO sem LS =>	1,87	LS =>	0	MO com LS =>	1,87
				Valor do BDI =>	0,99			Valor com BDI =>	4,78
14.1.2	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	19,50	19,50	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3610000	32,23	11,63	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,12	24,68	2,96	
Insumo	43626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,3389	3,6	4,82	
Insumo	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0802	1,21	0,1	
				MO sem LS =>	10,2	LS =>	0	MO com LS =>	10,2
				Valor do BDI =>	5,11			Valor com BDI =>	24,61
14.1.3	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	14,05	14,05	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,05	24,68	1,34	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1631	32,23	5,25	
Insumo	7356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285	32,67	7,47	
				MO sem LS =>	4,6	LS =>	0	MO com LS =>	4,6
				Valor do BDI =>	3,68			Valor com BDI =>	17,73
14.2.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88494	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	23,09	23,09	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1685000	24,68	4,15	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,51	32,23	16,28	
Insumo	3767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0401	1,21	0,05	
Insumo	43626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	0,7288	3,6	2,62	
				MO sem LS =>	14,27	LS =>	0	MO com LS =>	14,27
				Valor do BDI =>	6,05			Valor com BDI =>	29,14
14.2.2	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO, AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	4,85	4,85	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,09	32,23	2,98	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0309	24,68	0,76	
Insumo	6085	SINAPI	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1666	6,67	1,11	
				MO sem LS =>	2,61	LS =>	0	MO com LS =>	2,61
				Valor do BDI =>	1,27			Valor com BDI =>	6,12
14.2.3	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	Pintura Interna	m²	1,0000000	16,63	16,63	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,23	32,23	7,31	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0757	24,68	1,86	
Insumo	7356	SINAPI	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,2285	32,67	7,47	
				MO sem LS =>	6,41	LS =>	0	MO com LS =>	6,41
				Valor do BDI =>	4,36			Valor com BDI =>	20,99

HASH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31250de7fcc3c498fb6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

15.1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1,0000000	13,11	13,11		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1586000	25,49	4,04		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	30,65	4,86		
Auxiliar	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UN	0,037	2,59	0,10		
Insumo	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	3,93	4,12	
			MO sem LS =>	6,6	LS =>	0	MO com LS =>	6,6	
			Valor do BDI =>	3,44				16,55	
15.1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1,0000000	34,58	34,58		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4530000	30,65	13,88		
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	25,49	11,54		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	25,49	11,54		
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,1056	2,59	0,27	
Insumo	9869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 32 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	8,48	8,9	
			MO sem LS =>	18,89	LS =>	0	MO com LS =>	18,89	
			Valor do BDI =>	9,07				43,65	
15.1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1,0000000	15,55	15,55		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0282000	25,49	0,71		
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	30,65	0,86		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	30,65	0,86		
Insumo	9874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 40 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	13,32	13,98	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0066	2,59	0,02	
			MO sem LS =>	1,17	LS =>	0	MO com LS =>	1,17	
			Valor do BDI =>	4,08				19,63	
15.1.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1,0000000	17,25	17,25		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0341000	25,49	0,86		
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	30,65	1,04		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	30,65	1,04		
Insumo	9875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 50 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	14,61	15,33	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,008	2,59	0,02	
			MO sem LS =>	1,41	LS =>	0	MO com LS =>	1,41	
			Valor do BDI =>	4,52				21,77	
15.1.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1,0000000	27,46	27,46		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0400000	30,65	1,22		
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	25,49	1,01		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	25,49	1,01		
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0093	2,59	0,02	
Insumo	9873	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 60 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0493	24,03	25,21	
			MO sem LS =>	1,66	LS =>	0	MO com LS =>	1,66	
			Valor do BDI =>	7,2				34,66	
15.1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,0000000	9,86	9,86		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1359000	25,49	3,46		
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1359000	30,65	4,16		
Auxiliar	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	104,61	0,84		
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,03	2,59	0,08	
Insumo	3529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, LUX MARRUM, PARA ÁGUA FRIA, 1000 CM3	Material	UN	1	0,69	0,69	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	Material	UN	0,0071	62,33	0,66	
			MO sem LS =>	5,66	LS =>	0	MO com LS =>	5,66	
			Valor do BDI =>	2,58				12,44	
15.1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	1,0000000	13,78	13,78		
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1312000	25,49	3,34		

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBPA-WDBI. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,1312000	30,65	4,02
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	104,61
Insumo	20147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	5,07
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315	2,59
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059	92,33
			MO sem LS => 5,46	LS =>		0	MO com LS => 5,46
			Valor do BDI => 3,61				17,39
15.1.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000000	1,257,31	1,257,31
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,27	25,49	6,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,2686	30,65	8,23
Insumo	34640	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,242,24	1,242,24
			MO sem LS => 11,2	LS =>		0	MO com LS => 11,20
			Valor do BDI => 329,91				1,587,22
15.1.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000000	50,39	50,39
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,1904000	25,49	4,85
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,19	30,65	5,83
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0053	17,94
Insumo	11830	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	Material	UN	39,62	39,62
			MO sem LS => 7,94	LS =>		0	MO com LS => 7,94
			Valor do BDI => 13,22				63,61
15.1.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PARALELO OU EM BOMBA, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000000	12,90	12,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,1520000	25,49	3,87
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,1520000	30,65	4,65
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0071000	92,33	0,66
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	104,61
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0338	2,59
Insumo	1956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,82	2,82
			MO sem LS => 6,33	LS =>		0	MO com LS => 6,33
			Valor do BDI => 3,38				16,28
15.1.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89369	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PARALELO OU EM BOMBA, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000000	18,38	18,38
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,1812000	25,49	4,61
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,1812000	30,65	5,55
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	UN	0,0094000	92,33	0,87
Insumo	1957	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	6,11
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0403	2,59
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,011	104,61
			MO sem LS => 7,55	LS =>		0	MO com LS => 7,55
			Valor do BDI => 4,82				23,20
15.1.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89499	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PARALELO OU EM BOMBA, DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,0000000	19,82	19,82
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,1047000	25,49	2,66
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,1047000	30,65	3,20
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0118000	92,33
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	104,61
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0157	2,59
Insumo	1958	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	11,38	11,38
			MO sem LS => 4,36	LS =>		0	MO com LS => 4,36
			Valor do BDI => 5,2				25,02

HA SH: a551b3cd428031d770c7e6bd401ae69b9dc31250de7fcc34c98b6b4d81 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-93CU-VBPA-WDEY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

15.1.2.8		Código Banco	Descrição																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----------	--	--------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HASH: a551b3cd428031c78541770c7e4dbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-V6P4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	819	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 30 X 10 MM, PARA	Material	UN	1	3,45	3,45	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0141	92,33	1,3	
				MO sem LS =>	3,2	LS =>	0	MO com LS =>	3,2
				Valor do BDI =>	2,88		valor com BDI		13,87
15.1.2.15	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103959	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, UN 60 X 30 MM, INSTALADO EM FOLHA DE AGUA - COMPLEMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 95/2003	Instalações Físicas	UN	1,0000000	16,12	16,12	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,0924000	25,49	2,35	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,0924000	30,65	2,83	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0260000	104,61	2,72	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,02	92,33	1,74	
Insumo	818	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 30 X 10 MM, PARA	Material	UN	1	6,45	6,45	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0206	2,59	0,05	
				MO sem LS =>	3,84	LS =>	0	MO com LS =>	3,84
				Valor do BDI =>	4,22		valor com BDI		20,34
15.1.2.16	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89395	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, UN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - COMPLEMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 95/2003	Instalações Físicas	UN	1,0000000	14,85	14,85	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,2026000	25,49	5,16	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,2026000	30,65	6,20	
Insumo	7139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,14	1,14	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,01	104,61	1,26	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0507	2,59	0,13	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106	92,33	0,98	
				MO sem LS =>	8,44	LS =>	0	MO com LS =>	8,44
				Valor do BDI =>	3,89		valor com BDI		18,74
15.1.2.17	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89398	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, UN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - COMPLEMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 95/2003	Instalações Físicas	UN	1,0000000	20,29	20,29	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,2416000	25,49	6,15	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,2416000	30,65	7,40	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	104,61	1,73	
Insumo	7140	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,00	3,57	3,57	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0141	92,33	1,30	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0605	2,59	0,16	
				MO sem LS =>	10,07	LS =>	0	MO com LS =>	10,07
				Valor do BDI =>	5,32		valor com BDI		25,61
15.1.2.18	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89625	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, UN 50MM, INSTALADO EM FOLHA DE AGUA - COMPLEMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 95/2003	Instalações Físicas	UN	1,0000000	24,42	24,42	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,1694000	25,49	4,31	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,1694000	30,65	5,19	
Insumo	7142	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	9,12	9,12	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,02	92,33	2,28	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0285	2,59	0,07	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,033	104,61	3,45	
				MO sem LS =>	7,06	LS =>	0	MO com LS =>	7,06
				Valor do BDI =>	6,4		valor com BDI		30,82
15.1.2.19	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89628	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, UN 60MM, INSTALADO EM FOLHA DE AGUA - COMPLEMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 95/2003	Instalações Físicas	UN	1,0000000	48,22	48,22	
Composição	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,2000000	25,49	5,09	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,2000000	30,65	6,13	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0318000	92,33	2,94	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,03	2,59	0,09	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,045	104,61	4,71	
Insumo	7143	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1	29,29	29,29	
				MO sem LS =>	8,33	LS =>	0	MO com LS =>	8,33
				Valor do BDI =>	12,65		valor com BDI		60,87
15.1.2.20	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDEY>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	103947	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,20	7,20	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	30,65	2,89	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	25,49	2,40	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0070000	104,61	0,73	
Insumo	828	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	0,56	0,56	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315	2,59	0,08	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059	92,33	0,54	
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	0	MO com LS =>	3,93
				Valor do BDI =>	1,88				9,08
15.1.2.21	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103957	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	5,60	5,60	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0524000	25,49	1,33	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0524000	30,65	1,60	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0082000	92,33	0,76	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,01	2,59	0,03	
Insumo	829	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1	0,9	0,90	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095	104,61	0,99	
				MO sem LS =>	2,17	LS =>	0	MO com LS =>	2,17
				Valor do BDI =>	1,46				7,06
15.1.2.22	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103993	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	10,98	10,98	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1181000	30,65	3,61	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1181000	25,49	3,01	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0394000	2,59	0,10	
Insumo	812	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,00	1,99	1,99	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0125	104,61	1,31	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106	92,33	0,98	
				MO sem LS =>	4,91	LS =>	0	MO com LS =>	4,91
				Valor do BDI =>	2,88				13,86
15.1.2.23	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103967	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	12,34	12,34	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0712000	25,49	1,81	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0712000	30,65	2,18	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165000	104,61	1,73	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,02	2,59	0,04	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0129	92,33	1,19	
Insumo	820	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1	5,4	5,4	
				MO sem LS =>	2,96	LS =>	0	MO com LS =>	2,96
				Valor do BDI =>	3,23				15,57
15.1.2.24	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103969	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	19,96	19,96	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0788000	30,65	2,41	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0788000	25,49	2,00	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0205000	104,61	2,14	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,02	92,33	1,41	
Insumo	814	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	1	11,96	11,96	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0177	2,59	0,05	
				MO sem LS =>	3,28	LS =>	0	MO com LS =>	3,28
				Valor do BDI =>	5,23				25,19

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc3c498b6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbex-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
15.1.2.25									
Composição	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	80,04	80,04	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,2212000	25,49	5,63	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,22	30,65	6,77	
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106	17,94	0,19	
Insumo	6005	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	Material	UN	1	67,45	67,45	
				MO sem LS =>	9,22	LS =>	0	MO com LS =>	9,22
				Valor do BDI =>	21				101,04
15.1.2.26									
Composição	94792	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	97,36	97,36	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,2595000	25,49	6,61	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,26	30,65	7,95	
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132	17,94	0,24	
Insumo	6013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	Material	UN	1	82,57	82,57	
				MO sem LS =>	10,82	LS =>	0	MO com LS =>	10,82
				Valor do BDI =>	25,54				122,90
15.1.2.27									
Composição	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Válvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	1,0000000	28,53	28,53	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,1102000	25,49	2,80	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,11	30,65	3,37	
Insumo	11753	SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	1	22,17	22,17	
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106	17,94	0,19	
				MO sem LS =>	4,59	LS =>	0	MO com LS =>	4,59
				Valor do BDI =>	7,48				36,01
15.1.2.28									
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	7,48	7,48	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	30,65	2,89	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0944000	25,49	2,40	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0315000	2,59	0,08	
Insumo	65	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,00	0,84	0,84	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM '850" GR	Material	UN	0,0059	92,33	0,54	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,007	104,61	0,73	
				MO sem LS =>	3,93	LS =>	0	MO com LS =>	3,93
				Valor do BDI =>	1,96				9,44
15.1.2.29									
Composição	89391	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	9,75	9,75	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,1111000	25,49	2,83	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1111000	30,65	3,40	
Insumo	108	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	1,69	1,69	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,04	2,59	0,10	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0095	104,61	0,99	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM '850" GR	Material	UN	0,0082	92,33	0,76	
				MO sem LS =>	4,63	LS =>	0	MO com LS =>	4,63
				Valor do BDI =>	2,55				12,30
15.1.2.30									
Composição	89570	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	11,88	11,88	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0659000	25,49	1,67	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0659000	30,65	2,01	
Insumo	110	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	5,89	5,89	

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,02	2,59	0,04	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106	92,33	0,98	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0125	104,61	1,31	
				MO sem LS =>	2,74	LS =>	0	MO com LS =>	2,74
				Valor do BDI =>	3,11		Valor com BDI		14,99
15.1.2.31	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89595	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	1,0000000	14,91	14,91	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros Livro SINAPI	H	0,0712000	25,49	1,81	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros Livro SINAPI	H	0,0712000	30,65	2,18	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0161000	2,59	0,04	
Insumo	111	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,00	7,97	7,97	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0129	92,33	1,19	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0165	104,61	1,73	
				MO sem LS =>	2,96	LS =>	0	MO com LS =>	2,96
				Valor do BDI =>	3,91		Valor com BDI		18,82
15.1.2.32	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Parâmetros Livro SINAPI	UN	1,0000000	26,25	26,25	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros Livro SINAPI	H	0,1375000	25,49	3,50	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros Livro SINAPI	H	0,1375000	30,65	4,21	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,00	92,33	0,43	
Insumo	97	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1	17,54	17,54	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0055	104,61	0,58	
				MO sem LS =>	5,73	LS =>	0	MO com LS =>	5,73
				Valor do BDI =>	6,88		Valor com BDI		33,13
15.1.2.33	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94705	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Parâmetros Livro SINAPI	UN	1,0000000	35,49	35,49	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros Livro SINAPI	H	0,1418000	25,49	3,61	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros Livro SINAPI	H	0,1418000	30,65	4,34	
Insumo	98	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,0000000	26,26	26,26	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,01	2,59	0,01	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0059	92,33	0,54	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,007	104,61	0,73	
				MO sem LS =>	5,91	LS =>	0	MO com LS =>	5,91
				Valor do BDI =>	9,31		Valor com BDI		44,80
15.1.2.34	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94707	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", PARA CAIXA D'ÁGUA	Instalações Hidráulicas - Reservação e Parâmetros Livro SINAPI	UN	1,0000000	54,46	54,46	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros Livro SINAPI	H	0,1525000	30,65	4,67	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros Livro SINAPI	H	0,1525000	25,49	3,88	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0106000	92,33	0,98	
Insumo	100	SINAPI	ADAPTADOR PVC, SOLDÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'ÁGUA	Material	UN	1,00	43,36	43,36	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0105	2,59	0,03	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,015	104,61	1,57	
				MO sem LS =>	6,35	LS =>	0	MO com LS =>	6,35
				Valor do BDI =>	14,29		Valor com BDI		68,75
15.1.2.35	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94713	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 04/2024	Instalações Hidráulicas - Reservação e Parâmetros Livro SINAPI	UN	1,0000000	221,21	221,21	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros Livro SINAPI	H	0,2726000	30,65	8,35	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros Livro SINAPI	H	0,2726000	25,49	6,94	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0250000	104,61	2,62	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,02	2,59	0,04	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0129	92,33	1,19	

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VEP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	83	SINAPI	ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1	202,09	202,09	
				MO sem LS =>	11,36	LS =>	0	MO com LS =>	11,36
				Valor do BDI =>	58,04		valor com BDI =>		279,25
15.1.2.37	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95676	SINAPI	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2024	Sistemas de Medição	UN	1,0000000	152,08	152,08	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livros SINAPI	H	0,26	30,65	8,06	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livros SINAPI	H	0,2632	25,49	6,70	
Insumo	11882	SINAPI	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, 70,24 M X 0,45 M X 0,30" M (L X C X A)	Material	UN	1	137,32	137,32	
				MO sem LS =>	10,97	LS =>	0	MO com LS =>	10,97
				Valor do BDI =>	39,9		valor com BDI =>		191,98
15.1.2.38	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0082	Próprio	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES).0,		UN	1	145,58	145,58	
Insumo	12774	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES).0,	Material	UN	1	145,58	145,58	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	38,2		valor com BDI =>		183,78
15.1.3.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,00	8,87	8,87	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livros SINAPI	H	0,2348	30,65	7,19	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livros SINAPI	H	0,066	25,49	1,68	
				MO sem LS =>	6,7	LS =>	0	MO com LS =>	6,7
				Valor do BDI =>	2,32		valor com BDI =>		11,19
15.1.3.2	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90466	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	17,71	17,71	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livros SINAPI	H	0,37	30,65	11,18	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA). PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	Argamassas	m³	0,0051	867,36	4,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livros SINAPI	H	0,083	25,49	2,11	
				MO sem LS =>	10,8	LS =>	0	MO com LS =>	10,8
				Valor do BDI =>	4,64		valor com BDI =>		22,35
15.1.3.3	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91222	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,00	9,86	9,86	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livros SINAPI	H	0,2609	30,65	7,99	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livros SINAPI	H	0,0734	25,49	1,87	
				MO sem LS =>	7,45	LS =>	0	MO com LS =>	7,45
				Valor do BDI =>	2,58		valor com BDI =>		12,44
15.1.3.4	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90467	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF. 09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	26,67	26,67	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UMIDA). PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	Argamassas	m³	0,01	867,36	6,85	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livros SINAPI	H	0,5439	30,65	16,67	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livros SINAPI	H	0,1236	25,49	3,15	
				MO sem LS =>	16,13	LS =>	0	MO com LS =>	16,13
				Valor do BDI =>	6,99		valor com BDI =>		33,66
15.1.4.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_FDX-0101	Próprio	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 20.000 LITROS, PINTURA INTERNA E EXTERNA COM ESCADA DE ACESSO	INSTALAÇÕES	UN	1,0000000	34.853,20	34.853,20	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Livros SINAPI	H	2,00	24,68	49,36	
Composição	5928	SINAPI	QUINTAL OU HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE 1.000 LITROS, PARA ÁGUA FRIA, COM TUBO DE 1/2" DE DIÂMETRO E 1,50 M DE COMPRIMENTO. AF. 08/2019	Custos Fixos	CHP	1	292,69	292,69	
Insumo	INS.FDX_0088	Próprio	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUMNA 20000L	Material	UN	1	34.511,15	34.511,15	
				MO sem LS =>	66,05	LS =>	0	MO com LS =>	66,05
				Valor do BDI =>	9.145,47		valor com BDI =>		43.998,67

HA SH: a5513bd428031c78541770c7ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f. Documento digital disponível em https://aquiscoes.scplog.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF_03/2024	Estuques P117	m³	0,0448000	2.809,73	125,87	
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	PREPARADOR TONCO 17 CM VOLUME DE CIMENTO E AREIA BRANCA (ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM	Argamassas	m³	0,0148000	616,12	9,11	
Composição Auxiliar	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDOS DE FACHO COM CIMENTO E AREIA BRANCA (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE	Preparo de Fundo de Facho	m²	0,8100000	8,33	6,74	
Insumo	4517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1408000	3,87	0,54	
Insumo	7258	SINAPI	TUOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 15 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	131,8188000	0,75	98,86	
Insumo	4491	SINAPI	FONTELE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1184000	11,05	1,31	
Insumo	6193	SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA 2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,44	16,67	7,36	
Insumo	2692	SINAPI	DESMULANTE E PROTETOR PARA FURADOS DE MADEIRA, DE BASE EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0054	8,06	0,04	
Insumo	5069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125	19,99	0,25	
				MO sem LS =>	256,38	LS =>	0	MO com LS =>	256,38
				Valor do BDI =>	173,19		Valor com BDI =>		833,23
15.2.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	1,0000000	81,05	81,05	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encanador	H	0,4231000	30,65	12,96	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encanador	H	0,4231000	25,49	10,78	
Insumo	11712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	Material	UN	1,0000000	49,99	49,99	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,04	104,61	4,60	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0154	2,59	0,04	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850" GR	Material	UN	0,0292	92,33	2,7	
				MO sem LS =>	17,64	LS =>	0	MO com LS =>	17,64
				Valor do BDI =>	21,26		Valor com BDI =>		102,31
15.2.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	12,21	12,21	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encanador	H	0,1270000	30,65	3,89	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encanador	H	0,1270000	25,49	3,23	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	104,61	1,57	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,01	2,59	0,02	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850" GR	Material	UN	0,0099	92,33	0,91	
Insumo	3516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1	2,61	2,61	
				MO sem LS =>	5,29	LS =>	0	MO com LS =>	5,29
				Valor do BDI =>	3,2		Valor com BDI =>		15,41
15.2.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 30 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	17,42	17,42	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encanador	H	0,1379000	25,49	3,51	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encanador	H	0,1379000	30,65	4,22	
Insumo	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00	1,78	3,56	
Insumo	3518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 30 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1	4,23	4,23	
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,05	38,11	1,91	
				MO sem LS =>	5,75	LS =>	0	MO com LS =>	5,75
				Valor do BDI =>	4,57		Valor com BDI =>		21,99
15.2.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	26,22	26,22	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encanador	H	0,1652000	30,65	5,06	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encanador	H	0,1652000	25,49	4,21	
Insumo	297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00	2,62	5,24	
Insumo	3519	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1	8,86	8,86	
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400" GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,075	38,11	2,86	
				MO sem LS =>	6,88	LS =>	0	MO com LS =>	6,88

HASH: a551b3bd428031d785417707e6bd401ae69b9dc31250d67fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

				Valor do BDI =>	6,88		Valor com BDI		33,10
15.2.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	31,71	31,71		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	30,65	5,90		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1926000	25,49	4,90		
Insumo	301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00	3,16	6,32	
Insumo	3528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1	10,21	10,21	
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,115	38,11	4,38	
			MO sem LS =>	8,03	LS =>	0	MO com LS =>	8,03	
			Valor do BDI =>	8,32			Valor com BDI =>	40,03	
15.2.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	11,96	11,96		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	25,49	3,23		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1270000	30,65	3,89		
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0150000	104,61	1,57	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,01	2,59	0,02	
Insumo	3517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDÁRIO	Material	UN	1	2,36	2,36	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0099	82,33	0,91	
			MO sem LS =>	5,29	LS =>	0	MO com LS =>	5,29	
			Valor do BDI =>	3,13			Valor com BDI =>	15,09	
15.2.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	16,61	16,61		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	30,65	4,22		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1379000	25,49	3,51		
Insumo	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00	1,78	3,56	
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,05	38,11	1,91	
Insumo	3526	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1	3,42	3,42	
			MO sem LS =>	5,75	LS =>	0	MO com LS =>	5,75	
			Valor do BDI =>	4,35			Valor com BDI =>	20,96	
15.2.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,0000000	25,13	25,13		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652000	30,65	5,06		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1652000	25,49	4,21		
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,08	38,11	2,86	
Insumo	297	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	Material	UN	2	2,62	5,24	
Insumo	3509	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1	7,77	7,77	
			MO sem LS =>	6,88	LS =>	0	MO com LS =>	6,88	
			Valor do BDI =>	6,59			Valor com BDI =>	31,72	
15.2.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89827	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,0000000	21,76	21,76		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0457000	30,65	1,40		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0457000	25,49	1,16		
Insumo	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3,00	1,78	5,34	
Insumo	3662	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1	11,01	11,01	
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,075	38,11	2,86	
			MO sem LS =>	1,9	LS =>	0	MO com LS =>	1,9	
			Valor do BDI =>	5,7			Valor com BDI =>	27,46	

HASH: a5513bd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDEY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
15.2.2.11								
Composição	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	57,30	57,30
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Divisão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2568000	30,65	7,87
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Divisão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2568000	25,49	6,54
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,17	38,11	6,57
Insumo	301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	3	3,16	9,48
Insumo	3670	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1	26,84	26,84
			MO sem LS => 10,7	LS =>		0	MO com LS =>	10,7
			Valor do BDI => 15,03					72,33
15.2.2.12								
Composição	104327	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 90 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	21,84	21,84
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Divisão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	30,65	5,06
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Divisão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	25,49	4,21
Composição Auxiliar	122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0049000	92,33	0,45
Insumo	11743	SINAPI	RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,00	11,25	11,25
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,036	2,59	0,09
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075	104,61	0,78
			MO sem LS => 6,88	LS =>		0	MO com LS =>	6,88
			Valor do BDI => 5,73					27,57
15.2.2.13								
Composição	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE PAREDE EXTERNA OU INTERNA, AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	12,66	12,66
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Divisão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	25,49	0,29
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Divisão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0114000	30,65	0,34
Composição Auxiliar	122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0073000	92,33	0,67
Insumo	39319	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,00	10,19	10,19
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,011	104,61	1,15
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,008	2,59	0,02
			MO sem LS => 0,46	LS =>		0	MO com LS =>	0,46
			Valor do BDI => 3,32					15,98
15.2.2.14								
Composição	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	26,89	26,89
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Divisão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1839000	30,65	5,63
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Divisão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1839000	25,49	4,68
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,08	38,11	2,86
Insumo	7097	SINAPI	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1	8,39	8,39
Insumo	296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	3	1,78	5,34
			MO sem LS => 7,67	LS =>		0	MO com LS =>	7,67
			Valor do BDI => 7,05					33,94
15.2.2.15								
Composição	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	1,0000000	30,78	30,78
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Divisão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	30,65	5,90
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Divisão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1926000	25,49	4,90
Insumo	301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	2,00	3,16	6,32
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,115	38,11	4,38
Insumo	3520	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1	9,28	9,28
			MO sem LS => 8,03	LS =>		0	MO com LS =>	8,03
			Valor do BDI => 8,07					38,85
15.3.1								
Composição	98054	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL = 6245,8 L	Fossas e Sumidouros Escorrente e Preparo de Fundo	UN	1,0000000	5,277,24	5,277,24
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM DESCARGA VERTICAL OU RAMAL ATÍPICO MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF. 08/2022	Preparo de Fundo	m³	0,3733000	326,99	122,06
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Divisão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,4573000	30,54	75,04
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Divisão SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9307000	24,68	47,64

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e6bd401ae6b9bdc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,2400000	2.375,68	570,16	
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,5075000	148,37	75,29	
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0343000	61,99	64,11	
Composição Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,02	4.492,72	69,18	
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0858	740,87	63,56	
Insumo	12565	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	5	838,04	4.190,20	
				MO sem LS =>	319,03	LS =>	0	MO com LS =>	319,03
				Valor do BDI =>	1.384,74				6.661,98
15.3.2	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	98073	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME UTIL. 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	Fossas e Sumidouros	UN	1,0000000	7.230,56	7.230,56	
Composição Auxiliar	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armação	m³	0,2720000	1.280,88	348,39	
Composição Auxiliar	89998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	8,3912000	10,47	87,85	
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,1003000	616,12	61,79	
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,4915000	148,37	72,92	
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,3150000	326,99	103,00	
Composição Auxiliar	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	Formas e Moldes	m²	2,7200000	77,88	211,83	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço SINAPI: 24,68	H	26,6473000	24,68	657,65	
Composição Auxiliar	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,2733000	740,87	943,34	
Composição Auxiliar	94970	SINAPI	CONCRETO FOR - ZIMPA, TRACÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014	Produção de Concreto	m³	0,7802000	636,60	496,67	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço SINAPI: 30,54	H	33,9148000	30,54	1.035,75	
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0017000	61,99	62,09	
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	20,7100000	16,27	336,95	
Composição Auxiliar	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,4874000	2.809,73	1.369,46	
Insumo	6193	SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,5732000	16,67	26,23	
Insumo	4517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,5016000	3,87	1,94	
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE ACETILADA, EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0194000	8,06	0,16	
Insumo	7258	SINAPI	TUOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	1.512,0465000	0,75	1.134,03	
Insumo	5069	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4) - PUNTA LITE "1,3 X 1,3" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	KG	0,04	19,99	0,89	
Insumo	4491	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4) - PUNTA LITE "1,3 X 1,3" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,4218	11,05	4,66	
Insumo	4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,349	203,85	274,99	
				MO sem LS =>	2.295,31	LS =>	0	MO com LS =>	2.295,31
				Valor do BDI =>	1.897,29				9.127,85
15.3.3	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CPU.FDX_0015	Próprio	EXECUÇÃO DE UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES - SUMIDOURO DIÂMETRO 0,50 M, ALTURA 0,00 M, ÁREA DE 0,78 M², SEM PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE EFLUENTES	UN	1,0000000	5.110,97	5.110,97	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Pedreiro	H	1,1977000	30,54	36,57	
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,4975000	148,37	73,81	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Serviço	H	0,9410000	24,68	23,22	
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0140000	61,99	62,85	
Composição Auxiliar	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0106000	4.492,72	47,62	
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0126000	915,85	11,53	
Composição Auxiliar	101624	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,3867000	326,99	126,44	
Composição Auxiliar	97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,26	2.375,68	614,11	
Insumo	4722	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	1,05	166,79	175,13	
Insumo	43447	SINAPI	ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	Material	UN	5	787,94	3.939,70	

HA SH: a551b3d4d28031c78541770c7e4bd401ae6b9bdc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDEY>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

				MO sem LS =>	270,91	LS =>	0	MO com LS =>	270,91	
				Valor do BDI =>	1.341,11			valor com BDI		6.452,08
15.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA - AF. 09/2024	Calçadouro	m³	1	97,62	97,62		
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	67,08	LS =>	0	MO com LS =>	67,08	
				Valor do BDI =>	25,61			valor com BDI		123,23
15.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	86932	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais	UN	1,00	586,19	586,19		
Composição	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais	UN	1	528,5	528,50		
Composição	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais	UN	1	57,69	57,69		
				MO sem LS =>	34,54	LS =>	0	MO com LS =>	34,54	
				Valor do BDI =>	153,81			valor com BDI		740,00
15.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	Louças e Metais	UN	1,00	865,24	865,24		
Composição	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PADRÃO SEM FURO FRONTAL, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO / BACIA SANITÁRIA, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPELHO	Louças e Metais	UN	1	857,3	857,30		
Insumo	6142	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	UN	1	7,94	7,94		
				MO sem LS =>	48,56	LS =>	0	MO com LS =>	48,56	
				Valor do BDI =>	227,03			valor com BDI		1.092,27
15.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	CPU.FDX_0022	Próprio	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	894,30	894,30		
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9249000	30,65	28,34		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,92	25,49	23,57		
Insumo	INS.FDX_0009	Próprio	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO, ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	UN	1	842,05	842,05		
Insumo	3148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0192	17,94	0,34		
				MO sem LS =>	38,57	LS =>	0	MO com LS =>	38,57	
				Valor do BDI =>	234,66			valor com BDI		1.128,96
15.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	164,49	164,49		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4535436	24,68	11,19		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,18	30,65	36,21		
Insumo	1368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CAIXA DE DRENAGEM, 40 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Material	UN	1	117	117,00		
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,021	4,56	0,1		
				MO sem LS =>	35,38	LS =>	0	MO com LS =>	35,38	
				Valor do BDI =>	43,16			valor com BDI		207,85
15.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	156,04	156,04		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4312410	30,65	13,21		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2515359	24,68	6,20		
Insumo	10425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30" CM	Material	UN	1,00	103,88	103,88		
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,007805	154,59	1,18		
Insumo	4351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2	15,79	31,58		
				MO sem LS =>	14,36	LS =>	0	MO com LS =>	14,36	
				Valor do BDI =>	40,94			valor com BDI		196,98
15.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	16,40	16,40		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0577045	24,68	1,42		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15	30,65	4,60		
Insumo	11681	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Material	UN	1	10,29	10,29		
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,021	4,56	0,1		
				MO sem LS =>	4,49	LS =>	0	MO com LS =>	4,49	

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7ebd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbce-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	1,008	630,94	635,99	
				MO sem LS =>	139,5	LS =>	0	MO com LS =>	139,50
				Valor do BDI =>	660,4		valor com BDI =>		3.177,18
15.5.13	Código Banco	Descrição		Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CPU.FDX_0020	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSÕES (LARG. 50 X COMP. 200 CM), COM TRÊS FUROS PARA TORNEIRAS E TRÊS CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, INCLUSO ESPELHO E SAÍDA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - BA02 - VEST. MASC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.113,49	3.113,49	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6604000	30,39	50,45	
Composição Auxiliar	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	3,0000000	447,59	1.342,77	
Composição Auxiliar	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0000000	44,73	89,46	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0926000	24,68	26,96	
Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	1,1166000	630,94	704,51	
Insumo	20231	SINAPI	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	M	5,0000000	62,21	311,05	
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5808000	41,01	23,82	
Insumo	38605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Serviços	UN	3,00	162,58	487,74	
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0234	154,59	3,62	
Insumo	38633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	3	24,38	73,14	
				MO sem LS =>	211,53	LS =>	0	MO com LS =>	211,53
				Valor do BDI =>	816,97		valor com BDI =>		3.930,46
15.5.14	Código Banco	Descrição		Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	CPU.FDX_0021	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, DIMENSÕES (LARG. 50 X COMP. 200 CM), COM TRÊS FURO PARA TORNEIRA E TRÊS CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, INCLUSO ESPELHO E SAÍDA DE GRANITO COM 10 CM, APOIADO EM SUPORTE METÁLICO - BA02 - VEST. MASC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	3.113,49	3.113,49	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6604000	30,39	50,45	
Composição Auxiliar	86938	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	3,0000000	447,59	1.342,77	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0926000	24,68	26,96	
Composição Auxiliar	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	2,0000000	44,73	89,46	
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0234000	154,59	3,62	
Insumo	11795	SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	1,1166000	630,94	704,51	
Insumo	38633	SINAPI	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Material	UN	3,0000000	24,38	73,14	
Insumo	38605	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Serviços	UN	3,00	162,58	487,74	
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5808	41,01	23,82	
Insumo	20231	SINAPI	RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= "2,0" CM	Material	M	5	62,21	311,05	
				MO sem LS =>	211,53	LS =>	0	MO com LS =>	211,53
				Valor do BDI =>	816,97		valor com BDI =>		3.930,46
16.1.1.1	Código Banco	Descrição		Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	5,16	5,16	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0299000	31,70	0,91	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,03	26,45	0,76	
Insumo	1014	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2 MM2	Material	M	1,2434	2,76	3,43	
Insumo	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094	7,16	0,07	
				MO sem LS =>	1,23	LS =>	0	MO com LS =>	1,23
				Valor do BDI =>	1,35		valor com BDI =>		6,51
16.1.1.2	Código Banco	Descrição		Material	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	8,00	8,00	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0399000	26,45	1,03	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,04	31,7	1,23	
Insumo	981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434	4,57	5,68	
Insumo	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094	7,16	0,07	
				MO sem LS =>	1,65	LS =>	0	MO com LS =>	1,65
				Valor do BDI =>	2,09		valor com BDI =>		10,09

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b4d81 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/floowee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

16.1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	11,17
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,0510000	26,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,05	31,7
Insumo	982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 5 MM2	Material	M	1,2434	8,17
Insumo	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094	0,07
			MO sem LS => 2,16	LS =>	0	MO com LS =>	2,16
			Valor do BDI => 2,93			Valor com BDI =>	14,10
16.1.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	5,79
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,0290000	26,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,03	31,7
Insumo	1022	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 5 MM2	Material	M	1,2434	4,07
Insumo	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094	0,07
			MO sem LS => 1,23	LS =>	0	MO com LS =>	1,23
			Valor do BDI => 1,51			Valor com BDI =>	7,30
16.1.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	1,0000000	12,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,00	26,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,0026	31,7
Insumo	1020	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	1,0401	12,45
			MO sem LS => 0,06	LS =>	0	MO com LS =>	0,06
			Valor do BDI => 3,28			Valor com BDI =>	15,81
16.1.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	101561	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	1,0000000	19,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,00	31,7
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,00052	26,45
Insumo	995	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,0401	19,82
			MO sem LS => 0,06	LS =>	0	MO com LS =>	0,06
			Valor do BDI => 5,22			Valor com BDI =>	25,13
16.1.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	101562	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	1,0000000	30,83
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,00	26,45
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,0026	31,7
Insumo	996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0401	30,75
			MO sem LS => 0,06	LS =>	0	MO com LS =>	0,06
			Valor do BDI => 8,08			Valor com BDI =>	38,91
16.1.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	101567	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	Instalações Elétricas - Rede de Distribuição	M	1,0000000	116,78
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,00	26,45
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,0029	31,7
Insumo	998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2	Material	M	1,0401	112,19
			MO sem LS => 0,07	LS =>	0	MO com LS =>	0,07
			Valor do BDI => 30,64			Valor com BDI =>	147,42
16.1.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92998	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 100 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE EXTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	233,42
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	H	0,0225000	31,70

HASH: a551b3cd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquasicoes.sisplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar Insumo	88247 21127	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H UN	0,20 0,009	26,45 7,16	5,35 0,06
Insumo	1000	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	Material	M	1,015	218,33	221,6
				MO sem LS =>	8,6	LS =>	0 MO com LS =>	8,6
				Valor do BDI =>	61,24		Valor com BDI =>	294,66
16.1.1.10	Código Banco	Descrição		Instalações	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM2, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	Instalações	M	1,0000000	8,56	8,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0390000	31,70	1,23
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,04	26,45	1,03
Insumo	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094	7,16	0,07
Insumo	1021	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	1,2434	5,02	6,24
				MO sem LS =>	1,65	LS =>	0 MO com LS =>	1,65
				Valor do BDI =>	2,24		Valor com BDI =>	10,80
16.1.2.1	Código Banco	Descrição		Instalações	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU.FDX_0087	Próprio	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" 3 METROS COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações	M	1,0000000	36,44	36,44
Composição Auxiliar	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	26,91	26,91
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,09	26,45	2,40
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,091	31,7	2,88
Insumo	INS.FDX_0053	Próprio	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1" COM ROSCA 3 METROS	Equipamento	UN	0,3333	12,77	4,26
				MO sem LS =>	21,89	LS =>	0 MO com LS =>	21,89
				Valor do BDI =>	9,56		Valor com BDI =>	46,00
16.1.2.2	Código Banco	Descrição		Instalações	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU.FDX_0086	Próprio	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" 3 METROS COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações	M	1,0000000	34,38	34,38
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	26,45	2,40
Composição Auxiliar	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,00	26,91	26,91
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,091	31,7	2,88
Insumo	INS.FDX_0051	Próprio	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4" COM ROSCA 3 METROS	Equipamento	UN	0,3333	6,6	2,2
				MO sem LS =>	21,89	LS =>	0 MO com LS =>	21,89
				Valor do BDI =>	9,02		Valor com BDI =>	43,40
16.1.2.4	Código Banco	Descrição		Instalações	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91876	SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	11,49	11,49
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,16	26,45	4,23
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,16	31,7	5,07
Insumo	1892	SINAPI	LULA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1	2,19	2,19
				MO sem LS =>	6,8	LS =>	0 MO com LS =>	6,8
				Valor do BDI =>	3,01		Valor com BDI =>	14,50
16.1.2.5	Código Banco	Descrição		Instalações	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO FIXA, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações	UN	1,0000000	20,97	20,97
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,22	26,45	5,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,222	31,7	7,03
Insumo	12001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1	8,07	8,07
				MO sem LS =>	9,43	LS =>	0 MO com LS =>	9,43

HASH: a551b3bd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b4d81 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

				Valor do BDI =>	5,5		Valor com BDI =>	26,47
16.1.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	13,42	13,42	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1640000	26,45	4,33	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,00	867,36	0,78	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,164	31,7	5,19	
Insumo	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1	3,12	3,12
			MO sem LS =>	7,09	LS =>	0	MO com LS =>	7,09
			Valor do BDI =>	3,52			Valor com BDI =>	16,94
16.1.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	20,81	20,81	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2910000	26,45	7,69	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29	31,7	9,22	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009	867,36	0,78	
Insumo	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1	3,12	3,12
			MO sem LS =>	12,49	LS =>	0	MO com LS =>	12,49
			Valor do BDI =>	5,46			Valor com BDI =>	26,27
16.1.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,0000000	35,87	35,87	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5500000	26,45	14,54	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55	31,7	17,43	
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m³	0,0009	867,36	0,78	
Insumo	1872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	Material	UN	1	3,12	3,12
			MO sem LS =>	23,5	LS =>	0	MO com LS =>	23,5
			Valor do BDI =>	9,41			Valor com BDI =>	45,28
16.1.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97887	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	1,0000000	304,12	304,12	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,1140000	30,54	64,56	
Composição Auxiliar	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0064000	616,12	3,94	
Composição Auxiliar	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,0468000	915,85	42,86	
Composição Auxiliar	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CIMENTO PORTLAND 4000 MPa, AREIA MÉDIA ÚMIDA E TUBO DE 10 CM DE DIÂMETRO, PARA APLICAÇÃO DE 10 CM DE ARGAMASSA DE 1:3 (CIMENTO:AREIA:ÁGUA = 1:2:0,5). AF_08/2019	m³	0,0490000	377,37	18,49	
Composição Auxiliar	97734	SINAPI	CAIXA RETANGULAR PREMOLDADA EM CONCRETO DE 10 X 30 X 10 CM, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO. AF_08/2019	m³	0,03	3.392,70	85,49	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,661	24,68	40,99	
Insumo	7258	SINAPI	TUOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 5 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	63,7214	0,75	47,79
			MO sem LS =>	126,06	LS =>	0	MO com LS =>	126,06
			Valor do BDI =>	79,8			Valor com BDI =>	383,92
16.1.2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0033	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DIMENSÕES (30X30X12 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	103,69	103,69	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	31,7	22,19	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	26,45	18,51	
Insumo	39772	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	Material	UN	1	62,99	62,99
			MO sem LS =>	29,75	LS =>	0	MO com LS =>	29,75
			Valor do BDI =>	27,2			Valor com BDI =>	130,89
16.1.2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e4b401ae69b9dc31259d67fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91855	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	M	1,0000000	12,24	12,24
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,13	31,7	4,24
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,134	26,45	3,54
Insumo	39244	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	1,017	4,39	4,46
				MO sem LS =>	5,68	LS =>	0	MO com LS => 5,68
				Valor do BDI =>	3,21		Valor com BDI =>	15,45
16.1.2.12		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	8,43	8,43
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,07	31,7	2,13
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0672	26,45	1,77
Insumo	39246	SINAPI	ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1	4,12	4,53
				MO sem LS =>	2,85	LS =>	0	MO com LS => 2,85
				Valor do BDI =>	2,21		Valor com BDI =>	10,64
16.1.2.13		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97669	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	1,0000000	17,88	17,88
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15	31,7	4,78
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1511	26,45	3,99
Insumo	2442	SINAPI	ELETRODUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	Material	M	1,1	8,29	9,12
				MO sem LS =>	6,41	LS =>	0	MO com LS => 6,41
				Valor do BDI =>	4,69		Valor com BDI =>	22,57
16.1.2.14		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU.FDX_0088	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, LEVE, DN 20MM (3/4"), VARA 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTO - ASSENTAMENTO	M	1,0000000	43,39	43,39
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	26,45	2,40
Composição	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DETENTAMENTE NA PAREDE. AF_03/2023	Rasgos e Fixações	M	1,00	26,91	26,91
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,091	31,7	2,88
Insumo	INS.FDX_0054	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, LEVE, DN 20MM (3/4"), VARA 3 METROS	Material	UN	0,3333	33,61	11,2
				MO sem LS =>	21,89	LS =>	0	MO com LS => 21,89
				Valor do BDI =>	11,38		Valor com BDI =>	54,77
16.1.2.15		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU.FDX_0089	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, LEVE, DN 32MM (1.1/4"), VARA 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ASTO - ASSENTAMENTO	M	1,0000000	58,79	58,79
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	26,45	2,40
Composição	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DETENTAMENTE NA PAREDE. AF_03/2023	Rasgos e Fixações	M	1,00	26,91	26,91
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,091	31,7	2,88
Insumo	INS.FDX_0055	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, LEVE, DN 32MM (1.1/4"), VARA 3 METROS	Material	UN	0,3333	79,81	26,6
				MO sem LS =>	21,89	LS =>	0	MO com LS => 21,89
				Valor do BDI =>	15,42		Valor com BDI =>	74,21
16.1.2.17		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91875	SINAPI	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	9,53	9,53
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,14	31,7	4,34
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,137	26,45	3,62
Insumo	1891	SINAPI	LUBA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1	1,57	1,57
				MO sem LS =>	5,82	LS =>	0	MO com LS => 5,82
				Valor do BDI =>	2,5		Valor com BDI =>	12,03

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

16.1.2.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0090	Próprio	UNITUT RETO, ALUMINIO, DN 20MM (3/4")	ASSENTAMENTO DE TUBOS E	UN	1	1,57	1,57	
Insumo	INS.FDX_0056	Próprio	UNITUT RETO, ALUMINIO 3/4"	Material	UN	1	1,57	1,57	
				MO sem LS =>	0		0	0	
				Valor do BDI =>	0,41		0,41	0,41	
16.1.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0035	Próprio	ELETROCALHA PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	141,24	141,24	
Composição Auxiliar	96562	SINAPI	Rasgos e Fixações	Material	M	1,0000000	53,69	53,69	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0626000	26,45	1,65	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,06	31,7	1,98	
Composição	CPU.FDX_0034	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA 200MMX200MM EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	0,3333	96,45	32,14	
Insumo	INS.FDX_0013	Próprio	ELETROCALHA PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM	Material	M	0,991	52,26	51,79	
				MO sem LS =>	26,45		0	26,45	
				Valor do BDI =>	37,06			178,30	
16.1.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0036	Próprio	SUPORTE VERTICAL 70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	21,72	21,72	
Composição	88316	SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,20	24,68	4,93	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2	31,7	6,34	
Insumo	INS.FDX_0014	Próprio	SUPORTE VERTICAL 70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	Material	UN	1	10,45	10,45	
				MO sem LS =>	8,16		0	8,16	
				Valor do BDI =>	5,69			27,41	
16.1.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0037	Próprio	TÉ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	206,56	206,56	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5113000	31,70	16,20	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5113000	26,45	13,52	
Insumo	INS.FDX_0015	Próprio	TÉ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM	Material	UN	1,0000000	54,81	54,81	
Insumo	INS.FDX_0011	Próprio	PARAFUSO COM LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16X1"	Material	UN	25,2000000	0,94	23,69	
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	25,20	0,28	7,06	
Insumo	13348	SINAPI	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO 1/4"	Material	UN	50,4	1,47	74,09	
Insumo	INS.FDX_0012	Próprio	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFORADA H=50 MM	Material	UN	6	2,87	17,22	
				MO sem LS =>	21,72		0	21,72	
				Valor do BDI =>	54,2			260,76	
16.1.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0038	Próprio	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	13,77	13,77	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,08	31,7	2,53	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,08	26,45	2,11	
Insumo	INS.FDX_0016	Próprio	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	Material	UN	1	9,13	9,13	
				MO sem LS =>	3,4		0	3,4	
				Valor do BDI =>	3,61			17,38	
16.1.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0025	Próprio	LUMINÁRIA SOBREPOR PLAFON TETO QUADRADA, ATÉ 40W , TEMP. COR 4000K (INCLUSO LAMPADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	53,04	53,04	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2231000	26,45	5,90	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,54	31,7	16,97	
Insumo	INS.FDX_0017	Próprio	LAMPADA DE LED 40W	Material	UN	1	22,94	22,94	
Insumo	38773	SINAPI	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1	7,23	7,23	
				MO sem LS =>	16,93		0	16,93	

HASH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBPA-WDPI. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

				Valor do BDI =>	13,91		Valor com BDI =>	66,95
16.1.4.2	Código Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit.
Composição	CPU.FDX_0026	Próprio	LUMINÁRIA SOBREPOR ALTO DESEMPENHO, 150W, TEMP. COR 4000K REF LEDVANCE FLOODLINE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material		UN	1,0000000	578,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material		H	1,0000000	24,68
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material		H	1,00	31,7
Insumo	INS.FDX_0018	Próprio	LAMPADA 150W LED BULBO	Material		UN	1	125,42
								125,42
				MO sem LS =>	40,84	LS =>	0	MO com LS => 40,84
				Valor do BDI =>	151,91			730,87
16.1.4.3	Código Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit.
Composição	CPU.FDX_0027	Próprio	LUMINÁRIA REFLETOR LED ALTO DESEMPENHO, 30W, TEMP. COR 4000K FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material		UN	1,0000000	46,42
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material		H	0,50	31,7
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material		H	0,5	24,68
Insumo	39390	SINAPI	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	Material		UN	1	18,23
				MO sem LS =>	20,42	LS =>	0	MO com LS => 20,42
				Valor do BDI =>	12,18			58,60
16.1.5.1	Código Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit.
Composição	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DE PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,00	31,84
Composição	91946	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1	11,71
Composição Auxiliar	91952	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1	20,13
				MO sem LS =>	15,29	LS =>	0	MO com LS => 15,29
				Valor do BDI =>	8,35			40,19
16.1.5.2	Código Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit.
Composição	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DE PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,00	48,38
Composição	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1	36,67
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1	11,71
				MO sem LS =>	22,5	LS =>	0	MO com LS => 22,5
				Valor do BDI =>	12,69			61,07
16.1.5.3	Código Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit.
Composição	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DE PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,00	38,8
Composição	91946	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1	11,71
Composição Auxiliar	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1	27,09
				MO sem LS =>	18,89	LS =>	0	MO com LS => 18,89
				Valor do BDI =>	10,18			48,98
16.1.5.4	Código Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit.
Composição	91957	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DE PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1,00	55,28
Composição	91946	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1	11,71
Composição Auxiliar	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1	43,57
				MO sem LS =>	26,08	LS =>	0	MO com LS => 26,08

HASH: a551b3cd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98bb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDYJ. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

				Valor do BDI =>	14,5		Valor com BDI =>	69,78	
16.1.5.5	Código Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92008	SINAPI	TOMADA BARRA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Elétricas -		UN	1,00	51,32	51,32
Auxiliar	91946	SINAPI	SUPOORTE PARA PUNTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Elétricas -		UN	1	11,71	11,71
				MO sem LS =>	23,32	LS =>	0	MO com LS =>	23,32
				Valor do BDI =>	13,46			Valor com BDI =>	64,78
16.1.5.6	Código Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Elétricas -		UN	1,00	60,1	60,10
Auxiliar	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Elétricas -		UN	1	48,39	48,39
Composição	91946	SINAPI	SUPOORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1	11,71	11,71
				MO sem LS =>	29,73	LS =>	0	MO com LS =>	29,73
				Valor do BDI =>	15,77			Valor com BDI =>	75,87
16.1.5.7	Código Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Elétricas -		UN	1,00	48,98	48,98
Auxiliar	91946	SINAPI	SUPOORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Elétricas -		UN	1	11,71	11,71
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores		UN	1	37,27	37,27
				MO sem LS =>	27,14	LS =>	0	MO com LS =>	27,14
				Valor do BDI =>	12,85			Valor com BDI =>	61,83
16.1.5.8	Código Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Elétricas -		UN	1,00	51,1	51,10
Auxiliar	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Elétricas -		UN	1	39,39	39,39
Composição	91946	SINAPI	SUPOORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Elétricas -		UN	1	11,71	11,71
				MO sem LS =>	27,14	LS =>	0	MO com LS =>	27,14
				Valor do BDI =>	13,4			Valor com BDI =>	64,50
16.1.6.1	Código Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados		UN	1,000000	12,26	12,26
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0354280	26,45	0,93
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,04	31,7	1,12
Auxiliar	1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM LUBRE E JANTAU PARA CABO 4,0 MM2	Material		UN	1	1,3	1,30
Insumo	34653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1	8,91	8,91
				MO sem LS =>	1,5	LS =>	0	MO com LS =>	1,5
				Valor do BDI =>	3,21			Valor com BDI =>	15,47
16.1.6.2	Código Banco	Descrição				Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados		UN	1,000000	57,78	57,78
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0708570	26,45	1,87
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,07	31,7	2,24
Auxiliar	34616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A	Material		UN	1	51,07	51,07

HA SH: a551b3dd28031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f - Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY - Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	Material	UN	2	1,3	2,6	
				MO sem LS =>	3,01	LS =>	0	MO com LS =>	3,01
				Valor do BDI =>	15,16		Valor com BDI =>		72,94
16.1.6.3	Código Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	59,88		59,88
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0936850	26,45		2,47
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,09	31,7		2,96
Insumo	34616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC) BIPOLAR 6-32 A	Material	UN	1	51,07		51,07
Insumo	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	Material	UN	2	1,69	3,38	
				MO sem LS =>	3,97	LS =>	0	MO com LS =>	3,97
				Valor do BDI =>	15,71		Valor com BDI =>		75,59
16.1.6.4	Código Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	83,76		83,76
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2603770	26,45		6,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,26	31,7		8,25
Insumo	34709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC) TRIPOLAR 10-100 A	Material	UN	1	62,57		62,57
				MO sem LS =>	11,06	LS =>	0	MO com LS =>	11,06
				Valor do BDI =>	21,97		Valor com BDI =>		105,73
16.1.6.5	Código Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	91,28		91,28
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3814190	31,70		12,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,38	26,45		10,08
Insumo	1574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	Material	UN	3	2,18		6,54
Insumo	34709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC) TRIPOLAR 10-100 A	Material	UN	1	62,57		62,57
				MO sem LS =>	16,2	LS =>	0	MO com LS =>	16,2
				Valor do BDI =>	23,95		Valor com BDI =>		115,23
16.1.6.6	Código Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit		Total
Composição	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	162,16		162,16
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7271350	31,70		23,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,73	26,45		19,23
Insumo	2373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MAXIMA DE 415 V	Material	UN	1	109,14		109,14
Insumo	1576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M8	Material	UN	3	3,58	10,74	
				MO sem LS =>	30,9	LS =>	0	MO com LS =>	30,9
				Valor do BDI =>	42,55		Valor com BDI =>		204,71
16.1.6.7	Código Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit		Total

HA SH: a551b3bd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b4d81 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	CPU.FDX_0028	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	83,58	83,58
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,30	31,7	9,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3	24,68	7,40
Insumo	39465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA (TIPO AC)	Material	UN	1	66,67	66,67
				MO sem LS =>	12,24	LS =>	0 MO com LS =>	12,24
				Valor do BDI =>	21,93		Valor com BDI =>	105,51
16.1.6.8	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU.FDX_0029	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	112,85	112,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,30	31,7	9,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3	24,68	7,40
Insumo	39467	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "45" KA (TIPO AC)	Material	UN	1	95,94	95,94
				MO sem LS =>	12,24	LS =>	0 MO com LS =>	12,24
				Valor do BDI =>	29,61		Valor com BDI =>	142,46
16.1.6.9	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	CPU.FDX_0030	Próprio	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL BIPOLAR - 25A - 30MA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	171,01	171,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,60	31,7	19,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6	24,68	14,80
Insumo	39445	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	Material	UN	1	137,19	137,19
				MO sem LS =>	24,49	LS =>	0 MO com LS =>	24,49
				Valor do BDI =>	44,87		Valor com BDI =>	215,88
16.1.6.10	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	61,88	61,88
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1279280	31,70	4,05
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,13	26,45	3,38
Insumo	34616	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC) BIPOLAR 6 - 32 A	Material	UN	1	51,07	51,07
Insumo	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTAMPADO PARA CABO 4 MM ² , 1 FIO, E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	2	1,69	3,38
				MO sem LS =>	5,43	LS =>	0 MO com LS =>	5,43
				Valor do BDI =>	16,23		Valor com BDI =>	78,11
16.1.6.11	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	14,31	14,31
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0639640	31,70	2,02
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,06	26,45	1,69
Insumo	1571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTAMPADO PARA CABO 4 MM ² , 1 FIO, E 1 COMPRESSÃO PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO	Material	UN	1	1,69	1,69
Insumo	34653	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A	Material	UN	1	8,91	8,91
				MO sem LS =>	2,71	LS =>	0 MO com LS =>	2,71
				Valor do BDI =>	3,75		Valor com BDI =>	18,06
16.1.6.12	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Barramentos Blindados	UN	1,0000000	101,14	101,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5297450	26,45	14,01
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,53	31,7	16,79

HA SH: a551b3dd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	1575	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	3	2,59	7,77
Insumo	34709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1	62,57	62,57
				MO sem LS =>	22,51	LS =>	0 MO com LS =>	22,51
				Valor do BDI =>	26,53		Valor com BDI =>	127,67
16.1.6.13	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Condutores	UN	1,0000000	72,64	72,64
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1062850	31,70	3,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,11	26,45	2,81
Insumo	34709	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	Material	UN	1	62,57	62,57
Insumo	1570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	3	1,3	3,9
				MO sem LS =>	4,51	LS =>	0 MO com LS =>	4,51
				Valor do BDI =>	19,06		Valor com BDI =>	91,70
16.1.6.14	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101898	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Condutores	UN	1,0000000	1.366,56	1.366,56
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2224150	31,70	38,75
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,22	26,45	32,33
Insumo	1581	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	Material	UN	3	15,14	45,42
Insumo	2379	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA	Material	UN	1	1.250,06	1.250,06
				MO sem LS =>	51,96	LS =>	0 MO com LS =>	51,96
				Valor do BDI =>	358,58		Valor com BDI =>	1.725,14
16.1.7.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Condutores	UN	1,0000000	634,90	634,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6570000	26,45	43,82
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,01	853,67	12,29
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,657	31,7	52,52
Insumo	12039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1	526,27	526,27
				MO sem LS =>	73,16	LS =>	0 MO com LS =>	73,16
				Valor do BDI =>	166,59		Valor com BDI =>	801,49
16.1.7.2	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Condutores	UN	1,0000000	1.021,27	1.021,27
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0189000	853,67	16,13
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,06	26,45	54,38
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,056	31,7	65,17
Insumo	12042	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1	885,59	885,59
				MO sem LS =>	90,98	LS =>	0 MO com LS =>	90,98
				Valor do BDI =>	267,98		Valor com BDI =>	1.289,25
16.1.7.3	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0031	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 32 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	660,01	660,01
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6342000	26,45	16,77
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,63	31,7	20,10
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0194	853,67	16,56
Insumo	39762	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 32 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1	606,58	606,58
				MO sem LS =>	30,64	LS =>	0 MO com LS =>	30,64
				Valor do BDI =>	173,18		Valor com BDI =>	833,19
16.1.8.1	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0039	Próprio	POSTE CIRCULAR 75x110 RESISTÊNCIA 6000 N/M COM ACESSÓRIOS(COMPLETO) RAMAL DE LIGAÇÃO/ENTREGA (INCLUSO ASSENTAMENTO).	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	1.829,07	1.829,07
Composição	89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0420000	42,82	1,79

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4 675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos horários	CHI	0,0350000	62,91	2,20	
Composição Auxiliar	89035	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos horários	CHI	0,0080000	128,11	1,02	
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	Custos horários	CHI	0,0040000	334,81	1,33	
Composição Auxiliar	96463	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos horários	CHI	0,0040000	210,87	0,84	
Composição Auxiliar	5921	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos horários	CHI	0,0080000	4,84	0,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	Custos horários	H	0,2000000	24,68	4,93	
Composição Auxiliar	73436	SINAPI	MUTUINVELOCIDADE POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCA) 120 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÁMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos horários	CHI	0,0150000	159,81	2,39	
Composição Auxiliar	5932	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos horários	CHI	0,0080000	263,15	2,10	
Composição Auxiliar	5934	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos horários	CHI	0,0420000	98,51	4,13	
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos horários	CHI	0,0460000	80,08	3,68	
Composição Auxiliar	96464	SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	Custos horários	CHI	0,0460000	85,03	3,91	
Composição Auxiliar	5923	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos horários	CHI	0,04	3,13	0,13	
Insumo	5035	SINAPI	PONTE DE LIGAMENTO COM 30 M DE COMPRIMENTO E 2,10 M DE LARGURA, PARA ABRIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CHI DIURNO. AF_06/2014	Material	UN	1	1.679,11	1.679,11	
	4721	SINAPI	PEDRA ENTERRADA 150 X 150 X 150 MM, PARA FORNECIMENTO SEM PREÇO	Material		0,688	176,57	121,48	
				MO sem LS =>	9,04	LS =>	0	MO com LS =>	9,04
				Valor do BDI =>	479,94				2.309,01
16.1.8.2	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	59,42	59,42	
Composição Auxiliar	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	Escoramento e Preparo de Fundo de Valas	m³	0,0141000	278,26	3,92	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIQV SINAPI	H	0,11	24,68	2,68	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIQV SINAPI	H	0,1384	30,54	4,22	
Insumo	34643	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	Material	UN	1	48,6	48,6	
				MO sem LS =>	6,32	LS =>	0	MO com LS =>	6,32
				Valor do BDI =>	15,59				75,01
16.1.8.3	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	110,00	110,00	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIQV SINAPI	H	0,39	26,45	10,26	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIQV SINAPI	H	0,3882	31,7	12,30	
Insumo	3378	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026	Material	UN	1	87,44	87,44	
				MO sem LS =>	16,5	LS =>	0	MO com LS =>	16,5
				Valor do BDI =>	28,86				138,86
16.1.8.4	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0040	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M	1,0000000	27,46	27,46	
Composição	88264	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIQV SINAPI	H	0,19	31,7	6,16	
Composição	91173	SINAPI	PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", PARA PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	Rasgos e Fixações	M	2	3,89	7,78	
Insumo	21136	SINAPI	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,05	12,88	13,52	
				MO sem LS =>	8,96	LS =>	0	MO com LS =>	8,96
				Valor do BDI =>	7,2				34,66
16.2.2.3	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91885	SINAPI	LUA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	1,0000000	14,92	14,92	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIQV SINAPI	H	0,22	26,45	5,79	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIQV SINAPI	H	0,219	31,7	6,94	
Insumo	1892	SINAPI	LUA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1	2,19	2,19	
				MO sem LS =>	9,29	LS =>	0	MO com LS =>	9,29
				Valor do BDI =>	3,91				18,83

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD6Y> Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
16.2.3.1								
Composição	CPU.FDX_0085	Próprio	LUMINARIA LED REFLETOR CIRCULAR, 200W , TEMP. COR 4000K REF LEDVANCE HIGHBAY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	567,48	567,48
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,24	31,7	7,54
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2381	26,45	6,29
Insumo	INS.FDX_0052	Próprio	REFLETOR LED CIRCULAR HIGHBAY 200W COR 4000K LEDVANCE	Equipamento	UN	1	553,65	553,65
				MO sem LS =>	10,11	LS =>	0 MO com LS =>	10,11
				Valor do BDI =>	148,9		Valor com BDI =>	716,38
17.1								
Composição	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	UN	1,0000000	29,10	29,10
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3106000	31,70	9,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3106000	26,45	8,21
Insumo	11267	SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = "2,5" MM	Material	UN	1,00	1,29	1,29
Insumo	7572	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFLETOR LUMINÁRIO NOMINAL 200W, CORDOALHA DE COBRE 3/8" X 300 MM INCLUSO ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Material	UN	1	9,15	9,15
				MO sem LS =>	13,19	LS =>	0 MO com LS =>	13,19
				Valor do BDI =>	7,63		Valor com BDI =>	36,73
17.2								
Composição	CPU.FDX_0047	Próprio	TERMINAL AÉREO 3/8" X 300 MM INCLUSO ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	45,14	45,14
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	26,45	13,22
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	31,70	15,85
Insumo	7583	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,41	0,82
Insumo	INS.FDX_0027	Próprio	TERMINAL AÉREO 3/8" X 300 MM	Material	UN	1,00	9,06	9,06
Insumo	142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MUNTULUMFURENTE A BASE DE PULVERE JAVU (P.V)	Material	310ML	0,0808	40,24	3,25
Insumo	13348	SINAPI	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 30MM, DIAMETRO DO FURO = 16MM, ESPESURA = 3MM	Material	UN	2	1,47	2,94
				MO sem LS =>	21,25	LS =>	0 MO com LS =>	21,25
				Valor do BDI =>	11,84		Valor com BDI =>	56,98
17.4								
Composição	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	81,70	81,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2484000	31,70	7,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,25	26,45	6,57
Composição Auxiliar	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	UN	0,6667	29,1	19,40
Insumo	863	SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,05	45,59	47,87
				MO sem LS =>	19,34	LS =>	0 MO com LS =>	19,34
				Valor do BDI =>	21,43		Valor com BDI =>	103,13
17.5								
Composição	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA	M	1,0000000	70,09	70,09
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,03	26,45	0,87
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0331	31,7	1,04
Insumo	867	SINAPI	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	Material	M	1,05	64,94	68,19
				MO sem LS =>	1,4	LS =>	0 MO com LS =>	1,4
				Valor do BDI =>	18,39		Valor com BDI =>	88,48
17.6								
Composição	CPU.FDX_0135	Próprio	PARTE DE ENTERRAMENTO, DIAMETRO 3/8", COM 3 METROS, INCLUSO CONECTOR TIPO GRAMPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	75,65	75,65

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WD0Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição			88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,25	31,7	7,87	
Composição Auxiliar			88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2484	26,45	6,57	
Insuno			3380		SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO		Material		UN	1	61,21	61,21	
								MO sem LS =>		10,55	LS =>	0	MO com LS =>	10,55
								Valor do BDI =>		19,85		Valor com BDI =>	95,50	
Observação														
REFERENCIAL														
18.1.1			Código		Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição			CPU.FDX_0048		Próprio	RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRÍLICO FUMÊ - 12U X 570MM		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1	1.518,59	1.518,59	
Composição Auxiliar			88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0259	31,7	32,52	
Composição Auxiliar			88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0259	26,45	27,13	
Insuno			INS.FDX_0066		Próprio	RACK ABERTO DE 19" - PORTA ACRÍLICO FUMÊ - 12U X 570MM		Material		UN	1,0000000	1.458,94	1.458,94	
								MO sem LS =>		43,6	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	43,60
								Valor do BDI =>		398,47		Valor com BDI =>	1.917,06	
18.1.2			Código		Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição			CPU.FDX_0049		Próprio	SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX)MBPS - 24 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1	1.018,76	1.018,76	
Composição Auxiliar			88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5	31,70	15,85	
Insuno			FDX-INS-036		Próprio	SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX)MBPS - 24 PORTAS RJ45		Material		UN	1,0000000	1.002,91	1.002,91	
								MO sem LS =>		11,94	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	11,94
								Valor do BDI =>		267,32		Valor com BDI =>	1.286,08	
18.1.3			Código		Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição			CPU.FDX_0050		Próprio	VOICE PANEL 20 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1	840,54	840,54	
Composição Auxiliar			88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1	31,7	31,7	
Insuno			INS.FDX_0034		Próprio	VOICE PANEL 20 PORTAS RJ45		Material		UN	1,0000000	808,84	808,84	
								MO sem LS =>		23,88	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	23,88
								Valor do BDI =>		220,55		Valor com BDI =>	1.061,09	
18.1.4			Código		Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição			CPU.FDX_0117		Próprio	RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRÍLICO FUMÊ - 20U X 570MM		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1	2.402,48	2.402,48	
Composição Auxiliar			88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0259	31,7	32,52	
Composição Auxiliar			88247		SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0259	26,45	27,13	
Insuno			INS.FDX_0032		Próprio	RACK ABERTO DE 19" - PORTA ACRÍLICO FUMÊ - 20U X 570MM		Material		UN	1,0000000	2.342,83	2.342,83	
								MO sem LS =>		43,6	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	43,60
								Valor do BDI =>		630,41		Valor com BDI =>	3.032,89	
18.1.5			Código		Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição			CPU.FDX_0118		Próprio	CENTRAL LINHA TELEFÔNICA PBX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1	1.651,70	1.651,70	
Composição Auxiliar			88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1	31,70	31,70	
Insuno			INS.FDX_0067		Próprio	CENTRAL LINHA TELEFÔNICA PBX		Material		UN	1,0000000	1.620,00	1.620,00	
								MO sem LS =>		23,88	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	23,88
								Valor do BDI =>		433,4		Valor com BDI =>	2.085,10	
18.2.1			Código		Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição			CPU.FDX_0051		Próprio	KIT UNIDADE DE VENTILAÇÃO DE TETO - GABINETE PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1	463,2	463,2	
Composição Auxiliar			88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,856	31,7	58,83	
Insuno			INS.FDX_0035		Próprio	SISTEMA DUPLO DE VENTILAÇÃO KVR2V		Material		UN	1,0000000	404,37	404,37	
								MO sem LS =>		44,32	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	44,32
								Valor do BDI =>		121,54		Valor com BDI =>	584,74	
18.2.2			Código		Banco	Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição			CPU.FDX_0052		Próprio	GUIA DE CABOS ABERTO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		UN	1	30,48	30,48	
Composição Auxiliar			88264		SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2	31,7	6,34	
Insuno			INS.FDX_0036		Próprio	GUIA DE CABOS ABERTO 1U		Material		UN	1,0000000	24,14	24,14	

HA SH: a551b3bd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b4d81 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

				MO sem LS =>	4,77	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	4,77	
				Valor do BDI =>	7,99					38,47
18.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU.FDX_0053	Próprio	CALHA DE TOMADAS 10 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1	112,37	112,37		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros	H	0,511	31,7	16,19		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,511	26,45	13,51		
Insumo	INS.FDX_0037	Próprio	CALHA DE TOMADAS 10 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U	Material	UN	1,0000000	82,67	82,67		
				MO sem LS =>	21,71	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	21,71	
				Valor do BDI =>	29,48					141,85
18.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU.FDX_0119	Próprio	CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1	10,63	10,63		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros	H	0,15	31,7	4,75		
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,15	26,45	3,96		
Insumo	39602	SINAPI	CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS	Material	UN	1,0000000	1,92	1,92		
				MO sem LS =>	6,37	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	6,37	
				Valor do BDI =>	2,78					13,41
18.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU.FDX_0120	Próprio	GUIA DE CABOS FECHADO 1U HORIZ 19"X 1U X P50MM PRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1	48,26	48,26		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,2	31,7	6,34		
Insumo	INS.FDX_0069	Próprio	GUIA DE CABOS FECHADO 1U HORIZ 19"X 1U X P50MM PRETO	Material	UN	1,0000000	41,92	41,92		
				MO sem LS =>	4,77	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	4,77	
				Valor do BDI =>	12,66					60,92
18.2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU.FDX_0126	Próprio	GUIA DE CABOS SIMPLES PARA RACK ABERTO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1	29,44	29,44		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,2	31,7	6,34		
Insumo	INS.FDX_0071	Próprio	GUIA DE CABOS SIMPLES PARA RACK ABERTO 19"	Material	UN	1,0000000	23,10	23,10		
				MO sem LS =>	4,77	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	4,77	
				Valor do BDI =>	7,72					37,16
18.2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU.FDX_0125	Próprio	GUIA DE CABOS VERTICAL PARA RACK ABERTO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1	31,36	31,36		
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,2	31,7	6,34		
Insumo	INS.FDX_0072	Próprio	GUIA DE CABOS VERTICAL PARA RACK ABERTO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material	UN	1,0000000	25,02	25,02		
				MO sem LS =>	4,77	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	4,77	
				Valor do BDI =>	8,22					39,58
18.2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU.FDX_0126	Próprio	GUIA DE CABOS SIMPLES PARA RACK ABERTO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1	385,63	385,63		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	0,2	31,7	6,34		
Insumo	INS.FDX_0073	Próprio	KIT SUPORTE C/ RODÍZIOS GIRATORIOS PRETA KRR	Material	UN	1,0000000	379,29	379,29		
				MO sem LS =>	4,77	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	4,77	
				Valor do BDI =>	101,18					486,81
18.2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU.FDX_0133	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO 1U OU 2U FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1	661,23	661,23		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	2,1	26,45	55,54		
Composição	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parâmetros	H	2,1	38,63	81,12		
Insumo	INS.FDX_0084	Próprio	DISTRIBUIDOR OPTICO 19"X 1U 12FO	Material	UN	1,0000000	524,57	524,57		
				MO sem LS =>	103,82	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	103,82	
				Valor do BDI =>	173,5					834,73
Observação REF SBC NOME:										
18.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA	Instalações	M	1	13,67	13,67		

HA SH: a551b3bd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/valor/masD-P3CU-V6P4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Diário SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1490000	26,45	3,94	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Diário SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1490000	31,70	4,72	
Insumo	2690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,0170000	4,93	5,01	
				MO sem LS =>	6,32	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	6,32
Valor do BDI =>					3,58	Valor com BDI =>			17,25

18.3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91872	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO	Instalações Elétricas	M	1	20,15	20,15	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Diário SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1970000	31,70	6,24	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Diário SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	0,1970000	26,45	5,21	
Insumo	2685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	8,56	8,71	
				MO sem LS =>	8,37	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	8,37
				Valor do BDI =>	5,28		Valor com BDI =>	25,43	

18.3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Redes de	UN	1	56,86	56,86		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4317216	31,70	13,68		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3237912	26,45	8,56		
Insumo	38083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	34,62	34,62		
					MO sem LS =>	16,33	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	16,33
					Valor do BDI =>	14,92	Valor com BDI =>			71,78

18.3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CPU.FDX_0054	Próprio	CAIXA DE PVC 4"x2" INCLUSIVE TAMPA DE PVC COM 2 MÓDULOS PARA CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1	77,78	77,78		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2062	26,45	5,45		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2062000	31,70	6,53		
Insumo	38083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	34,62	34,62		
Insumo	38104	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	31,18	31,18		
					MO sem LS =>	8,76	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	8,76
					Valor do BDI =>	20,4	Valor com BDI =>			98,18

18.3.7	Código	Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0122	Próprio	TOMADA DE REDE RJ45 2 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019		INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	UN	1	77,78	77,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2062	31,7	6,53
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2062000	26,45	5,45
Insumo	38083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)		Material	UN	1,0000000	34,62	34,62
Insumo	38104	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MÓDULO)		Material	UN	1,0000000	31,18	31,18
					MO sem LS =>	8,76	LS =>	0,0000000	MO com LS =>
					Valor do BDI =>	20,4	Valor com BDI =>		98,18

18.3.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total		
Composição	CPU.FDX_0134	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 400X400X400MM - INCLUINDO LASTRO DE CONCRETO NO FUNDO E TAMPA DE CONCRETO	ASSENTAMENTO	UN	1	343,16	343,16		
Composição Auxiliar	104485	SINAPI	CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM ACABAMENTO DE PAREDES E TETO EM GESSO ACABADO	FUNDAÇÕES E	m³	0,036	3.494,17	125,79		
Composição	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	Alvenarias	m²	0,64	157,53	100,81		
Composição Auxiliar	87799	SINAPI	MASSA ÚNICA EXTERNA	Massa Única Externa	m²	1,2800000	69,41	88,84		
Composição	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	Lastro	m²	0,0160000	996,61	15,94		
Composição Auxiliar	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTUPELURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE BORDO.	Chapisco	m²	1,2800000	9,21	11,78		
					MO sem LS =>	118,85	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	118,85
					Valor do BDI =>	90,04	Valor com BDI =>	433,20		

Observação									
Código									
Descrição									
Tipo									
Und									
Quant.									
Valor Unit									
Total									
18.3.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0032	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DIMENSÕES (15X15X6 CM) -	SEDI - SERVIÇOS	UN	1,0000000	61,93	61,93	
Composição	88264	SINAPI	ENCARGAMENTO METÁLICO	Diário SINAPI:	H	0,7000000	31,70	22,19	
Auxiliar			ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Parâmetros					
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:	H	0,7000000	24,68	17,27	
Auxiliar				Cálculos e					
				Parâmetros					
Insumo	20254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA	Material	UN	1,00	22,47	22,47	
			APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 10" CM						
				MO sem LS =>		28,58	LS =>	0	MO com LS =>
								16,25	Valor com BDI =>
									78,18

18.4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b48f. Documento digital disponível em https://aquissioes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	1,0000000	10,16	10,16	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0073472	26,45	0,19	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0097963	31,70	0,31	
Insumo	39599	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	1,05	9,2	9,66	
				MO sem LS =>	0,36	LS =>	0	MO com LS =>	0,36
				Valor do BDI =>	2,66	Valor com BDI =>	12,82		
18.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	1,0000000	7,20	7,20	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,01	26,45	0,18	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0094663	31,7	0,30	
Insumo	39598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material	M	1,05	6,4	6,72	
				MO sem LS =>	0,35	LS =>	0	MO com LS =>	0,35
				Valor do BDI =>	1,88	Valor com BDI =>	9,08		
18.5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0111	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	130,64	130,64	
Insumo	INS.FDX_0078	Próprio	ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM	Material	UN	1,0000000	130,64	130,64	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	34,27	Valor com BDI =>	164,91		
18.5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0114	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1	242,31	242,31	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,5113	31,7	16,2	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5113	26,45	13,52	
Insumo	13348	SINAPI	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	50,4000000	1,47	74,09	
Insumo	INS.FDX_0063	Próprio	CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM	Material	UN	1,0000000	67,94	67,94	
Insumo	INS.FDX_0011	Próprio	PARAFUSO COM LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16X1"	Material	UN	25,2000000	0,94	23,69	
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	25,2000000	0,28	7,06	
Insumo	INS.FDX_0062	Próprio	TALA PARA EMENDA DE ELTROCALHA LISA OU PERFURADA H=100 MM	Material	UN	6,00	6,64	39,84	
				MO sem LS =>	21,72	LS =>	0	MO com LS =>	21,72
				Valor do BDI =>	63,58	Valor com BDI =>	305,89		
18.5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0112	Próprio	SUPOORTE VERTICAL 120X75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	21,72	21,72	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	31,70	6,34	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	24,68	4,93	
Insumo	INS.FDX_0060	Próprio	SUPOORTE VERTICAL 120X75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	Material	UN	1,0000000	10,45	10,45	
				MO sem LS =>	8,16	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	8,16
				Valor do BDI =>	5,69	Valor com BDI =>	27,41		
18.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0113	Próprio	TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM - INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1	262,3	262,30	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5113	31,7	16,2	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5113	24,68	12,61	
Insumo	13348	SINAPI	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	50,4000000	1,47	74,09	
Insumo	INS.FDX_0011	Próprio	PARAFUSO COM LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16X1"	Material	UN	25,2000000	0,94	23,69	
Insumo	INS.FDX_0062	Próprio	TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA LISA OU PERFURADA H=100 MM	Material	UN	6,0000000	6,64	39,84	
Insumo	INS.FDX_0061	Próprio	TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 10MM	Material	UN	1,0000000	88,84	88,84	
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	25,20	0,28	7,06	

HASH: a551b3bd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b648f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

MO sem LS => 20,87 LS => 0 MO com LS => 20,87						
Valor do BDI => 68,82				Valor com BDI => 331,12		
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.
18.5.5						
Composição	CPU.FDX_0116	Próprio	TERMINAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	25,54
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	26,45
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0800000	31,70
Insumo	INS.FDX_0065	Próprio	TERMINAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	20,90
MO sem LS => 3,40 LS => 0,00 MO com LS => 3,40				Valor do BDI => 6,70 Valor com BDI => 32,24		
19.1.1						
Composição	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2026 DE	UN	1,0000000	715,39
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4310560	30,65
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4310560	25,49
Insumo	4350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,0000000	0,60
Insumo	10889	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,0000000	690,00
MO sem LS => 17,97 LS => 0,00 MO com LS => 17,97				Valor do BDI => 187,71 Valor com BDI => 903,10		
19.1.2						
Composição	CPU.FDX_0058	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO MANUAL PÓ ABC 6 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,0000000	258,89
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574000	25,49
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4574000	30,65
Insumo	4350	SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	2,0000000	0,60
Insumo	INS.FDX_0042	Próprio	EXTINTOR DE INCENDIO MANUAL PÓ ABC 6 KG	UN	1,00	232,03
MO sem LS => 19,08 LS => 0 MO com LS => 19,08				Valor do BDI => 67,93 Valor com BDI => 326,82		
19.1.3						
Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	1,0000000	15,80
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765000	31,70
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0551562	26,45
Insumo	38774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	1,0000000	8,76
MO sem LS => 5,23 LS => 0,00 MO com LS => 5,23				Valor do BDI => 4,14 Valor com BDI => 19,94		
19.2.1						
Composição	CPU.FDX_0059	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" COM INDICAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, COR VERMELHA, DIMENSÃO 20 X 40 CM MM, A SER FIXADA NA PAREDE	UN	1,0000000	36,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	24,68
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	30,54
Insumo	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,0000000	19,83
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,00	0,2
MO sem LS => 11,90 LS => 0 MO com LS => 11,90				Valor do BDI => 9,65 Valor com BDI => 46,44		
19.2.2						
Composição	CPU.FDX_0060	Próprio	SINALIZAÇÃO DE FUMO PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DE EXTINTOR E/OU HIDRANTE E DEMARCAÇÃO DOS ASSENTOS NA ARQUIBANCADEA, DIMENSÃO 1.000 X 0,500 MM, COM LÂMINA EM AÇO INOX 304, 1,50 MM DE ESPESURA	UN	1,0000000	89,42
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	30,54

HASH: a551b3cd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc4c98b6b4d81 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2000000	24,68	4,93
Insumo	INS.FDX_0043	Próprio	ADESIVO SINALIZACAO DE PISO PARA EXTINTOR 1.00X1.00M	Material	UN	1,0000000	78,39	78,39

MO sem LS => 7,94 LS => 0,00 MO com LS => 7,94
Valor do BDI => 23,46 Valor com BDI => 112,88

19.2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0061	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" COM INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COR VERDE, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	36,79	36,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	30,54	9,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	24,68	7,40
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	19,83	19,83

MO sem LS => 11,90 LS => 0,00 MO com LS => 11,90
Valor do BDI => 9,65 Valor com BDI => 46,44

19.2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0062	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" COM INDICAÇÃO DE DIREÇÃO FRENTE DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER FIXADA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	36,79	36,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	30,54	9,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	24,68	7,40
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	0,20	0,40
Insumo	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1,0000000	19,83	19,83

MO sem LS => 11,90 LS => 0,00 MO com LS => 11,90
Valor do BDI => 9,65 Valor com BDI => 46,44

19.2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0063	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE "R1" COM INDICAÇÃO DE POSICIONAMENTO, DIMENSÃO 316 X 158 MM, A SER	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	36,79	36,79
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3000000	30,54	9,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,30	24,68	7,40
Insumo	37558	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	Material	UN	1	19,83	19,83
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2	0,2	0,4

				MO sem LS =>	11,9	LS =>	0	MO com LS =>	11,9
				Valor do BDI =>	9,65		Valor com BDI =>		46,44

20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0064	Próprio	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EXTERNAS EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO, ACM, COM ESPESSURA DE 3MM, NA COR AZUL, R12 G77 B162, FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,00	585,09	585,09
Insumo	INS.FDX_0044	Próprio	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EXTERNAS EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO, ACM, COM ESPESSURA DE 3MM, NA COR AZUL, R12 G77 B162, FIXADO NA ESTRUTURA METÁLICA	Material	m²	1	585,09	585,09

MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0

				Valor do BDI =>	153,52		Valor com BDI =>		738,61
20.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_0066	Próprio	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		m²	1,0000000	4,29	4,29
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1400000	24,68	3,45
Insumo	3	SINAPI	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	Material		L	0,0500000	16,84	0,84
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	2,37
				Valor do BDI =>	1,12		Valor com BDI =>		5,41

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquisscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

20.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 30X30 MM, PARA CADA 1,10M DE ALTURA, AF. 05/2021	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias Livro SINAPI	M	1,00	522,39	522,39
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros	H	4,748	25,94	123,16
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros	H	5,78	30,32	175,24
Insumo	21012	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, "3.48" KG/M (NBR 5580)	Material	M	0,9	49,91	44,92
Insumo	11002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0710000	36,39	2,58
Insumo	1332	SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,8960000	9,53	8,54
Insumo	21013	SINAPI	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, "4,40" KG/M (NBR 5580)	Material	M	1,0290000	65,13	67,02
Insumo	546	SINAPI	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	Material	KG	9,2240000	10,13	93,44
Insumo	11964	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLTA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	Material	UN	3,3330000	2,26	7,53
				MO sem LS =>	216,5	LS =>	MO com LS =>	216,50
				Valor do BDI =>	137,07		Valor com BDI =>	659,46

20.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0084	Próprio	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E = *2,5* CM, PADRAO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL.	ASTU - ASSENTAMENT	m²	1	189,71	189,71
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5000000	30,54	15,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2000000	24,68	29,61
Insumo	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,5200000	7,34	3,82
Insumo	38135	SINAPI	PISO TÁTIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E = *2,5* CM, PADRAO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	Material	m²	1,0000000	131,74	131,74
Insumo	34353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	4,0000000	2,32	9,28
				MO sem LS =>	31,73	LS =>	MO com LS =>	31,73
				Valor do BDI =>	49,77		Valor com BDI =>	239,48

21.1.1		Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto		m²	1,0000000	118,01	118,01
Composição Auxiliar		94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	Produção de Concreto		m³	0,10	650,31	64,05
		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,1882	30,54	5,74
Composição Auxiliar	88262		SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,1301	29,85	3,88
Composição		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI:		H	0,3183	24,68	7,85
Insumo		4517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,2000000	3,87	0,77
Insumo		7156	SINAPI	TELA DE AÇO GALVANIZADO REFORÇADA, CARGA ÚTIL 196 (13,11 KG/M2); DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA DESMOLDADURA = 150 MM PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE DESMOLDADORA EM AÇO	Material		m²	1,0816000	31,29	33,84
Insumo		2692	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		L	0,0017000	8,06	0,01
Insumo		4509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material		M	0,2500000	5,61	1,40
Insumo		5068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material		KG	0,0240000	19,61	0,47
					MO sem LS =>	19,57	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	19,57
					Valor do BDI =>	30,96		Valor com BDI =>		148,97

21.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	92391	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	Pavimento Intertravado	m²	1,0000000	115,36	115,36	
Composição Auxiliar	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.	Custos materiais Produtivo e Improdutivo dos Custos Fixos	CHI	0,04	0,57	0,02	
Composição Auxiliar	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.	Custos materiais Produtivo e Improdutivo dos Custos Fixos	CHP	0,0038	10,46	0,03	
Composição Auxiliar	91278	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.	Custos materiais Produtivo e Improdutivo dos Custos Fixos	CHI	0,0441	0,72	0,03	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0963	24,68	2,37	
Composição	88260	SINAPI	ALCATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0963000	28,19	2,71	
Composição	91277	SINAPI	PLACA DE AÇO GALVANIZADO REFORÇADA, CARGA ÚTIL 196 (13,11 KG/M2); DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA DESMOLDADURA = 150 MM PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE DESMOLDADORA EM AÇO	Custos materiais Produtivo e Improdutivo dos Custos Fixos	CHP	0,0041000	10,68	0,04	
Insumo	4741	SINAPI	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0011000	166,79	0,18	
Insumo	370	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	Material	m³	0,0568000	130,00	7,38	
Insumo	40517	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	m³	1,0045000	102,15	102,61	
				MO sem LS =>	3,59	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	3,59
				Valor do BDI =>	30,27		Valor com BDI =>		145,63

21.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	94263	SINAPI	GUÍAS E SARIJETAS EM FERRO PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	Guías e sarijetas Livro SINAPI	M	1,00	42,97	42,97
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parâmetros	H	0,4078	24,68	10,06
Composição	88331	SINAPI	ARGAMASSA PARA PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	Argamassas	m²	0,0016	770,89	1,23

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/followbee-pub/#/validar/MSD-P3CU-VBP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0144	19,62	0,28
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	0,2039000	30,54	6,22
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	0,0867000	25,70	2,22
Composição Auxiliar	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0722000	5,22	0,37
Insumo	34492	SINAPI	CONCRETO USADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8853)	Material	m³	0,0314000	692,50	21,74
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0066000	130,00	0,86
				MO sem LS =>	13,32	LS =>	0,00	13,32
				Valor do BDI =>	11,27	Valor com BDI =>		54,24
21.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98520	SINAPI	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	Paisagismo - Plantio	m²	1,0000000	5,09	5,09
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	0,0558000	24,68	1,37
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	0,0112000	25,51	0,28
Insumo	38125	SINAPI	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	Material	KG	2,6526000	1,14	3,02
Insumo	3123	SINAPI	FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8	Material	KG	0,13	3,39	0,42
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	0	1,13
				Valor do BDI =>	1,33	Valor com BDI =>	6,42	
21.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Paisagismo - Plantio	m²	1,0000000	20,12	20,12
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	0,0277000	25,51	0,70
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	0,1386000	24,68	3,42
Insumo	3322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	Material	m²	1,0000000	16,00	16,00
				MO sem LS =>	2,84	LS =>	0,0000000	2,84
				Valor do BDI =>	5,27	Valor com BDI =>		25,39
Composições Auxiliares								
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	1,00	25,94	25,94
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	1	0,2	0,20
Insumo	43489	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1	1,72	1,72
Insumo	43465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1	0,74	0,74
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,62	1,62
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	6114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,96	17,96
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90
				MO sem LS =>	18,16	LS =>	0,0000000	18,16
				Valor do BDI =>	6,8	Valor com BDI =>		32,74
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	1,00	25,53	25,53
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	1	0,26	0,26
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	1,62	1,62
Insumo	43459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1	0,3	0,3
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	6117	SINAPI	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,96	17,96
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	43483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,69	1,69
				MO sem LS =>	18,22	LS =>	0,0000000	18,22
				Valor do BDI =>	6,69	Valor com BDI =>		32,22
Composição	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	1,00	24,59	24,59
Composição	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	1	0,2	0,20
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	2,9	2,9
Insumo	43488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1	1,08	1,08
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	44499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	17,96	17,96
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,62	1,62

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquisscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m³	1,0000000	1.099,39	1.099,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	10,2630000	30,54	313,43
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	Argamassas	m³	0,1300000	688,79	89,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	5,1320000	24,68	126,65
Insumo	34566	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	122,2700000	4,66	569,78
			MO sem LS =>	330,77	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	330,77
			Valor do BDI =>	288,47			Valor com BDI =>	1.387,86

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenaria de Vedação	m²	1	107,78	107,78
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	Argamassas	m³	0,0091	688,79	6,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8050000	24,68	19,86
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6100000	30,54	49,16
Insumo	37395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	41,93	0,21
Insumo	7271	SINAPI	BLOCO CERÂMICO TIPOLO VEDADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 9 X 19 X 19 CM, LARGURA 19 CM, ALTURA 9 CM, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 150 X 7,5 CM	Material	UN	28,3100000	1,10	31,14
Insumo	34557	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 150 X 7,5 CM	Material	M	0,4200000	2,77	1,16
			MO sem LS =>	51,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	51,00
			Valor do BDI =>	28,28			Valor com BDI =>	136,06

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101159	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Alvenarias Diversas	m²	1,0000000	157,53	157,53
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9700000	24,68	23,93
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0280000	688,79	19,28
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,94	30,54	59,21
Insumo	7258	SINAPI	TIPOLO CERAMICO MACICO COMUM DE "5 X 10 X 20" CM (L X A X C)	Material	UN	73,49	0,75	55,12

MO sem LS => 62,76 LS => 0 MO com LS => 62,76

			Valor do BDI =>	41,33		Valor com BDI =>	198,86
--	--	--	-----------------	-------	--	------------------	--------

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87402	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	Argamassas	m³	1,0000000	5.476,70	5.476,70
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	15,7800000	24,68	389,45
Insumo	37553	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE	Material	KG	1.995,0000000	2,55	5.087,25

MO sem LS => 267,62 LS => 0,00 MO com LS => 267,62

			Valor do BDI =>	1.437,08		Valor com BDI =>	6.913,78
--	--	--	-----------------	----------	--	------------------	----------

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87393	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	8.245,48	8.245,48
Composição	88386	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,1000000	5,53	6,08
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,7200000	23,81	112,38
Composição Auxiliar	88392	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,6200000	1,10	3,98
Insumo	37552	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	Material	KG	1.981,2300000	4,10	8.123,04

MO sem LS => 82,03 LS => 0,00 MO com LS => 82,03

			Valor do BDI =>	2.163,61		Valor com BDI =>	10.409,09
--	--	--	-----------------	----------	--	------------------	-----------

HASH: a551b3bd428031c78541770c7ebd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87367	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	853,67	853,67	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,2300000	24,68	277,15	
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	1,1600000	130,00	150,80	
Insumo	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	116,4000000	1,25	145,50	
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	261,8900000	1,07	280,22	
MO sem LS =>					190,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	190,46
Valor do BDI =>					224,00	Valor com BDI =>			1.077,67

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF. 08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	842,04	842,04		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	11,1000000	24,68	273,94		
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	192,5200000	1,07	206,00		
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	Material	m³	1,1400000	130,00	148,20		
Insumo	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	171,1300000	1,25	213,91		
					MO sem LS =>	188,25	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	188,25
					Valor do BDI =>	220,95	Valor com BDI =>			1.062,99

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE ARGAMASSAS		m³	1	688,79	688,79	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,05	2,15	2,25	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,50000000	23,81	107,14	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,45000000	0,41	1,41	
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1600000	130,00	150,80	
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	195,8600000	1,07	209,57	
Insumo	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	174,1000000	1,25	217,63	
				MO sem LS =>	78,21	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	78,21
				Valor do BDI =>	180,73	Valor com BDI =>			869,52

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87294	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 08/2019	Argamassas	m³	1	655,96	655,96		
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,8	1,71	4,78		
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,65	23,81	86,9		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7900000	24,68	19,49		
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8500000	5,98	5,08		
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	177,1200000	1,07	189,52		
Insumo	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	157,4400000	1,25	196,80		
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1800000	130,00	153,40		
					MO sem LS =>	76,82	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	76,82
					Valor do BDI =>	172,12	Valor com BDI =>			828,08

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	Argamassas	m³	1	687,81	687,81
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,3200000	23,81	102,85
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0100000	2,15	2,17
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF. 05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,3100000	0,41	1,35
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	426,4900000	1,07	456,34

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,9500000	131,69	125,11	
				MO sem LS =>	75,08	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	75,08
				Valor do BDI =>	180,48		Valor com BDI =>		868,29

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1	915,85	915,85	
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,88	0,41	1,18	
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,7500000	23,81	89,28	
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8700000	2,15	1,87	
Insumo	123	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	L	19,4400000	8,39	163,10	
Insumo	370	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	m³	1,0800000	130,00	140,40	
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	486,00	1,07	520,02	
				MO sem LS =>	65,17	LS =>	0	MO com LS =>	65,17
				Valor do BDI =>	240,31		Valor com BDI =>		1.156,16
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	867,36	867,36	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,5700000	24,68	211,50	
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	130,00	139,10	
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	482,9600000	1,07	516,77	
				MO sem LS =>	145,34	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	145,34
				Valor do BDI =>	227,59		Valor com BDI =>		1.094,95

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1	740,87	740,87
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros Cusos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	H	3,4200000	23,81	81,43
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	2,6200000	0,41	1,07
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8000000	2,15	1,72
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,0700000	130,00	139,10
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	483,7000000	1,07	517,56
			MO sem LS =>	59,43	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	59,43
			Valor do BDI =>	194,40		Valor com BDI =>		935,27

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	1	616,12	616,12
Composição Auxiliar		88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	3,5600000	0,41	1,45
Composição Auxiliar		88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Equipamentos	CHP	1,0800000	2,15	2,32
Composição Auxiliar		88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	4,6400000	23,81	110,47
Insumo		1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	343,5200000	1,07	367,57
Insumo		367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,02	131,69	134,32
				MO sem LS =>	80,64	LS =>	0	MO com LS =>	80,64
				Valor do BDI =>	161,66		Valor com BDI =>		777,78
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		88631	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas	m³	1,0000000	770,89	770,89
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	8,2900000	24,68	204,59
Insumo		370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1500000	130,00	149,50
Insumo		1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	389,5400000	1,07	416,81
				MO sem LS =>	140,59	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	140,59
				Valor do BDI =>	202,28		Valor com BDI =>		973,17



HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e4ebd401ae69b9dc31259de7fcc4c98fb6d48f | Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY | Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87304	SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1-5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA)	Argamassas	m³	1	708,55	708,55
Composição	88377	SINAPI	OPERAÇÃO DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM	Livro SINAPI: Cálculos e	H	4,4000000	23,81	104,76
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Cálculos e	H	1,0300000	2,15	2,21
Auxiliar	88831	SINAPI	280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM	Produtivo e	CHI	3,3700000	0,41	1,38
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA	Cálculos e	H	1,4300000	130,00	185,90
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	Material	m³	387,2000000	1,07	414,30
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	76,47	0,0000000	76,47
			MO sem LS =>					
			Valor do BDI =>					894,47
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00	30,32	30,32
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1	0,25	0,25
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	0,7	0,7
Insumo	43465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	0,74	0,74
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,62	1,62
Insumo	378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,29	22,29
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90
Insumo	43489	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,72	1,72
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,00	0,1	0,10
			MO sem LS =>					22,54
			Valor do BDI =>					38,27
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88998	SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL: DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Graute e Armação	KG	1,0000000	10,47	10,47
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0488000	30,32	1,47
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0325000	25,94	0,84
Insumo	34	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,0000000	8,16	8,16
			MO sem LS =>					1,68
			Valor do BDI =>					13,21
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95946	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	1	13,22	13,22
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0150000	25,94	0,38
Composição	92803	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Armação para	KG	1,0000000	9,34	9,34
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0940000	30,32	2,85
Composição	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,9" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4310000	0,22	0,09
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,70	0,57
			MO sem LS =>					2,59
			Valor do BDI =>					16,68
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95944	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	1	21,22	21,22
Composição	92801	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para	KG	1,0000000	10,27	10,27
Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,0470000	25,94	1,21
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,2970000	30,32	9,00
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,70	0,57
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 14,2 A 12,9" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8270000	0,22	0,18
			MO sem LS =>					8,32
			Valor do BDI =>					26,78
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95945	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	Escadas	KG	1	16,87	16,87
Composição	92802	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para	KG	1,0000000	10,16	10,16
Composição	88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	0,1750000	30,32	5,30

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc4c98b6b481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e	H	0,0280000	25,94	0,72	
Insumo	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	22,70	0,57	
Insumo	39017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,6130000	0,22	0,13	
				MO sem LS =>	4,84	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	4,84
				Valor do BDI =>	4,42		Valor com BDI =>		21,29

HA SH: a5513bd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88894	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Loeiras e Metais	UN	1	299,92	299,92
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Loeiras e Metais	H	0,6112566	24,68	15,08
Insumo	37329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0234000	154,59	3,62
Insumo	37591	SINAPI	SUORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	20,27	40,54
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,0691200	41,01	2,83
Insumo	7568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,0000000	0,61	2,44
Insumo	541	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X '60" CM	Material	UN	1,0000000	207,75	207,75
			MO sem LS =>	31,52	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	31,52
			Valor do BDI =>	78,69		Valor com BDI =>		378,61
Composição	90806	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1	499,36	499,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Loeiras e Metais	H	1,6725041	30,54	51,07
Composição Auxiliar	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1	381,28	381,28
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Loeiras e Metais	H	0,6641231	24,68	16,39
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRACÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA)	Argamassas	m³	0,0223000	867,36	19,34
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Loeiras e Metais	H	0,6774700	28,59	19,36
Insumo	39027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,2000000	19,59	3,92
Insumo	7319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	0,7084000	11,32	8,02
			MO sem LS =>	169,6	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	169,60
			Valor do BDI =>	131,03		Valor com BDI =>		630,39
Composição	90801	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1	381,28	381,28
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Loeiras e Metais	H	3,9369179	28,59	112,55
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Loeiras e Metais	H	1,1126072	24,68	27,45
Insumo	183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM CABEÇA E 12 CM LARGURA PARA PORTA DE CABA DE 160 CM X 10	Material	JG	1,0000000	240,53	240,53
Insumo	5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,02	19,61	0,47
Insumo	5066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,011	25,84	0,28
			MO sem LS =>	102,63	LS =>	0	MO com LS =>	102,63
			Valor do BDI =>	100,04		Valor com BDI =>		481,32
Composição	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Equipamentos	CHI	1,0000000	0,41	0,41
Composição Auxiliar	88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Equipamentos	H	1,0000000	0,34	0,34
Composição Auxiliar	88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Equipamentos	H	1,0000000	0,07	0,07
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,10		Valor com BDI =>		0,51
Composição	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Equipamentos	CHI	1,0000000	2,15	2,15
Composição Auxiliar	88829	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Equipamentos	H	1,0000000	1,37	1,37

HA-SH: a551b3bd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar		88828	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,37	0,37	
Composição Auxiliar		88827	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	0,07	0,07	
Composição Auxiliar		88826	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	0,34	0,34	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,56		Valor com BDI =>		2,71
Composição		Código 88826	Banco SINAPI	DESCRIÇÃO: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	Und H		Quant. 1	Valor Unit 0,34	Total 0,34
Insumo		10535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN		0,000064	5.350,00	0,34
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>		0,42
Composição		Código 88827	Banco SINAPI	DESCRIÇÃO: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	Und H		Quant. 1	Valor Unit 0,07	Total 0,07
Insumo		10535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN		0,0000148	5.350,00	0,08
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,01		Valor com BDI =>		0,08
Composição		Código 88828	Banco SINAPI	DESCRIÇÃO: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	Und H		Quant. 1	Valor Unit 0,37	Total 0,37
Insumo		10535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN		0,000007	5.350,00	0,37
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>		0,46
Composição		Código 88829	Banco SINAPI	DESCRIÇÃO: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	Und H		Quant. 1,00	Valor Unit 1,37	Total 1,37
Insumo		2705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	KWH		1,25	1,1	1,38
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,35		Valor com BDI =>		1,72
Composição		Código 89226	Banco SINAPI	DESCRIÇÃO: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Custos materiais	Und CHI		Quant. 1,0000000	Valor Unit 1,71	Total 1,71
Composição Auxiliar		89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	0,32	0,32
Composição Auxiliar		89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	1,39	1,39
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,44		Valor com BDI =>		2,15
Composição		Código 89225	Banco SINAPI	DESCRIÇÃO: BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR	Custos materiais	Und CHP		Quant. 1,0000000	Valor Unit 5,98	Total 5,98
Composição Auxiliar		89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,0000000	1,52	1,52
Composição		89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1,00	1,39	1,39
Composição		89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1	0,32	0,32
Composição Auxiliar		89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H		1	2,75	2,75

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

				MO sem LS =>	0	LS =>		0 MO com LS =>	0	
				Valor do BDI =>	1,56			Valor com BDI =>	7,54	
Composição	89221	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM DEMANDA	Equipamento para Aquisição	UN	0,000064	21.762,71	1,39	1,39	
Insumo	36397	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM DEMANDA	Equipamento para Aquisição	UN	0,000064	21.762,71	1,39	1,39	
				MO sem LS =>	0	LS =>		0 MO com LS =>	0	
				Valor do BDI =>	0,36			Valor com BDI =>	1,75	
Composição	89222	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM DEMANDA	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	21.762,71	0,32	0,32	
Insumo	36397	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM DEMANDA	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	21.762,71	0,32	0,32	
				MO sem LS =>	0	LS =>		0 MO com LS =>	0	
				Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,40	
Composição	89223	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM DEMANDA	Equipamento para Aquisição	UN	0,00007	21.762,71	1,52	1,52	
Insumo	36397	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM DEMANDA	Equipamento para Aquisição	UN	0,00007	21.762,71	1,52	1,52	
				MO sem LS =>	0	LS =>		0 MO com LS =>	0	
				Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	1,91	
Composição	89224	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM DEMANDA	Equipamento para Aquisição	H	1,0000000	2,75	2,75	2,75	
Insumo	2705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,5000000	1,10	2,75	2,75	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	
				Valor do BDI =>	0,72			Valor com BDI =>	3,47	
Composição	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,3 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cálculos e Desmontagem	M	1,0000000	3,54	3,54	3,54	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem	H	0,0230000	26,45	0,60	0,60	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem	H	0,0230000	31,70	0,72	0,72	
Insumo	1013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	1,2434000	1,74	2,16	2,16	
Insumo	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	7,16	0,07	0,07	
				MO sem LS =>	0,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,96	
				Valor do BDI =>	0,92			Valor com BDI =>	4,46	
Composição	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	Instalações Elétricas - Quadros, Cálculos e Desmontagem	M	1,0000000	19,24	19,24	19,24	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem	H	0,0130000	31,70	0,41	0,41	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem	H	0,0130000	26,45	0,34	0,34	
Insumo	979	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	1,0270000	17,94	18,42	18,42	
Insumo	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,01	7,16	0,07	0,07	
				MO sem LS =>	0,55	LS =>	0	MO com LS =>	0,55	
				Valor do BDI =>	5,04			Valor com BDI =>	24,28	
Composição	98283	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	1,0000000	9,35	9,35	9,35	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem	H	0,0974250	26,45	2,57	2,57	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Desmontagem	H	0,1299000	31,70	4,11	4,11	
Insumo	11904	SINAPI	CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	Material	M	1,0500000	2,55	2,68	2,68	
				MO sem LS =>	4,91	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	4,91	
				Valor do BDI =>	2,45			Valor com BDI =>	11,80	
Composição	98102	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO SIMILAR, CAIXA DE CONCRETO PRESTRESSADO, RETROCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Caixas Enterradas	UN	1	202,99	202,99	202,99	
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO SIMILAR, CAIXA DE CONCRETO PRESTRESSADO, RETROCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0155	148,37	2,29	2,29	

HA-SH: a551b3bd428031d78541770c7ebd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b4d81 Documento digital disponível em https://aquissicos.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	101618	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,2 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2026	Escoramento e Encoformagem	m³	0,0192000	278,26	5,34
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,0415000	30,54	1,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,0326000	24,68	0,80
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MAX. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0315000	61,99	1,95
Insumo	11881	SINAPI	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Material	UN	1,00	191,35	191,35
					MO sem LS =>	4,37	LS =>	0
					MO com LS =>	4,37		
					Valor do BDI =>	53,26	Valor com BDI =>	256,25
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	1,0000000	33,85	33,85
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parametros	H	0,1657133	26,45	4,38
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parametros	H	0,2209511	31,70	7,00
Insumo	20254	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, DE SOBREPOR, COM TAMPA ADAPTA DA DIMENSÕES 14,5 X 14,5 X 10,0 CM	Material	UN	1,0000000	22,47	22,47
					MO sem LS =>	8,35	LS =>	0,0000000
					MO com LS =>	8,35		
					Valor do BDI =>	8,88	Valor com BDI =>	42,73
					MO sem LS =>	8,35	LS =>	0,0000000
					MO com LS =>	8,35		
					Valor do BDI =>	8,88	Valor com BDI =>	42,73
Composição	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1	193,15	193,15
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,0175	3.392,70	59,37
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0039	616,12	2,4
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parametros	H	1,2686000	30,54	38,74
Composição	101619	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026	Escoramento e Encoformagem	m³	0,0360000	377,37	13,58
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,9967000	24,68	24,59
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0278000	915,85	25,46
Insumo	7258	SINAPI	TUJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE 15 X 10 X 20 CM (L X A X C)	Material	UN	38,6910000	0,75	29,02
					MO sem LS =>	80,2	LS =>	0,0000000
					MO com LS =>	80,2		
					Valor do BDI =>	50,68	Valor com BDI =>	243,83
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Caixas Enterradas	UN	1,0000000	517,19	517,19
Composição	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parametros	H	2,8038000	24,68	69,19
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Calculos e Parametros	H	3,5684000	30,54	108,97
Composição	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0728000	915,85	66,67
Composição	87316	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0148000	616,12	9,11
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0087000	148,37	1,29
Composição	94970	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	Produção de Concreto	m³	0,0744000	636,60	47,36
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	0,04	2.809,73	125,87
Composição	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_01/2026	Escoramento e Encoformagem	m²	0,81	8,33	6,74
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0178	61,99	1,1
Insumo	6193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4416	16,67	7,36
Insumo	4517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1408000	3,87	0,54
Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,1184000	11,05	1,31
Insumo	5069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0125000	19,99	0,25
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0054000	8,06	0,04
Insumo	650	SINAPI	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	20,76	3,44	71,42
					MO sem LS =>	198,53	LS =>	0
					MO com LS =>	198,53		
					Valor do BDI =>	135,71	Valor com BDI =>	652,9

HA SH: a551b3cd428031d78541770c7ebcd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://auiquicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP-VDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



HASH: a551b3cdcd28031d78541770d7ecbd401ae69b9dc31259de7fc34ce98fb64df. Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/M4SD-P3CU-VBP4-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	29,66	29,66	
Composição Auxiliar	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,00000000	53,19	53,19	
Composição Auxiliar	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,00000000	11,32	11,32	
Composição Auxiliar	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e	H	1,00000000	35,74	35,74	
Composição	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,00	4,57	4,57	
Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1	149,31	149,31	
MO sem LS =>					29,31	LS =>	0	MO com LS =>	29,31
Valor do BDI =>					74,46	Valor com BDI =>			358,25
Código Banco Descrição					Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91380	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,00000000	29,66	29,66	29,66
Insumo	37758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,00	712.454,03	24,37	24,37
Insumo	37734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,00000603	87.949,30	5,30	5,30
MO sem LS =>					0	LS =>	0	MO com LS =>	0
Valor do BDI =>					7,78	Valor com BDI =>			37,44
Código Banco Descrição					Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91382	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,00000000	4,57	4,57	4,57
Insumo	37758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,00	712.454,03	4,06	4,06
Insumo	37734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000059	87.949,30	0,52	0,52
MO sem LS =>					0	LS =>	0	MO com LS =>	0
Valor do BDI =>					1,19	Valor com BDI =>			5,76
Código Banco Descrição					Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91381	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,00000000	11,32	11,32	11,32
Insumo	37734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,00	87.949,30	1,28	1,28
Insumo	37758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000141	712.454,03	10,05	10,05
MO sem LS =>					0	LS =>	0	MO com LS =>	0
Valor do BDI =>					2,97	Valor com BDI =>			14,29
Código Banco Descrição					Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91383	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,00	53,19	53,19	53,19
Insumo	37734	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000849	87.949,30	7,47	7,47
Insumo	37758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000642	712.454,03	45,74	45,74
MO sem LS =>					0	LS =>	0	MO com LS =>	0
Valor do BDI =>					13,95	Valor com BDI =>			67,14
Código Banco Descrição					Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91384	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,00000000	149,31	149,31	149,31

HA SH: a551b3bd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquasicoes.scpag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	23,7000000	6,30	149,31	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	39,17		valor com BDI =>		188,48
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		89877	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI	Custos normais	CHI	1,0000000	97,22	97,22
Composição Auxiliar		89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	41,28	41,28
Composição Auxiliar		88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,74	35,74
Composição Auxiliar		89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,39	14,39
Composição Auxiliar		89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,81	5,81
				MO sem LS =>	29,31	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	29,31
				Valor do BDI =>	25,51		Valor com BDI =>		122,73
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		89876	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI	Custos normais	CHP	1	353,15	353,15
Composição Auxiliar		89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	14,39	14,39
Composição Auxiliar		89873	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	70,27	70,27
Composição Auxiliar		89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,81	5,81
Composição Auxiliar		88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,74	35,74
Composição Auxiliar		89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	41,28	41,28
Composição Auxiliar		89874	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	185,66	185,66
				MO sem LS =>	29,31	LS =>	0	MO com LS =>	29,31
				Valor do BDI =>	92,66		Valor com BDI =>		445,81
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		89870	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACAO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	41,28	41,28
Insumo		37743	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 INCLUI MONTAGEM NA LATA DO CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 36000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,00	256,034,96	15,44
Insumo		37762	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 INCLUI MONTAGEM NA LATA DO CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 36000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000342	756,122,48	25,86
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	10,83		Valor com BDI =>		52,11
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		89872	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACAO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	5,81	5,81
Insumo		37743	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 INCLUI MONTAGEM NA LATA DO CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 36000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,00	256,034,96	1,51
Insumo		37762	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 INCLUI MONTAGEM NA LATA DO CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 36000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000057	756,122,48	4,31
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	1,52		Valor com BDI =>		7,33
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		89871	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACAO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	14,39	14,39
Insumo		37743	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 INCLUI MONTAGEM NA LATA DO CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 36000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,00	256,034,96	3,74
Insumo		37762	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 INCLUI MONTAGEM NA LATA DO CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 36000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000141	756,122,48	10,66
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	3,77		Valor com BDI =>		18,16
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		89873	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIACAO. AF_12/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	70,27	70,27
Insumo		37762	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 INCLUI MONTAGEM NA LATA DO CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 36000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000849	256,034,96	21,74
Insumo		37743	SINAPI	CAÇAMBA METÁLICA 14 M3 INCLUI MONTAGEM NA LATA DO CAVALO MECÂNICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACAO 36000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIREBOQUE)	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000000	256,034,96	48,54

HA-SH: a551b3bd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259d67fcc34c98b6b481 Documento digital disponível em https://aquilicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-V6PA-WDBI. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

			MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
			Valor do BDI =>	18,43			Valor com BDI =>	88,70
	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89674	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM GRÁVITO MECÂNICO DE CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	185,66	185,66
Insumo	4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	29,4700000	6,30	185,66
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	48,71			Valor com BDI =>	234,37

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	CHI	1,0000000	71,57	71,57
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	35,74	35,74
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,93	8,93
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,60	3,60
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	23,30	23,30
			MO sem LS =>	29,31	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	29,31
			Valor do BDI =>	18,77			Valor com BDI =>	90,34

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	CHI	1	199,25	199,25
Composição	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	41,88	41,88
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,60	3,60
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	23,30	23,30
Composição	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	85,80	85,80
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	8,93	8,93
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	35,74	35,74

			MO sem LS =>	29,31	LS =>	0	MO com LS =>	29,31
			Valor do BDI =>	62,28			Valor com BDI =>	251,53

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7058	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	23,30	23,30
Insumo	37752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00	565.297,27	19,33
Insumo	37733	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000603	65.944,05	3,98

			MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
			Valor do BDI =>	6,11			Valor com BDI =>	29,41

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91402	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	3,60	3,60
Insumo	37752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00	565.297,27	3,22
Insumo	37733	SINAPI	CACAMBA METÁLICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000059	65.944,05	0,39

			MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
--	--	--	--------------	---	-------	---	--------------	---

			Valor do BDI =>	0,94			Valor com BDI =>	4,54
--	--	--	-----------------	------	--	--	------------------	------

	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7059	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	8,93	8,93

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31250de7fcc34c98b6b4d81 Documento digital disponível em https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	37733	SINAPI	CAMINHÃO METALICO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI CAMINHÃO TUGO, PESO BRUTO TOTAL 10.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Equipamento para	UN	0,0000141	65.944,05	0,96
Insumo	37752	SINAPI	CAMINHÃO METALICO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI CAMINHÃO TUGO, PESO BRUTO TOTAL 10.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Equipamento para	UN	0,0000141	565.297,27	7,97
MO sem LS =>				0	LS =>	0	MO com LS =>	0
Valor do BDI =>				2,34	Valor com BDI =>			11,27
Código Banco				Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7060	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TUGO, PESO BRUTO TOTAL 10.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	41,88	41,88
Insumo	37733	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TUGO, PESO BRUTO TOTAL 10.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Equipamento para	UN	0,00000849	65.944,05	5,60
MO sem LS =>				0	LS =>	0	MO com LS =>	0
Valor do BDI =>				10,98	Valor com BDI =>			52,86
Código Banco				Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	7061	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TUGO, PESO BRUTO TOTAL 10.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	85,80	85,80
Insumo	4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,62000000	6,30	85,81
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
Valor do BDI =>				22,51	Valor com BDI =>			108,31
Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,00000000	80,08	80,08
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	11,36	11,36
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	34,65	34,65
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	4,59	4,59
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	29,48	29,48
MO sem LS =>				28,22	LS =>	0,00000000	MO com LS =>	28,22
Valor do BDI =>				21,01	Valor com BDI =>			101,09
Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1	334,81	334,81
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	29,48	29,48
Composição	91398	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	4,59	4,59
Composição	5763	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	52,13	52,13
Composição	91397	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00000000	11,36	11,36
Composição	53831	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	202,6	202,60
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	34,65	34,65
MO sem LS =>				28,22	LS =>	0	MO com LS =>	28,22
Valor do BDI =>				87,85	Valor com BDI =>			422,66
Código Banco				Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91396	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO, AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Equipamento para	H	1,00000000	29,48	29,48
Insumo	37758	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15285 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA)	Equipamento para	UN	0,00	712.454,03	24,44
Insumo	37736	SINAPI	INSTRUMENTO PARA REVER HORA PARA PARTICIPANTE DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO, SEMPREVISTO POR	Equipamento para	UN	0,0000551	91.750,00	5,06
MO sem LS =>				0	LS =>	0	MO com LS =>	0
Valor do BDI =>				7,73	Valor com BDI =>			37,21

HA SH: a851b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validarMMSD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.

SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HASH: a551b3bd428031c78541770c7ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98bb6d48f | Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY | Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N. SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,62	1,62
Insumo	43483	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,69	1,69
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	43459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,00	0,3	0,30
				MO sem LS =>		22,54	LS =>	0 MO com LS => 22,54
				Valor do BDI =>		7,83	Valor com BDI =>	37,68
Composição	87905	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	Chapisco	m²	1,0000000	9,21	9,21
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Chapisco	m²	0,1724000	30,54	5,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Chapisco	m²	0,0575000	24,68	1,41
Composição Auxiliar	87313	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,00	687,81	2,54
				MO sem LS =>		5,16	LS =>	0 MO com LS => 5,16
				Valor do BDI =>		2,41	Valor com BDI =>	11,62
Composição	87903	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAUS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.	Chapisco	m²	1,0000000	16,51	16,51
Composição Auxiliar	87393	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	8.245,48	12,36
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Chapisco	m²	0,1074000	30,54	3,27
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Chapisco	m²	0,04	24,68	0,88
				MO sem LS =>		3,16	LS =>	0 MO com LS => 3,16
				Valor do BDI =>		4,33	Valor com BDI =>	20,84
Composição	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Chapisco	m²	1,0000000	13,90	13,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Chapisco	m²	0,0389000	30,54	1,18
Composição Auxiliar	87393	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	Argamassas	m³	0,0015000	8.245,48	12,36
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Chapisco	m²	0,0146000	24,68	0,36
				MO sem LS =>		1,24	LS =>	0 MO com LS => 1,24
				Valor do BDI =>		3,64	Valor com BDI =>	17,54
Composição	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	Equipamento para	CHP	1	34,91	34,91
Composição Auxiliar	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Equipamento para	H	1,0000000	0,85	0,85
Composição Auxiliar	91532	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Equipamento para	H	1,0000000	6,61	6,61
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Chapisco	m²	1,00	26,17	26,17
Composição Auxiliar	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Equipamento para	H	1	1,06	1,06
				MO sem LS =>		19,74	LS =>	0 MO com LS => 19,74
				Valor do BDI =>		9,16	Valor com BDI =>	44,07
Composição	91529	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Equipamento para	H	1	0,85	0,85
Insumo	13458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Equipamento para	UN	0,0000533	15.985,15	0,85
				MO sem LS =>		0	LS =>	0 MO com LS => 0
				Valor do BDI =>		0,22	Valor com BDI =>	1,07
Composição	91530	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Equipamento para	H	1	0,22	0,22
Insumo	13458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Equipamento para	UN	0,0000143	15.985,15	0,23
				MO sem LS =>		0	LS =>	0 MO com LS => 0
				Valor do BDI =>		0,05	Valor com BDI =>	0,27
Composição	91531	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Equipamento para	H	1	1,06	1,06
Insumo	13458	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO AF_08/2015	Equipamento para	UN	0,0000667	15.985,15	1,07

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VEPA-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.

SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

				Valor do BDI =>	262,57		Valor com BDI =>	1.263,24
--	--	--	--	-----------------	--------	--	------------------	----------

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103686	SINAPI	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	Concretagem para Estruturas de Concreto Armado	m³	1	969,79	969,79
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,265	1,49	0,39
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,6810000	30,54	81,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6700000	24,68	16,53
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6700000	29,85	19,99
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,4050000	0,56	0,22
Insumo	1527	SINAPI	CONCRETO VIBRADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BETA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM LANÇAMENTO, AD. BOM. 0,05%	Material	m³	1,1030000	771,35	850,80
			MO sem LS =>	87,47	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	87,47
			Valor do BDI =>	254,47		Valor com BDI =>		1.224,26

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94964	SINAPI	CONCRETO VIBRADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BETA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM LANÇAMENTO, AD. BOM. 0,05%	Material	m³	1	650,31	650,31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,5333	24,68	62,52
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,8259	2,15	1,77
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,7787000	0,41	0,31
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,6046000	23,81	38,20
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5872000	176,57	103,68
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	322,9777000	1,07	345,59
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7558000	130,00	98,25
			MO sem LS =>	70,84	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	70,84
			Valor do BDI =>	170,64		Valor com BDI =>		820,95

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94970	SINAPI	CONCRETO VIBRADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BETA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM LANÇAMENTO, AD. BOM. 0,05%	Material	m³	1	636,6	636,60
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6197	1,71	1,05
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2768	23,81	30,4
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6572000	5,98	3,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,0267000	24,68	50,01
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7609000	130,00	98,92
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	325,1589000	1,07	347,92
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5912000	176,57	104,39
			MO sem LS =>	56,56	LS =>	0,0000000	MO com LS =>	56,56
			Valor do BDI =>	167,04		Valor com BDI =>		803,64

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO VIBRADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BETA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM LANÇAMENTO, AD. BOM. 0,05%	Material	m³	1	673,96	673,96
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,9792	24,68	48,84
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2501	23,81	29,76
Composição Auxiliar	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,6434000	5,98	3,84
Composição Auxiliar	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,6067000	1,71	1,03

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	364,9433000	1,07	390,49
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5972000	176,57	105,45
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,7275000	130,00	94,58
				MO sem LS =>	55,28	LS =>	0,00	55,28
				Valor do BDI =>	176,84	Valor com BDI =>		850,80

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1,0000000	605,79	605,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	6,2858000	24,68	155,13
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5971000	176,57	105,43
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	218,9300000	1,07	234,26
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8538000	130,00	110,99
				MO sem LS =>	106,6	LS =>	0,0000000	106,60
				Valor do BDI =>	158,95	Valor com BDI =>		764,74

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	94968	SINAPI	LUNQUELO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	1	528,25	528,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	2,1058	24,68	51,97
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3315	23,81	31,7
Composição	89226	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 900 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 600 L, MOTOR ELÉTRICO, TRAFEGAMENTO, POTÊNCIA DE 4 CV, 220V, 50Hz	Custos Honorários	CHI	0,6462000	1,71	1,10
Composição	89225	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 900 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 600 L, MOTOR ELÉTRICO, TRAFEGAMENTO, POTÊNCIA DE 4 CV, 220V, 50Hz	Custos Honorários	CHP	0,6853000	5,98	4,09
Insumo	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,8325000	130,00	108,23
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	213,4531000	1,07	228,39
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,5821000	176,57	102,78
				MO sem LS =>	58,85	LS =>	0,00	58,85
				Valor do BDI =>	138,61	Valor com BDI =>		666,86

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Cavo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	UN	1,0000000	23,59	23,59
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1121919	26,45	2,96
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2243837	31,70	7,11
Insumo	12010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	13,12	13,12
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,00	0,2	0,40
				MO sem LS =>	7,44	LS =>	0	7,44
				Valor do BDI =>	6,19	Valor com BDI =>		29,78

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO "LB", PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Cavo SINAPI: Cálculos e Parâmetros	UN	1,0000000	19,51	19,51
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0564636	26,45	1,49
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,11	31,7	3,57
Insumo	12016	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1	14,45	14,45
				MO sem LS =>	3,74	LS =>	0	3,74
				Valor do BDI =>	5,11	Valor com BDI =>		24,62

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91285	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,57	0,57
Composição Auxiliar	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Seguros, Manutenção e Impostos	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Seguros, Manutenção e Impostos	H	1,0000000	0,47	0,47
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
				Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI =>		0,71

HASH: a551b3dd428031c78541770c7ebd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbce-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP-AWD0Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91283	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	10,46	10,46	
Composição Auxiliar	91281	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,59	0,59	
Composição Auxiliar	91279	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,47	0,47	
Composição Auxiliar	91282	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	9,3	9,30	
Composição	91280	SINAPI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JÚROS.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	0,1	0,10	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	2,74	Valor com BDI		13,2	
						</			

HASH: a551b3bd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.splag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

				Valor do BDI =>	2,09		Valor com BDI =>	10,09	
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	7,91	7,91		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0025000	30,32	0,07		
Insumo	43055 SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,11	7,07	7,85		
				MO sem LS =>	0,05	LS =>	0	MO com LS =>	0,05
				Valor do BDI =>	2,07	Valor com BDI =>	9,98		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,27	10,27		
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0051000	25,94	0,13		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0310000	30,32	0,93		
Insumo	32 SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,07	8,61	9,21		
				MO sem LS =>	0,78	LS =>	0	MO com LS =>	0,78
				Valor do BDI =>	2,69	Valor com BDI =>	12,96		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,16	10,16		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0162000	30,32	0,49		
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0026000	25,94	0,06		
Insumo	33 SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,11	8,66	9,61		
				MO sem LS =>	0,40	LS =>	0	MO com LS =>	0,40
				Valor do BDI =>	2,66	Valor com BDI =>	12,82		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	92799 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	11,47	11,47		
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0152000	25,94	0,39		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0933000	30,32	2,82		
Insumo	43059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,07	7,72	8,26		
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	0	MO com LS =>	2,37
				Valor do BDI =>	3	Valor com BDI =>	14,47		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	1,0000000	10,26	10,26		
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0581000	30,32	1,76		
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0095000	25,94	0,24		
Insumo	43059 SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1,07	7,72	8,26		
				MO sem LS =>	1,47	LS =>	0	MO com LS =>	1,47
				Valor do BDI =>	2,69	Valor com BDI =>	12,95		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	86936 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Loças e Metais	UN	1,0000000	531,86	531,86		
Composição	86878 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3/12" X 1/2" PARA FIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Loças e Metais	UN	1,0000000	77,35	77,35		
Composição	86881 SINAPI	SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Loças e Metais	UN	1,0000000	217,69	217,69		
Composição Auxiliar	86900 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Loças e Metais	UN	1,00	236,82	236,82		
				MO sem LS =>	25,61	LS =>	0	MO com LS =>	25,61
				Valor do BDI =>	139,56	Valor com BDI =>	671,42		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	86938 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 30 CM OU EQUIVALENTE - INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL	Loças e Metais	UN	1,0000000	447,59	447,59		
Composição Auxiliar	86901 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Loças e Metais	UN	1,0000000	158,09	158,09		

HASH: a551b3cd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7f6c34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VEPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	217,69	217,69	
Composição Auxiliar	86877	SINAPI	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANGUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	71,81	71,81	
				MO sem LS =>	40,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	40,56
				Valor do BDI =>	117,44	valor com BDI		565,03	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	158,09	158,09	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3441579	24,68	8,49	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8966219	30,39	27,24	
Insumo	20269	SINAPI	LAVATÓRIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRÃO, DIMENSÕES 50 X 35" CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	107,95	107,95	
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,3514234	41,01	14,41	
				MO sem LS =>	26,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,10
				Valor do BDI =>	41,48	valor com BDI		199,57	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	236,82	236,82	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3833253	30,39	11,64	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15	24,68	3,63	
Insumo	4823	SINAPI	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,196288	41,01	8,13	
Insumo	1743	SINAPI	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE 46 X 30 X 12" CM	Material	UN	1	213,42	213,42	
				MO sem LS =>	11,15	LS =>	0	MO com LS =>	11,15
				Valor do BDI =>	62,14	valor com BDI		298,96	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95308	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1	0,2	0,20	
Insumo	6114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01154	17,96	0,21	
				MO sem LS =>	0,2	LS =>	0	MO com LS =>	0,2
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>		0,25	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95309	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTERIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1	0,26	0,26	
Insumo	6117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01476	17,96	0,27	
				MO sem LS =>	0,26	LS =>	0	MO com LS =>	0,26
				Valor do BDI =>	0,06	valor com BDI =>		0,32	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95310	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1	0,2	0,20	
Insumo	44499	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01154	17,96	0,21	
				MO sem LS =>	0,2	LS =>	0	MO com LS =>	0,2
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>		0,25	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100291	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1	0,32	0,32	
Insumo	34466	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01476	22,29	0,33	
				MO sem LS =>	0,32	LS =>	0	MO com LS =>	0,32
				Valor do BDI =>	0,08	Valor com BDI =>		0,40	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95313	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1	0,2	0,20	
Insumo	242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01154	17,78	0,21	
				MO sem LS =>	0,2	LS =>	0	MO com LS =>	0,2
				Valor do BDI =>	0,05	Valor com BDI =>		0,25	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95314	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1	0,25	0,25	
Insumo	378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01154	22,29	0,26	
				MO sem LS =>	0,25	LS =>	0	MO com LS =>	0,25
				Valor do BDI =>	0,06	Valor com BDI =>		0,31	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95315	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1	0,16	0,16	
Insumo	40331	SINAPI	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01476	11,27	0,17	
				MO sem LS =>	0,16	LS =>	0	MO com LS =>	0,16
				Valor do BDI =>	0,04	Valor com BDI =>		0,20	

HA SH: a551b3cd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
95316	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,03732	17,96	0,67
Insumo	247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,67	LS =>	0 MO com LS =>	0,67
			Valor do BDI =>	0,17		Valor com BDI =>	0,84
95317	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,01798	17,96	0,32
Insumo	246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,32	LS =>	0 MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,40
95320	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,01154	17,96	0,20
Insumo	252	SINAPI	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,2	LS =>	0 MO com LS =>	0,2
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,25
95324	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,01476	22,29	0,32
Insumo	4760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,32	LS =>	0 MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,40
95328	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO / RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,01154	20,18	0,23
Insumo	4759	SINAPI	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,23	LS =>	0 MO com LS =>	0,23
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,29
95329	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE ESQUADRIAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,01476	20,98	0,31
Insumo	1214	SINAPI	CARPinteIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,3	LS =>	0 MO com LS =>	0,3
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,37
95330	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,01154	22,29	0,25
Insumo	1213	SINAPI	CARPinteIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0 MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,31
95400	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,00509	22,83	0,11
Insumo	2358	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,11	LS =>	0 MO com LS =>	0,11
			Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>	0,13
95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,03732	23,03	0,85
Insumo	2436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,85	LS =>	0 MO com LS =>	0,85
			Valor do BDI =>	0,22		Valor com BDI =>	1,07
95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,03087	29,89	0,92
Insumo	2438	SINAPI	ELETROTÉCNICO (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,92	LS =>	0 MO com LS =>	0,92
			Valor do BDI =>	0,24		Valor com BDI =>	1,16
95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,01798	23,03	0,41
Insumo	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,41	LS =>	0 MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>	0,1		Valor com BDI =>	0,51

HA SH: a551b3cd428031d78541770c7e7ebd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	LIVRO SINAPI	H	1	2	2,00
Insumo	2707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01476	135,76	2
			MO sem LS =>	2	LS =>	0	MO com LS =>	2
			Valor do BDI =>	0,52			Valor com BDI =>	2,52
Composição	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI	H	1	0,41	0,41
Insumo	12873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0212	19,56	0,41
			MO sem LS =>	0,41	LS =>	0	MO com LS =>	0,41
			Valor do BDI =>	0,1			Valor com BDI =>	0,51
Composição	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI	H	1	0,08	0,08
Insumo	44503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00509	17,65	0,09
			MO sem LS =>	0,08	LS =>	0	MO com LS =>	0,08
			Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,10
Composição	95341	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI	H	1	0,32	0,32
Insumo	4755	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01476	22,29	0,33
			MO sem LS =>	0,32	LS =>	0	MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>	0,08			Valor com BDI =>	0,40
Composição	95344	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI	H	1	0,23	0,23
Insumo	44497	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	Mão de Obra	H	0,01154	20,32	0,23
			MO sem LS =>	0,23	LS =>	0	MO com LS =>	0,23
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,29
Composição	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI	H	1	0,14	0,14
Insumo	20020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00509	29,17	0,15
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0	MO com LS =>	0,14
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17
Composição	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI	H	1	0,14	0,14
Insumo	4093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00509	28,08	0,14
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0	MO com LS =>	0,14
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17
Composição	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI	H	1	0,51	0,51
Insumo	4096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01637	31,62	0,52
			MO sem LS =>	0,51	LS =>	0	MO com LS =>	0,51
			Valor do BDI =>	0,13			Valor com BDI =>	0,64
Composição	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETAONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	LIVRO SINAPI	H	1	0,14	0,14
Insumo	37666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,00831	17,24	0,14
			MO sem LS =>	0,14	LS =>	0	MO com LS =>	0,14
			Valor do BDI =>	0,03			Valor com BDI =>	0,17
Composição	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	LIVRO SINAPI	H	1	0,25	0,25
Insumo	4234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,01154	22,29	0,26
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0	MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,31

HA SH: a551b3bd428031d78541770c7e4b401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-V6PA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,01637	18,62	0,3
Insumo	4253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,3	LS =>	0 MO com LS =>	0,3
			Valor do BDI =>	0,07		Valor com BDI =>	0,37
95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,00831	27,49	0,23
Insumo	4239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0 MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,27
95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,01154	19,52	0,23
Insumo	4230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,22	LS =>	0 MO com LS =>	0,22
			Valor do BDI =>	0,05		Valor com BDI =>	0,27
95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,00831	19,23	0,16
Insumo	4248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0 MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,18
95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,00831	19,05	0,16
Insumo	4238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,15	LS =>	0 MO com LS =>	0,15
			Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,18
95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FERREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0212	22,29	0,47
Insumo	4750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,47	LS =>	0 MO com LS =>	0,47
			Valor do BDI =>	0,12		Valor com BDI =>	0,59
95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,01476	22,29	0,33
Insumo	4783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,32	LS =>	0 MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,40
95374	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,01476	22,29	0,33
Insumo	4785	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,32	LS =>	0 MO com LS =>	0,32
			Valor do BDI =>	0,08		Valor com BDI =>	0,40
95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,01154	22,29	0,26
Insumo	6110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0 MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,31
95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,0212	16,61	0,35
Insumo	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0 MO com LS =>	0,35
			Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>	0,44
95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Mão de Obra	H	0,01154	22,29	0,26
Insumo	6110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)				
			MO sem LS =>	0,25	LS =>	0 MO com LS =>	0,25
			Valor do BDI =>	0,06		Valor com BDI =>	0,31

HASH: a551b3cd428031c78541770c7e6b4d01ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-V6PA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 23 mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	1,0000000	12,48	12,48	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,12	26,45	3,14	
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,119	31,7	3,77	
Insumo	2674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,017	5,48	5,57	
				MO sem LS =>	5,05	LS =>	0	MO com LS =>	5,05
				Valor do BDI =>	3,27		Valor com BDI =>		15,75
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 23 mm (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Instalações Elétricas - Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	M	1,0000000	15,86	15,86	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,18	31,7	5,61	
Composição	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,177	26,45	4,68	
Insumo	2674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	Material	M	1,017	5,48	5,57	
				MO sem LS =>	7,51	LS =>	0	MO com LS =>	7,51
				Valor do BDI =>	4,16		Valor com BDI =>		20,02
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	38,63	38,63	
Composição	95334	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,92	0,92	
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90	
Insumo	43484	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,61	1,61	
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	43460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,00	0,89	0,89	
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	1,62	1,62	
Insumo	2438	SINAPI	ELETROTÉCNICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	29,89	29,89	
				MO sem LS =>	30,81	LS =>	0	MO com LS =>	30,81
				Valor do BDI =>	10,13		Valor com BDI =>		48,76
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87799	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA	Massa Única Externa	m²	1,0000000	69,41	69,41	
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIDA ÚNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA	Argamassas	m³	0,0393000	842,04	33,09	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,60	24,68	14,80	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6	30,54	18,32	
Insumo	37411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1581	20,27	3,2	
				MO sem LS =>	31,21	LS =>	0	MO com LS =>	31,21
				Valor do BDI =>	18,21		Valor com BDI =>		87,62
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM	Massa Única Externa	m²	1,0000000	66,73	66,73	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6790000	24,68	16,75	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,68	30,54	20,73	
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIDA ÚNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA	Argamassas	m³	0,0314	842,04	26,44	
Insumo	37411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	0,1388	20,27	2,81	
				MO sem LS =>	32,87	LS =>	0	MO com LS =>	32,87
				Valor do BDI =>	17,5		Valor com BDI =>		84,23
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87550	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA	Massa Única Interna	m²	1,0000000	31,19	31,19	
Composição	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIDA ÚNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA	Argamassas	m³	0,02	842,04	16,33	
Composição	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1734	24,68	4,27	
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3468	30,54	10,59	
				MO sem LS =>	14,48	LS =>	0	MO com LS =>	14,48
				Valor do BDI =>	8,18		Valor com BDI =>		39,37
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU.FDX_0034	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50MMX50MM EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	96,45	96,45	

HA SH: a551b3bd42803178541770c7ebd401ae69b9dc312506e7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquisscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1879000	31,70	5,95	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1879000	26,45	4,96	
Insumo	INS.FDX_0012	Próprio	TALA PARA EMENDA DE ELTROCALHA LISA OU PERFURADA H=50 MM	Material	UN	4,0000000	2,87	11,48	
Insumo	39997	SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	16,8000000	0,28	4,70	
Insumo	INS.FDX_0010	Próprio	EMENDA PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50 MMX50MM EM AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO	Material	UN	1,00	4,18	4,18	
Insumo	INS.FDX_0011	Próprio	PARAFUSO COM LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16X1"	Material	UN	16,8	0,94	15,79	
Insumo	13348	SINAPI	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	Material	UN	33,6	1,47	49,39	
				MO sem LS =>	7,98	LS =>	0	MO com LS =>	7,98
				Valor do BDI =>	25,3		Valor com BDI =>		121,75
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,65	30,65	
Composição Auxiliar	95335	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,41	0,41	
Insumo	2696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	23,03	23,03	
Insumo	43485	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,44	1,44	
Insumo	43461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	0,45	0,45	
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90	
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,00	0,7	0,70	
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	1,62	1,62	
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	0,1	0,1	
				MO sem LS =>	23,44	LS =>	0	MO com LS =>	23,44
				Valor do BDI =>	8,04		Valor com BDI =>		38,69
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	57,69	57,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0577045	24,68	1,42	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15	30,65	4,60	
Insumo	11684	SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1	51,58	51,58	
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,021	4,56	0,1	
				MO sem LS =>	4,49	LS =>	0	MO com LS =>	4,49
				Valor do BDI =>	15,13		Valor com BDI =>		72,82
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	14,27	14,27	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0577045	24,68	1,42	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15	30,65	4,60	
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,021	4,56	0,10	
Insumo	6141	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	1	8,16	8,16	
				MO sem LS =>	4,49	LS =>	0	MO com LS =>	4,49
				Valor do BDI =>	3,74		Valor com BDI =>		18,01
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	24.153,72	24.153,72	
Insumo	43474	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	4,97	4,97	
Insumo	40864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	18,28	18,28	
Insumo	40811	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	23.124,62	23.124,62	
Insumo	43498	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	MES	1,0000000	193,86	193,86	
Insumo	40863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,00	290,99	290,99	
Insumo	40862	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1	521	521,00	
				MO sem LS =>	23.124,62	LS =>	0	MO com LS =>	23.124,62
				Valor do BDI =>	6.337,93		Valor com BDI =>		30.491,65
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7ebd401ae69b9dc31259de7fcc4c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validarMMSD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	H	1,0000000	143,47	143,47
Composição Auxiliar	95403	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	0	H	1,0000000	2,00	2,00
Insumo	43462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90
Insumo	2707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	0	H	1,0000000	135,76	135,76
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,00	1,62	1,62
Insumo	43486	SINAPI	EM - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1	1,07	1,07

				MO sem LS =>	137,76	LS =>	0	MO com LS =>	137,76	
				Valor do BDI =>	37,64			Valor com		181,11
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020	Formas para Estruturas de Cimento	M	1,0000000	45,84	45,84		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0830000	29,85	2,47		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0220000	27,85	0,61		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0320000	25,53	0,81		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0880000	26,29	2,31		
Insumo	1345	SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE) PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2000 X 1400 MM, E = 12,12	Material	m²	0,1360000	99,56	13,54		

Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,34	11,05	25,88		
--------	------	--------	---	----------	---	------	-------	-------	--	--

Insumo	5068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,012	19,61	0,24		
--------	------	--------	---	----------	----	-------	-------	------	--	--

				MO sem LS =>	4,61	LS =>	0	MO com LS =>	4,61	
				Valor do BDI =>	12,02			Valor com		57,86
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	92273	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTELETE, EM MADEIRA, PARA PE-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	Formas para Estruturas de Cimento	M	1,0000000	19,13	19,13		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0910000	29,85	2,71		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0070000	27,85	0,19		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0210000	25,53	0,53		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0300000	26,29	0,78		
Insumo	5068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,02	19,61	0,45		
Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,31	11,05	14,48		

				MO sem LS =>	3,15	LS =>	0	MO com LS =>	3,15	
				Valor do BDI =>	5,01			Valor com		24,14
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	101989	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA ESCORAS, COM 2 LANCES EM "E" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Escadas	m²	1,0000000	190,87	190,87		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,1070000	26,29	2,81		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0810000	27,85	2,25		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,9360000	29,85	27,93		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1870000	25,53	4,77		
Insumo	20247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0340000	21,71	0,74		
Insumo	1358	SINAPI	CHAPAPANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE) REFORÇADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2000 X 1400 MM, E = 12,12	Material	m²	1,1830000	58,79	69,55		
Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,9820000	11,05	77,15		
Insumo	4517	SINAPI	SARRAFO "2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,08	3,87	4,16		
Insumo	5073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,077	19,99	1,54		

				MO sem LS =>	28,19	LS =>	0	MO com LS =>	28,19	
				Valor do BDI =>	50,08			Valor com		240,95
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	92267	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 12,12 MM. AF_09/2020	Formas para Cimento	m²	1,0000000	62,68	62,68		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,0050000	25,53	0,12		

HASH: a551b3bd428031d78541770d7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY_Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	Custos horários	CHI	0,0220000	26,29	0,57
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	Produtivo e	CHP	0,0050000	27,85	0,13
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,01	29,85	0,14
Insumo	1358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,05	58,79	61,73
MO sem LS => 0,72 LS => 0 MO com LS => 0,72								
				Valor do BDI =>	16,44		Valor com BDI =>	79,12
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	105403	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	223,95	223,95
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4741393	29,85	14,15
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	Custos horários	CHP	0,0777247	27,85	2,16
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1440376	25,53	3,67
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	Custos horários	CHI	0,3123615	26,29	8,21
Insumo	6194	SINAPI	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,5480942	7,89	27,99
Insumo	20247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0100000	21,71	0,22
Insumo	4512	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	22,1760000	2,68	59,43
Insumo	43682	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,0500000	22,36	23,48
Insumo	5068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,48	19,61	9,47
Insumo	1358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,279	58,79	75,19
MO sem LS => 20,99 LS => 0 MO com LS => 20,99								
				Valor do BDI =>	68,76		Valor com BDI =>	282,71
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92263	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	193,90	193,90
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2500000	25,53	6,38
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	Custos horários	CHP	0,0630000	27,85	1,75
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1800000	29,85	35,22
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	Custos horários	CHI	0,2550000	26,29	6,70
Insumo	1358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3360000	58,79	78,54
Insumo	4517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	9,2370000	3,87	35,75
Insumo	5068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,21	19,61	4,08
Insumo	4491	SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,308	11,05	25,50
MO sem LS => 37,41 LS => 0 MO com LS => 37,41								
				Valor do BDI =>	50,87		Valor com BDI =>	244,77
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	92270	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF. 09/2020	Formas para Estruturas de Concreto Armado	m²	1,0000000	162,71	162,71
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	Custos horários	CHI	0,2240000	26,29	5,88
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1790000	25,53	4,56
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7920000	29,85	23,64
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	Custos horários	CHP	0,0560000	27,85	1,55
Insumo	6189	SINAPI	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,4480000	24,33	108,22
Insumo	5068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,13	19,61	2,51
Insumo	4517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,228	3,87	16,36
MO sem LS => 26,63 LS => 0 MO com LS => 26,63								
				Valor do BDI =>	42,69		Valor com BDI =>	205,4

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbex-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDEY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	Estruturas de Concreto	m²	1,0000000	139,17	139,17		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,9110000	29,85	27,19		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2020000	25,53	5,15		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,2370000	26,29	6,23		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0500000	27,85	1,39		
Insumo	4517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	6,9520000	3,87	26,90		
Insumo	5068	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,1590000	19,61	3,12		
Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,17	11,05	1,83		
Insumo	1358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,146	58,79	67,37		
					MO sem LS =>	29,86	LS =>	0	MO com LS =>	29,86
					Valor do BDI =>		36,51	Valor com BDI =>		175,68
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, E=17 MM. AF_09/2020	Estruturas de Concreto	m²	1,0000000	107,31	107,31		
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	0,0140000	27,85	0,38		
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	0,0560000	26,29	1,47		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,7180000	29,85	51,28		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7310000	25,53	18,66		
Insumo	40304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0150000	24,21	0,36		
Insumo	4517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,7220000	3,87	2,79		
Insumo	5073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0080000	19,99	0,16		
Insumo	1358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2000 X 1400 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,3150000	58,79	18,52		
Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,2180000	11,05	13,46		
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE DE POLIURETANO, PARA PROTEÇÃO DE FORMAS DE MADEIRA	Material	L	0,01	8,06	0,08		
Insumo	20247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,009	21,71	0,20		
					MO sem LS =>	53,4	LS =>	0	MO com LS =>	53,4
					Valor do BDI =>		28,15	Valor com BDI =>		135,46
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	206,95	206,95		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4528015	28,59	41,53		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,41	24,68	10,13		
Insumo	3061	SINAPI	FECHADURA ESFERICA PARA PORTA EXTERNA, EM ALU INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUIDO O LUBRIFICANTE E O LUBRIFICANTE	Material	CJ	1	155,29	155,29		
					MO sem LS =>	37,87	LS =>	0	MO com LS =>	37,87
					Valor do BDI =>		54,3	Valor com BDI =>		261,25
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	127,45	127,45		
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1126448	28,59	31,81		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,31	24,68	7,76		
Insumo	3097	SINAPI	FECHADURA RUDE A REDUZIDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ALU INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUIDO O LUBRIFICANTE E O LUBRIFICANTE	Material	CJ	1	87,88	87,88		
					MO sem LS =>	29	LS =>	0	MO com LS =>	29
					Valor do BDI =>		33,44	Valor com BDI =>		160,89
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91185	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC/ÁGUA, PVC/ESGOTO, PVC/ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	1,0000000	26,91	26,91		

HASH: a551b3cd428031c78541770c7ebd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquasicoes.splag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

				Valor do BDI =>	0,17		Valor com BDI =>	0,84	
	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	53841	SINAPI	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1,00	1,71	1,71
Insumo	3318	SINAPI	GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000357	48.000,00	1,71
MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0									
				Valor do BDI =>	0,44		Valor com BDI =>	2,15	
	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90279	SINAPI	GRAUTE E ARMADURA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM	Graute e Armadura		m³	1,0000000	775,11	775,11
Composição Auxiliar	88831	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	0,4931000	0,41	0,20
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros		H	2,5492000	24,68	62,91
Composição Auxiliar	88830	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,1138000	2,15	2,39
Composição Auxiliar	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros		H	1,6069000	23,81	38,26
Insumo	1106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material		KG	15,1255000	1,25	18,91
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material		m³	0,6302000	131,69	82,99
Insumo	4720	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material		m³	0,59	203,85	119,90
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material		KG	420,1527	1,07	449,56
MO sem LS => 71,15 LS => 0 MO com LS => 71,15									
				Valor do BDI =>	203,38		Valor com BDI =>	978,49	
	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89995	SINAPI	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Graute e Armadura		m³	1,0000000	1.280,88	1.280,88
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros		H	7,4148000	30,54	226,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros		H	4,94	24,68	121,99
Composição Auxiliar	90279	SINAPI	GRAUTE E ARMADURA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM	Graute e Armadura		m³	1,203	775,11	932,45
MO sem LS => 338,18 LS => 0 MO com LS => 338,18									
				Valor do BDI =>	336,1		Valor com BDI =>	1.616,98	
	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	25,69	25,69
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	25,35	25,35
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1,00	0,06	0,06
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1	0,28	0,28
MO sem LS => 18,92 LS => 0 MO com LS => 18,92									
				Valor do BDI =>	6,74		Valor com BDI =>	32,43	
	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Custos horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHI	1,0000000	26,80	26,80
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1,0000000	0,06	0,06
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1,0000000	0,26	0,26
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	25,35	25,35
Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,00	0,28	0,28
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1	0,85	0,85
MO sem LS => 18,92 LS => 0 MO com LS => 18,92									
				Valor do BDI =>	7,03		Valor com BDI =>	33,83	
	Código	Banco	Descrição			Und	Quant.	Valor Unit.	Total

HA SH: a551b3cd428031d78541770c7e4dbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarM4SD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição	93277	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,28	0,28
Insumo	36487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para	UN	0,000064	4.443,27	0,28
				MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0				
				Valor do BDI => 0,07			Valor com BDI =>	0,35
					Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93278	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,06	0,06
Insumo	36487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para	UN	0,0000148	4.443,27	0,07
				MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0				
				Valor do BDI => 0,01			Valor com BDI =>	0,07
					Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93279	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,26	0,26
Insumo	36487	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	Equipamento para	UN	0,00006	4.443,27	0,27
				MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0				
				Valor do BDI => 0,06			Valor com BDI =>	0,32
					Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	93280	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,85	0,85
Insumo	2705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Energia	KWH	0,78	1,10	0,86
				MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0				
				Valor do BDI => 0,22			Valor com BDI =>	1,07
					Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	CHI	1,0000000	79,95	79,95
Composição Auxiliar	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,05	4,05
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	27,30	27,30
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00	38,56	38,56
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUIROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	10,04	10,04
				MO sem LS => 32,13 LS => 0 MO com LS => 32,13				
				Valor do BDI => 20,97			Valor com BDI =>	100,92
					Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	CHP	1,0000000	292,69	292,69
Composição Auxiliar	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,05	4,05
Composição Auxiliar	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	166,50	166,50
Composição Auxiliar	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,30	27,30
Composição Auxiliar	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUIROS. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	10,04	10,04
				MO sem LS => 32,13 LS => 0 MO com LS => 32,13				
				Valor do BDI => 76,8			Valor com BDI =>	369,49
					Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	89259	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	27,30	27,30

HASH: a5513bd428031d78541770c7e6db401ae69b9dc31259d67fcc4c98b6b481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD5Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	3363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00	143.750,00	7,92		
Insumo	37752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000343	565.297,27	19,39		
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	7,16	Valor com BDI =>		34,46	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91466	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	4,05	4,05		
Insumo	37752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição	UN	0,00	565.297,27	3,22		
Insumo	3363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	143.750,00	0,83		
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	1,06	Valor com BDI =>		5,11	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89260	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	10,04	10,04		
Insumo	37752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição	UN	0,00	565.297,27	7,97		
Insumo	3363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000144	143.750,00	2,07		
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	2,63	Valor com BDI =>		12,67	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89262	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	46,24	46,24		
Insumo	3363	SINAPI	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00	143.750,00	9,90		
Insumo	37752	SINAPI	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição	UN	0,00000643	565.297,27	36,35		
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	12,13	Valor com BDI =>		58,37	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	91467	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	166,50	166,50		
Insumo	4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	26,43	6,30	166,51		
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	43,68	Valor com BDI =>		210,18	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	Sistema de Proteção contra Raios	UN	1,0000000	73,53	73,53		
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2484000	26,45	6,57		
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,25	31,7	7,87		
Insumo	3379	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ALUMINIO 3/8" M DE COMPRIMENTO E UN = 3M, RESISTENCIA COM TUBO GALVANIZADO, SEM CONECTOR	Material	UN	1	59,09	59,09		
					MO sem LS =>	10,55	LS =>	0	MO com LS =>	10,55
					Valor do BDI =>	19,29	Valor com BDI =>		92,82	
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	27,75	27,75		
Composição Auxiliar	95338	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,41	0,41		
Insumo	43489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,72	1,72		
Insumo	12873	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,56	19,56		
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE E FORTIFICAÇÃO (COLETADO CAIXA) - ENCARGOS COMPLEMENTARES	0	H	1,0000000	0,70	0,70		

HA SH: a551b3cd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f - Documento digital disponível em https://aquissicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY - Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N. SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90	
Insumo	43465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	0,74	0,74	
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,00	0,1	0,10	
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	1,62	1,62	
				MO sem LS =>	19,97	LS =>	0	MO com LS =>	19,97
				Valor do BDI =>	7,28	Valor com BDI =>		35,03	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91954	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	27,09	27,09
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros		H	0,3170000	31,70	10,04
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,32	26,45	8,38
Insumo	38113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material		UN	1	8,67	8,67
				MO sem LS =>	13,46	LS =>	0	MO com LS =>	13,46
				Valor do BDI =>	7,1	Valor com BDI =>		34,19	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	54,18	54,18
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,00	42,47	42,47
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARA FURADOR COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIDA (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1	11,71	11,71
				MO sem LS =>	26,08	LS =>	0	MO com LS =>	26,08
				Valor do BDI =>	14,21	Valor com BDI =>		68,39	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	42,47	42,47
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros		H	0,4860000	26,45	12,85
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4860000	31,70	15,40
Insumo	38101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material		UN	1,00	7,57	7,57
Insumo	38112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material		UN	1	6,65	6,65
				MO sem LS =>	20,65	LS =>	0	MO com LS =>	20,65
				Valor do BDI =>	11,14	Valor com BDI =>		53,61	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92025	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	76,57	76,57
Composição Auxiliar	92024	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,00	64,86	64,86
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARA FURADOR COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MEDIDA (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1	11,71	11,71
				MO sem LS =>	36,92	LS =>	0	MO com LS =>	36,92
				Valor do BDI =>	20,09	Valor com BDI =>		96,66	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92024	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	64,86	64,86
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7410000	26,45	19,59
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livre SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,7410000	31,70	23,48
Insumo	38101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material		UN	2,00	7,57	15,14
Insumo	38112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material		UN	1	6,65	6,65
				MO sem LS =>	31,49	LS =>	0	MO com LS =>	31,49
				Valor do BDI =>	17,01	Valor com BDI =>		81,87	
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91956	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	43,57	43,57

HA SH: a551b3cd428031d78541770d7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em: https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4860000	26,45	12,85	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4860000	31,70	15,40	
Insumo	38112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,00	6,65	6,65	
Insumo	38113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1	8,67	8,67	
				MO sem LS =>	20,65	LS =>	0	MO com LS =>	20,65
				Valor do BDI =>	11,43		Valor com BDI =>		55,73

HASH: a551b3bd428031c78541770c7ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

				Valor do BDI =>	0,02		Valor com		0,1
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98761	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - JUROS. AF_06/2018	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,00	0,02	0,02
Insumo	45279	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO	Equipamento para		UN	0,0000148	1.359,35	0,02
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	0		Valor com BDI =>		0,02
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98762	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM - MANUTENÇÃO. AF_06/2018	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,00	0,1	0,10
Insumo	45279	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO	Equipamento para		UN	0,00008	1.359,35	0,11
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>		0,12
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98763	SINAPI	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 7000 W, TENSÃO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTEÇÃO POR TERMOSTATO, ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos		H	1,00	6,54	6,54
Insumo	2705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frangia		KWH	5,95	1,10	6,55
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	1,71		Valor com BDI =>		8,25
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES	Esquadrias - Janelas		m²	1,0000000	663,76	663,76
Composição Auxiliar	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAPO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	Argamassas		m³	0,0210000	867,36	18,21
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	2,5489320	24,68	62,90
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	5,10	30,54	155,68
Insumo	11190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, OU A DO LEM (SEM	Material		UN	2,778	153,7	426,98
				MO sem LS =>	162,29	LS =>	0	MO com LS =>	162,29
				Valor do BDI =>	174,17		Valor com BDI =>		837,93
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / CURUPIXA / CUMARU / EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE (MARCO) 40 CM COM	Esquadrias - Janelas		m²	1,0000000	758,13	758,13
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,8444506	28,59	52,73
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,9222253	24,68	22,76
Insumo	39961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material		UN	0,8014000	26,59	21,31
Insumo	38124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material		UN	0,2200000	32,11	7,06
Insumo	4430	SINAPI	MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material		M	1,7258000	11,80	20,36
Insumo	20017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E	Material		M	3,44	8,74	30,07
Insumo	3421	SINAPI	JANELA EM MADEIRA CARPINTEIRO/ ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	Material		m²	1	603,86	603,86
				MO sem LS =>	54,88	LS =>	0	MO com LS =>	54,88
				Valor do BDI =>	198,93		Valor com BDI =>		957,06
	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	25,51	25,51
Composição Auxiliar	95390	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	43465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0		H	1,0000000	0,74	0,74
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0		H	1,0000000	1,62	1,62
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0		H	1,0000000	2,90	2,90
Insumo	43489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0		H	1,0000000	1,72	1,72
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	44503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,00	17,65	17,65
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0		H	1	0,7	0,70
				MO sem LS =>	17,73	LS =>	0	MO com LS =>	17,73

HASH: a551b3cd42803c178541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b6481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.senplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N. SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

				Valor do BDI =>	6,69		Valor com BDI =>		32,2
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLAÇÔES DE CONCRETO DE 3 CM. AF. 02/2021	Lastro	m²	1,0000000	23,97	23,97	
Composição		88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,1631000	30,54	4,98	
Composição Auxiliar		94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONERA 600 L AF. 05/2021	Produção de Concreto	m³	0,03	528,25	17,90	
Composição		88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0444	24,68	1,09	
				MO sem LS =>	6,45	LS =>	0	MO com LS =>	6,45
				Valor do BDI =>	6,28		Valor com BDI =>		30,25
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	289,17	289,17	
Composição		86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	16,85	16,85	
Composição Auxiliar		86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	89,76	89,76	
Composição		86904 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	156,04	156,04	
Composição		86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais	UN	1,00	14,27	14,27	
Composição		86879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM JOELHO 90º, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais	UN	1	12,25	12,25	
				MO sem LS =>	27,34	LS =>	0	MO com LS =>	27,34
				Valor do BDI =>	75,87		Valor com BDI =>		365,04
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		97584 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CILÍNDRICA, DE SOBREFOR, COM TUBO FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Instalação de Iluminação	UN	1,0000000	128,96	128,96	
Composição		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,3645000	31,70	11,55	
Composição		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15	26,45	4,01	
Insumo		3780 SINAPI	LUMINÁRIA DE SOBREFOR EM UFA DE 36 W PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36 W - 12/13 W, U = 120 V - 60 Hz	Material	UN	1	113,4	113,40	
				MO sem LS =>	11,52	LS =>	0	MO com LS =>	11,52
				Valor do BDI =>	33,83		Valor com BDI =>		162,79
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREFOR, COM LED DE 12/13 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	27,31	27,31	
Composição		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Parametros	H	0,4829999	31,70	15,31	
Composição		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,15	26,45	3,99	
Insumo		39385 SINAPI	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREFOR BIVOLT 12/13 W, U = 120 V - 60 Hz	Material	UN	1	8,01	8,01	
				MO sem LS =>	14,34	LS =>	0	MO com LS =>	14,34
				Valor do BDI =>	7,16		Valor com BDI =>		34,47
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		91882 SINAPI	CAIXA PARA CIRCUITOS DE 100 X 100 X 100 MM (12/13 W), PARA CÍRCULOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Instalações Elétricas	UN	1,0000000	11,57	11,57	
Composição		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1810000	26,45	4,78	
Composição		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,18	31,7	5,73	
Insumo		1901 SINAPI	LUBA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1	1,06	1,06	
				MO sem LS =>	7,69	LS =>	0	MO com LS =>	7,69
				Valor do BDI =>	3,03		Valor com BDI =>		14,6
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		97610 SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	1,0000000	13,06	13,06	
Composição		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0508750	26,45	1,34	
Composição		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1628000	31,70	5,16	
Insumo		38194 SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,00	3,49	3,49	
Insumo		12295 SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	1	3,07	3,07	
				MO sem LS =>	4,82	LS =>	0	MO com LS =>	4,82
				Valor do BDI =>	3,42		Valor com BDI =>		16,48

HA SH: a551b3bd428031d785417707e6bd401ae69bdc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquiscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

			Código	Banco	Descrição																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	--------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

HA SH: a551b3bd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8660000	29,85	25,85		
Insumo	40287	SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7850000	10,81	8,33		
Insumo	40304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0190000	24,21	0,46		
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0100000	8,06	0,08		
Insumo	40275	SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "6" CM E EXTENSÃO DE 2 M	Equipamento	UNXMES	0,39	28,8	11,32		
Insumo	40271	SINAPI	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULAVEIS, EXTENSÃO DE "1,50" A "2,80" M	Equipamento	UNXMES	0,196	27,55	5,40		
					MO sem LS =>	32,23	LS =>	0	MO com LS =>	32,23
					Valor do BDI =>	27,92	Valor com BDI =>		134,36	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "T" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 125 HP, 1500X2000, AF_05/2020	Estruturas de Formas para Escadas e Juros,	m²	1,0000000	179,32	179,32		
Composição Auxiliar	92272	SINAPI	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA, AF_09/2020	Estruturas de Formas para Escadas e Juros,	M	1,7290000	45,84	79,25		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0350000	29,85	30,89		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1900000	25,53	4,85		
Composição Auxiliar	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_04/2020	Formas para Estruturas de	m²	0,4140000	139,17	57,61		
Insumo	40304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0490000	24,21	1,19		
Insumo	6193	SINAPI	TABUA NÃO APARELHADA "2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,33	16,67	5,47		
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,01	8,06	0,08		
					MO sem LS =>	47,11	LS =>	0	MO com LS =>	47,11
					Valor do BDI =>	47,05	Valor com BDI =>		226,37	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	102010	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCORAS, COM 2 LANCES EM "T" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 125 HP, 1500X2000, AF_05/2020	Escadas	m²	1,0000000	340,35	340,35		
Composição Auxiliar	101989	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_04/2020	Escadas	m²	0,8700000	190,87	166,05		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	3,4880000	29,85	104,11		
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5810000	25,53	14,83		
Insumo	40304	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0810000	24,21	1,96		
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE PLANA PARA ESCORAS EM AGUA	Material	L	0,01	8,06	0,08		
Insumo	10749	SINAPI	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	UNXMES	1,669	31,95	53,32		
					MO sem LS =>	113,71	LS =>	0	MO com LS =>	113,71
					Valor do BDI =>	89,3	Valor com BDI =>		429,65	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO AF_06/2014	Equipamento	CHI	1,0000000	98,51	98,51		
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Equipamento	H	1,0000000	47,60	47,60		
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00	34,14	34,14		
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF_06/2014	Equipamento	H	1	16,77	16,77		
					MO sem LS =>	27,71	LS =>	0	MO com LS =>	27,71
					Valor do BDI =>	25,84	Valor com BDI =>		124,35	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO AF_06/2014	Equipamento	CHI	1,0000000	263,15	263,15		
Composição Auxiliar	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2014	Equipamento	H	1,0000000	47,60	47,60		
Composição Auxiliar	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF_06/2014	Equipamento	H	1,0000000	76,51	76,51		
Composição Auxiliar	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS, AF_06/2014	Equipamento	H	1,0000000	16,77	16,77		
Composição Auxiliar	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00	34,14	34,14		

HA SH: ae51b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquisscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição Auxiliar		53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2014	Depreciação, juros, Impostos e Seguros,	H	1	88,13	88,13	
					MO sem LS =>	27,71	LS =>	0	MO com LS =>	27,71
					Valor do BDI =>	69,05			Valor com BDI =>	332,2
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89228	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUIROS.	Depreciação, juros, Impostos e	H	1,00	47,6	47,60		
Insumo	4090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	equipamento para	UN	0,00004	1.190.000,00	47,60		
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	12,49			Valor com BDI =>	60,09
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89229	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUIROS.	Depreciação, juros, Impostos e	H	1,00	16,77	16,77		
Insumo	4090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	equipamento para	UN	0,0000141	1.190.000,00	16,78		
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	4,4			Valor com BDI =>	21,17
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	5779	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUIROS.	Depreciação, juros, Impostos e	H	1,00	76,51	76,51		
Insumo	4090	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	equipamento para	UN	0,0000643	1.190.000,00	76,52		
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	20,07			Valor com BDI =>	96,58
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	53849	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS	Depreciação, juros, Impostos e	H	1,00	88,13	88,13		
Insumo	4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	13,99	6,30	88,14		
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	23,12			Valor com BDI =>	111,25
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88281	SINAPI	MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	35,74	35,74		
Composição Auxiliar	95346	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14		
Insumo	43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	0,03	0,03		
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10		
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,62	1,62		
Insumo	43488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,08	1,08		
Insumo	20020	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,17	29,17		
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,00	0,7	0,70		
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	2,9	2,90		
					MO sem LS =>	29,31	LS =>	0	MO com LS =>	29,31
					Valor do BDI =>	9,37			Valor com BDI =>	45,11
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88282	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	34,65	34,65		
Composição Auxiliar	95347	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14		
Insumo	43488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,08	1,08		
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10		
Insumo	4093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	28,08	28,08		
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90		
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70		
Insumo	43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,00	0,03	0,03		
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	1,62	1,62		
					MO sem LS =>	28,22	LS =>	0	MO com LS =>	28,22

HA SH: a551b3cd42803c178541770c7e4bd401ae69bdc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

				Valor do BDI =>	9,09		Valor com BDI =>	43,74	
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88286	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	38,56	38,56
Composição Auxiliar	95351	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	43488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0		H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	4096	SINAPI	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)	Mão de Obra		H	1,0000000	31,62	31,62
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0		H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0		H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0		H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0		H	1,00	1,62	1,62
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0		H	1	2,9	2,90
				MO sem LS =>	32,13	LS =>	0	MO com LS =>	32,13
				Valor do BDI =>	10,11		Valor com BDI =>	48,67	
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92961	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEP. AF. 12/2015	Custos Horários		CHI	1,0000000	5,22	5,22
Composição Auxiliar	92956	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEP. AF. 12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1,00	4,24	4,24
Composição	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEP. AF. 12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1	0,98	0,98
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	1,36		Valor com BDI =>	6,58	
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92960	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO, AF. 12/2015	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos		CHP	1,0000000	19,62	19,62
Composição Auxiliar	92958	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO, AF. 12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1,0000000	4,64	4,64
Composição	92956	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEP. AF. 12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1,0000000	4,24	4,24
Composição Auxiliar	92959	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEP. AF. 12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1,00	9,76	9,76
Composição	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEP. AF. 12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1	0,98	0,98
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	5,14		Valor com BDI =>	24,76	
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92956	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEP. AF. 12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1,00	4,24	4,24
Insumo	13836	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEP. AF. 12/2015	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,000064	66.337,07	4,25
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	1,11		Valor com BDI =>	5,35	
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92957	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - J. AF. 12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1,00	0,98	0,98
Insumo	13836	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEP. AF. 12/2015	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,0000148	66.337,07	0,98
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	0,25		Valor com BDI =>	1,23	
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92958	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO, AF. 12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros		H	1,00	4,64	4,64
Insumo	13836	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEP. AF. 12/2015	Equipamento para Aquisição Permanente		UN	0,000007	66.337,07	4,64
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	1,21		Valor com BDI =>	5,85	



HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92959	SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	9,76	9,76	
Insumo	4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	1,55	6,30	9,77	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	2,56	Valor com BDI =>		12,32	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88377	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,81	23,81	
Composição Auxiliar	95389	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,14	0,14	
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90	
Insumo	43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,62	1,62	
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	37666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00	17,24	17,24	
Insumo	43488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1	1,08	1,08	
				MO sem LS =>	17,38	LS =>	0	MO com LS =>	17,38
				Valor do BDI =>	6,24	Valor com BDI =>		30,05	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,97	28,97	
Composição Auxiliar	95357	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	4234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,29	22,29	
Insumo	43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	43488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,08	1,08	
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,00	2,9	2,90	
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	1,62	1,62	
				MO sem LS =>	22,54	LS =>	0	MO com LS =>	22,54
				Valor do BDI =>	7,6	Valor com BDI =>		36,57	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88295	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,35	25,35	
Composição Auxiliar	95358	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,30	0,30	
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90	
Insumo	43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,62	1,62	
Insumo	43488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,00	1,08	1,08	
Insumo	4253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	18,62	18,62	
				MO sem LS =>	18,92	LS =>	0	MO com LS =>	18,92
				Valor do BDI =>	6,65	Valor com BDI =>		32	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	

HA SH: a551b3cd428031d78541770c7ebd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquilicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDYJ. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	88300	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	34,14	34,14
Composição Auxiliar	95363	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90
Insumo	4239	SINAPI	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	27,49	27,49
Insumo	43488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,00	1,08	1,08
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	1,62	1,62
				MO sem LS => 27,71	LS => 0	MO com LS => 27,71		
				Valor do BDI => 8,95		Valor com BDI =>		43,09
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,17	26,17
Composição Auxiliar	95360	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,62	1,62
Insumo	43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	43488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,00	0,7	0,70
Insumo	4230	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	19,52	19,52
				MO sem LS => 19,74	LS => 0	MO com LS => 19,74		
				Valor do BDI => 6,86		Valor com BDI =>		33,03
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88301	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,81	25,81
Composição Auxiliar	95364	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,62	1,62
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	43488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	4248	SINAPI	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,23	19,23
Insumo	43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,00	0,03	0,03
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	2,9	2,90
				MO sem LS => 19,38	LS => 0	MO com LS => 19,38		
				Valor do BDI => 6,77		Valor com BDI =>		32,58
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,63	25,63
Composição Auxiliar	95366	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,15	0,15
Insumo	43488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,08	1,08
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90

HA SH: ae51b3bd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-V6P4-WD0Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo	4238	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,05	19,05	
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - FUNDAÇÃO (COLETO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,00	0,7	0,70	
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	1,62	1,62	
				MO sem LS =>	19,2	LS =>	0	MO com LS =>	19,2
				Valor do BDI =>	6,72	Valor com BDI =>		32,35	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	98451	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	1,0000000	128,78	128,78	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,3150000	25,53	8,04	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,4650000	29,85	13,88	
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos horários	CHP	0,0153000	27,85	0,42	
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos horários	CHI	0,0615000	26,29	1,61	
Insumo	43681	SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	2,1000760	37,04	77,79	
Insumo	6194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,5000000	7,89	11,84	
Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,18	11,05	13,06	
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,113	19,28	2,18	

				Valor do BDI =>	33,79		Valor com BDI =>		162,57

				Valor do BDI =>	33,68	Valor com BDI =>		162,07
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M². COM COIFA AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	1,0000000	162,66	162,66
Composição Auxiliar	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	Produção de Concreto	m³	0,0062000	605,79	3,75
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e	H	0,9950000	25,53	25,40
Composição Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos horários Produtivo e	CHI	0,1391000	26,29	3,65
Composição Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos horários Produtivo e	CHP	0,0346000	27,85	0,96
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Improdutivo dos Produtivos	H	1,4750000	29,85	44,02
Insumo	6194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,9604000	7,89	15,47
Insumo	5061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0860000	19,28	1,66
Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,61	11,05	28,88
Insumo	43681	SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,050038	37,04	38,89

				Valor do BDI =>	42,68	Valor com BDI =>		205,34	
--	--	--	--	-----------------	-------	------------------	--	--------	--

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

HASH: a551b3cd428031d78541770c7e4bd401ae6b9bdc31259de7fcc34c98bb6d48f Documento digital disponível em https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1818000	11,05	13,06			
Insumo	6194	SINAPI	TABUA 2,0 X 10 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,50	7,89	11,84			
Insumo	43681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	1,050038	37,04	38,89			
				MO sem LS =>	16,3	LS =>	0	MO com LS =>	16,3		
				Valor do BDI =>	22,79	Valor com BDI =>		109,68			
				Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	30,54	30,54			
Composição Auxiliar	95371	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,47	0,47			
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10			
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70			
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,62	1,62			
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90			
Insumo	43489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,72	1,72			
Insumo	4750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00	22,29	22,29			
Insumo	43465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1	0,74	0,74			
				MO sem LS =>	22,76	LS =>	0	MO com LS =>	22,76		
				Valor do BDI =>	8,01	Valor com BDI =>		38,55			
				Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90681	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Cursos horários Produtivo e Desprecação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	CHI	1,0000000	167,60	167,60			
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,17	26,17			
Composição Auxiliar	90677	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Desprecação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,97	29,97			
Composição Auxiliar	91021	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Desprecação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	12,14	12,14			
Composição	90676	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Desprecação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	99,32	99,32			
				MO sem LS =>	19,74	LS =>	0	MO com LS =>	19,74		
				Valor do BDI =>	43,97	Valor com BDI =>		211,57			
				Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90680	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Cursos horários	CHP	1,0000000	402,92	402,92			
Composição Auxiliar	90679	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Desprecação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	96,57	96,57			
Composição	91021	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Desprecação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	12,14	12,14			
Composição Auxiliar	90678	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Desprecação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	138,75	138,75			
Composição	90676	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Desprecação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	99,32	99,32			
Composição	90677	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Desprecação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	29,97	29,97			
Composição	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1	26,17	26,17			
				MO sem LS =>	19,74	LS =>	0	MO com LS =>	19,74		
				Valor do BDI =>	105,72	Valor com BDI =>		508,64			
				Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90676	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Desprecação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	99,32	99,32			
Insumo	44061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00	675.664,88	23,11			
Insumo	38543	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000533	1.430.128,52	76,23			
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0		
				Valor do BDI =>	26,06	Valor com BDI =>		125,38			

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição		91021	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	12,14	12,14	
Insumo		44061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 16540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA). AF_06/2015	Equipamento para Aquisição	UN	0,00	675.664,88	3,85	
Insumo		38543	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000058	1.430.128,52	8,29	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	3,18	Valor com BDI =>		15,32	
Composição		90677	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO).	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	29,97	29,97	
Insumo		44061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 16540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA). AF_06/2015	Equipamento para Aquisição	UN	0,00	675.664,88	9,53	
Insumo		38543	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000143	1.430.128,52	20,45	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	7,86	Valor com BDI =>		37,83	
Composição		90678	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e	H	1,0000000	138,75	138,75	
Insumo		38543	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO).	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,00	1.430.128,52	95,39	
Insumo		44061	SINAPI	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 16540 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROÇERIA). AF_06/2015	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000642	675.664,88	43,38	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	36,4	Valor com BDI =>		175,15	
Composição		90679	SINAPI	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	96,57	96,57	
Insumo		4221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	15,33	6,30	96,58	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	25,33	Valor com BDI =>		121,9	
Composição		97740	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.375,68	2.375,68	
Composição Auxiliar		91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Produtivos e	CHP	0,2675000	27,85	7,44	
Composição Auxiliar		94972	SINAPI	CONCRETO POR = SUMPFA, TRAÇO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2022	Produtivos e	m³	1,1030000	698,53	770,47	
Composição Auxiliar		90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Produtivos e	CHI	2,7986000	0,56	1,56	
Composição Auxiliar		88239	SINAPI	ADJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Produtivos e	H	0,8613000	25,53	21,98	
Composição Auxiliar		88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Produtivos e	H	7,3795000	30,54	225,36	
Composição Auxiliar		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Produtivos e	H	4,3066000	28,59	123,12	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Produtivos e	H	7,3795000	24,68	182,12	
Composição Auxiliar		92768	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Ampliação para Estruturas de	KG	32,6798000	14,16	462,74	
Composição Auxiliar		91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Produtivos e	CHI	0,5938000	26,29	15,61	
Composição Auxiliar		90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 48MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	Produtivos e	CHI	1,0264000	1,49	1,52	
Insumo		4517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	6,2500000	3,87	24,19	
Insumo		2692	SINAPI	DES-MOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0350000	8,06	0,28	
Insumo		5073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,1843000	19,99	3,68	
Insumo		4491	SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,4216000	11,05	15,71	
Insumo		39995	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	Material	m³	0,2475000	439,92	108,88	
Insumo		43682	SINAPI	GRANULADO DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (PARQUETE) - 22X22X18MM	Material	m²	0,3189000	22,36	7,13	

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.scpag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDYI. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	1358	SINAPI	CHAPAFANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE E RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	m²	6,76	58,79	397,50
Insumo	20247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,2954	21,71	6,41
					MO sem LS =>	595,23	LS =>	0
					Valor do BDI =>		2.999,05	
					MO com LS =>		595,23	
	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97738	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF. 03/2024	Estuques e Pré-Fabricados e Pré-Moldados	m³	1,000000	4.492,72	4.492,72
Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de obra	H	21,535800	28,59	615,70
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de obra	H	31,754500	24,68	783,70
Auxiliar	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 06/2015	Equipamentos	CHP	0,880100	27,85	24,51
Composição	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	Equipamentos	CHI	18,091700	0,56	10,13
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de obra	H	31,754500	30,54	969,78
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	Equipamentos	CHP	6,635000	1,49	9,88
Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de obra	H	4,307200	25,53	109,96
Composição	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 06/2021	Produção de Concreto	m³	1,200000	673,96	808,75
Auxiliar	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 06/2015	Equipamentos	CHI	3,427100	26,29	90,09
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,066700	8,06	0,54
Insumo	43677	SINAPI	CHAPAFANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE E RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	m²	13,051400	72,94	951,97
Insumo	20247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	2,127600	21,71	46,19
Insumo	43682	SINAPI	RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	m²	0,61	22,36	13,58
Insumo	39014	SINAPI	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-1, FATOR DE FORMA "50" L/D, COMPRIMENTO DE "30" MM E RESISTÊNCIA A TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPa	Material	KG	6	9,66	57,96
					MO sem LS =>	1.949,38	LS =>	0
					Valor do BDI =>		5.671,60	
					MO com LS =>		1.949,38	
	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97739	SINAPI	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	Estuques e Pré-Fabricados e Pré-Moldados	m³	1,000000	3.318,80	3.318,80
Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de obra	H	7,815800	28,59	223,45
Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 06/2015	Equipamentos	CHI	1,123300	26,29	29,53
Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de obra	H	1,563200	25,53	39,90
Composição	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 06/2021	Produção de Concreto	m³	1,200000	698,53	838,23
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de obra	H	22,018100	30,54	672,43
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de obra	H	22,018100	24,68	543,40
Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	Equipamentos	CHI	12,654200	0,56	7,08
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 06/2015	Equipamentos	CHP	0,439800	27,85	12,24
Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	Equipamentos	CHP	4,640800	1,49	6,91
Composição	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	21,999700	16,27	357,93
Insumo	20247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,437700	21,71	9,50
Insumo	43682	SINAPI	RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	m²	0,607400	22,36	13,58
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,066700	8,06	0,54
Insumo	5073	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,655200	19,99	13,10
Insumo	4491	SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	5,05	11,05	55,85
Insumo	1358	SINAPI	CHAPAFANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE E RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	Material	m²	8,4225	58,79	495,16
					MO sem LS =>	1.277,09	LS =>	0
					Valor do BDI =>		4.189,65	
					MO com LS =>		1.277,09	
	Código	Banco	Descrição		Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	97734	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	Estuques e Pré-Fabricados e Pré-Moldados	m³	1,000000	3.392,70	3.392,70
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de obra	H	31,349900	30,54	957,42
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de obra	H	1,192000	25,53	30,43
Auxiliar	92767	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	Armação para Estruturas de Concreto Armado	KG	27,888800	16,27	453,91
Composição	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	Equipamentos	CHP	6,635000	1,49	9,88
Auxiliar	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 06/2021	Produção de Concreto	m³	1,200000	673,96	808,75
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 06/2015	Equipamentos	CHP	0,487700	27,85	13,58
Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de obra	H	5,960000	28,59	170,39
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mano de obra	H	31,349900	24,68	773,71

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b4d81 Documento digital disponível em: https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/folhabet/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD0Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 08/2015	Custos Horários	CHI	0,7043000	26,29	18,51
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	Custos Horários	CHI	18,0917000	0,56	10,13
Insumo	1358	SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,9404000	58,79	114,08
Insumo	4517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	5,6283000	3,87	21,78
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,08	8,06	0,67
Insumo	20247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4365	21,71	9,48

				MO sem LS =>	1.624,47	LS =>	0	MO com LS =>	1.624,47
				Valor do BDI =>	890,24			Valor com BDI =>	4.282,94
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	97735	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 03/2024	estruturas pré-fabricadas e Pré-Moldadas	m³	1,0000000	2.809,73	2.809,73	
Composição Auxiliar	90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	Custos Horários	CHI	12,7788000	0,56	7,15	
Composição Auxiliar	92767	SINAPI	ARMADILHA DE AÇO PARA CONCRETO, CAIXA DE 4,0 X 1,0 X 0,20 M. AF. 06/2015	Armadilha para Concreto	KG	28,9369000	16,27	470,80	
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	0,7356000	25,53	18,77	
Composição Auxiliar	90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	Custos Horários	CHI	4,6865000	1,49	6,98	
Composição Auxiliar	19692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 08/2015	Custos Horários	CHI	0,3130000	27,85	8,71	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Custos Horários	H	22,4974000	30,54	687,07	
Composição Auxiliar	19693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	Custos Horários	CHI	0,4226000	26,29	11,11	
Composição Auxiliar	94972	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 06/2014	Produção de Concreto	m³	1,2000000	698,53	838,23	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	22,4974000	24,68	555,23	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	3,6780000	28,59	105,15	
Insumo	4517	SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,4770000	3,87	17,33	
Insumo	2692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0567000	8,06	0,46	
Insumo	20247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,28	21,71	5,69	
Insumo	1358	SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	1,3112	58,79	77,09	

				MO sem LS =>	1.211,69	LS =>	0	MO com LS =>	1.211,69
				Valor do BDI =>	737,27			Valor com BDI =>	3.547,00
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,23	32,23	
Composição Auxiliar	95372	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90	
Insumo	43490	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	2,19	2,19	
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,62	1,62	
Insumo	43466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	2,11	2,11	
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,00	0,7	0,70	
Insumo	4783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	22,29	22,29	

				MO sem LS =>	22,61	LS =>	0	MO com LS =>	22,61
				Valor do BDI =>	8,45			Valor com BDI =>	40,68
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88312	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	32,23	32,23	
Composição Auxiliar	95374	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPOXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,32	0,32	
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	1,62	1,62	
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	43490	SINAPI	EPI - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	2,19	2,19	
Insumo	4785	SINAPI	PINTOR PARA TINTA EPOXI (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,29	22,29	
Insumo	43466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	2,11	2,11	
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,00	2,9	2,90	
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	0,7	0,70	

				MO sem LS =>	22,61	LS =>	0	MO com LS =>	22,61
				Valor do BDI =>	8,45			Valor com BDI =>	40,68
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	Pintura em Madeira	m²	1,0000000	23,33	23,33	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,45	32,23	14,59	

HA SH: a551b3bd428031c7854f170c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo	7340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,3257	26,86	8,75	
				MO sem LS =>	10,24	LS =>	0	MO com LS =>	10,24
				Valor do BDI =>	6,12		Valor com BDI =>	29,45	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	Pisos	m²	1,0000000	40,12	40,12	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1897499	24,68	4,68	
Composição Auxiliar	87304	SINAPI	ARGAMASSA PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2015	Argamassas	m³	0,0310000	708,55	21,96	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	LIVRO SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3794999	30,54	11,58	
Insumo	3671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,00	1,37	1,37	
Insumo	1379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5	1,07	0,54	
				MO sem LS =>	14,21	LS =>	0	MO com LS =>	14,21
				Valor do BDI =>	10,52		Valor com BDI =>	50,64	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91278	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI	Custos Normais Produtivo e	CHI	1,0000000	0,72	0,72	
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS.	Despreciação, Juros, Seguros, Impostos e	H	1,00	0,15	0,15	
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Despreciação, Juros, Seguros, Impostos e	H	1	0,57	0,57	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	0,18		Valor com BDI =>	0,9	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91277	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP	Custos Normais Produtivo e	CHP	1,0000000	10,68	10,68	
Composição Auxiliar	91276	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Despreciação, Juros, Seguros, Impostos e	H	1,0000000	9,24	9,24	
Composição Auxiliar	91273	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS.	Despreciação, Juros, Seguros, Impostos e	H	1,0000000	0,57	0,57	
Composição Auxiliar	91274	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Despreciação, Juros, Seguros, Impostos e	H	1,00	0,15	0,15	
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - EQUIPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO	Despreciação, Juros, Seguros, Impostos e	H	1	0,72	0,72	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	2,8		Valor com BDI =>	13,48	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91273	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - EQUIPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO	Despreciação, Juros, Seguros, Impostos e	H	1,00	0,57	0,57	
Insumo	1442	SINAPI	UNIFALTA DE BOMBA DE PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF. AF_08/2015	Equipamentos para	UN	0,0000533	10.829,70	0,58	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	0,14		Valor com BDI =>	0,71	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91274	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS.	Despreciação, Juros, Seguros, Impostos e	H	1,00	0,15	0,15	
Insumo	1442	SINAPI	UNIFALTA DE BOMBA DE PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF. AF_08/2015	Equipamentos para	UN	0,0000143	10.829,70	0,15	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	0,03		Valor com BDI =>	0,18	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91275	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - EQUIPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO	Despreciação, Juros, Seguros, Impostos e	H	1,00	0,72	0,72	
Insumo	1442	SINAPI	UNIFALTA DE BOMBA DE PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF. AF_08/2015	Equipamentos para	UN	0,0000667	10.829,70	0,72	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	0,18		Valor com BDI =>	0,9	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91276	SINAPI	PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Despreciação, Juros, Seguros, Impostos e	H	1,00	9,24	9,24	
Insumo	4222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,44	6,42	9,24	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	2,42		Valor com BDI =>	11,66	

HASH: a551b3bd428031c785417707e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquisscoes.sisplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição		95277	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	0,73	0,73	
Composição Auxiliar		95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,13	0,13	
Composição		95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	0,6	0,60	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,19	Valor com BDI =>		0,92	
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição		95276	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023	Custos Materiais Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHP	1,0000000	3,98	3,98	
Composição Auxiliar		95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,0000000	0,60	0,60	
Composição		95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,13	0,13	
Composição Auxiliar		95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	2,79	2,79	
Composição		95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1	0,46	0,46	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	1,04	Valor com BDI =>		5,02	
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição		95272	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00	0,6	0,60	
Insumo		13954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para aquisição	UN	0,0000064	9,375,87	0,60	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,15	Valor com BDI =>		0,75	
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição		95273	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00	0,13	0,13	
Insumo		13954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para aquisição	UN	0,0000148	9,375,87	0,14	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,03	Valor com BDI =>		0,16	
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição		95274	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00	0,46	0,46	
Insumo		13954	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELÉTRICA, MOTOR MONOFÁSICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIÂMETRO DO TRABALHO DE 450 MM	Equipamento para aquisição	UN	0,000005	9,375,87	0,47	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>		0,58	
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição		95275	SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00	2,79	2,79	
Insumo		2705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	2,54	1,10	2,79	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,73	Valor com BDI =>		3,52	
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição		90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIFORTA (DEVE OU MEDIDA), 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUI DOBRADIÇAS - COMBIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2023	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	353,47	353,47	
Composição Auxiliar		88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Calculos e Elaboração de Projetos	H	0,5253635	24,68	12,96	
Composição		88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Elaboração de Projetos	H	1,8589785	28,59	53,14	
Composição		2432	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO PERFO 3 1/2" A 3" - 2" 1/2" A 2" MM, LUMINEL, COMBIMENTO OU ZINCO, TAMBA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	19,94	59,82	
Insumo		11945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	19,8000000	0,06	1,19	
Insumo		10553	SINAPI	MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFEADO), PARA LUBRIFICAR O ABRILHANTAMENTO DO ROLO PARA MONTAR O PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	1,00	225,19	225,19	
Insumo		11055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	19,8	0,06	1,19	
					MO sem LS =>	48,46	LS =>	0	MO com LS =>	48,46

HA SH: ae51b3cd28031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d48f - Documento digital disponível em https://aquissicoes.scpag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY - Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	53857	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00	46,55	46,55	
Insumo	4262	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 11632 KG	Equipamento para aquisição	UN	0,00007	665.000,00	46,55	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	12,21	Valor com BDI =>		58,76	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	53858	SINAPI	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00	48,13	48,13	
Insumo	4221	SINAPI	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	7,64	6,30	48,13	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	12,62	Valor com BDI =>		60,75	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, etc.	UN	1,0000000	451,71	451,71	
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	Argamassas	m³	0,0117000	853,67	9,98	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,4514000	26,45	38,38	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,45	31,7	46,00	
Insumo	13393	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1	357,35	357,35	
				MO sem LS =>	63,9	LS =>	0	MO com LS =>	63,9
				Valor do BDI =>	118,52	Valor com BDI =>		570,23	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, etc.	UN	1,0000000	129,90	129,90	
Composição Auxiliar	87367	SINAPI	ARGAMASSA PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE	Argamassas	m³	0,0044000	853,67	3,75	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8550000	31,70	27,10	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,86	26,45	22,61	
Insumo	39795	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1	76,44	76,44	
				MO sem LS =>	37,16	LS =>	0	MO com LS =>	37,16
				Valor do BDI =>	34,08	Valor com BDI =>		163,98	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89709	SINAPI	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 01 (UM) DE OFICINA DE COFUNDAMENTO RESIDENTIAL	Instalações Hidráulicas e Sanitárias	UN	1,0000000	23,99	23,99	
Composição	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	30,65	5,06	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1652000	25,49	4,21	
Insumo	38383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	2,59	0,09	
Insumo	20083	SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0075000	104,61	0,78	
Insumo	11741	SINAPI	RAIO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	1,00	13,4	13,40	
Insumo	122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0049	92,33	0,45	
				MO sem LS =>	6,88	LS =>	0	MO com LS =>	6,88
				Valor do BDI =>	6,29	Valor com BDI =>		30,28	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos	CHI	1,0000000	61,99	61,99	
Composição Auxiliar	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,97	28,97	
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETROESCAVADEIRA COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,00	6,9	6,90	
Composição Auxiliar	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1	26,12	26,12	
				MO sem LS =>	22,54	LS =>	0	MO com LS =>	22,54
				Valor do BDI =>	16,26	Valor com BDI =>		78,25	

HA SH: a551b3cd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em https://aquisicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbce-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	CHP		1,0000000	148,37	148,37
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	H		1,0000000	26,12	26,12
Composição	88294	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0000000	28,97	28,97
Composição Auxiliar	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	H		1,0000000	32,65	32,65
Composição Auxiliar	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00		53,73	53,73
Composição Auxiliar	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	H	1		6,9	6,90
MO sem LS => 22,54 LS => 0 MO com LS => 22,54								
				Valor do BDI =>	38,93	Valor com BDI =>		187,3
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88857	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	H	1,00		26,12	26,12
Insumo	36531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UN	0,0000056		466,463,38	26,12
MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0								
				Valor do BDI =>	6,85	Valor com BDI =>		32,97
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88858	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	H	1,00		6,9	6,90
Insumo	36531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UN	0,0000148		466,463,38	6,90
MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0								
				Valor do BDI =>	1,81	Valor com BDI =>		8,71
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5664	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	H	1,00		32,65	32,65
Insumo	36531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E SEGUROS, MANUTENÇÃO E MATERIAIS NA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS	UN	0,000007		466,463,38	32,65
MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0								
				Valor do BDI =>	8,56	Valor com BDI =>		41,21
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	53786	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	H	1,00		53,73	53,73
Insumo	4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	8,53		6,30	53,74
MO sem LS => 0 LS => 0 MO com LS => 0								
				Valor do BDI =>	14,09	Valor com BDI =>		67,82
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	83,00	83,00
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4739000	30,39	14,40
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1610000	24,68	3,97
Insumo	1287	SINAPI	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, CORD LISA, PÉTIMAIOU IGUAL A 4, (FORMATO MEMBR. OCULTA) - 30X30 CM	Material	m²	1,0616000	48,48	51,47
Insumo	34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,24	7,34	1,77
Insumo	1381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1325	1,25	11,42

HA SH: a551b3bd428031d785417707e6bd401ae6b9bdc31259de7fcc34c98b6d48f Documento digital disponível em https://aquilicoes.scpag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDYE. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

		MO sem LS =>	13,44	LS =>	0	MO com LS =>	13,44		
		Valor do BDI =>		21,77	Valor com BDI =>		104,77		
	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	96464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUIROS. AF. 06/2017		Custos horários Produtivo e	CHI	1,0000000	85,03	85,03	
Composição Auxiliar	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUIROS. AF. 06/2017		Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	12,56	12,56	
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00	25,63	25,63	
Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO, AF. 06/2017		Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1	46,84	46,84	
		MO sem LS =>	19,2	LS =>	0	MO com LS =>	19,2		
		Valor do BDI =>		22,31	Valor com BDI =>		107,34		
	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	96463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF. 06/2017		Custos horários Produtivo e	CHP	1,0000000	210,87	210,87	
Composição	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUIROS. AF. 06/2017		Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	67,22	67,22	
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUIROS. AF. 06/2017		Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	58,62	58,62	
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUIROS. AF. 06/2017		Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,0000000	12,56	12,56	
Composição	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,00	25,63	25,63	
Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO, AF. 06/2017		Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1	46,84	46,84	
		MO sem LS =>	19,2	LS =>	0	MO com LS =>	19,2		
		Valor do BDI =>		55,33	Valor com BDI =>		266,2		
	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUIROS. AF. 06/2017		Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,00	46,84	46,84	
Insumo	14511 SINAPI	EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE		Equipamento para	UN	0,0000533	878.935,57	46,85	
		MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0		
		Valor do BDI =>		12,29	Valor com BDI =>		59,13		
	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUIROS. AF. 06/2017		Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,00	12,56	12,56	
Insumo	14511 SINAPI	EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE		Equipamento para	UN	0,0000143	878.935,57	12,57	
		MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0		
		Valor do BDI =>		3,29	Valor com BDI =>		15,85		
	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUIROS. AF. 06/2017		Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,00	58,62	58,62	
Insumo	14511 SINAPI	EQUIPAMENTO PARA AQUISIÇÃO PERMANENTE		Equipamento para	UN	0,0000667	878.935,57	58,63	
		MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0		
		Valor do BDI =>		15,38	Valor com BDI =>		74		
	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUIROS. AF. 06/2017		Depreciação, Juros, Impostos e Seguros,	H	1,00	67,22	67,22	
Insumo	4221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500		Material	L	10,67	6,30	67,22	
		MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0		
		Valor do BDI =>		17,63	Valor com BDI =>		84,85		
	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc4c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquisicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	Custos normais Produtivo e Improdutivo dos	CHI	1,0000000	62,91	62,91	
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E Seguros.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	29,35	29,35	
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	7,93	7,93	
Composição	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1	25,63	25,63	
				MO sem LS =>	19,2	LS =>	0	MO com LS =>	19,2
				Valor do BDI =>	16,5	Valor com BDI =>			79,41
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E Seguros.	Custos normais Produtivo e Improdutivo dos	CHP	1,0000000	159,81	159,81	
Composição Auxiliar	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E Seguros.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	60,16	60,16	
Composição Auxiliar	88303	SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	25,63	25,63	
Composição Auxiliar	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	36,74	36,74	
Composição Auxiliar	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E Seguros.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	29,35	29,35	
Composição Auxiliar	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	7,93	7,93	
				MO sem LS =>	19,2	LS =>	0	MO com LS =>	19,2
				Valor do BDI =>	41,93	Valor com BDI =>			201,74
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	73309	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E Seguros.	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	29,35	29,35	
Insumo	14513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000533	550.832,87	29,36	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	7,7	Valor com BDI =>			37,05
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	73313	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	7,93	7,93	
Insumo	14513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000144	550.832,87	7,93	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	2,08	Valor com BDI =>			10,01
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5089	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	36,74	36,74	
Insumo	14513	SINAPI	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Equipamento para aquisição permanente	UN	0,0000667	550.832,87	36,74	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	9,64	Valor com BDI =>			46,38
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	73315	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	60,16	60,16	
Insumo	4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	9,55	6,30	60,17	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	15,78	Valor com BDI =>			75,94
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit.	Total

HA SH: a551b3bd428031d78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-V6PA-WDYO. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	91693	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	Custos normais Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos, juros, impostos e seguros	CHI	1,0000000	26,29	26,29		
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros	H	1,0000000	0,02	0,02		
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,1	0,10		
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	Depreciação, juros, impostos e seguros	H	1	26,17	26,17		
				MO sem LS =>	19,74	LS =>	0	MO com LS =>	19,74	
				Valor do BDI =>	6,89			Valor com BDI =>	33,18	
				Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91692	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	Custos normais Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos, juros, impostos e seguros	CHP	1,0000000	27,85	27,85		
Composição Auxiliar	88297	SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA	Depreciação, juros, impostos e seguros	H	1,0000000	26,17	26,17		
Composição Auxiliar	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10		
Composição Auxiliar	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	1,49	1,49		
Composição Auxiliar	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,07	0,07		
Composição Auxiliar	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	0,02	0,02		
				MO sem LS =>	19,74	LS =>	0	MO com LS =>	19,74	
				Valor do BDI =>	7,3			Valor com BDI =>	35,15	
				Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91688	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,1	0,10		
Insumo	14618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição	UN	0,000072	1,492,23	0,11		
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0	
				Valor do BDI =>	0,02			Valor com BDI =>	0,12	
				Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91689	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,02	0,02		
Insumo	14618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição	UN	0,0000148	1,492,23	0,02		
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0	
				Valor do BDI =>	0			Valor com BDI =>	0,02	
				Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91690	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,07	0,07		
Insumo	14618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição	UN	0,000005	1,492,23	0,07		
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0	
				Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,08	
				Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91691	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	1,49	1,49		
Insumo	2705	SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frância	KWH	1,36	1,10	1,50		
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0	
				Valor do BDI =>	0,39			Valor com BDI =>	1,88	
				Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Depreciação, juros, impostos e seguros	H	1,0000000	30,32	30,32		
Composição Auxiliar	95377	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Depreciação, juros, impostos e seguros	H	1,0000000	0,25	0,25		
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Depreciação, juros, impostos e seguros	H	1,0000000	1,62	1,62		
Insumo	43465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - COLETADO CAIXA	Depreciação, juros, impostos e seguros	H	1,0000000	0,74	0,74		
Insumo	43489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Depreciação, juros, impostos e seguros	H	1,0000000	1,72	1,72		
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Depreciação, juros, impostos e seguros	H	1,0000000	0,70	0,70		

HA SH: a551b3bd28031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259d67fcc34c98b6b48f Documento digital disponível em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-V6P4-WDY>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90	
Insumo	6110	SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00	22,29	22,29	
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	0,1	0,10	
				MO sem LS =>	22,54	LS =>	0	MO com LS =>	22,54
				Valor do BDI =>	7,95	Valor com BDI =>		38,27	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	24,68	24,68	
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,35	0,35	
Insumo	43467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	0,60	0,60	
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90	
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	43491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,80	1,80	
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,00	1,62	1,62	
Insumo	6111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1	16,61	16,61	
				MO sem LS =>	16,96	LS =>	0	MO com LS =>	16,96
				Valor do BDI =>	6,47	Valor com BDI =>		31,15	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	16,85	16,85	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0321858	24,68	0,79	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,08	30,65	2,57	
Insumo	44945	SINAPI	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSIVO / SIFONADO, UNIVERSAL, COM 1,50 M DE COMPRIMENTO, 1,50 CM DE DIÂMETRO NOMINAL	Material	UN	1	13,49	13,49	
				MO sem LS =>	2,5	LS =>	0	MO com LS =>	2,5
				Valor do BDI =>	4,42	Valor com BDI =>		21,27	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1" X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	217,69	217,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1167884	24,68	2,88	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,30	30,65	9,32	
Insumo	6136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	Material	UN	1	205,49	205,49	
				MO sem LS =>	9,11	LS =>	0	MO com LS =>	9,11
				Valor do BDI =>	57,12	Valor com BDI =>		274,81	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	31,85	31,85	
Composição Auxiliar	95379	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,25	0,25	
Insumo	37370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	2,90	2,90	
Insumo	43468	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,37	1,37	
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo	6160	SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	22,29	22,29	
Insumo	37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo	43492	SINAPI	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,00	2,62	2,62	
Insumo	37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	1,62	1,62	
				MO sem LS =>	22,54	LS =>	0	MO com LS =>	22,54
				Valor do BDI =>	8,35	Valor com BDI =>		40,2	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	100862	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	44,73	44,73	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2165643	24,68	5,34	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5642070	30,65	17,29	
Insumo	37591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	1,00	20,27	20,27	
Insumo	7568	SINAPI	BOLTA DE INTUON SEM ABAS 3/16, COM PARAFUSO DE 0,10 X 60 MM EM	Material	UN	3	0,61	1,83	
				MO sem LS =>	16,89	LS =>	0	MO com LS =>	16,89
				Valor do BDI =>	11,73	Valor com BDI =>		56,46	

HASH: a551b3cd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	43483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,69	1,69	
Insumo	12869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00	22,03	22,03	
Insumo	37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	0,1	0,10	
				MO sem LS =>	22,28	LS =>	0	MO com LS =>	22,28
				Valor do BDI =>	7,76	Valor com BDI =>		37,35	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	77,21	77,21	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	Custos Materiais	CHP	0,0240000	26,80	0,64	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	Custos Materiais	CHI	0,0333000	25,69	0,85	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1530000	29,59	4,52	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,33	24,68	8,02	
Insumo	7175	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERÂMICA, TIPO ROMANA, 18"X 24" (SEM AMIANTO)	Material	UN	17,749	3,56	63,19	
				MO sem LS =>	9,99	LS =>	0	MO com LS =>	9,99
				Valor do BDI =>	20,25	Valor com BDI =>		97,46	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6"X 12" (SEM AMIANTO) RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	Telhamento para Cobertura	m²	1,0000000	52,98	52,98	
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	Custos Materiais	CHI	0,0073000	25,69	0,18	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	Custos Materiais	CHP	0,0053000	26,80	0,14	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1660000	24,68	4,09	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1280000	29,59	3,78	
Insumo	4302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	1,2600000	3,42	4,31	
Insumo	7194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	1,36	29,64	40,22	
Insumo	1607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	1,26	0,22	0,28	
				MO sem LS =>	5,89	LS =>	0	MO com LS =>	5,89
				Valor do BDI =>	13,9	Valor com BDI =>		66,88	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	37,27	37,27	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	31,70	16,19	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,51	26,45	13,51	
Insumo	38101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1	7,57	7,57	
				MO sem LS =>	21,71	LS =>	0	MO com LS =>	21,71
				Valor do BDI =>	9,77	Valor com BDI =>		47,04	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	91991	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	39,39	39,39	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5110000	31,70	16,19	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,51	26,45	13,51	
Insumo	38102	SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1	9,69	9,69	
				MO sem LS =>	21,71	LS =>	0	MO com LS =>	21,71
				Valor do BDI =>	10,33	Valor com BDI =>		49,72	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,0000000	33,35	33,35	
Composição Auxiliar	91998	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1,00	21,64	21,64	
Composição	91946	SINAPI	SUPORTE PARA FUSÃO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIDA (1,30 X 1,30 M)	Instalações Elétricas - Eletrodutos	UN	1	11,71	11,71	
				MO sem LS =>	15,7	LS =>	0	MO com LS =>	15,7

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f. Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

				Valor do BDI =>	8,75		Valor com BDI =>	42,1	
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	21,64	21,64
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2420000	31,70	7,67
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,24	26,45	6,40
Insumo		38101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material		UN	1	7,57	7,57
				MO sem LS =>	10,27	LS =>	0	MO com LS =>	10,27
				Valor do BDI =>	5,67		Valor com BDI =>	27,31	
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	35,47	35,47
Composição Auxiliar		91999 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,00	23,76	23,76
Composição Auxiliar		91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSÃO COM PLACA DE ENCAIXE 4 A 2 MÓDULO (1,30 M DE LARGURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1	11,71	11,71
				MO sem LS =>	15,7	LS =>	0	MO com LS =>	15,7
				Valor do BDI =>	9,3		Valor com BDI =>	44,77	
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		91999 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	23,76	23,76
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,2420000	26,45	6,40
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,24	31,7	7,67
Insumo		38102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material		UN	1	9,69	9,69
				MO sem LS =>	10,27	LS =>	0	MO com LS =>	10,27
				Valor do BDI =>	6,23		Valor com BDI =>	29,99	
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		92006 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	39,61	39,61
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,4210000	31,70	13,34
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,42	26,45	11,13
Insumo		38101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material		UN	2	7,57	15,14
				MO sem LS =>	17,89	LS =>	0	MO com LS =>	17,89
				Valor do BDI =>	10,39		Valor com BDI =>	50	
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos		UN	1,0000000	48,39	48,39
Composição Auxiliar		88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,5720000	26,45	15,12
Composição Auxiliar		88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,57	31,7	18,13
Insumo		38101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material		UN	2	7,57	15,14
				MO sem LS =>	24,3	LS =>	0	MO com LS =>	24,3
				Valor do BDI =>	12,69		Valor com BDI =>	61,08	
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição		86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	Louças e Metais		UN	1,0000000	89,76	89,76
Composição Auxiliar		88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,0928366	30,65	2,84
Composição Auxiliar		88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,04	24,68	0,87
Insumo		13415 SINAPI	TORNEIRA DE MESA CROMADA, PARA LAVATÓRIO, PARA METAIS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Material		UN	1	86,05	86,05
				MO sem LS =>	2,77	LS =>	0	MO com LS =>	2,77
				Valor do BDI =>	23,55		Valor com BDI =>	113,31	
		Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total

HA SH: a551b3cd428031c78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Composição	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA, LONJA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA FURAR DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Loças e Metais	UN	1,0000000	105,59	105,59	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1233828	30,65	3,78	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0473591	24,68	1,16	
Insumo	13416	SINAPI	TORNEIRA METÁLICA CRUADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BOTOEIRO, SEM ADEIANTADO, BASTÃO DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,00	100,56	100,56	
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,021	4,56	0,10	
				MO sem LS =>	3,69	LS =>	0	MO com LS =>	3,69
				Valor do BDI =>	27,7	Valor com BDI =>		133,29	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	92543	SINAPI	TRAVA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, EM LONJA, COM 1000000 UNIDADES POR M²	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,0000000	25,11	25,11	
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF. 03/2016	Custos materiais	CHP	0,0046000	26,80	0,12	
Composição	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF. 03/2016	Custos materiais	CHI	0,0093000	25,69	0,23	
Composição	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1952000	29,85	5,82	
Composição	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0993423	25,53	2,53	
Insumo	40568	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,03	19,76	0,59	
Insumo	4425	SINAPI	PARAFUSO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	M	0,6338168	24,96	15,82	
				MO sem LS =>	6,45	LS =>	0	MO com LS =>	6,45
				Valor do BDI =>	6,58	Valor com BDI =>		31,69	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	97913	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF. 02/2026	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	M3XKM	1,0000000	3,58	3,58	
Composição	67827	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF. 06/2014	Custos materiais	CHI	0,01	71,57	0,42	
Composição	67826	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF. 06/2014	Custos materiais	CHP	0,015873	199,25	3,16	
				MO sem LS =>	0,63	LS =>	0	MO com LS =>	0,63
				Valor do BDI =>	0,93	Valor com BDI =>		4,51	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89031	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF. 06/2014	Custos materiais	CHI	1,0000000	74,54	74,54	
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	14,79	14,79	
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	33,58	33,58	
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1	26,17	26,17	
				MO sem LS =>	19,74	LS =>	0	MO com LS =>	19,74
				Valor do BDI =>	19,55	Valor com BDI =>		94,09	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89032	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF. 06/2014	Custos materiais	CHP	1,0000000	200,35	200,35	
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	33,58	33,58	
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e	H	1,0000000	14,79	14,79	
Composição	88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	26,17	26,17	
Composição	5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	60,04	60,04	
Composição	53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	65,77	65,77	
				MO sem LS =>	19,74	LS =>	0	MO com LS =>	19,74
				Valor do BDI =>	52,57	Valor com BDI =>		252,92	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89029	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	33,58	33,58	
Insumo	7622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - AQUISIÇÃO	Equipamento para aquisição	UN	0,0000311	1.079.918,00	33,59	
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
				Valor do BDI =>	8,81	Valor com BDI =>		42,39	
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	89030	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF. 06/2014	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	14,79	14,79	
Insumo	7622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - AQUISIÇÃO	Equipamento para aquisição	UN	0,0000137	1.079.918,00	14,79	

HA SH: a551b3bd428031c78541770c7e4bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6b481 Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validarMMSD-P3CU-VBPA-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0		
				Valor do BDI =>	3,88			Valor com BDI =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição		5724	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 5,4 T, DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E EQUIPAMENTO PARA	H		1,00	60,04	60,04		
Insumo		7622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 5,4 T, DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E EQUIPAMENTO PARA	UN		0,0000556	1.079.918,00	60,04		
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0		
				Valor do BDI =>	15,75			Valor com BDI =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição		53817	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 5,4 T, DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E EQUIPAMENTO PARA	H		1,00	65,77	65,77		
Insumo		4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L		10,44	6,30	65,77		
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0		
				Valor do BDI =>	17,25			Valor com BDI =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição		89036	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHI		1,0000000	42,82	42,82		
Composição Auxiliar		88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0000000	26,17	26,17		
				Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos							
Composição Auxiliar		89033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2014	H		1,00	13,13	13,13		
Composição Auxiliar		89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS, AF. 06/2014	H		1	3,52	3,52		
				MO sem LS =>	19,74	LS =>	0	MO com LS =>	19,74		
				Valor do BDI =>	11,23			Valor com BDI =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição		89035	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO, AF. 06/2014	CHP		1,0000000	128,11	128,11		
Composição Auxiliar		5715	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2014	H		1,0000000	70,93	70,93		
Composição Auxiliar		88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1,0000000	26,17	26,17		
Composição Auxiliar		89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS, AF. 06/2014	H		1,0000000	3,52	3,52		
Composição		89033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO, JUROS, IMPOSTOS E EQUIPAMENTO PARA	H		1,00	13,13	13,13		
Composição		5714	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO, AF. 06/2014	H		1	14,36	14,36		
				MO sem LS =>	19,74	LS =>	0	MO com LS =>	19,74		
				Valor do BDI =>	33,61			Valor com BDI =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição		89033	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2014	H		1,00	13,13	13,13		
Insumo		7640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN		0,0000533	246.390,00	13,13		
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0		
				Valor do BDI =>	3,44			Valor com BDI =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição		89034	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS, AF. 06/2014	H		1,00	3,52	3,52		
Insumo		7640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN		0,0000143	246.390,00	3,52		
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0		
				Valor do BDI =>	0,92			Valor com BDI =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição		5714	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO, AF. 06/2014	H		1,00	14,36	14,36		
Insumo		7640	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG	UN		0,0000583	246.390,00	14,36		
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0		
				Valor do BDI =>	3,76			Valor com BDI =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição		5715	SINAPI	TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2014	H		1,00	70,93	70,93		
Insumo		4221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L		11,26	6,30	70,94		
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0		
				Valor do BDI =>	18,61			Valor com BDI =>			
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		

HA SH: a551b3bd428031c785417707e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d481 Documento digital disponível em https://aquissicoes.scpag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		88324	SINAPI	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Catálogo	H	1,0000000	26,17	26,17	
Composição Auxiliar		95386	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	0,22	0,22	
Insumo		43464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	0,03	0,03	
Insumo		43488	SINAPI	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	H	1,0000000	1,08	1,08	
Insumo		37371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,70	0,70	
Insumo		4230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,52	19,52	
Insumo		37373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,0000000	0,10	0,10	
Insumo		37372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1,00	1,62	1,62	
Insumo		37370	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	H	1	2,9	2,90	
					MO sem LS =>	19,74	LS =>	0	MO com LS =>	19,74
					Valor do BDI =>	6,86	Valor com BDI =>		33,03	
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	MES	1,0000000	6.583,58	6.583,58	
Insumo		40863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	290,99	290,99	
Insumo		43470	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0	MES	1,0000000	10,94	10,94	
Insumo		40944	SINAPI	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	5.459,39	5.459,39	
Insumo		40861	SINAPI	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	125,17	125,17	
Insumo		40862	SINAPI	ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,0000000	521,00	521,00	
Insumo		40864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1,00	18,28	18,28	
Insumo		43494	SINAPI	EPI - FAMÍLIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	0	MES	1	157,81	157,81	
					MO sem LS =>	5.459,39	LS =>	0	MO com LS =>	5.459,39
					Valor do BDI =>	1.727,53	Valor com BDI =>		8.311,11	
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	Custos fixos	CHI	1,0000000	0,56	0,56	
Composição Auxiliar		90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,46	0,46	
Composição		90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	0,1	0,10	
					MO sem LS =>	0,00	LS =>	0	MO com LS =>	0,00
					Valor do BDI =>	0,14	Valor com BDI =>		0,7	
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	Custos fixos	CHP	1,0000000	1,49	1,49	
Composição Auxiliar		90585	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,57	0,57	
Composição Auxiliar		90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,0000000	0,10	0,10	
Composição Auxiliar		90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,46	0,46	
Composição		90584	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1	0,36	0,36	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,39	Valor com BDI =>		1,88	
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		90582	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,46	0,46	
Insumo		13896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	UN	0,000128	3.626,47	0,46	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,12	Valor com BDI =>		0,58	
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição		90583	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF_06/2015	Depreciação, Juros, Impostos e Seguros, Manutenção e Materiais na Operação dos Equipamentos	H	1,00	0,1	0,10	

HA SH: a5513bd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259d67fcc34c98b6b4d81 Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBP4-WDBY. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
ÁREA (M2): 444,07
ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	13896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTA DE 40 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV - AF_06/2015	Equipamento para manutenção	UN	0,0000296	3,626,47	0,11		
				MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0	
				Valor do BDI =>	0,02		Valor com BDI =>		0,12	
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90584	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015		H	1,00	0,36	0,36	
Insumo	13896	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTA DE 40 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV - AF_06/2015	Equipamento para manutenção	UN	0,0001	3,626,47	0,36	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,09		Valor com BDI =>		0,45
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90585	SINAPI		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015		H	1,00	0,57	0,57	
Insumo	2705	SINAPI		ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Frância	KWH	0,52	1,10	0,57	
					MO sem LS =>	0	LS =>	0	MO com LS =>	0
					Valor do BDI =>	0,14		Valor com BDI =>		0,71
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86877	SINAPI		VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM QUEBRA LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	71,81	71,81	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1790848	30,65	5,48	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI		SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,07	24,68	1,69	
Insumo	37588	SINAPI		VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1 1/2", SEM LADRÃO, COM TAMPÃO PLÁSTICO	Material	UN	1	64,64	64,64	
					MO sem LS =>	5,35	LS =>	0	MO com LS =>	5,35
					Valor do BDI =>	18,84		Valor com BDI =>		90,65
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86878	SINAPI		VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	77,35	77,35	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1790848	30,65	5,48	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI		SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,07	24,68	1,69	
Insumo	6157	SINAPI		VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3 1/2 X 1 1/2"	Material	UN	1	70,18	70,18	
					MO sem LS =>	5,35	LS =>	0	MO com LS =>	5,35
					Valor do BDI =>	20,29		Valor com BDI =>		97,64
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86879	SINAPI		VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	12,25	12,25	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI		SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0413817	24,68	1,02	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,11	30,65	3,30	
Insumo	6153	SINAPI		VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	Material	UN	1	7,93	7,93	
					MO sem LS =>	3,22	LS =>	0	MO com LS =>	3,22
					Valor do BDI =>	3,21		Valor com BDI =>		15,46
		Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86880	SINAPI		VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	36,77	36,77	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1078103	30,65	3,30	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI		SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,04	24,68	1,02	
Insumo	6155	SINAPI		VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Material	UN	1	32,45	32,45	
					MO sem LS =>	3,22	LS =>	0	MO com LS =>	3,22
					Valor do BDI =>	9,64		Valor com BDI =>		46,41
Composição	86880	SINAPI		VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,00	36,54	36,54	

HA SH: a551b3dd428031d78541770c7e6db401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY, Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.




SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA
 ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT
 ÁREA (M2): 444,07
 ENCARGOS: NÃO DESONERADA

DATA BASE: FEVEREIRO/2026
 DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026
 BDI - OBRA: 26,24%

Composições Analíticas com Preço Unitário								
Composições Principais								
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,11	29	3,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,04	23,48	0,97

HASH: a551b3cd428031c78541770c7e4b401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT ÁREA (M2): 444,07 ENCARGOS: NÃO DESONERADA										
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA										
Código	Descrição	Und	Qtde.Profissional	Jornada diária	Dias/semana	Qtde. Semanas	Qtde. Meses	Total de Horas	Qtde.Horas mês (legislação)	Qtde.Meses
CPU.FDX_0002	EQUIPE TÉCNICA PARA SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS DURANTE O PERÍODO DE OBRA									
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1	4,50	5,00	4,00	10	900	220,00	4,09
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1	4,50	5,00	4,00	10	900	220,00	4,09
100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1	4,50	5,00	4,00	10	900	220,00	4,09
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1	4,50	5,00	4,00	10	900	220,00	4,09

HASH: a551b3c1d28031d7854177047ecb4d01ae69b9dc31259de7fcc34c981b6d48f. Documento digital disponível em <https://aquisscees.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CLVBP4-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

6. BDI - BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

HASH: a551b3cd428031d78541770d7ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



2026



SINFRACAP202635862A



BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES - DESONERADO -

Considerações:

Foram realizadas pesquisa bibliográfica para a realização do levantamento abaixo.
Foram utilizados para os calculo até duas casas decimais.
A CPMF foi desconsiderada pois a mesma não é mais aplicada.
Orientações emanadas também do Acórdão 2.622/2013 Plenário

FÓRMULA ADOPTADA PARA O CÁLCULO DO BDI segundo Parágrafo nº 39 do ACÓRDÃO Nº 2.369/2011 Plenário. Processo nº

$$PV = CD(1 + BDI)$$

Em que:

PV = Preço de Venda;
CD = Custo Direto;
BDI = Benefício e Despesas Indiretas (lucro e despesas indiretas); e

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
S = taxa representativa de Seguros;
R = taxa representativa de Riscos;
G = taxa representativa de Garantias;
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
L = taxa representativa do Lucro;
I = taxa representativa da incidência de Impostos.

Nota: A taxa representativa da incidência de impostos constante do denominador da fração da fórmula de cálculo do BDI é aplicada sobre o preço de venda da prestação do serviço, enquanto que as demais taxas que figuram no numerador são aplicadas sobre o custo.

As taxas e seus valores tem base no ACÓRDÃO Nº 2622/2013 Plenário. TC 036.076/2011-2, Sessão: 25/09/13. (O Acórdão 2622/2013-Ata37-Plenário que trata de novos parâmetros para análise das taxas de BDI de obras públicas executadas com recursos federais por parte daquela Corte, em substituição ao Acórdão 2369/2011.)

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central para obras	4,00%
S = taxa representativa de Seguros;	0,80%
R = taxa representativa de Riscos; Considerando o mesmo como obras medianas em área e/ou prazo, em condições normais de execução	1,27%
G = taxa representativa de Garantias;	
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;	1,23%
L = taxa representativa do Lucro;	7,40%
I = taxa representativa da incidência de Impostos.	8,65%

Despesas da incidência dos tributos obtido do relatório do tribunal de contas TC036.076/2011-2

Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)	0,00%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
ISS - 100% DE 5%	5,00%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - LEI NUMERO 13161/215	0,00%
TOTAL DAS INCIDÊNCIAS DE IMPOSTOS	8,65%

Fórmula:

$BDI = (((1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)) / (1 - I)) - 1$	BDI	0,26240
Aplicação do percentual em cima do valor obtido	BDI	26,24%

Referências Bibliográficas:

- 1 - MENDES, ANDRÉ LUIZ; BASTOS, PATRÍCIA REIS LEITÃO. UM ASPECTO POLÊMICO DOS ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS: BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI). REVISTA TCU, BRASÍLIA, V. 32, N. 88, ABR/JUN 2001
- 2 - ACÓRDÃO Nº 424/2008 - TCU PLENÁRIO. PROCESSO Nº TC - 012.428/2007-2
- 3 - NOTA TÉCNICA Nº 1/2007 - SCI, 13-12-2007 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- 4 - ACÓRDÃO Nº 2.369/2011 PLENÁRIO . PROCESSO Nº TC 025.990/2008-2
- 5 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO)
- 6 - RELATÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 036.076/2011-2
- 7 - ACÓRDÃO 2622/2013-ATA37-PLENÁRIO (NOVOS VALORES REFERENCIAIS PARA BDI)
- 8 - ISSN: LEI COMPLEMENTAR N. 2, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002. ART. 2º.
<https://leismunicipais.com.br/codigo-tributario-nossa-senhora-do-livramento-mt>

31 - execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de construção civil, de obras hidráulicas e outras semelhantes e respectivas engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares:	
a) deduzidos da base de cálculos os valores referentes as sub-empreitadas, comprovadas por documentos fiscais e recolhimento do ISS pelo sub-empiteiro, e os valores referentes às mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local de prestação, comprovados através de Notas Fiscais, com incidência de ICMS e ainda os materiais empregados na prestação de serviços.	5%
b) base de cálculo, o valor do contrato, adicionais e reajuste sem apresentação de documentos fiscais que produzam deduções no item "a".	3%

Eng. Jamir Silva Sampaio
CREA - 120059826-6



HASH: a551b3dd428031d78541770c7e6bd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b6d481 Documento digital disponível em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WDBY> Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7. MAPA DE COTAÇÕES

HASH: a551b3cd428031d78541770d7ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



2026




SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT ÁREA (M2): 444,07 ENCARGOS: NÃO DESONERADA					DATA BASE: FEVEREIRO/2026 DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026 BDI - OBRA: 26,24%				
PLANILHA MAPA DE PREÇOS - COTAÇÕES									
ITEM	REF. ITEM ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	TOTAL	TOTAL + REAJUSTE
1	INS.FDX_0001	CUMEEIRA EM PERFIL TRAPEZOIDAL, EM AÇO REVESTIDO EM LIGA DE ALUMINIO	M	FORNECEDOR:	AOO KRR				
				CNPJ:	17497067/0003-48				
				DATA:	31/01/2025				
				FUNCIONÁRIO:	LARISSA				
				CONTATO:	65999835506				
				VALOR:	R\$ 38,50			R\$ 38,50	R\$ 40,32
2	INS.FDX_0050	FACHADA EM VIDRO LAMINADO 08MM 1800X21000MM COM JANELAS MAXIM-AR	UN	FORNECEDOR:	CASA DOS VIDROS				
				DATA:	18/10/2024				
				FUNCIONÁRIO:	FLAVYANNE				
				CONTATO:	65 36423344				
				VALOR:	R\$ 45.360,00			R\$ 45.360,00	R\$ 47.505,30
3	INS.FDX_0048	PORTA COMPLETA DE MADEIRA, 1 FOLHA, 0,90X2,10m - CORRER	UN	FORNECEDOR:	CASA DA MADEIRA	TABLADO MADEIREIRA			
				DATA:	11/10/2024	11/10/2024			
				FUNCIONÁRIO:	Fábio	Tiago			
				CONTATO:	(65) 36236810	(65) 36643733			
				VALOR:	R\$ 613,04	R\$ 2.220,48		R\$ 613,04	R\$ 642,03
4	INS.FDX_0047	PORTA DE CORRER, ALUMINIO E VIDRO 4 FOLHAS, 2,50X2,20, COM FECHADURA E PUXADOR	UN	FORNECEDOR:	ESQUADRIAS MT BRASIL	SMART VIDROS E ESQUADRIAS			
				DATA:	15/10/2024	15/10/2024			
				FUNCIONÁRIO:	EDEMILSON	REGINALDO			
				CONTATO:	(65) 992233624	(65) 999285708			
				VALOR:	R\$ 5.533,27	R\$ 3.670,00		R\$ 3.670,00	R\$ 3.843,57
5	INS.FDX_0004	CHAPA DE IMPACTO EM AÇO INOX PARA PORTA, INCLUSO ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO.	UN	FORNECEDOR:	SOLUCENTER	CERTIVA			
				CNPJ:	10.811.754/0001-85	46.600.715/0001-74			
				DATA:	29/01/2025	29/01/2025			
				FUNCIONÁRIO:	SITE	SITE			
				CONTATO:	(19) 97402-9131	(19) 99450-6814			
				VALOR:	R\$ 149,96	R\$ 132,66		R\$ 132,66	R\$ 138,93
1,04729489	INS.FDX_0005	BARRA REDONDA DE AÇO MECANICO LAMINADO 1/2" (0,99 KG/M).	KG	FORNECEDOR:	OLIFER FERRAGENS				
				CNPJ:	04.227.720/0001-45				
				DATA:	05/02/2025				
				FUNCIONÁRIO:	LARISSA				
				CONTATO:	(65) 36826816				
				VALOR:	R\$ 13,01			R\$ 13,01	R\$ 13,63
2,04729489	INS.FDX_0006	CHAPA DE AÇO FINA A QUENTE E=3,00MM, 11MSG, 24,00 KG/M2	KG	FORNECEDOR:	OLIFER FERRAGENS				
				CNPJ:	04.227.720/0001-45				
				DATA:	05/02/2025				
				FUNCIONÁRIO:	LARISSA				
				CONTATO:	(65) 36826816				
				VALOR:	R\$ 12,25			R\$ 12,25	R\$ 12,83
10	INS.FDX_0009	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" COM ALAVANCA DE AÇIONAMENTO, ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	FORNECEDOR:	VERDAO	BEIRA RIO			
				CNPJ:	37.432.150/0005-08	15.491.930/0001-62			
				DATA:	31/01/2025	31/01/2025			
				FUNCIONÁRIO:	NAYARA	EVELLYN			
				CONTATO:	6530540910	6530283000			

HASH: a551b3cd28031d7854177047ecb4d01ae69b9dc31259de7fcc34c98186d48f Documento digital disponível em https://aquisscoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MSD-P3-CL-VBP4-VD6Y. Emitido em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.




SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT ÁREA (M2): 444,07 ENCARGOS: NÃO DESONERADA					DATA BASE: FEVEREIRO/2026 DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026 BDI - OBRA: 26,24%					
PLANILHA MAPA DE PREÇOS - COTAÇÕES										
ITEM	REF. ITEM ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	TOTAL	TOTAL + REAJUSTE	
				VALOR:	R\$ 805,67	R\$ 819,80		R\$ 805,67	R\$ 843,77	
16	INS.FDX_0054	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, LEVE , DN 20MM (3/4"), VARA 3 METROS	UN	FORNECEDOR:	ELETRO FIOS	ELETRO ATIVA				
					37470911/0001-92	06.110.817/0001-07				
				DATA:	30/01/2025	03/02/2025				
				FUNCIONÁRIO:	ALLYSON	ALEXANDRE				
				CONTATO:	65 36182500	659983-5506				
				VALOR:	32,16	R\$ 50,00		R\$ 32,16	R\$ 33,68	
17	INS.FDX_0055	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, LEVE , DN 32MM (1.1/4"), VARA 3 METROS	UN	FORNECEDOR:	ELETRO FIOS	ELETRO ATIVA				
					37470911/0001-92	06.110.817/0001-07				
				DATA:	30/01/2025	03/02/2025				
				FUNCIONÁRIO:	ALLYSON	ALEXANDRE				
				CONTATO:	65 36182500	659983-5506				
				VALOR:	76,36	R\$ 110,00		R\$ 76,36	R\$ 79,97	
18	INS.FDX_0056	UNIDUT RETO, ALUMINIO 3/4"	UN	FORNECEDOR:	ELETRO FIOS	ELETRO ATIVA				
					37470911/0001-92	06.110.817/0001-07				
				DATA:	30/01/2025	03/02/2025				
				FUNCIONÁRIO:	ALLYSON	ALEXANDRE				
				CONTATO:	65 36182500	659983-5506				
				VALOR:	5,50	R\$ 1,50		R\$ 1,50	R\$ 1,57	
19	INS.FDX_0010	EMENDA PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA 50 MMX50MM EM AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO	UN	FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA	ELETRO FIOS				
					06.110.817/0001-07	37470911/0001-92				
				DATA:	03/02/2025	30/01/2025				
				FUNCIONÁRIO:	ALEXANDRE	ALLYSON				
				CONTATO:	659983-5506	65 36182500				
				VALOR:	R\$ 4,00	5,51		R\$ 4,00	R\$ 4,19	
1,04729489	INS.FDX_0011	PARAFUSO COM LENTILHA AUTOTRAVANTE DIAMETRO 5/16X1"	UN	FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA					
					06.110.817/0001-07					
				DATA:	03/02/2025					
				FUNCIONÁRIO:	ALEXANDRE					
				CONTATO:	659983-5506					
				VALOR:	R\$ 0,90			R\$ 0,90	R\$ 0,94	
22	INS.FDX_0012	TALA PARA EMENDA DE ELTROCALHA LISA OU PERFURADA H=50 MM	UN	FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA	ELETRO FIOS				
					06.110.817/0001-07	37470911/0001-92				
				DATA:	03/02/2025	30/01/2025				
				FUNCIONÁRIO:	ALEXANDRE	ALLYSON				
				CONTATO:	659983-5506	65 36182500				
				VALOR:	R\$ 4,00	2,75		R\$ 2,75	R\$ 2,88	
23	INS.FDX_0062	TALA PARA EMENDA DE ELTROCALHA LISA OU PERFURADA H=100 MM	UN	FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA	ELETRO FIOS				
					06.110.817/0001-07	37470911/0001-92				
				DATA:	03/02/2025	30/01/2025				
				FUNCIONÁRIO:	ALEXANDRE	ALLYSON				
				CONTATO:	659983-5506	65 36182500				
				VALOR:	R\$ 8,00	6,35		R\$ 6,35	R\$ 6,65	
24	INS.FDX_0013	ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM	M	FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA	ELETRO FIOS				
					06.110.817/0001-07	37470911/0001-92				
				DATA:	03/02/2025	30/01/2025				
				FUNCIONÁRIO:	ALEXANDRE	ALLYSON				
				CONTATO:	659983-5506	65 36182500				
				VALOR:	R\$ 50,00	56,08		R\$ 50,00	R\$ 52,36	

HASH: a551b3cd28031d7854177047ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b16648f. Documento digital disponível em <https://aquisscees.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3-CL-VBP4-VD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.




SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO					DATA BASE: FEVEREIRO/2026					
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA					DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026					
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA					BDI - OBRA: 26,24%					
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT										
ÁREA (M2): 444,07										
ENCARGOS: NÃO DESONERADA										
PLANILHA MAPA DE PREÇOS - COTAÇÕES										
ITEM	REF. ITEM ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	TOTAL	TOTAL + REAJUSTE	
25	INS.FDX_0078	ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM	M	FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA	ELETRO FIOS				
				CNPJ:	06.110.817/0001-07	37470911/0001-92				
				DATA:	03/02/2025	30/01/2025				
				FUNCIONÁRIO:	ALEXANDRE	ALLYSON				
				CONTATO:	659983-5506	65 36182500				
				VALOR:	R\$ 125,00	179,38		R\$ 125,00	R\$ 130,91	
26	INS.FDX_0014	SUPORTE VERTICAL 70X81 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	UN	FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA					
				CNPJ:	06.110.817/0001-07					
				DATA:	03/02/2025					
				FUNCIONÁRIO:	ALEXANDRE					
				CONTATO:	659983-5506					
				VALOR:	R\$ 10,00			R\$ 10,00	R\$ 10,47	
27	INS.FDX_0015	TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM	UN	FORNECEDOR:	ELETRO FIOS					
				CNPJ:	37470911/0001-92					
				DATA:	30/01/2025					
				FUNCIONÁRIO:	ALLYSON					
				CONTATO:	65 36182500					
				VALOR:	52,44			R\$ 52,44	R\$ 54,92	
28	INS.FDX_0063	CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM	UN	FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA	ELETRO FIOS				
				CNPJ:	06.110.817/0001-07	37470911/0001-92				
				DATA:	03/02/2025	30/01/2025				
				FUNCIONÁRIO:	ALEXANDRE	ALLYSON				
				CONTATO:	659983-5506	65 36182500				
				VALOR:	R\$ 65,00	179,38		R\$ 65,00	R\$ 68,07	
1,04729489	INS.FDX_0060	SUPORTE VERTICAL 120X75 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA	UN	FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA					
				CNPJ:	06.110.817/0001-07					
				DATA:	03/02/2025					
				FUNCIONÁRIO:	ALEXANDRE					
				CONTATO:	659983-5506					
				VALOR:	R\$ 10,00			R\$ 10,00	R\$ 10,47	
2,04729489	INS.FDX_0061	TÊ HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 100MM	UN	FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA	ELETRO FIOS				
				CNPJ:	06.110.817/0001-07	37470911/0001-92				
				DATA:	03/02/2025	30/01/2025				
				FUNCIONÁRIO:	ALEXANDRE	ALLYSON				
				CONTATO:	659983-5506	65 36182500				
				VALOR:	R\$ 85,00	160,98		R\$ 85,00	R\$ 89,02	
32	INS.FDX_0016	TERMINAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA	UN	FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA	ELETRO FIOS				
				CNPJ:	06.110.817/0001-07	37470911/0001-92				
				DATA:	03/02/2025	30/01/2025				
				FUNCIONÁRIO:	ALEXANDRE	ALLYSON				
				CONTATO:	659983-5506	65 36182500				
				VALOR:	R\$ 10,00	8,74		R\$ 8,74	R\$ 9,15	
33	INS.FDX_0065	TERMINAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA	UN	FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA	ELETRO FIOS				
				CNPJ:	06.110.817/0001-07	37470911/0001-92				
				DATA:	03/02/2025	30/01/2025				
				FUNCIONÁRIO:	ALEXANDRE	ALLYSON				
				CONTATO:	659983-5506	65 36182500				
				VALOR:	R\$ 20,00	24,75		R\$ 20,00	R\$ 20,95	
				FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA	ELETRO FIOS				

HASH: a551b3cd28031d7854177047ecb4d01ae69b9dc31259de7fcc34c981b648f. Documento digital disponível em
<https://aquissces.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CLVBP4-VD6Y>. Junjado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO					DATA BASE: FEVEREIRO/2026					
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026					
OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA					BDI - OBRA: 26,24%					
ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT										
ÁREA (M2): 444,07										
ENCARGOS: NÃO DESONERADA										
PLANILHA MAPA DE PREÇOS - COTAÇÕES										
ITEM	REF. ITEM ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	TOTAL	TOTAL + REAJUSTE	
34	INS.FDX_0017	LAMPADA DE LED 40W	UN	CNPJ:	06.110.817/0001-07	37470911/0001-92				
				DATA:	03/02/2025	30/01/2025				
				FUNÇÃOÁRIO:	ALEXANDRE	ALLYSON				
				CONTATO:	659983-5506	65 36182500				
				VALOR:	R\$ 25,00	21,95		R\$ 21,95	R\$ 22,99	
35	INS.FDX_0018	LAMPADA 150W LED BULBO	UN	FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA	ELETRO FIOS				
				CNPJ:	06.110.817/0001-07	37470911/0001-92				
				DATA:	03/02/2025	30/01/2025				
				FUNÇÃOÁRIO:	ALEXANDRE	ALLYSON				
				CONTATO:	659983-5506	65 36182500				
36	INS.FDX_0079	LAMPADA 100W LED BULBO	UN	VALOR:	R\$ 120,00	159,95		R\$ 120,00	R\$ 125,68	
				FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA	ELETRO FIOS				
				CNPJ:	06.110.817/0001-07	37470911/0001-92				
				DATA:	03/02/2025	30/01/2025				
				FUNÇÃOÁRIO:	ALEXANDRE	ALLYSON				
37	INS.FDX_0019	LUMINÁRIA SOBREPOR ALTO DESEMPENHO PARA PÉ DIRETO ELEVADO, 150W , TEMP. COR 4000K REF LEDVANCE	UN	CONTATO:	659983-5506	65 36182500				
				VALOR:	R\$ 100,00	109,95		R\$ 100,00	R\$ 104,73	
				FORNECEDOR:	ELETRO ATIVA					
				CNPJ:	06.110.817/0001-07					
				DATA:	03/02/2025					
39	INS.FDX_0032	RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRÍLICO FUMÊ - 20U X 570MM	UN	FUNÇÃOÁRIO:	ALEXANDRE					
				CONTATO:	659983-5506					
				VALOR:	R\$ 380,00			R\$ 380,00	R\$ 397,97	
				FORNECEDOR:	REDE DISTRIBUIDORA	PLUG MAIS				
				CNPJ:	485913080001-85	07.388.781/0001-82				
40	INS.FDX_0066	RACK TIPO GABINETE DE 19" - PORTA ACRÍLICO FUMÊ - 12U X 570MM	UN	DATA:	04/02/2025	04/02/2025				
				FUNÇÃOÁRIO:	EVELY	MATHEUS				
				CONTATO:	6536346949	65999835506				
				VALOR:	R\$ 2.241,60	R\$ 3.527,90		R\$ 2.241,60	R\$ 2.347,62	
				FORNECEDOR:	REDE DISTRIBUIDORA	PLUG MAIS				
41	INS.FDX_0036	SWITCH (10/100BASE TX - 10/100/1000BASE FX)MBPS - 24 PORTAS RJ45	UN	CNPJ:	485913080001-85	07.388.781/0001-82				
				DATA:	04/02/2025	04/02/2025				
				FUNÇÃOÁRIO:	EVELY	MATHEUS				
				CONTATO:	6536346949	65999835506				
				VALOR:	R\$ 1.447,07	R\$ 1.395,90		R\$ 1.395,90	R\$ 1.461,92	
42	INS.FDX_0034	VOICE PANEL 20 PORTAS RJ45	UN	FORNECEDOR:	REDE DISTRIBUIDORA	PLUG MAIS				
				CNPJ:	485913080001-85	07.388.781/0001-82				
				DATA:	04/02/2025	04/02/2025				
				FUNÇÃOÁRIO:	EVELY	MATHEUS				
				CONTATO:	6536346949	65999835506				



HASH: a551b3cd28031d7854177047ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98b1b6d48f Documento digital disponível em https://aquisscees.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MSD-P3CULVBP4-WD6Y. Juntao em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.




SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT ÁREA (M2): 444,07 ENCARGOS: NÃO DESONERADA				DATA BASE: FEVEREIRO/2026 DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026 BDI - OBRA: 26,24%						
PLANILHA MAPA DE PREÇOS - COTAÇÕES										
ITEM	REF. ITEM ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	TOTAL	TOTAL + REAJUSTE	
				CONTATO: 65999835506						
				VALOR: R\$ 773,89				R\$ 773,89	R\$ 810,49	
				FORNECEDOR: PLUG MAIS	REDE DISTRIBUIDORA					
				CNPJ: 07.388.781/0001-82	485913080001-85					
43	INS.FDX_0035	SISTEMA DUPLO DE VENTILAÇÃO KVR2V	UN	DATA: 04/02/2025	04/02/2025					
				FUNCIONÁRIO: MATHEUS	EVELY					
				CONTATO: 65999835506	6536346949					
				VALOR: R\$ 386,90	R\$ 400,44			R\$ 386,90	R\$ 405,20	
				FORNECEDOR: REDE DISTRIBUIDORA	PLUG MAIS					
				CNPJ: 485913080001-85	07.388.781/0001-82					
1,04729489	INS.FDX_0037	CALHA DE TOMADAS 10 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U	UN	DATA: 04/02/2025	04/02/2025					
				FUNCIONÁRIO: EVELY	MATHEUS					
				CONTATO: 6536346949	65999835506					
				VALOR: R\$ 79,10	R\$ 110,90			R\$ 79,10	R\$ 82,84	
				FORNECEDOR: ELETRO FIOS						
				CNPJ: 37470911/0001-92						
1,04729489	INS.FDX_0015	TÊ HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM	UN	DATA: 30/01/2025						
				FUNCIONÁRIO: ALLYSON						
				CONTATO: 65 36182500						
				VALOR: R\$ 52,44				R\$ 52,44	R\$ 54,92	
				FORNECEDOR: ASTEMAR						
				CNPJ: 26.592.147/0001-01						
1,04729489	INS.FDX_0067	CENTRAL LINHA TELEFÔNICA PABX	UN	DATA: 06/02/2025						
				FUNCIONÁRIO: SITE						
				CONTATO: (65) 3025-1616						
				VALOR: R\$ 1.550,00				R\$ 1.550,00	R\$ 1.623,31	
				FORNECEDOR: REDE DISTRIBUIDORA	PLUG MAIS					
				CNPJ: 485913080001-85	07.388.781/0001-82					
54	INS.FDX_0069	GUIA DE CABOS FECHADO 1U HORIZ 19"X 1U X P50MM PRETO	UN	DATA: 04/02/2025	04/02/2025					
				FUNCIONÁRIO: EVELY	MATHEUS					
				CONTATO: 6536346949	65999835506					
				VALOR: R\$ 43,35	R\$ 40,11			R\$ 40,11	R\$ 42,01	
				FORNECEDOR: UNICASERV						
				CNPJ: 07.709.614/0001-96						
55	INS.FDX_0036	GUIA DE CABOS ABERTO 1U	UN	DATA: 05/02/2025						
				FUNCIONÁRIO: SITE						
				CONTATO: (13) 3345-6015						
				VALOR: R\$ 23,10				R\$ 23,10	R\$ 24,19	
				FORNECEDOR: PLUG MAIS						
				CNPJ: 07.388.781/0001-82						
1,04729489	INS.FDX_0073	KIT SUPORTE C/ RODÍZIOS GIRATORIOS PRETA KRR	UN	DATA: 04/02/2025						
				FUNCIONÁRIO: MATHEUS						
				CONTATO: 65999835506						
				VALOR: R\$ 362,90				R\$ 362,90	R\$ 380,06	
				FORNECEDOR: PLUG MAIS						
				CNPJ: 07.388.781/0001-82						
58	INS.FDX_0084	DISTRIBUIDOR OPTICO 19"X 1U 12FO	UN	DATA: 04/02/2025						
				FUNCIONÁRIO: MATHEUS						
				CONTATO: 65999835506						
				VALOR: R\$ 501,90				R\$ 501,90	R\$ 525,64	
				FORNECEDOR: TERMOTECNICA	MONTAL					
				CNPJ: 18.224.881/003-51	21.335.245/0001-40					

HASH: a551b3c8d28031d7854177047ecb4d01ae69b9dc31259de7fcc34c98b16d48f. Documento digital disponível em <https://aquissces.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CL-VBP4-WD6Y>. Emitido em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.




SINFRACAP202635862A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA OBRA: CONTRUÇÃO POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA ENDEREÇO: RODOVIA MT 60, N.SENHORA DO LIVRAMENTO - MT ÁREA (M2): 444,07 ENCARGOS: NÃO DESONERADA					DATA BASE: FEVEREIRO/2026 DATA DE ELABORAÇÃO: MARÇO/2026 BDI - OBRA: 26,24%					
PLANILHA MAPA DE PREÇOS - COTAÇÕES										
ITEM	REF. ITEM ORÇAMENTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	DADOS	EMPRESA 1	EMPRESA 2	EMPRESA 3	TOTAL	TOTAL + REAJUSTE	
68	INS.FDX_0027	TERMINAL AÉREO 3/8" X 300 MM	UN	DATA: 18/02/2025 FUNCIONÁRIO: CAMILLA DORNELAS CONTATO: 31 33087000 VALOR: R\$ 10,27	18/02/2025 CAMILLA DORNELAS 31 34767675 R\$ 8,67	18/02/2025 WENDERSON 31 34767675 R\$ 8,67		R\$ 8,67	R\$ 9,08	
73	INS.FDX_0042	EXTINTOR DE INCENDIO MANUAL PÔ ABC 6 KG - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	FORNECEDOR: CUIABA EXTINTORES LTDA CNPJ: 14.315.835/0001-45 DATA: 04/02/2025 FUNCIONÁRIO: JHONATAN CONTATO: (65) 3682-0700 VALOR: R\$ 222,00	CUIABA EXTINTORES LTDA 14.315.835/0001-45 04/02/2025 JHONATAN (65) 3682-0700 R\$ 222,00			R\$ 222,00	R\$ 232,50	
74	INS.FDX_0043	ADESIVO SINALIZACAO DE PISO PARA EXTINTOR 1.00X1.00M - FORNCECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	FORNECEDOR: CUIABA EXTINTORES LTDA CNPJ: 14.315.835/0001-45 DATA: 04/02/2025 FUNCIONÁRIO: JHONATAN CONTATO: (65) 3682-0700 VALOR: R\$ 75,00	CUIABA EXTINTORES LTDA 14.315.835/0001-45 04/02/2025 JHONATAN (65) 3682-0700 R\$ 75,00			R\$ 75,00	R\$ 78,55	
77	INS.FDX_0088	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA 20000L	UN	FORNECEDOR: ACORSAN CNPJ: 11340752/0001-18 DATA: 31/01/2025 FUNCIONÁRIO: ANDERSON CONTATO: 16 99795-2844 VALOR: R\$ 36.700,00	ACORSAN 11340752/0001-18 31/01/2025 ANDERSON 16 99795-2844 R\$ 36.700,00	ACQUATEC 11340752/0001-18 31/01/2025 LUCIANA 65993322168 R\$ 33.020,00		R\$ 33.020,00	R\$ 34.581,68	
79	INS.FDX_0044	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EXTERNAS EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO, ACM, COM ESPESSURA DE 3MM,NA COR AZUL R12 G77 B162. FIXADO NA ESTRURÁ METÁLICA	M2	FORNECEDOR: HT COMUNICAÇÃO CNPJ: 15.442.900/0001-66 DATA: 11/10/2023 FUNCIONARIO: TELE VENDAS CONTATO: (65) 3026-7225 VALOR: R\$ 559,81	HT COMUNICAÇÃO 15.442.900/0001-66 11/10/2023 TELE VENDAS (65) 3026-7225 R\$ 559,81			R\$ 559,81	R\$ 586,29	

Eng. Jatin Silva Sampaio
CREA - 120059826-6

HASH: a551b3c1d28031d7854177047ecb4d01ae69b9dc31259de7fcc34c98b1b6d48f. Documento digital disponível em <https://aquisscees.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MSD-P3CLVBP4-VD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.




SINFRACAP202635862A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Volume – Planilha de Orçamento, relativo à elaboração do PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DA POLÍCIA MILITAR DE N.SENHORA DO LIVRAMENTO, encerra-se possuindo 189 (cento e oitenta e nove) páginas incluindo esta, numericamente ordenadas.

Cuiabá (MT), 07 de abril de 2026.


Eng. Jamir Silva Sampaio

CREA - 120059826-6

Eng. Civil Jamir Silva Sampaio
CREA: 120059829-6 - RPN

HASH: a551b3cd428031c78541770d7ecbd401ae69b9dc31259de7fcc34c98fb6d48f | Documento digital disponível em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MASD-P3CU-VBPA-WD6Y>. Juntado em 15/04/2026 14:31:29 por GEISIANE RIBEIRO.



2026



SINFRACAP202635862A

