

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
NÃO DESONERADO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA
END.: ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT
ESTADO: MATO GROSSO

OUTUBRO - 2025



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

O presente volume contém os elementos necessários à determinação dos custos da CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA, ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT

Os trabalhos foram orçados segundo as tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) para MATO GROSSO mês 09/2025, sendo conforme solicitação da CONTRATANTE a utilização do menor preço da cotação e os encargos sociais desonerado.

A bonificação adotada é de 23,14%, 15,27%, respectivamente sobre Obra e Equipamentos, incidente sobre o custo direto e de uso corrente no âmbito desta UNIDADE GESTORA.

OUTUBRO - 2025

Eng. Jamir Silva Sam

CREA - 120059826-6



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

1. RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DE CUSTOS

2025

Eng. Jamir Silva Sam...
CREA - 120059826-6

SINFRA - MT
CNPJ: 57.356.434/0001-46

  GOVERNO DE MATO GROSSO		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
		SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES	
		SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA	BDI:	23,14%
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT	DATA:	20/10/2025
DATA BASE:	SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO	PRAZO:	180 DIAS
RESUMO			
Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO DE OBRA	R\$ 328.566,24	17,18%
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO	R\$ 139.982,86	7,32%
3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 378.659,91	19,80%
4	PAINÉIS DE VEDAÇÃO	R\$ 455.765,97	23,84%
5	PAVIMENTAÇÃO/PISOS	R\$ 42.601,22	2,23%
6	COBERTURA	R\$ 296.298,60	15,50%
7	ESQUADRIAS	R\$ 32.043,40	1,68%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 34.389,50	1,80%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	R\$ 148.165,80	7,75%
10	LOTEAMENTO	R\$ 55.619,13	2,91%
TOTAL GERAL		R\$ 1.912.092,63	100%





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DE CUSTOS - SINTÉTICA


OUTUBRO DE 2025

Eng. Jamir Silva Sam...
CREA - 120059826-6

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		 	
SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES			
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA		
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT		
DATA BASE:	SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO		
		BDI:	23,14%
		DATA:	20/10/2025
		PRAZO:	180 DIAS


ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	DMT	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO DE OBRA						R\$ 328.566,24	17,18 %
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 98.344,52	
1.1.1	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2		420,00	R\$ 110,06	R\$ 135,52	R\$ 56.918,40	2,97 %
1.1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2		12,50	R\$ 467,51	R\$ 575,69	R\$ 7.196,12	0,37 %
1.1.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M		420,00	R\$ 66,19	R\$ 81,50	R\$ 34.230,00	1,79 %
1.2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						R\$ 175.286,04	9,16 %
1.2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		480,00	R\$ 125,22	R\$ 154,19	R\$ 74.011,20	3,87 %
1.2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		960,00	R\$ 33,49	R\$ 41,23	R\$ 39.580,80	2,07 %
1.2.3	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		480,00	R\$ 29,22	R\$ 35,98	R\$ 17.270,40	0,90 %
1.2.4	90772	SINAPI	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		480,00	R\$ 19,89	R\$ 24,49	R\$ 11.755,20	0,61 %
1.2.5	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		6,00	R\$ 4.421,59	R\$ 5.444,74	R\$ 32.668,44	1,70 %
1.3			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA						R\$ 54.935,68	2,87 %
1.3.1	CPU.FDX_001	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2		12,00	R\$ 945,71	R\$ 1.164,54	R\$ 13.974,48	0,73 %
1.3.2	CPU.FDX_002	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2		10,00	R\$ 541,06	R\$ 666,26	R\$ 6.662,60	0,34 %
1.3.3	CPU.FDX_003	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2		10,00	R\$ 920,29	R\$ 1.133,24	R\$ 11.332,40	0,59 %
1.3.4	CPU.FDX_004	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2		10,00	R\$ 932,53	R\$ 1.148,31	R\$ 11.483,10	0,60 %
1.3.5	CPU.FDX_005	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2		10,00	R\$ 932,53	R\$ 1.148,31	R\$ 11.483,10	0,60 %
2			ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO						R\$ 139.982,86	7,32 %
2.1			PISO DE CONCRETO						R\$ 62.296,18	3,25 %
2.1.1	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2		860,00	R\$ 3,57	R\$ 4,39	R\$ 3.775,40	0,19 %
2.1.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3		51,70	R\$ 919,23	R\$ 1.131,93	R\$ 58.520,78	3,06 %
2.2			BLOCOS						R\$ 77.686,68	
2.2.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3		36,50	R\$ 152,05	R\$ 187,23	R\$ 6.833,89	0,35 %
2.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2		81,00	R\$ 6,73	R\$ 8,28	R\$ 670,68	0,03 %
2.2.3	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2		81,00	R\$ 46,32	R\$ 57,03	R\$ 4.619,43	0,24 %
2.2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3		4,10	R\$ 26,68	R\$ 32,85	R\$ 134,68	0,00 %
2.2.5	100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3		32,40	R\$ 7,25	R\$ 8,92	R\$ 289,00	0,01 %
2.2.6	100938	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		64,80	R\$ 7,85	R\$ 9,66	R\$ 625,96	0,03 %
2.2.7	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG		1.642,40	R\$ 14,81	R\$ 18,23	R\$ 29.940,95	1,56 %
2.2.8	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3		32,40	R\$ 866,53	R\$ 1.067,04	R\$ 34.572,09	1,80 %
3			ESTRUTURA METÁLICA						R\$ 378.659,91	19,80 %
3.1	COMP EST 01	Próprio	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG		13.927,00	R\$ 13,76	R\$ 16,94	R\$ 235.923,38	12,33 %
3.2	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2		3.674,40	R\$ 11,26	R\$ 13,86	R\$ 50.927,18	2,66 %
3.3	COMP EST 03	Próprio	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA	KG		13.927,00	R\$ 4,83	R\$ 5,94	R\$ 82.726,38	4,32 %
	100947		TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25,5	355,14	R\$ 2,37	R\$ 2,91	R\$ 1.033,45	0,05 %
	100948		TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	507	7.060,99	R\$ 0,93	R\$ 1,14	R\$ 8.049,52	0,42 %
4			PAINÉIS DE VEDAÇÃO						R\$ 455.765,97	23,84 %
4.1	COMP ARQ 01	Próprio	VEDAÇÃO EM PAINÉIS ISOTÉRMICOS 100MM, REVESTIDOS DE CHAPA DE AÇO PRÉ PINTADA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ESCONDIDO, FIXADOS EM PERFIS METÁLICOS ESTRUTURAIS, KINGSPAN OU EQUIVALENTE	m²		814,10	R\$ 449,42	R\$ 553,41	R\$ 450.531,08	23,56 %
4.2	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25,5	201,16	R\$ 2,37	R\$ 2,96	R\$ 595,43	0,03 %
4.3	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	507	3.999,53	R\$ 0,93	R\$ 1,16	R\$ 4.639,46	0,24 %
5			PAVIMENTAÇÃO/PISOS						R\$ 42.601,22	2,23 %
5.1	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2		834,50	R\$ 41,46	R\$ 51,05	R\$ 42.601,22	2,22 %
6			COBERTURA						R\$ 296.298,60	15,50 %
6.1	COMP ARQ 02	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²		768,90	R\$ 242,15	R\$ 298,18	R\$ 229.270,60	11,99 %
6.2	COMP ARQ 03	Próprio	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL - 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		287,80	R\$ 30,48	R\$ 37,53	R\$ 10.801,13	0,56 %
6.3	COMP ARQ 04	Próprio	ACABAMENTO LATERAL PERSONALIZADO COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		72,80	R\$ 44,64	R\$ 54,96	R\$ 4.001,08	0,20 %
6.4	COMP ARQ 05	Próprio	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		370,40	R\$ 59,80	R\$ 73,63	R\$ 27.272,55	1,42 %
6.5	COMP ARQ 06	Próprio	ACABAMENTO INTERNO LISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		370,40	R\$ 43,87	R\$ 54,02	R\$ 20.009,00	1,04 %
6.6	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	25,5	189,99	R\$ 2,37	R\$ 2,96	R\$ 562,37	0,02 %
6.7	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	507	3.777,47	R\$ 0,93	R\$ 1,16	R\$ 4.381,87	0,22 %
7			ESQUADRIAS						R\$ 32.043,40	1,68 %
7.1	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2		16,20	R\$ 344,67	R\$ 424,42	R\$ 6.875,60	0,35 %
7.2	94590	SINAPI	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M		80,00	R\$ 28,68	R\$ 35,31	R\$ 2.824,80	0,14 %
7.3	94805	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		20,00	R\$ 907,22	R\$ 1.117,15	R\$ 22.343,00	1,16 %
8			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 34.389,50	1,80 %
8.1			ESGOTO						R\$ 15.912,48	0,83 %
8.1.1	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN		10,00	R\$ 228,57	R\$ 281,46	R\$ 2.814,60	0,14 %
8.1.2	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN		10,00	R\$ 617,69	R\$ 760,62	R\$ 7.606,20	0,39 %
8.1.3	COMP HID 01	Próprio	SIFÃO DE COPO PARA PIA 1"	UN		10,00	R\$ 23,13	R\$ 28,48	R\$ 284,80	0,01 %



Eng. Jamir Silva
 CREA - 120059826-6

Documento digital disponível em: https://aquisicoes.saplog.mt.gov.br/flowbae-pub/validar/G3F6-H9WC-STTN-UDX4 - Juntado em 15/06/2025 14:32:57 por GEISIANE RIBEIRO.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES
 SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA
ENDEREÇO: ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT
DATA BASE: SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO



SINFRA
SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA
E LOGÍSTICA



**GOVERNO DE
MATO
GROSSO**



BDI: 23,14%
DATA: 20/10/2025
PRAZO: 180 DIAS

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	DMT	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.1.4	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		10,00	R\$ 12,55	R\$ 15,45	R\$ 154,50	0,00 %
8.1.5	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		20,00	R\$ 16,57	R\$ 20,40	R\$ 408,00	0,02 %
8.1.6	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		20,00	R\$ 15,81	R\$ 19,46	R\$ 389,20	0,02 %
8.1.7	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		15,00	R\$ 40,10	R\$ 49,37	R\$ 740,55	0,03 %
8.1.8	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		37,00	R\$ 28,79	R\$ 35,45	R\$ 1.311,65	0,06 %
8.1.9	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		26,00	R\$ 35,86	R\$ 44,15	R\$ 1.147,90	0,06 %
8.1.10	91180	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M		10,00	R\$ 23,52	R\$ 28,96	R\$ 289,60	0,01 %
8.1.11	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3		5,00	R\$ 91,77	R\$ 113,00	R\$ 565,00	0,02 %
8.1.12	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3		7,00	R\$ 23,26	R\$ 28,64	R\$ 200,48	0,01 %
8.2			HIDRÁULICA						R\$ 18.477,02	0,96 %
8.2.1	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		10,00	R\$ 976,17	R\$ 1.202,05	R\$ 12.020,50	0,62 %
8.2.2	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		10,00	R\$ 158,86	R\$ 195,62	R\$ 1.956,20	0,10 %
8.2.3	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		20,00	R\$ 10,21	R\$ 12,57	R\$ 251,40	0,01 %
8.2.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M		106,00	R\$ 24,64	R\$ 30,34	R\$ 3.216,04	0,16 %
8.2.5	91179	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M		10,00	R\$ 17,58	R\$ 21,64	R\$ 216,40	0,01 %
8.2.6	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		10,00	R\$ 16,58	R\$ 20,41	R\$ 204,10	0,01 %
8.2.7	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3		4,00	R\$ 91,77	R\$ 113,00	R\$ 452,00	0,02 %
8.2.8	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3		5,60	R\$ 23,26	R\$ 28,64	R\$ 160,38	0,00 %
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO						R\$ 148.165,80	7,75 %
9.1			ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO						R\$ 15.822,10	0,82 %
9.1.1	95778	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN		10,00	R\$ 30,32	R\$ 37,33	R\$ 373,30	0,01 %
9.1.2	95779	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN		70,00	R\$ 25,14	R\$ 30,95	R\$ 2.166,50	0,11 %
9.1.3	95787	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN		10,00	R\$ 30,26	R\$ 37,26	R\$ 372,60	0,01 %
9.1.4	95796	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN		120,00	R\$ 48,78	R\$ 60,06	R\$ 7.207,20	0,37 %
9.1.5	97564	SINAPI	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		20,00	R\$ 19,19	R\$ 23,63	R\$ 472,60	0,02 %
9.1.6	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		40,00	R\$ 19,44	R\$ 23,93	R\$ 957,20	0,05 %
9.1.7	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN		40,00	R\$ 12,24	R\$ 15,07	R\$ 602,80	0,03 %
9.1.8	COMP ELE 01	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		60,00	R\$ 16,17	R\$ 19,91	R\$ 1.194,60	0,06 %
9.1.9	COMP ELE 05	Próprio	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO - BOX RETO EM AÇO GALVANIZADO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		160,00	R\$ 8,73	R\$ 10,75	R\$ 1.720,00	0,08 %
9.1.10	101538	SINAPI	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN		10,00	R\$ 61,34	R\$ 75,53	R\$ 755,30	0,03 %
9.2			ILUMINAÇÃO						R\$ 7.893,60	0,41 %
9.2.1	COMP ELE 03	Próprio	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, BIVOLT, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		60,00	R\$ 106,84	R\$ 131,56	R\$ 7.893,60	0,41 %
9.3			CABOS ELÉTRICOS						R\$ 28.942,50	1,51 %
9.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		2.500,00	R\$ 4,80	R\$ 5,91	R\$ 14.775,00	0,77 %
9.3.2	COMP ELE 04	Próprio	CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX XLPE 2X1X10+10 MM²	UN		150,00	R\$ 10,69	R\$ 13,16	R\$ 1.974,00	0,10 %
9.3.3	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M		550,00	R\$ 18,01	R\$ 22,17	R\$ 12.193,50	0,63 %
9.4			DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE SOBREPOR						R\$ 12.126,40	0,63 %
9.4.1	95781	SINAPI	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN		130,00	R\$ 36,80	R\$ 45,31	R\$ 5.890,30	0,30 %
9.4.2	COMP ELE 14	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - COM 2 TOMADA 2P+T 10A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		50,00	R\$ 64,87	R\$ 79,88	R\$ 3.994,00	0,20 %
9.4.3	COMP ELE 15	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1"), APARENTE - COM INTERRUPTOR PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		10,00	R\$ 58,61	R\$ 72,17	R\$ 721,70	0,03 %
9.4.4	COMP ELE 16	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1"), APARENTE - COM INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		10,00	R\$ 65,93	R\$ 81,18	R\$ 811,80	0,04 %
9.4.5	COMP ELE 17	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - COM TOMADA 2P+T 10A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		10,00	R\$ 57,55	R\$ 70,86	R\$ 708,60	0,03 %
9.5			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO						R\$ 6.373,20	0,33 %
9.5.1	93659	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN		10,00	R\$ 26,07	R\$ 32,10	R\$ 321,00	0,01 %
9.5.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN		10,00	R\$ 12,50	R\$ 15,39	R\$ 153,90	0,00 %
9.5.3	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN		20,00	R\$ 12,50	R\$ 15,39	R\$ 307,80	0,01 %
9.5.4	COMP ELE 06	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20KA TIPO (AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		30,00	R\$ 81,77	R\$ 100,69	R\$ 3.020,70	0,15 %
9.5.5	COMP ELE 07	Próprio	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		10,00	R\$ 208,69	R\$ 256,98	R\$ 2.569,80	0,13 %
9.6			ELETRODUTO METÁLICO E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO						R\$ 41.771,10	2,18 %
9.6.1	COMP ELE 09	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		270,00	R\$ 29,82	R\$ 36,72	R\$ 9.914,40	0,51 %
9.6.2	COMP ELE 11	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 1", TIPO SEALTUBO	M		40,00	R\$ 33,72	R\$ 41,52	R\$ 1.660,80	0,08 %
9.6.3	104785	SINAPI	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M		570,00	R\$ 12,57	R\$ 15,47	R\$ 8.817,90	0,46 %
9.6.4	COMP ELE 18	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DIÂMETRO 1", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		300,00	R\$ 57,87	R\$ 71,26	R\$ 21.378,00	1,11 %
9.7			MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO						R\$ 27.817,60	1,45 %

Documento digital disponível em: https://aquisicoes.sspig.mt.gov.br/flowbae-pub/avaliaoarq3FE-H9HC-STTN-UDX4 - Juntado em 15/06/2025 14:32:57 por GEISIANE RIBEIRO.


Eng. Jamir Silva
 CREA - 120059826-6

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		 	
SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES			
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA		
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT		
DATA BASE:	SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO		
	BDI:	23,14%	
	DATA:	20/10/2025	
	PRAZO:	180 DIAS	

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	DMT	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.7.1	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN		10,00	R\$ 1.896,21	R\$ 2.334,99	R\$ 23.349,90	1,22 %
9.7.2	COMP ELE 12	Próprio	POSTE DE FERRO GALVANIZADO 3" X 7 M, COM 04 ISOLADORES, PARA ENTRADA DE ENERGIA	UN		10,00	R\$ 362,82	R\$ 446,77	R\$ 4.467,70	0,23 %
9.8			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						R\$ 7.419,30	0,38 %
9.8.1	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN		10,00	R\$ 602,51	R\$ 741,93	R\$ 7.419,30	0,38 %
10			LOTEAMENTO						R\$ 55.619,13	2,91 %
10.1			ABASTECIMENTO DE ÁGUA						R\$ 10.149,66	0,53 %
10.1.1	COMP ESG 01	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 50mm, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	M		207,39	R\$ 17,96	R\$ 22,11	R\$ 4.585,39	0,23 %
10.1.2	COMP ESG 02	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 25mm, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	M		15,60	R\$ 6,43	R\$ 7,91	R\$ 123,39	0,00 %
10.1.3	COMP ESG 03	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50mm, PARA ÁGUA FRIA (NBR 5648)	UN		8,00	R\$ 27,77	R\$ 34,19	R\$ 273,52	0,01 %
10.1.4	COMP ESG 04	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50mm, PARA ÁGUA FRIA (NBR 5648)	UN		21,00	R\$ 21,12	R\$ 26,00	R\$ 546,00	0,02 %
10.1.5	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		8,00	R\$ 9,34	R\$ 11,50	R\$ 92,00	0,00 %
10.1.6	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		10,00	R\$ 16,58	R\$ 20,41	R\$ 204,10	0,01 %
10.1.7	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		20,00	R\$ 7,11	R\$ 8,75	R\$ 175,00	0,00 %
10.1.8	COMP ESG 05	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARRON, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN		5,00	R\$ 23,54	R\$ 28,98	R\$ 144,90	0,00 %
10.1.9	89579	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN		10,00	R\$ 11,97	R\$ 14,73	R\$ 147,30	0,00 %
10.1.10	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		10,00	R\$ 35,08	R\$ 43,19	R\$ 431,90	0,02 %
10.1.11	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		10,00	R\$ 156,55	R\$ 192,77	R\$ 1.927,70	0,10 %
10.1.12	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3		8,09	R\$ 91,77	R\$ 113,00	R\$ 914,17	0,04 %
10.1.13	COMP ESG 06	Próprio	LASTRO DE AREIA COM LANÇAMENTO MANUAL	m³		1,87	R\$ 181,49	R\$ 223,48	R\$ 417,90	0,02 %
10.1.14	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3		5,81	R\$ 23,26	R\$ 28,64	R\$ 166,39	0,00 %
10.2			REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						R\$ 45.469,47	2,37 %
10.2.1	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN		11,00	R\$ 578,82	R\$ 712,75	R\$ 7.840,25	0,41 %
10.2.2	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN		10,00	R\$ 228,57	R\$ 281,46	R\$ 2.814,60	0,14 %
10.2.3	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		1,00	R\$ 24,88	R\$ 30,63	R\$ 30,63	0,00 %
10.2.4	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		20,00	R\$ 15,81	R\$ 19,46	R\$ 389,20	0,02 %
10.2.5	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN		2,00	R\$ 42,98	R\$ 52,92	R\$ 105,84	0,00 %
10.2.6	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		10,00	R\$ 12,55	R\$ 15,45	R\$ 154,50	0,00 %
10.2.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		10,00	R\$ 16,69	R\$ 20,55	R\$ 205,50	0,01 %
10.2.8	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		19,92	R\$ 28,79	R\$ 35,45	R\$ 706,16	0,03 %
10.2.9	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M		217,43	R\$ 35,86	R\$ 44,15	R\$ 9.599,53	0,50 %
10.2.10	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3		32,04	R\$ 91,77	R\$ 113,00	R\$ 3.620,52	0,18 %
10.2.11	COMP ESG 06	Próprio	LASTRO DE AREIA COM LANÇAMENTO MANUAL	m³		2,14	R\$ 181,49	R\$ 223,48	R\$ 478,24	0,02 %
10.2.12	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3		28,91	R\$ 23,26	R\$ 28,64	R\$ 827,98	0,04 %
10.2.13	98062	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN		4,00	R\$ 3.795,79	R\$ 4.674,13	R\$ 18.696,52	0,97 %
TOTAL GERAL									R\$ 1.912.092,63	100,00%

Cuiabá (MT), 20 de outubro de 2025



Eng. Jamir Silva Sampaio
 Jamir Sampaio
 Eng. Civil CREA 120059829-6



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OUTUBRO DE 2025


Eng. Jamir Silva Sam
CREA - 120059826-6

 SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	 GOVERNO DE MATO GROSSO	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
---	---	---

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA	BDI:	23%
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT	DATA:	15/07/2025
DATA BASE:	SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO	PRAZO:	180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
Item	Descrição	Período		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		Total (%)
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL /	R\$ 328.566,24	5,93%	R\$ 54.761,04	16,67%	R\$ 54.761,04	16,67%	R\$ 54.761,04	16,67%	R\$ 54.761,04	16,67%	R\$ 54.761,04	16,67%	R\$ 54.761,04	16,67%	100,00%
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO	R\$ 139.982,86	8,11%	R\$ 55.993,14	40,00%	R\$ 55.993,14	40,00%	R\$ 27.996,57	20,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
3	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 378.659,91	2,39%	R\$ 151.463,96	40,00%	R\$ 151.463,96	40,00%	R\$ 75.731,98	20,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%
4	PAINÉIS DE VEDAÇÃO	R\$ 455.765,97	23,55%		0,00%	R\$ 91.153,19	20,00%	R\$ 182.306,39	40,00%	R\$ 182.306,39	40,00%		0,00%		0,00%	100,00%
5	PAVIMENTAÇÃO/PISOS	R\$ 42.601,22	26,56%		0,00%	R\$ 8.520,24	20,00%	R\$ 17.040,49	40,00%	R\$ 17.040,49	40,00%		0,00%		0,00%	100,00%
6	COBERTURA	R\$ 296.298,60	17,72%		0,00%		0,00%	R\$ 148.149,30	50,00%	R\$ 148.149,30	50,00%		0,00%		0,00%	100,00%
7	ESQUADRIAS	R\$ 32.043,40	1,79%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 32.043,40	100,00%		0,00%	100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 34.389,50	9,16%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 17.194,75	50,00%	R\$ 17.194,75	50,00%	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	R\$ 148.165,80	1,87%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 74.082,90	50,00%	R\$ 74.082,90	50,00%	100,00%
10	LOTEAMENTO	R\$ 55.619,13	2,92%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 27.809,57	50,00%	R\$ 27.809,57	50,00%	100,00%
VALOR TOTAL		R\$ 1.912.092,63	100,00%	R\$ 262.218,15	13,71%	R\$ 361.891,59	18,93%	R\$ 505.985,77	26,46%	R\$ 402.257,22	21,04%	R\$ 205.891,66	10,77%	R\$ 173.848,26	9,09%	
VALOR ACUMULADO		R\$ 262.218,15	13,71%	R\$ 624.109,73	32,64%	R\$ 1.130.095,50	59,10%	R\$ 1.532.352,72	80,14%	R\$ 1.738.244,38	90,91%	R\$ 1.912.092,63	100,00%			


Eng. Jamir Silva Sampaio
 CREA - 120059826-6


HASH: 859c2634b4d7232d1123e6633c7d2d7d5eac785769b6c13e9e6ed769d7. Documento digital disponível em https://requisitos.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/validar/G3F6-H9WC-STTN-UDX4. Emitado em 15/06/2025 14:32:57 por GEISIANE RIBEIRO.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

4. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - CPU

OUTUBRO DE 2025


Eng. Jamir Silva Sam
CREA - 120059826-6



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA	BDI:	23,14%
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT	DATA:	20/10/2025
DATA BASE:	SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO	PRAZO:	180 DIAS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP EST 01	Próprio	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG			R\$ 13,76
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0100000	R\$ 25,72	R\$ 0,25
Composição Auxiliar	100719	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	PINT - PINTURAS	m²	0,1306190	R\$ 11,43	R\$ 1,49
Composição Auxiliar	93288	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0012000	R\$ 177,63	R\$ 0,21
Composição Auxiliar	88240	SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0036000	R\$ 23,31	R\$ 0,08
Composição Auxiliar	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0136000	R\$ 29,85	R\$ 0,40
Composição Auxiliar	93287	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0014000	R\$ 351,71	R\$ 0,49
Insumo	40549	SINAPI	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0012580	R\$ 192,77	R\$ 0,24
Insumo	11047	SINAPI	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)	Material	KG	0,0176000	R\$ 12,87	R\$ 0,22
Insumo	1322	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)	Material	KG	0,0404000	R\$ 10,21	R\$ 0,41
Insumo	40839	SINAPI	PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	Material	CENTO	0,0015970	R\$ 117,69	R\$ 0,18
Insumo	1318	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)	Material	KG	0,8496000	R\$ 9,67	R\$ 8,21
Insumo	1327	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)	Material	KG	0,0558000	R\$ 11,08	R\$ 0,61
Insumo	1319	SINAPI	CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)	Material	KG	0,0689000	R\$ 8,61	R\$ 0,59
Insumo	43054	SINAPI	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,0195000	R\$ 8,87	R\$ 0,17
Insumo	1332	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	Material	KG	0,0208000	R\$ 9,53	R\$ 0,19
Insumo	1330	SINAPI	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2	Material	KG	0,0027000	R\$ 9,29	R\$ 0,02
3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP EST 03	Próprio	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ESTRUTURAS METALICAS DA COBERTURA	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	KG			R\$ 4,83
Composição Auxiliar	15.01.029	FDE	SERVIÇO GALVANIZACAO A FOGO - ESTRUTURAS	Estrutura	KG	1,0000000	R\$ 4,83	R\$ 4,83
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ARQ 01	Próprio	VEDAÇÃO EM PAINÉIS ISOTÉRMICOS 100MM, REVESTIDOS DE CHAPA DE AÇO PRÉ PINTADA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO ESCONDIDO, FIXADOS EM PERFIS METÁLICOS ESTRUTURAIS, KINGSPAN OU EQUIVALENTE	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²			R\$ 449,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	R\$ 23,20	R\$ 34,80
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5000000	R\$ 25,72	R\$ 38,58
Insumo	CP ARQ 01	Próprio	PAINEL WALL PIR AP 100 MM MICROF/LISO	Material	m²	1,1500000	R\$ 325,52	R\$ 374,34
Insumo	40547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0600000	R\$ 28,40	R\$ 1,70
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ARQ 02	Próprio	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COBE - COBERTURA	m²			R\$ 242,15
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0009000	R\$ 25,48	R\$ 0,02
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0012000	R\$ 24,40	R\$ 0,02
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0620000	R\$ 23,20	R\$ 1,43
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0560000	R\$ 28,42	R\$ 1,59
Insumo	11029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	6,1500000	R\$ 1,66	R\$ 10,20
Insumo	14539	ORSE	Telha trapezoidal em galvalume tipo sanduíche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003. acabamento inferior em forro em aço galvalume	Serviços	m²	1,1460000	R\$ 199,73	R\$ 228,89
6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ARQ 03	Próprio	ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL - 30MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M			R\$ 30,48
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0554000	R\$ 28,91	R\$ 1,60
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132000	R\$ 25,48	R\$ 0,33
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0183000	R\$ 24,40	R\$ 0,44



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA	BDI:	23,14%
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT	DATA:	20/10/2025
DATA BASE:	SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO	PRAZO:	180 DIAS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0742000	R\$ 24,50	R\$ 1,81
Insumo	COT369	Próprio	ACABAMENTO PARA TELHA TRAPEZOIDAL (TAPA ONDA) - 30MM	Material	M	1,1500000	R\$ 19,55	R\$ 22,48
Insumo	142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0950000	R\$ 40,24	R\$ 3,82
6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ARQ 04	Próprio	ACABAMENTO LATERAL PERSONALIZADO COM PINGADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M			R\$ 44,64
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	R\$ 28,42	R\$ 4,12
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0132000	R\$ 25,48	R\$ 0,33
Composição Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0183000	R\$ 24,40	R\$ 0,44
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	R\$ 23,20	R\$ 5,54
Insumo	142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1000000	R\$ 40,24	R\$ 4,02
Insumo	1113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	R\$ 28,76	R\$ 30,19
Insumo	5104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0080000	R\$ -	R\$ -
6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ARQ 05	Próprio	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M			R\$ 59,80
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	R\$ 28,42	R\$ 3,41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	R\$ 23,20	R\$ 2,78
Insumo	F.14.000.02552	CPOS/CDHU	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, PRÉ-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0.50MM: REF. LR-40 DA PERFILOR. MBP-40 DA MBP. EUCATEX OU	Material	m	1,0500000	R\$ 51,06	R\$ 53,61
6.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ARQ 06	Próprio	ACABAMENTO INTERNO LISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M			R\$ 43,87
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2390000	R\$ 23,20	R\$ 5,54
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	R\$ 28,42	R\$ 4,12
Insumo	5104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0080000	R\$ -	R\$ -
Insumo	1113	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	R\$ 28,76	R\$ 30,19
Insumo	142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1000000	R\$ 40,24	R\$ 4,02
8.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP HID 01	Próprio	SIFÃO DE COPO PARA PIA 1"	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN			R\$ 23,13
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	R\$ 29,16	R\$ 3,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0427000	R\$ 23,20	R\$ 0,99
Insumo	6149	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	Material	UN	1,0000000	R\$ 18,04	R\$ 18,04
Insumo	3146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0400000	R\$ 3,95	R\$ 0,15
9.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ELE 01	Próprio	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN			R\$ 16,17
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	R\$ 25,00	R\$ 6,17
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	R\$ 30,29	R\$ 7,48
Insumo	2638	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	Material	UN	1,0000000	R\$ 2,52	R\$ 2,52
9.1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ELE 05	Próprio	CONECTOR DE CAIXA TIPO RETO - BOX RETO EM AÇO GALVANIZADO DE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN			R\$ 8,73
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	R\$ 25,00	R\$ 2,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	R\$ 30,29	R\$ 3,02
Insumo	16426	SEINFRA	BOX RETO DE D=1"	Material	UN	1,0000000	R\$ 3,21	R\$ 3,21
9.2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA	BDI:	23,14%
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT	DATA:	20/10/2025
DATA BASE:	SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO	PRAZO:	180 DIAS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

Composição	COMP ELE 03	Próprio	Descrição	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN	Quant.	Valor Unit	Total
			LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, BIVOLT, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					R\$ 106,84
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	R\$ 25,00	R\$ 6,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	R\$ 30,29	R\$ 7,57
Insumo	38194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	1,0000000	R\$ 3,99	R\$ 3,99
Insumo	38775	SINAPI	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Material	UN	1,0000000	R\$ 89,03	R\$ 89,03
9.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			CABO DE ALUMINIO MULTIPLEX XLPE 2X1X10+10 MM²	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN			R\$ 10,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	R\$ 25,00	R\$ 3,00
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1200000	R\$ 30,29	R\$ 3,63
Insumo	18846	SEINFRA	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 2X1X10+10MM2	Material	M	1,0000000	R\$ 4,06	R\$ 4,06
9.4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - COM 2 TOMADA 2P+T 10A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN			R\$ 64,87
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$ 25,00	R\$ 13,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$ 30,29	R\$ 16,35
Insumo	38101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	2,0000000	R\$ 7,32	R\$ 14,64
Insumo	2560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	R\$ 18,57	R\$ 18,57
Insumo	38099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	R\$ 0,20	R\$ 0,40
9.4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1"), APARENTE - COM INTERRUPTOR PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN			R\$ 58,61
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$ 25,00	R\$ 13,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$ 30,29	R\$ 16,35
Insumo	38099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	R\$ 0,20	R\$ 0,40
Insumo	38113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	R\$ 8,38	R\$ 8,38
Insumo	2560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	R\$ 18,57	R\$ 18,57
9.4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1"), APARENTE - COM INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN			R\$ 65,93
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$ 25,00	R\$ 13,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$ 30,29	R\$ 16,35
Insumo	38113	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	R\$ 8,38	R\$ 8,38
Insumo	2560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	R\$ 18,57	R\$ 18,57
Insumo	38099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	R\$ 1,41	R\$ 1,41
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	R\$ 0,20	R\$ 0,40
Insumo	38101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	R\$ 7,32	R\$ 7,32
9.4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		GOVERNO DE MATO GROSSO		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA			BDI:	23,14%		
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT			DATA:	20/10/2025		
DATA BASE:	SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO			PRAZO:	180 DIAS		
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO							
Composição	COMP ELE 17	Próprio	CONDULETE DE ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - COM TOMADA 2P+T 10A- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN		R\$ 57,55
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$ 25,00 R\$ 13,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5400000	R\$ 30,29 R\$ 16,35
Insumo	11950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,0000000	R\$ 0,20 R\$ 0,40
Insumo	38101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0000000	R\$ 7,32 R\$ 7,32
Insumo	2560	SINAPI	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	Material	UN	1,0000000	R\$ 18,57 R\$ 18,57
Insumo	38099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0000000	R\$ 1,41 R\$ 1,41
9.5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	COMP ELE 06	Próprio	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20KA TIPO (AC), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN		R\$ 81,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	R\$ 25,00 R\$ 6,25
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2500000	R\$ 25,00 R\$ 6,25
Insumo	39465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	Material	UN	1,0000000	R\$ 69,27 R\$ 69,27
9.5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	COMP ELE 07	Próprio	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN		R\$ 208,69
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5700000	R\$ 25,00 R\$ 14,25
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5700000	R\$ 30,29 R\$ 17,26
Insumo	39457	SINAPI	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	Material	UN	1,0000000	R\$ 177,18 R\$ 177,18
9.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	COMP ELE 09	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M		R\$ 29,82
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1220000	R\$ 25,00 R\$ 3,05
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	R\$ 10,72 R\$ 10,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1220000	R\$ 30,29 R\$ 3,69
Insumo	21128	SINAPI	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM	Material	M	1,0500000	R\$ 11,78 R\$ 12,36
9.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	COMP ELE 11	Próprio	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 1", TIPO SEALTUBO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M		R\$ 33,72
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	R\$ 25,00 R\$ 7,50
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3000000	R\$ 30,29 R\$ 9,08
Insumo	2501	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO	Material	M	1,0000000	R\$ 17,14 R\$ 17,14
9.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit Total
Composição	COMP ELE 18	Próprio	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO DIÂMETRO 1", APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M		R\$ 57,87
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	R\$ 10,72 R\$ 10,72
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	R\$ 30,29 R\$ 7,48
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2470000	R\$ 25,00 R\$ 6,17
Insumo	2638	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	Material	UN	0,3333000	R\$ 2,52 R\$ 0,83
Insumo	3973	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	Material	un	0,3300000	R\$ 99,00 R\$ 32,67



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA	BDI:	23,14%
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT	DATA:	20/10/2025
DATA BASE:	SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO	PRAZO:	180 DIAS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO


9.7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ELE 12	Próprio	POSTE DE FERRO GALVANIZADO 3" X 7 M, COM 04 ISOLADORES, PARA ENTRADA DE ENERGIA	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN			R\$ 362,82
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	R\$ 30,29	R\$ 181,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	6,0000000	R\$ 25,00	R\$ 150,00
Insumo	4721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0200000	R\$ 176,57	R\$ 3,53
Insumo	370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,1300000	R\$ 130,00	R\$ 16,90
Insumo	4718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,0600000	R\$ 177,50	R\$ 10,65
Insumo	10976	ORSE	Poste de ferro galvanizado 3" x 7m, com 04 isoladores, para entrada de energia	Material	un	1,0000000	R\$ 1.003,75	R\$ 1.003,75
10.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ESG 01	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 50mm, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M			R\$ 17,96
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0519000	R\$ 16,54	R\$ 0,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0519000	R\$ 23,20	R\$ 1,20
Insumo	9875	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0500000	R\$ 15,02	R\$ 15,77
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0042000	R\$ 34,61	R\$ 0,14
10.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ESG 02	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC SOLDÁVEL, DE 25mm, ÁGUA FRIA (NBR 5648)	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	M			R\$ 6,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0519000	R\$ 23,20	R\$ 1,20
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0519000	R\$ 16,54	R\$ 0,85
Insumo	9868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0500000	R\$ 4,04	R\$ 4,24
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0042000	R\$ 34,61	R\$ 0,14
10.1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ESG 03	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50mm, PARA ÁGUA FRIA (NBR 5648)	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN			R\$ 27,77
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4194000	R\$ 16,54	R\$ 6,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4194000	R\$ 23,20	R\$ 9,73
Insumo	7142	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	R\$ 9,38	R\$ 9,38
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0500000	R\$ 34,61	R\$ 1,73
10.1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ESG 04	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 50mm, PARA ÁGUA FRIA (NBR 5648)	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN			R\$ 21,12
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3877000	R\$ 23,20	R\$ 8,99
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3877000	R\$ 16,54	R\$ 6,41
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0250000	R\$ 34,61	R\$ 0,86
Insumo	3540	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	R\$ 4,86	R\$ 4,86
10.1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ESG 05	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UN			R\$ 23,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3877000	R\$ 23,20	R\$ 8,99
Composição Auxiliar	88246	SINAPI	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3877000	R\$ 16,54	R\$ 6,41
Insumo	20078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0250000	R\$ 34,61	R\$ 0,86
Insumo	3503	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	R\$ 7,28	R\$ 7,28

SINFRA - MT
 CNPJ: 57.356.434/0001-46



 GOVERNO DE MATO GROSSO	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
	SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES		
SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA	BDI:	23,14%
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT	DATA:	20/10/2025
DATA BASE:	SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO	PRAZO:	180 DIAS

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO


10.1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP ESG 06	Próprio	LASTRO DE AREIA COM LANÇAMENTO MANUAL	FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	m³			R\$ 181,49
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3711000	R\$ 29,13	R\$ 10,81
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1134000	R\$ 23,20	R\$ 25,83
Insumo	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	1,1000000	R\$ 131,69	R\$ 144,85


 Eng. Jamir Silva Sampalo
 CREA - 120059826-6



		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA ENDEREÇO: ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT DATA BASE: SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO	BDI: 23,14% DATA: 20/10/2025 PRAZO: 180 DIAS	

1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU.FDX_001	Próprio	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2			945,71
Composição Auxiliar	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	0,0385000	332,80	12,81
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF 03/2024	M2	0,1581000	88,05	13,92
Composição Auxiliar	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022	M2	0,2047000	13,37	2,73
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,3621000	19,05	25,94
Composição Auxiliar	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	0,0385000	41,67	1,60
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	0,1927000	18,13	3,49
Composição Auxiliar	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	0,0193000	41,13	0,79
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	0,0385000	62,68	2,41
Composição Auxiliar	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	0,0806000	69,11	5,57
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0193000	14,20	0,27
Composição Auxiliar	100916	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	0,1156000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,1927000	15,86	3,05
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	1,3621000	51,27	69,83
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	0,0324000	681,49	22,08
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	M	0,5300000	9,83	5,20
Composição Auxiliar	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0.3X0,3X0,3 M. AF 12/2020	UN	0,0385000	166,15	6,39
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M3	0,0239000	1.037,89	24,80
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	0,0385000	473,90	18,24
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 03/2024	M2	0,3429000	154,08	52,83
Composição Auxiliar	86934	SINAPI	BANCADA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	0,0193000	474,48	9,15
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,1734000	15,37	2,66
Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	0,0385000	27,31	1,05
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	4,4976000	12,25	55,09
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF 09/2024	M3	0,0233000	77,73	1,81
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	1,3559000	40,79	55,30
Composição Auxiliar	91945	SINAPI	SUORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,0578000	12,88	0,74
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,1002000	14,38	1,44
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,4165000	3,15	4,46
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF 09/2023 PS	M	1,7344000	3,67	6,36
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF 03/2024	M2	0,4654000	123,89	57,65
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024	M2	0,0054000	20,95	0,11
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	0,0578000	364,03	21,04
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	0,5300000	8,90	4,71
Composição Auxiliar	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0385000	42,24	1,62
Composição Auxiliar	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0578000	10,10	0,58
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,1388000	20,07	2,78
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0578000	42,05	2,43
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,1002000	7,02	0,70
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,0771000	28,81	2,22
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	0,1349000	20,44	2,75
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0578000	23,30	1,34


Eng. Jamir Silva Sam
 CREA - 120059826-6

HASH: 859c263d4bd2201123eef6033672d7f5eac770579964c3a9e4d7f607 Documento digital disponível em: https://auaisicoes.sapiag.mt.gov.br/ufw/ufw-ufw-pub/#/bar/0396-481VC-STTN-UDV4. Junado em 16/09/2026 14:32:57 por GECISANE RIBEIRO.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA
 ENDEREÇO: ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT
 DATA BASE: SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO

BDI: 23,14%
 DATA: 20/10/2025
 PRAZO: 180 DIAS



1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	0,0193000	452,21	8,72
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	0,1734000	28,77	4,98
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,1349000	46,69	6,29
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,1472000	35,89	5,28
Composição Auxiliar	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	0,0964000	803,94	77,49
Composição Auxiliar	98283	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	M	0,6167000	9,85	6,07
Composição Auxiliar	87550	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	0,2047000	26,20	5,36
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	3,4689000	4,63	16,06
Composição Auxiliar	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	0,0385000	12,40	0,47
Composição Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	0,1023000	91,92	9,40
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF 03/2024	M2	0,2470000	102,04	25,20
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	0,2891000	23,33	6,74
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	0,0060000	23,06	0,13
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,7344000	11,59	20,10
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,1253000	25,77	3,22
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	0,0289000	719,29	20,78
Composição Auxiliar	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,1542000	44,57	6,87
Composição Auxiliar	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	0,0193000	429,95	8,29
Composição Auxiliar	86943	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	0,0385000	270,13	10,40
Composição Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	2,0235000	7,23	14,62
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF 03/2024	M2	0,2979000	106,87	31,83
Composição Auxiliar	98451	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF 03/2024	M2	0,1820000	133,86	24,36
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0771000	9,87	0,76
Composição Auxiliar	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	0,0771000	24,56	1,89
Composição Auxiliar	97609	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	0,0385000	11,87	0,45
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 03/2024	M2	0,1926000	127,31	24,51
Insumo	3080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,0578000	75,00	4,33
Insumo	11587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	0,9938000	82,96	82,44
Insumo	10886	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A	UN	0,0193000	197,75	3,81
Insumo	10891	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	0,0193000	191,23	3,69
Insumo	3097	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	0,0385000	83,97	3,23

Composição	CPU.FDX_002	Próprio	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2			541,06
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M2	1,4510000	51,27	74,39
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1155000	23,97	26,73
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	0,0100000	23,06	0,23
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,1611000	15,37	2,47
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF 03/2024	M2	0,1668000	88,05	14,68
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OÇA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	0,0268000	364,03	9,75
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,0268000	46,69	1,25
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	0,0268000	85,05	2,27
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF 01/2024	M2	0,0090000	20,95	0,18

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA
 ENDEREÇO: ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT
 DATA BASE: SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO


BDI: 23,14%
 DATA: 20/10/2025
 PRAZO: 180 DIAS

1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 02/2023 PE	M2	0,4628000	69,11	31,98
Composição Auxiliar	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,0348000	28,81	1,00
Composição Auxiliar	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,0722000	14,38	1,03
Composição Auxiliar	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	0,0174000	85,05	1,47
Composição Auxiliar	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0522000	42,05	2,19
Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	0,0905000	719,29	65,09
Composição Auxiliar	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,1740000	9,87	1,71
Composição Auxiliar	98447	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF 03/2024	M2	0,1297000	102,04	13,23
Composição Auxiliar	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	0,0696000	30,33	2,11
Composição Auxiliar	91882	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,0348000	9,36	0,32
Composição Auxiliar	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0696000	21,45	1,49
Composição Auxiliar	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,0696000	15,86	1,10
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	1,3328000	40,79	54,36
Composição Auxiliar	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	0,4675000	91,92	42,97
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF 08/2023	M3	0,0072000	23,06	0,16
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	0,0174000	23,33	0,40
Composição Auxiliar	87903	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022	M2	0,1681000	15,46	2,59
Composição Auxiliar	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	0,0348000	452,21	15,73
Composição Auxiliar	91875	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,0348000	7,78	0,27
Composição Auxiliar	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	0,1305000	10,55	1,37
Composição Auxiliar	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	M2	0,5134000	39,12	20,08
Composição Auxiliar	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,0174000	56,32	0,97
Composição Auxiliar	100916	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	0,1392000	0,00	0,00
Composição Auxiliar	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	0,1894000	27,31	5,17
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,3566000	19,05	25,84
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	0,3307000	8,90	2,94
Composição Auxiliar	87777	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022	M2	0,1681000	56,31	9,46
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	0,0522000	20,44	1,06
Composição Auxiliar	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	0,0522000	109,12	5,69
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	2,4442000	12,25	29,94
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,3566000	51,27	69,55
Composição Auxiliar	101891	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	0,1044000	28,77	3,00
Composição Auxiliar	87885	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 10/2022	M2	0,7679000	13,37	10,26
Composição Auxiliar	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,1631000	20,07	3,27
Composição Auxiliar	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,2235000	25,77	5,75
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,0279000	77,73	2,16
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF 09/2023 PS	M	0,1827000	3,67	0,67
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	M	0,4612000	9,83	4,53
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	0,4699000	4,63	2,17
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF 03/2024	M2	0,3834000	88,05	33,75

		GOVERNO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA ENDEREÇO: ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT DATA BASE: SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO	BDI: 23,14% DATA: 20/10/2025 PRAZO: 180 DIAS		

1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0174000	14,20	0,24
Composição Auxiliar	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 09/2023	M	0,0722000	7,02	0,50
Composição Auxiliar	98448	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 03/2024	M2	0,1011000	127,31	12,87
Composição Auxiliar	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,0174000	12,84	0,22
Composição Auxiliar	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	0,0470000	35,89	1,68
Composição Auxiliar	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	0,0522000	62,68	3,27
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,2530000	3,15	3,94
Composição Auxiliar	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	0,0696000	113,67	7,91
Composição Auxiliar	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	0,0522000	473,90	24,73
Composição Auxiliar	92981	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	0,2611000	18,13	4,73
Composição Auxiliar	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,1392000	15,37	2,13
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	0,1566000	11,59	1,81
Composição Auxiliar	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,0174000	41,89	0,72
Composição Auxiliar	87550	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	M2	0,7679000	26,20	20,11
Composição Auxiliar	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	0,0174000	23,30	0,40
Composição Auxiliar	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	1,0442000	7,23	7,54
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF 03/2024	M2	0,2612000	106,87	27,91
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 03/2024	M2	0,3182000	154,08	49,02
Insumo	11697	SINAPI	MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)	UN	0,0174000	990,37	17,23
Insumo	100688	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	0,0447618	872,68	39,06
Insumo	11712	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	0,0348000	48,50	1,68
Insumo	3659	SINAPI	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0174000	19,14	0,33
Insumo	11587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	0,9762000	82,96	80,98
Insumo	3670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,0348000	24,58	0,85
Insumo	21112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	UN	0,0174000	173,36	3,01
Insumo	3080	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,0348000	75,00	2,61

Composição	CPU.FDX_004	Próprio	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2			932,53
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	0,1931000	8,18	1,57
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	0,4826000	11,59	5,59
Composição Auxiliar	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	0,1931000	61,13	11,80
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF 09/2023 PS	M	0,2124000	9,83	2,08
Composição Auxiliar	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,1931000	28,87	5,57
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	0,2124000	8,90	1,89
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF 09/2023 PS	M	0,4730000	3,67	1,73
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF 03/2024	M2	0,9184000	154,08	141,50
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF 03/2024	M2	1,1779000	123,89	145,93
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	0,1931000	364,03	70,29
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	3,7181000	12,25	45,54
Composição Auxiliar	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	0,1931000	803,94	155,24
Composição Auxiliar	39390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	0,1931000	20,85	4,02
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1,5965000	19,05	30,41


Eng. Jamir Silva Sam
 CREA - 120059826-6

HASH: 859c265d4bd2201123eef0336702076eac7057999c43e9e9d47f607 Documento digital disponível em https://auaisicoes.sapiag.mt.gov.br/infoweb-publi/...

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA
 ENDEREÇO: ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT
 DATA BASE: SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO

BDI: 23,14%
 DATA: 20/10/2025
 PRAZO: 180 DIAS


1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,3861000	20,44	7,89
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,5965000	51,27	81,85
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,7540000	106,87	80,57
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,8678000	88,05	76,40
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1,8263000	20,95	38,26
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,1429000	4,63	9,92
Insumo	3080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,1931000	75,00	14,48

Composição	CPU.FDX_005	Próprio	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2			932,53
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,1931000	8,18	1,57
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,4826000	11,59	5,59
Composição Auxiliar	92027	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,1931000	61,13	11,80
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023 PS	M	0,2124000	9,83	2,08
Composição Auxiliar	98308	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	0,1931000	28,87	5,57
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,2124000	8,90	1,89
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023 PS	M	0,4730000	3,67	1,73
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,9184000	154,08	141,50
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	1,1779000	123,89	145,93
Composição Auxiliar	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	0,1931000	364,03	70,29
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3,7181000	12,25	45,54
Composição Auxiliar	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_11/2024	M2	0,1931000	803,94	155,24
Composição Auxiliar	39390	SINAPI	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	0,1931000	20,85	4,02
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,5965000	19,05	30,41
Composição Auxiliar	95811	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,3861000	20,44	7,89
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1,5965000	51,27	81,85
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,7540000	106,87	80,57
Composição Auxiliar	98443	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	0,8678000	88,05	76,40
Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1,8263000	20,95	38,26
Composição Auxiliar	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,1429000	4,63	9,92
Insumo	3080	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,1931000	75,00	14,48

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

5. BDI - BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

OUTUBRO DE 2025


Eng. Jamir Silva Sam
CREA - 120059826-6

SINFRA - MT
CNPJ: 57.356.434/0001-46

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		GOVERNO DE MATO GROSSO		SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE.			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA	BDI:	23,14%				
ENDEREÇO:	ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT	DATA:	20/10/2025				
DATA BASE:	SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO	PRAZO:	180 DIAS				
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO						DESONERAÇÃO	
Construção e Reforma de Edifícios						Não	
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:						40,00%	
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):						5,00%	
Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade			
				1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	AC	4,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%	
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%	
Risco	R	1,27%	-	0,97%	1,27%	1,27%	
Despesas Financeiras	DF	1,23%	-	0,59%	1,23%	1,39%	
Lucro	L	8,20%	-	6,16%	7,40%	8,96%	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%	
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%	
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,14%	OK	20,34%	22,12%	25,00%	
<p>Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:</p> $BDI.PAD = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$							
					<p>Eng. Jamir Silva Sampalo</p> <p>CREA - 120059826-6</p>		



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OUTUBRO DE 2025

Eng. Jamir Silva Sam...
CREA - 120059826-6

SINFRA - MT
CNPJ: 57.356.434/0001-46

SINFRA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		GOVERNO DE MATO GROSSO	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES SUPERINTENDÊNCIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA	
ENDEREÇO:		ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT	
DATA BASE:		SINAPI SET/2025 - NÃO DESONERADO	

MEMÓRIA DE CÁLCULO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	HORAS POR SEMANA	HORAS POR MÊS	PERMANÊNCIA (%)	HORAS TOTAL MÊS	QTD. MÊS	HORAS TOTAL
1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	160	50%	80	6	480
2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	160	100%	160	6	960
3	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	160	50%	80	6	480
4	90772	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40	160	50%	80	6	480
5	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES					6	

Avenida Doutor Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva Edifício Ernandy Maurício Baracat Arruda - Nico Baracat - Centro Político Administrativo - Paiaguás - Cuiabá / MT


Eng. Jamir Silva Sampaio

CREA - 120059826-6



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

7. ART DO ORÇAMENTO

OUTUBRO DE 2025

Eng. Jamir Silva Sam...
CREA - 120059826-6



**Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

CREA-MT

**ART DE OBRA/SERVIÇO
1220250219888**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT**1. Responsável Técnico**

JAMIR SILVA SAMPAIO	RNP: 1200598296
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: 16078
Empresa Contratada:	Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: CONSÓRCIO DE ACESSORAMENTO 3S	CPF/CNPJ: 62.656.946/0001-68
Rua: RUA RIO MISSISSIPI	Número: 00
Complemento: ANEXO APM 2D	Bairro: CONDOMÍNIO CIDADE DAS ÁGUAS
Cidade: HIDROLÂNDIA	UF: GO
Contrato:	Celebrado em: 20/10/2025
Valor: R\$ 3.000,00	CEP: 75.340-000
Ação Institucional:	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA
	Vinculado à ART:

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
ALDEIA SANTA CLARA	ALDEIA SANTA CLARA	ALDEIA SANTA CLARA	TERRA INDÍGENA PARABUBURE	CAMPINÁPOLIS	MT	BRA	78.630-000	014°21'44.15" S 052°51'48.66" O
Data de Início: 20/10/2025	Previsão Término: 21/11/2025	Código:						
Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO	Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA	CPF/CNPJ: 57.356.434/0001-46						
Finalidade: RURAL								

4. Atividades Técnicas

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Construção Civil - Edificações					
	Elaboração de orçamento	de imóveis		1,0000	unidade
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART					

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE ORÇAMENTO DAS OCAS DA ALDEIA INDÍGENA SANTA CLARA, CAMPINÁPOLIS/MT

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Cuiabá (MT) Local **20 / 10 / 2025** data

Eng. Jamir Silva Sampaio

802.662.281-91 - JAMIR SILVA SAMPAIO
CREA - 120059826-6

62.656.946/0001-68 - CONSÓRCIO DE ACESSORAMENTO 3S

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de
Mato Grosso

Valor ART: R\$ 103,03

Registrada em 20/10/2025

Valor Pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 00037041380002046703



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

8. TERMO DE RECEBIMENTO

OUTUBRO DE 2025


Eng. Jamir Silva Sam...
CREA - 120059826-6

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Volume – Planilha de Orçamento, relativo à elaboração da CONSTRUÇÃO DE 10 UH PARA POPULAÇÃO ÍNDIGENA, ALDEIA SANTA CLARA, TERRA ÍNDIGENA PARABUBURE - CAMPINÁPOLIS/MT, encerra-se possuindo 32 (trinta e duas) páginas incluindo esta, numericamente ordenadas.

Cuiabá (MT), 10 de outubro de 2025.


Eng. Jamir Silva Sampaio
CREA - 120059829-6

Eng. Civil Jamir Silva Sampaio
CREA: 120059829-6 - RPN

OUTUBRO DE 2025

