



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Dados da Obra:

Obra: IMPLANTAÇÃO DO SAA NO MUNICÍPIO DE COLNIZA
Localização: SEDE DO MUNICÍPIO
Município: ALTO PARAGUAI - MT
Complemento:

Valores:

Valor Contratual (PROPOSTO) R\$ 7.653.459,75

Prazos:

Prazo Contratual de Execução 365 dias

Cuiabá - MT, fevereiro de 2026.

HASH: 275cd8e97d6603b940e8677e1821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0d0db86c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-8ZEE-YW8F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, Juntado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202634916A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SUMASA CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO CUIABÁ - MATO GROSSO		
RESUMO		
Obra	IMPLANTAÇÃO DO SAA NO MUNICÍPIO DE COLNIZA	DATA BASE:
Localização	SEDE DO MUNICÍPIO	SINAPI MT - AGOSTO 2025
Município - MT	ALTO PARAGUAI - MT	SEM DESONERAÇÃO
ITENS		VALOR DO CONTRATO
1.0	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 327.294,55
2.0	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO	R\$ 443.201,46
3.0	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 6.882.963,74
TOTAL:		R\$ 7.653.459,75
Importa o Presente Orçamento em?		
SETE MILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS		
Cuiabá - MT, fevereiro de 2026.		

HASH: 275cd8e974e603b940e8677e1821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b04db86c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/owbtee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YW8F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, JUNITAO em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202634916A





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SUMASA
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MATO GROSSO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: **IMPLANTAÇÃO DO SAA NO MUNICÍPIO DE COLNIZA**
 Localização: **SEDE DO MUNICÍPIO**
 Município: **ALTO PARAGUAI - MT**
 Complemento:

BDI:	SERVIÇO:	20,76%
	EQUIPAMENTOS:	11,88%
INCC:	0,00%	
DATA:	SINAPI MT - SETEMBRO 2025	
BASE:	SEM DESONERAÇÃO	

ITEM	CÓDIGO	BASE DE REFERÊNCIA	ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS	UND.	VALOR UNITÁRIO SEM BDI	QUANTITATIVO	VALORES CONTRATADOS (R\$)		
					SEM DESONERAÇÃO		CONTRATO	VALOR UNITÁRIO COM BDI SEM DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL SEM DESONERAÇÃO
1.0	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA								
1.1.1	90778	SINAPI MT	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 132,08	384,00	R\$ 159,50	R\$ 61.248,00	
1.1.2	90776	SINAPI MT	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 33,49	2.640,00	R\$ 40,44	R\$ 106.761,60	
1.1.3	90766	SINAPI MT	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 24,92	1.056,00	R\$ 30,09	R\$ 31.775,04	
1.1.4	90772	SINAPI MT	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 19,89	1.056,00	R\$ 24,02	R\$ 25.365,12	
1.1.5	90781	SINAPI MT	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 24,91	320,00	R\$ 30,08	R\$ 9.625,60	
1.1.6	100309	SINAPI MT	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 33,45	192,00	R\$ 40,40	R\$ 7.756,80	
							SUBTOTAL	R\$ 242.532,16	
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.2.1	103689	SINAPI MT	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R\$ 467,51	12,50	R\$ 564,58	R\$ 7.057,25	
1.2.2	COMP HID 1051	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	EXECUÇÃO PARA VESTIÁRIO E SANITÁRIOS (4,00x6,50m) PARA CANTEIRO DE OBRA	M2	R\$ 909,98	26,00	R\$ 1.098,92	R\$ 28.571,92	
1.2.3	COMP HID 1053	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO (3,00x4,00m) EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M2	R\$ 709,57	12,00	R\$ 856,90	R\$ 10.282,80	
1.2.4	COMP HID 1052	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO (3,00x4,00m) DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO	M2	R\$ 521,75	12,00	R\$ 630,08	R\$ 7.560,96	
1.2.5	98459	SINAPI MT	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	M2	R\$ 96,45	205,90	R\$ 116,48	R\$ 23.983,23	
1.2.6	95635	SINAPI MT	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	R\$ 215,80	1,00	R\$ 260,61	R\$ 260,61	
1.2.7	95675	SINAPI MT	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	R\$ 174,15	1,00	R\$ 210,31	R\$ 210,31	

HASH: 275cd8e776c603b940e8677e821e691b6a1b11481b573a4ee13b0dd666c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee/pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026. Juniado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



1.2.8	99059	SINAPI MT	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	R\$	66,19	60,38	R\$	79,93	R\$	4.826,17
1.2.9	98525	SINAPI MT	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	R\$	0,65	2.575,83	R\$	0,78	R\$	2.009,14
										SUBTOTAL	R\$ 84.762,39
										TOTAL ITEM 2.0	R\$ 327.294,55
2.0	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO										
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
2.1.1	SAPATA										
2.1.1.1	96520	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	R\$	92,95	24,00	R\$	112,25	R\$	2.694,00
2.1.1.2	93382	SINAPI MT	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$	26,68	19,94	R\$	32,22	R\$	642,46
2.1.1.3	101616	SINAPI MT	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	R\$	6,73	16,00	R\$	8,13	R\$	130,08
2.1.2	VIGA BALDRAME										
2.1.2.1	96527	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	R\$	110,78	13,82	R\$	133,78	R\$	1.848,83
2.1.2.2	93382	SINAPI MT	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$	26,68	10,55	R\$	32,22	R\$	339,92
2.1.2.3	101616	SINAPI MT	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	R\$	6,73	12,56	R\$	8,13	R\$	102,11
										SUBTOTAL	R\$ 5.757,40
2.2	FUNDAÇÃO										
2.2.1	SAPATA										
2.2.1.1	96619	SINAPI MT	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$	46,32	0,41	R\$	55,94	R\$	22,93
2.2.1.2	94965	SINAPI MT	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	R\$	613,62	3,27	R\$	741,03	R\$	2.423,16
2.2.1.3	103670	SINAPI MT	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	R\$	315,63	3,27	R\$	381,16	R\$	1.246,39
2.2.1.4	96535	SINAPI MT	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	R\$	144,18	18,32	R\$	174,12	R\$	3.189,87
2.2.1.5	104918	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$	14,81	91,55	R\$	17,89	R\$	1.637,82
2.2.1.6	104919	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$	13,17	45,90	R\$	15,90	R\$	729,81
2.2.2	PILARES										
2.2.2.1	103669	SINAPI MT	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	R\$	1.218,39	0,79	R\$	1.471,37	R\$	1.165,32
2.2.2.2	92427	SINAPI MT	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	R\$	73,45	15,84	R\$	88,70	R\$	1.405,00
2.2.2.3	92762	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	11,39	94,07	R\$	13,75	R\$	1.293,46
2.2.1.10	92759	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	14,59	22,67	R\$	17,62	R\$	399,44
2.2.3	VIGA BALDRAME										
2.2.3.1	94962	SINAPI MT	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	R\$	490,03	0,61	R\$	591,78	R\$	363,10

HASH: 275cd8e7c6c03b940e8677e821e1691b6a1b11481b573a4ee13b0dd666c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW8F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



2.2.3.2	94965	SINAPI MT	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	R\$	613,62	3,68	R\$	741,03	R\$	2.728,06
2.2.3.3	103670	SINAPI MT	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	R\$	315,63	3,68	R\$	381,16	R\$	1.403,22
2.2.3.4	96536	SINAPI MT	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	R\$	77,44	44,50	R\$	93,52	R\$	4.161,64
2.2.3.5	104918	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$	14,81	78,80	R\$	17,89	R\$	1.409,73
2.2.3.6	104919	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$	13,17	77,20	R\$	15,90	R\$	1.227,48
2.2.3.7	104920	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$	11,16	25,60	R\$	13,48	R\$	345,08
2.2.3.8	104916	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$	17,35	60,60	R\$	20,95	R\$	1.269,57
										SUBTOTAL	R\$ 26.421,08
2.3	ESTRUTURA										
2.3.1	VIGAS										
2.3.1.1	94965	SINAPI MT	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	R\$	613,62	3,02	R\$	741,03	R\$	2.237,91
2.3.1.2	103670	SINAPI MT	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	R\$	315,63	3,02	R\$	381,16	R\$	1.151,10
2.3.1.3	92463	SINAPI MT	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	R\$	137,66	60,37	R\$	166,24	R\$	10.035,90
2.3.1.4	92762	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	11,39	181,60	R\$	13,75	R\$	2.497,00
2.3.1.5	92759	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	14,59	60,60	R\$	17,62	R\$	1.067,77
2.3.2	PILARES										
2.3.2.1	103669	SINAPI MT	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	R\$	1.218,39	3,02	R\$	1.471,37	R\$	4.443,53
2.3.2.2	103670	SINAPI MT	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	R\$	315,63	3,02	R\$	381,16	R\$	1.151,10
2.3.2.3	92427	SINAPI MT	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	R\$	73,45	60,37	R\$	88,70	R\$	5.354,81
2.3.2.4	92762	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	11,39	182,00	R\$	13,75	R\$	2.502,50
2.3.2.5	92759	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	14,59	70,90	R\$	17,62	R\$	1.249,25
2.3.3	LAJE MACIÇA										
2.3.3.1	94965	SINAPI MT	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	R\$	613,62	0,76	R\$	741,03	R\$	562,44
2.3.3.2	103670	SINAPI MT	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	R\$	315,63	0,76	R\$	381,16	R\$	289,30
2.3.3.3	92522	SINAPI MT	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	R\$	45,66	7,59	R\$	55,14	R\$	418,51
2.3.3.4	92770	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	12,29	27,00	R\$	14,84	R\$	400,68
										SUBTOTAL	R\$ 33.361,80
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO										

HASH: 275cd8e776c603b940e8677e821e1691b6a1b11481b573a4eee13b0dd666c81. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZEE-VYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 25/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



2.4.1	LAJE										
2.4.2.1	98557	SINAPI MT	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	R\$	40,30	5,70	R\$	48,67	R\$	277,41
									SUBTOTAL	R\$	277,41
2.5	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS										
2.5.1	ALVENARIA										
2.5.1.1	103364	SINAPI MT	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$	57,31	288,33	R\$	69,21	R\$	19.955,31
2.5.2	VERGAS E CONTRAVERGAS										
2.5.2.1	105023	SINAPI MT	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	R\$	68,04	22,30	R\$	82,17	R\$	1.832,39
2.5.2.2	105029	SINAPI MT	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	R\$	51,86	12,70	R\$	62,63	R\$	795,40
									SUBTOTAL	R\$	22.583,10
2.6	ESQUADRIAS										
2.6.1	CONTRAMARCO										
2.6.1.1	94587	SINAPI MT	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	R\$	66,26	25,80	R\$	80,02	R\$	2.064,51
2.6.2	JANELAS EM ALUMÍNIO										
2.6.2.1	94569	SINAPI MT	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	R\$	652,06	5,22	R\$	787,45	R\$	4.110,48
2.6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO										
2.6.3.1	91341	SINAPI MT	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	R\$	697,16	12,81	R\$	841,91	R\$	10.784,86
2.6.4	FECHADURAS										
2.6.4.1	91304	SINAPI MT	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$	121,02	5,00	R\$	146,15	R\$	730,75
2.6.4.2	91305	SINAPI MT	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	R\$	121,65	2,00	R\$	146,91	R\$	293,82
2.6.5	PEITORIL										
2.6.5.1	101965	SINAPI MT	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	R\$	128,85	8,70	R\$	155,60	R\$	1.353,72
									SUBTOTAL	R\$	19.338,14
2.7	COBERTURA										
2.7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA										
2.7.1.1	92539	SINAPI MT	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$	73,41	121,07	R\$	88,65	R\$	10.732,85
2.7.1.2	92553	SINAPI MT	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	R\$	2.887,33	5,00	R\$	3.486,83	R\$	17.434,15
2.7.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA										
2.7.2.1	94442	SINAPI MT	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$	71,73	121,01	R\$	86,62	R\$	10.481,88
2.7.3	CUMEEIRA										
2.7.3.1	94219	SINAPI MT	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	R\$	48,19	16,05	R\$	58,20	R\$	934,11
									SUBTOTAL	R\$	39.582,99
2.8	REVESTIMENTO										
2.8.1	PAREDE										

HASH: 275cd8e77c6b03940e8677e821e691b6a1b11481b573a4ee13b0dd666c81. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 25/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



2.8.1.1	87879	SINAPI MT	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$	4,82	229,19	R\$	5,82	R\$	1.333,88
2.8.1.2	87905	SINAPI MT	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$	8,60	155,38	R\$	10,39	R\$	1.614,39
2.8.1.3	87882	SINAPI MT	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	R\$	6,22	5,70	R\$	7,51	R\$	42,80
2.8.1.4	104957	SINAPI MT	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$	42,44	34,36	R\$	51,25	R\$	1.760,95
2.8.1.5	104956	SINAPI MT	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$	47,84	191,47	R\$	57,77	R\$	11.061,22
2.8.1.6	90406	SINAPI MT	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$	45,21	5,70	R\$	54,60	R\$	311,22
2.8.1.7	87775	SINAPI MT	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	R\$	57,80	155,38	R\$	69,80	R\$	10.845,52
2.8.1.8	87273	SINAPI MT	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	R\$	80,37	34,36	R\$	97,06	R\$	3.334,98
SUBTOTAL										R\$	30.304,96
2.9	PISOS										
2.9.1	COMP ARQ 5002	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	R\$	6,96	80,65	R\$	8,41	R\$	678,26
2.9.2	95241	SINAPI MT	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$	43,14	80,65	R\$	52,10	R\$	4.201,86
2.9.3	87246	SINAPI MT	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	R\$	83,11	5,70	R\$	100,37	R\$	572,10
2.9.4	87247	SINAPI MT	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	R\$	75,64	26,04	R\$	91,35	R\$	2.378,75
2.9.5	87248	SINAPI MT	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	R\$	67,96	46,51	R\$	82,07	R\$	3.817,07
2.9.6	88648	SINAPI MT	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	R\$	9,41	70,87	R\$	11,36	R\$	805,08
2.9.7	94991	SINAPI MT	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	R\$	980,09	1,22	R\$	1.183,59	R\$	1.443,97
SUBTOTAL										R\$	13.897,09
2.10	FORRO										
2.10.1	96116	SINAPI MT	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	R\$	65,79	73,09	R\$	79,45	R\$	5.807,00
SUBTOTAL										R\$	5.807,00
2.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DE ÁGUA FRIA										
2.11.1	TUBULAÇÃO - PVC MARROM SOLDÁVEL ÁGUA										
2.11.1.1	89356	SINAPI MT	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	R\$	24,64	18,48	R\$	29,76	R\$	549,96
2.11.1.2	89381	SINAPI MT	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$	12,63	1,00	R\$	15,25	R\$	15,25

HASH: 275cd8e70c603b940e8677e821e168a1b11481b573a4ee13b0dd668c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW8F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. JUNIADO em 28/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



2.11.1.3	89429	SINAPI MT	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$	6,57	7,00	R\$	7,93	R\$	55,51
2.11.1.4	94796	SINAPI MT	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	46,35	1,00	R\$	55,97	R\$	55,97
2.11.1.5	94703	SINAPI MT	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	R\$	19,75	3,00	R\$	23,85	R\$	71,55
2.11.1.6	94704	SINAPI MT	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	R\$	26,23	1,00	R\$	31,68	R\$	31,68
2.11.1.7	90373	SINAPI MT	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$	13,40	6,00	R\$	16,18	R\$	97,08
2.11.1.8	89408	SINAPI MT	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$	9,34	9,00	R\$	11,28	R\$	101,52
2.11.1.9	89440	SINAPI MT	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$	12,92	3,00	R\$	15,60	R\$	46,80
2.11.1.10	89987	SINAPI MT	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	82,85	3,00	R\$	100,05	R\$	300,15
2.11.1.11	89985	SINAPI MT	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	78,82	1,00	R\$	95,19	R\$	95,19
2.11.2	ACESSÓRIOS E LOUÇAS										
2.11.2.1	100860	SINAPI MT	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	121,31	1,00	R\$	146,50	R\$	146,50
2.11.2.2	86939	SINAPI MT	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	466,06	2,00	R\$	562,83	R\$	1.125,66
2.11.2.3	86911	SINAPI MT	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	107,04	1,00	R\$	129,26	R\$	129,26
2.11.2.4	86932	SINAPI MT	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	582,00	2,00	R\$	702,84	R\$	1.405,68
2.11.2.5	86900	SINAPI MT	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	244,22	1,00	R\$	294,93	R\$	294,93
2.11.2.6	102605	SINAPI MT	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	R\$	283,58	1,00	R\$	342,46	R\$	342,46
										SUBTOTAL	R\$ 4.865,15
2.12	INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO										
2.12.1	TUBULAÇÃO - PVC BRANCO - SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL										
2.12.1.1	89714	SINAPI MT	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$	40,10	13,08	R\$	48,43	R\$	633,46
2.12.1.2	89712	SINAPI MT	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$	28,79	16,81	R\$	34,77	R\$	584,48
2.12.1.3	89711	SINAPI MT	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$	22,78	3,19	R\$	27,51	R\$	87,75
2.12.1.4	89849	SINAPI MT	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$	59,56	1,50	R\$	71,93	R\$	107,89
2.12.1.5	89744	SINAPI MT	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	29,21	4,00	R\$	35,27	R\$	141,08

HASH: 275cd8ee70603b940e8677e821e1691b6a1b11481b573a4ee13b0dd66bc91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



2.12.1.6	89724	SINAPI MT	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	11,21	5,00	R\$	13,54	R\$	67,70
2.12.1.7	89731	SINAPI MT	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	15,81	6,00	R\$	19,09	R\$	114,54
2.12.1.8	89732	SINAPI MT	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	16,57	3,00	R\$	20,01	R\$	60,03
2.12.1.9	89726	SINAPI MT	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	11,45	2,00	R\$	13,83	R\$	27,66
2.12.1.10	89746	SINAPI MT	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	30,08	2,00	R\$	36,33	R\$	72,66
2.12.1.11	104348	SINAPI MT	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	R\$	11,82	2,00	R\$	14,27	R\$	28,54
2.12.1.12	104344	SINAPI MT	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	43,07	1,00	R\$	52,01	R\$	52,01
2.12.1.13	89784	SINAPI MT	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	25,55	3,00	R\$	30,85	R\$	92,55
2.12.3	ACESSÓRIOS										
2.12.3.1	89707	SINAPI MT	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	54,55	1,00	R\$	65,88	R\$	65,88
2.12.3.2	104329	SINAPI MT	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	89,39	2,00	R\$	107,95	R\$	215,90
2.12.3.3	86881	SINAPI MT	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	200,01	1,00	R\$	241,54	R\$	241,54
2.12.3.4	86879	SINAPI MT	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	R\$	12,55	1,00	R\$	15,16	R\$	15,16
2.12.3.5	104327	SINAPI MT	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	R\$	21,22	1,00	R\$	25,63	R\$	25,63
2.12.5	ESTRUTURA DE PASSAGEM / INSPEÇÃO										
2.12.5.1	97903	SINAPI MT	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	R\$	860,42	1,00	R\$	1.039,07	R\$	1.039,07
2.12.5.2	97902	SINAPI MT	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	R\$	617,69	1,00	R\$	745,94	R\$	745,94
2.12.6	SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFUENTE										
2.12.6.1	98052	SINAPI MT	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	R\$	2.550,95	1,00	R\$	3.080,61	R\$	3.080,61
2.12.6.2	98058	SINAPI MT	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	R\$	2.179,60	1,00	R\$	2.632,15	R\$	2.632,15
2.12.6.3	98062	SINAPI MT	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	R\$	3.795,79	1,00	R\$	4.583,91	R\$	4.583,91
SUBTOTAL										R\$	14.716,14
2.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO										

HASH: 275cd8e770603b940e6877e821e1691b6a1b11481b573a4ee13b0dd666c81. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-VYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. JUNIADO em 25/02/2026. JUNIADO em 26/03/2026. JUNIADO em 28/03/2026. JUNIADO em 29/03/2026. JUNIADO em 30/03/2026. JUNIADO em 31/03/2026. JUNIADO em 01/04/2026. JUNIADO em 02/04/2026. JUNIADO em 03/04/2026. JUNIADO em 04/04/2026. JUNIADO em 05/04/2026. JUNIADO em 06/04/2026. JUNIADO em 07/04/2026. JUNIADO em 08/04/2026. JUNIADO em 09/04/2026. JUNIADO em 10/04/2026. JUNIADO em 11/04/2026. JUNIADO em 12/04/2026. JUNIADO em 13/04/2026. JUNIADO em 14/04/2026. JUNIADO em 15/04/2026. JUNIADO em 16/04/2026. JUNIADO em 17/04/2026. JUNIADO em 18/04/2026. JUNIADO em 19/04/2026. JUNIADO em 20/04/2026. JUNIADO em 21/04/2026. JUNIADO em 22/04/2026. JUNIADO em 23/04/2026. JUNIADO em 24/04/2026. JUNIADO em 25/04/2026. JUNIADO em 26/04/2026. JUNIADO em 27/04/2026. JUNIADO em 28/04/2026. JUNIADO em 29/04/2026. JUNIADO em 30/04/2026. JUNIADO em 01/05/2026. JUNIADO em 02/05/2026. JUNIADO em 03/05/2026. JUNIADO em 04/05/2026. JUNIADO em 05/05/2026. JUNIADO em 06/05/2026. JUNIADO em 07/05/2026. JUNIADO em 08/05/2026. JUNIADO em 09/05/2026. JUNIADO em 10/05/2026. JUNIADO em 11/05/2026. JUNIADO em 12/05/2026. JUNIADO em 13/05/2026. JUNIADO em 14/05/2026. JUNIADO em 15/05/2026. JUNIADO em 16/05/2026. JUNIADO em 17/05/2026. JUNIADO em 18/05/2026. JUNIADO em 19/05/2026. JUNIADO em 20/05/2026. JUNIADO em 21/05/2026. JUNIADO em 22/05/2026. JUNIADO em 23/05/2026. JUNIADO em 24/05/2026. JUNIADO em 25/05/2026. JUNIADO em 26/05/2026. JUNIADO em 27/05/2026. JUNIADO em 28/05/2026. JUNIADO em 29/05/2026. JUNIADO em 30/05/2026. JUNIADO em 31/05/2026. JUNIADO em 01/06/2026. JUNIADO em 02/06/2026. JUNIADO em 03/06/2026. JUNIADO em 04/06/2026. JUNIADO em 05/06/2026. JUNIADO em 06/06/2026. JUNIADO em 07/06/2026. JUNIADO em 08/06/2026. JUNIADO em 09/06/2026. JUNIADO em 10/06/2026. JUNIADO em 11/06/2026. JUNIADO em 12/06/2026. JUNIADO em 13/06/2026. JUNIADO em 14/06/2026. JUNIADO em 15/06/2026. JUNIADO em 16/06/2026. JUNIADO em 17/06/2026. JUNIADO em 18/06/2026. JUNIADO em 19/06/2026. JUNIADO em 20/06/2026. JUNIADO em 21/06/2026. JUNIADO em 22/06/2026. JUNIADO em 23/06/2026. JUNIADO em 24/06/2026. JUNIADO em 25/06/2026. JUNIADO em 26/06/2026. JUNIADO em 27/06/2026. JUNIADO em 28/06/2026. JUNIADO em 29/06/2026. JUNIADO em 30/06/2026. JUNIADO em 01/07/2026. JUNIADO em 02/07/2026. JUNIADO em 03/07/2026. JUNIADO em 04/07/2026. JUNIADO em 05/07/2026. JUNIADO em 06/07/2026. JUNIADO em 07/07/2026. JUNIADO em 08/07/2026. JUNIADO em 09/07/2026. JUNIADO em 10/07/2026. JUNIADO em 11/07/2026. JUNIADO em 12/07/2026. JUNIADO em 13/07/2026. JUNIADO em 14/07/2026. JUNIADO em 15/07/2026. JUNIADO em 16/07/2026. JUNIADO em 17/07/2026. JUNIADO em 18/07/2026. JUNIADO em 19/07/2026. JUNIADO em 20/07/2026. JUNIADO em 21/07/2026. JUNIADO em 22/07/2026. JUNIADO em 23/07/2026. JUNIADO em 24/07/2026. JUNIADO em 25/07/2026. JUNIADO em 26/07/2026. JUNIADO em 27/07/2026. JUNIADO em 28/07/2026. JUNIADO em 29/07/2026. JUNIADO em 30/07/2026. JUNIADO em 31/07/2026. JUNIADO em 01/08/2026. JUNIADO em 02/08/2026. JUNIADO em 03/08/2026. JUNIADO em 04/08/2026. JUNIADO em 05/08/2026. JUNIADO em 06/08/2026. JUNIADO em 07/08/2026. JUNIADO em 08/08/2026. JUNIADO em 09/08/2026. JUNIADO em 10/08/2026. JUNIADO em 11/08/2026. JUNIADO em 12/08/2026. JUNIADO em 13/08/2026. JUNIADO em 14/08/2026. JUNIADO em 15/08/2026. JUNIADO em 16/08/2026. JUNIADO em 17/08/2026. JUNIADO em 18/08/2026. JUNIADO em 19/08/2026. JUNIADO em 20/08/2026. JUNIADO em 21/08/2026. JUNIADO em 22/08/2026. JUNIADO em 23/08/2026. JUNIADO em 24/08/2026. JUNIADO em 25/08/2026. JUNIADO em 26/08/2026. JUNIADO em 27/08/2026. JUNIADO em 28/08/2026. JUNIADO em 29/08/2026. JUNIADO em 30/08/2026. JUNIADO em 31/08/2026. JUNIADO em 01/09/2026. JUNIADO em 02/09/2026. JUNIADO em 03/09/2026. JUNIADO em 04/09/2026. JUNIADO em 05/09/2026. JUNIADO em 06/09/2026. JUNIADO em 07/09/2026. JUNIADO em 08/09/2026. JUNIADO em 09/09/2026. JUNIADO em 10/09/2026. JUNIADO em 11/09/2026. JUNIADO em 12/09/2026. JUNIADO em 13/09/2026. JUNIADO em 14/09/2026. JUNIADO em 15/09/2026. JUNIADO em 16/09/2026. JUNIADO em 17/09/2026. JUNIADO em 18/09/2026. JUNIADO em 19/09/2026. JUNIADO em 20/09/2026. JUNIADO em 21/09/2026. JUNIADO em 22/09/2026. JUNIADO em 23/09/2026. JUNIADO em 24/09/2026. JUNIADO em 25/09/2026. JUNIADO em 26/09/2026. JUNIADO em 27/09/2026. JUNIADO em 28/09/2026. JUNIADO em 29/09/2026. JUNIADO em 30/09/2026. JUNIADO em 01/10/2026. JUNIADO em 02/10/2026. JUNIADO em 03/10/2026. JUNIADO em 04/10/2026. JUNIADO em 05/10/2026. JUNIADO em 06/10/2026. JUNIADO em 07/10/2026. JUNIADO em 08/10/2026. JUNIADO em 09/10/2026. JUNIADO em 10/10/2026. JUNIADO em 11/10/2026. JUNIADO em 12/10/2026. JUNIADO em 13/10/2026. JUNIADO em 14/10/2026. JUNIADO em 15/10/2026. JUNIADO em 16/10/2026. JUNIADO em 17/10/2026. JUNIADO em 18/10/2026. JUNIADO em 19/10/2026. JUNIADO em 20/10/2026. JUNIADO em 21/10/2026. JUNIADO em 22/10/2026. JUNIADO em 23/10/2026. JUNIADO em 24/10/2026. JUNIADO em 25/10/2026. JUNIADO em 26/10/2026. JUNIADO em 27/10/2026. JUNIADO em 28/10/2026. JUNIADO em 29/10/2026. JUNIADO em 30/10/2026. JUNIADO em 31/10/2026. JUNIADO em 01/11/2026. JUNIADO em 02/11/2026. JUNIADO em 03/11/2026. JUNIADO em 04/11/2026. JUNIADO em 05/11/2026. JUNIADO em 06/11/2026. JUNIADO em 07/11/2026. JUNIADO em 08/11/2026. JUNIADO em 09/11/2026. JUNIADO em 10/11/2026. JUNIADO em 11/11/2026. JUNIADO em 12/11/2026. JUNIADO em 13/11/2026. JUNIADO em 14/11/2026. JUNIADO em 15/11/2026. JUNIADO em 16/11/2026. JUNIADO em 17/11/2026. JUNIADO em 18/11/2026. JUNIADO em 19/11/2026. JUNIADO em 20/11/2026. JUNIADO em 21/11/2026. JUNIADO em 22/11/2026. JUNIADO em 23/11/2026. JUNIADO em 24/11/2026. JUNIADO em 25/11/2026. JUNIADO em 26/11/2026. JUNIADO em 27/11/2026. JUNIADO em 28/11/2026. JUNIADO em 29/11/2026. JUNIADO em 30/11/2026. JUNIADO em 31/11/2026. JUNIADO em 01/12/2026. JUNIADO em 02/12/2026. JUNIADO em 03/12/2026. JUNIADO em 04/12/2026. JUNIADO em 05/12/2026. JUNIADO em 06/12/2026. JUNIADO em 07/12/2026. JUNIADO em 08/12/2026. JUNIADO em 09/12/2026. JUNIADO em 10/12/2026. JUNIADO em 11/12/2026. JUNIADO em 12/12/2026. JUNIADO em 13/12/2026. JUNIADO em 14/12/2026. JUNIADO em 15/12/2026. JUNIADO em 16/12/2026. JUNIADO em 17/12/2026. JUNIADO em 18/12/2026. JUNIADO em 19/12/2026. JUNIADO em 20/12/2026. JUNIADO em 21/12/2026. JUNIADO em 22/12/2026. JUNIADO em 23/12/2026. JUNIADO em 24/12/2026. JUNIADO em 25/12/2026. JUNIADO em 26/12/2026. JUNIADO em 27/12/2026. JUNIADO em 28/12/2026. JUNIADO em 29/12/2026. JUNIADO em 30/12/2026. JUNIADO em 31/12/2026. JUNIADO em 01/01/2027. JUNIADO em 02/01/2027. JUNIADO em 03/01/2027. JUNIADO em 04/01/2027. JUNIADO em 05/01/2027. JUNIADO em 06/01/2027. JUNIADO em 07/01/2027. JUNIADO em 08/01/2027. JUNIADO em 09/01/2027. JUNIADO em 10/01/2027. JUNIADO em 11/01/2027. JUNIADO em 12/01/2027. JUNIADO em 13/01/2027. JUNIADO em 14/01/2027. JUNIADO em 15/01/2027. JUNIADO em 16/01/2027. JUNIADO em 17/01/2027. JUNIADO em 18/01/2027. JUNIADO em 19/01/2027. JUNIADO em 20/01/2027. JUNIADO em 21/01/2027. JUNIADO em 22/01/2027. JUNIADO em 23/01/2027. JUNIADO em 24/01/2027. JUNIADO em 25/01/2027. JUNIADO em 26/01/2027. JUNIADO em 27/01/2027. JUNIADO em 28/01/2027. JUNIADO em 29/01/2027. JUNIADO em 30/01/2027. JUNIADO em 31/01/2027. JUNIADO em 01/02/2027. JUNIADO em 02/02/2027. JUNIADO em 03/02/2027. JUNIADO em 04/02/2027. JUNIADO em 05/02/2027. JUNIADO em 06/02/2027. JUNIADO em 07/02/2027. JUNIADO em 08/02/2027. JUNIADO em 09/02/2027. JUNIADO em 10/02/2027. JUNIADO em 11/02/2027. JUNIADO em 12/02/2027. JUNIADO em 13/02/2027. JUNIADO em 14/02/2027. JUNIADO em 15/02/2027. JUNIADO em 16/02/2027. JUNIADO em 17/02/2027. JUNIADO em 18/02/2027. JUNIADO em 19/02/2027. JUNIADO em 20/02/2027. JUNIADO em 21/02/2027. JUNIADO em 22/02/2027. JUNIADO em 23/02/2027. JUNIADO em 24/02/2027. JUNIADO em 25/02/2027. JUNIADO em 26/02/2027. JUNIADO em 27/02/2027. JUNIADO em 28/02/2027. JUNIADO em 29/02/2027. JUNIADO em 30/02/2027. JUNIADO em 31/02/2027. JUNIADO em 01/03/2027. JUNIADO em 02/03/2027. JUNIADO em 03/03/2027. JUNIADO em 04/03/2027. JUNIADO em 05/03/2027. JUNIADO em 06/03/2027. JUNIADO em 07/03/2027. JUNIADO em 08/03/2027. JUNIADO em 09/03/2027. JUNIADO em 10/03/2027. JUNIADO em 11/03/2027. JUNIADO em 12/03/2027. JUNIADO em 13/03/2027. JUNIADO em 14/03/2027. JUNIADO em 15/03/2027. JUNIADO em 16/03/2027. JUNIADO em 17/03/2027. JUNIADO em 18/03/2027. JUNIADO em 19/03/2027. JUNIADO em 20/03/2027. JUNIADO em 21/03/2027. JUNIADO em 22/03/2027. JUNIADO em 23/03/2027. JUNIADO em 24/03/2027. JUNIADO em 25/03/2027. JUNIADO em 26/03/2027. JUNIADO em 27/03/2027. JUNIADO em 28/03/2027. JUNIADO em 29/03/2027. JUNIADO em 30/03/2027. JUNIADO em 31/03/2027. JUNIADO em 01/04/2027. JUNIADO em 02/04/2027. JUNIADO em 03/04/2027. JUNIADO em 04/04/2027. JUNIADO em 05/04/2027. JUNIADO em 06/04/2027. JUNIADO em 07/04/2027. JUNIADO em 08/04/2027. JUNIADO em 09/04/2027. JUNIADO em 10/04/2027. JUNIADO em 11/04/2027. JUNIADO em 12/04/2027. JUNIADO em 13/04/2027. JUNIADO em 14/04/2027. JUNIADO em 15/04/2027. JUNIADO em 16/04/2027. JUNIADO em 17/04/2027. JUNIADO em 18/04/2027. JUNIADO em 19/04/2027. JUNIADO em 20/04/2027. JUNIADO em 21/04/2027. JUNIADO em 22/04/2027. JUNIADO em 23/04/2027. JUNIADO em 24/04/2027. JUNIADO em 25/04/2027. JUNIADO em 26/04/2027. JUNIADO em 27/04/2027. JUNIADO em 28/04/2027. JUNIADO em 29/04/2027. JUNIADO em 30/04/2027. JUNIADO em 31/04/2027. JUNIADO em 01/05/2027. JUNIADO em 02/05/2027. JUNIADO em 03/05/2027. JUNIADO em 04/05/2027. JUNIADO em 05/05/2027. JUNIADO em 06/05/2027. JUNIADO em 07/05/2027. JUNIADO em 08/05/2027. JUNIADO em 09/05/2027. JUNIADO em 10/05/2027. JUNIADO em 11/05/2027. JUNIADO em 12/05/2027. JUNIADO em 13/05/2027. JUNIADO em 14/05/2027. JUNIADO em 15/05/2027. JUNIADO em 16/05/2027. JUNIADO em 17/05/2027. JUNIADO em 18/05/2027. JUNIADO em 19/05/2027. JUNIADO em 20/05/2027. JUNIADO em 21/05/2027. JUNIADO em 22/05/2027. JUNIADO em 23/05/2027. JUNIADO em 24/05/2027. JUNIADO em 25/05/2027. JUNIADO em 26/05/2027. JUNIADO em 27/05/2027. JUNIADO em 28/05/2027. JUNIADO em 29/05/2027. JUNIADO em 30/05/2027. JUNIADO em 31/05/2027. JUNIADO em 01/06/2027. JUNIADO em 02/06/2027. JUNIADO em 03/06/2027. JUNIADO em 04/06/2027. JUNIADO em 05/06/2027. JUNIADO em 06/06/2027. JUNIADO em 07/06/2027. JUNIADO em 08/06/2027. JUNIADO em 09/06/2027. JUNIADO em 10/06/2027. JUNIADO em 11/06/2027. JUNIADO em 12/06/2027. JUNIADO em 13/06/2027. JUNIADO em 14/06/2027. JUNIADO em 15/06/2027. JUNIADO em 16/06/2027. JUNIADO em 17/06/2027. JUNIADO em 18/06/2027. JUNIADO em 19/06/2027. JUNIADO em 20/06/2027. JUNIADO em 21/06/2027. JUNIADO em 22/06/2027. JUNIADO em 23/06/2027. JUNIADO em 24/06/2027. JUNIADO em 25/06/2027. JUNIADO em 26/06/2027. JUNIADO em 27/06/2027. JUNIADO em 28/06/2027. JUNIADO em 29/06/2027. JUNIADO em 30/06/2027. JUNIADO em 31/06/2027. JUNIADO em 01/07/2027. JUNIADO em 02/07/2027. JUNIADO em 03/07/2027. JUNIADO em 04/07/2027. JUNIADO em 05/07/2027. JUNIADO em 06/07/2027. JUNIADO em 07/07/2027. JUNIADO em 08/07/2027. JUNIADO em 09/07/2027. JUNIADO em 10/07/2027. JUNIADO em 11/07/2027. JUNIADO em 12/07/2027. JUNIADO em 13/07/2027. JUNIADO em 14/07/2027. JUNIADO em 15/07/2027. JUNIADO em 16/07/2027. JUNIADO em 17/07/2027. JUNIADO em 18/07/2027. JUNIADO em 19/07/2027. JUNIADO em 20/07/2027. JUNIADO em 21/07/2027. JUNIADO em 22/07/2027. JUNIADO em 23/07/2027. JUNIADO em 24/07/2027. JUNIADO em 25/07/2027. JUNIADO em 26/07/2027. JUNIADO em 27/07/2027. JUNIADO em 28/07/2027. JUNIADO em 29/07/2027. JUNIADO em 30/07/2027. JUNIADO em 31/07/2027. JUNIADO em 01/08/2027. JUNIADO em 02/08/2027. JUNIADO em 03/08/2027. JUNIADO em 04/08/2027. JUNIADO em 05/08/2027. JUNIADO em 06/08/2027. JUNIADO em 07/08/2027. JUNIADO em 08/08/2027. JUNIADO em 09/08/2027. JUNIADO em 10/08/2027. JUNIADO em 11/08/2027. JUNIADO em 12/08/2027. JUNIADO em 13/08/2027. JUNIADO em 14/08/2027. JUNIADO em 15/08/2027. JUNIADO em 16/08/2027. JUNIADO em 17/08/2027. JUNIADO em 18/08/2027. JUNIADO em 19/08/2027. JUNIADO em 20/08/2027. JUNIADO em 21/08/2027. JUNIADO em 22/08/2027. JUNIADO em 23/0

2.13.1		CASA DE QUÍMICA									
2.13.1.1	93653	SINAPI MT	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	R\$	12,50	2,00	R\$	15,10	R\$	30,20
2.13.1.2	93654	SINAPI MT	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	R\$	12,50	9,00	R\$	15,10	R\$	135,90
2.13.1.3	93655	SINAPI MT	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	R\$	13,52	1,00	R\$	16,33	R\$	16,33
2.13.1.4	93660	SINAPI MT	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	R\$	59,57	2,00	R\$	71,94	R\$	143,88
2.13.1.5	93661	SINAPI MT	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	R\$	59,57	1,00	R\$	71,94	R\$	71,94
2.13.1.6	93663	SINAPI MT	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	R\$	63,50	2,00	R\$	76,68	R\$	153,36
2.13.1.7	93665	SINAPI MT	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	R\$	70,66	1,00	R\$	85,33	R\$	85,33
2.13.1.8	93671	SINAPI MT	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	R\$	85,45	1,00	R\$	103,19	R\$	103,19
2.13.1.9	93672	SINAPI MT	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	R\$	92,63	1,00	R\$	111,86	R\$	111,86
2.13.1.10	93673	SINAPI MT	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	R\$	102,06	4,00	R\$	123,25	R\$	493,00
2.13.1.11	91926	SINAPI MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	4,80	700,00	R\$	5,80	R\$	4.060,00
2.13.1.12	91928	SINAPI MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	7,44	60,00	R\$	8,98	R\$	538,80
2.13.1.13	91930	SINAPI MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	10,40	30,00	R\$	12,56	R\$	376,80
2.13.1.14	91931	SINAPI MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	11,25	50,00	R\$	13,59	R\$	679,50
2.13.1.15	91933	SINAPI MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	18,01	80,00	R\$	21,75	R\$	1.740,00
2.13.1.16	91935	SINAPI MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	28,27	20,00	R\$	34,14	R\$	682,80
2.13.1.17	92984	SINAPI MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	R\$	31,17	20,00	R\$	37,64	R\$	752,80
2.13.1.18	92986	SINAPI MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	R\$	43,12	50,00	R\$	52,07	R\$	2.603,50
2.13.1.19	92988	SINAPI MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	R\$	62,64	60,00	R\$	75,65	R\$	4.539,00
2.13.1.20	91854	SINAPI MT	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	10,04	350,00	R\$	12,12	R\$	4.242,00
2.13.1.21	91856	SINAPI MT	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	12,75	5,00	R\$	15,40	R\$	77,00
2.13.1.22	91953	SINAPI MT	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$	30,47	6,00	R\$	36,80	R\$	220,80
2.13.1.23	91959	SINAPI MT	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$	46,31	3,00	R\$	55,93	R\$	167,79

HASH: 275c8be970c603b940e8677e821e691b6a1b11481b573a4eee13b0dd666c8c1. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PVAF-AMAN-8ZEE-VY8F8>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 28/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



2.13.1.24	91996	SINAPI MT	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$	36,05	16,00	R\$	43,54	R\$	696,64
2.13.1.25	91997	SINAPI MT	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$	38,10	13,00	R\$	46,01	R\$	598,13
2.13.1.26	98308	SINAPI MT	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	R\$	40,14	1,00	R\$	48,47	R\$	48,47
2.13.1.27	95802	SINAPI MT	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	R\$	51,53	11,00	R\$	62,23	R\$	684,53
2.13.1.28	96985	SINAPI MT	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R\$	71,61	6,00	R\$	86,48	R\$	518,88
2.13.1.29	104750	SINAPI MT	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R\$	15,78	6,00	R\$	19,06	R\$	114,36
2.13.1.30	91940	SINAPI MT	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$	19,48	48,00	R\$	23,52	R\$	1.128,96
2.13.1.31	91943	SINAPI MT	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	R\$	22,94	1,00	R\$	27,70	R\$	27,70
2.13.1.32	97607	SINAPI MT	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	R\$	114,45	3,00	R\$	138,21	R\$	414,63
2.13.1.33	98308	SINAPI MT	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	UN	R\$	40,14	1,00	R\$	48,47	R\$	48,47
2.13.1.34	101880	SINAPI MT	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	R\$	731,02	2,00	R\$	882,80	R\$	1.765,60
2.13.1.35	98262	SINAPI MT	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	M	R\$	4,52	20,00	R\$	5,46	R\$	109,20
2.13.1.36	COMP ELE 4020	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO DE 25mm (1") INSTALAÇÃO APARENTE	UND	R\$	94,63	4,00	R\$	114,28	R\$	457,12
2.13.1.37	COMP ELE 4005	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 24W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 3360 lm, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO 3000K - 6000K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70	UND	R\$	52,65	2,00	R\$	63,58	R\$	127,16
2.13.1.38	COMP ELE 4004	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA CATEGORIA "TS" (ENERGISA-MT)	UND	R\$	4.728,87	1,00	R\$	5.710,73		
2.13.1.39	COMP ELE 4001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UND	R\$	116,28	8,00	R\$	140,42	R\$	140,42
2.13.1.40	COMP ELE 4018	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 16MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR	UND	R\$	22,94	24,00	R\$	27,70		
2.13.1.41	COMP ELE 4024	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM	UND	R\$	154,78	1,00	R\$	186,92	R\$	186,92
2.13.1.42	COMP ELE 4025	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROLDANA PLÁSTICA	UND	R\$	8,65	200,00	R\$	10,45	R\$	2.090,00
2.13.1.43	COMP ELE 4026	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS DE 18W	UND	R\$	566,65	13,00	R\$	684,30	R\$	8.895,90
2.13.1.44	COMP ELE 4030	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20W	UND	R\$	6,40	5,00	R\$	7,73	R\$	38,65
2.13.1.45	COMP ELE 4043	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$	490,94	2,00	R\$	592,87	R\$	1.185,74
2.13.1.46	COMP ELE 4044	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$	664,49	1,00	R\$	802,46	R\$	802,46
2.13.2			ILUMINAÇÃO EXTERNA								
2.13.2.1	91929	SINAPI MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	7,97	900,00	R\$	9,62	R\$	8.658,00
2.13.2.2	97886	SINAPI MT	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	R\$	182,77	9,00	R\$	220,72	R\$	1.986,48

HASH: 275cd8e77c603b940e8677e821e691b6a1b11481b573a4ee13b0dd666c81. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZEE-VY8F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 28/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



2.13.2.3	101632	SINAPI MT	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	R\$ 39,98	9,00	R\$ 48,28	R\$ 434,52
2.13.2.4	COMP ELE 4051	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	BR.	R\$ 2.797,01	9,00	R\$ 3.377,76	R\$ 30.399,84
2.13.2.5	COMP ELE 4036	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO COM 4 CHUMBADORES DE AÇO GALVANIZADO PARA SUSTENTAÇÃO DE POSTE DE AÇO DE 7 A 9M	UND	R\$ 655,82	9,00	R\$ 791,99	R\$ 7.127,91
2.13.2.6	COMP ELE 4031	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCO	UND	R\$ 352,10	26,00	R\$ 425,21	R\$ 11.055,46
2.13.2.7	COMP ELE 4032	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 1 LUMINÁRIA PÉTALA	UND	R\$ 119,03	2,00	R\$ 143,74	R\$ 287,48
2.13.2.8	COMP ELE 4033	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 2 LUMINÁRIA PÉTALA	UND	R\$ 152,95	2,00	R\$ 184,71	R\$ 369,42
2.13.2.9	COMP ELE 4035	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 4 LUMINÁRIA PÉTALA	UND	R\$ 211,04	5,00	R\$ 254,86	R\$ 1.274,30
2.13.3	ATERRAMENTO ELÉTRICO							
2.13.3.1	96977	SINAPI MT	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	R\$ 64,93	18,00	R\$ 78,41	R\$ 1.411,38
2.13.3.2	96985	SINAPI MT	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R\$ 71,61	4,00	R\$ 86,48	R\$ 345,92
2.13.3.3	98111	SINAPI MT	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	R\$ 59,04	1,00	R\$ 71,30	R\$ 71,30
2.13.3.6	COMP ELE 4006	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM²	UND	R\$ 34,52	2,00	R\$ 41,69	R\$ 83,38
2.13.3.6	104750	SINAPI MT	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	R\$ 15,78	6,00	R\$ 19,06	R\$ 114,36
2.13.4	CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA							
2.13.4.1	97886	SINAPI MT	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	R\$ 182,77	9,00	R\$ 220,72	R\$ 1.986,48
2.13.4.2	97887	SINAPI MT	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	R\$ 287,43	18,00	R\$ 347,11	R\$ 6.247,98
2.13.4.3	97888	SINAPI MT	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	R\$ 554,36	3,00	R\$ 669,46	R\$ 2.008,38
2.13.5	ELETRODUTOS FLEXIVEL TIPO PEAD ENTERRADO							
2.13.5.1	97667	SINAPI MT	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	R\$ 8,24	180,00	R\$ 9,95	R\$ 1.791,00
2.13.5.2	97667	SINAPI MT	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	R\$ 8,24	180,00	R\$ 9,95	R\$ 1.791,00
2.13.5.3	97668	SINAPI MT	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	R\$ 11,73	80,00	R\$ 14,17	R\$ 1.133,60
2.13.6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA							
2.13.6.1	93358	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	R\$ 91,77	27,00	R\$ 110,82	R\$ 2.992,14
2.13.6.2	93382	SINAPI MT	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$ 26,68	26,00	R\$ 32,22	R\$ 837,72
2.13.7	AUTOMAÇÃO - ACIONAMENTO DE MOTOBOMBAS E CONTROLE DE NÍVEL D'ÁGUA							
2.13.7.1	95802	SINAPI MT	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	R\$ 51,53	13,00	R\$ 62,23	R\$ 808,99
2.13.7.2	91929	SINAPI MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 7,97	250,00	R\$ 9,62	R\$ 2.405,00
2.13.7.3	91933	SINAPI MT	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$ 18,01	300,00	R\$ 21,75	R\$ 6.525,00
2.13.7.4	COMP ELE 4019	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE TRIPOLAR (PP) 450/750V DE 1,50mm²	UND	R\$ 11,94	50,00	R\$ 14,42	R\$ 721,00

HASH: 275cd8e776c603940e8677e821e691b6a1b11481b573a4eee13b0dd666c8c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 28/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



2.13.7.5	COMP ELE 4021	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODO DE CONTROLE DE NÍVEL TIPO PÊNDELO	UND	R\$ 89,74	3,00	R\$ 108,37	R\$ 325,11
2.13.7.6	COMP ELE 4022	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR UNIDUT EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1"	UND	R\$ 6,44	52,00	R\$ 7,78	R\$ 404,56
2.13.7.7	COMP ELE 4008	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UND	R\$ 7,81	8,00	R\$ 9,43	R\$ 75,44
2.13.7.8	COMP ELE 4037	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMANDO, FORMADO POR UM PAINEL METÁLICO DE 1000X800X350MM, EQUIPADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE PROTEÇÃO E DE ACIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA.	UND	R\$ 10.987,93	1,00	R\$ 13.269,37	R\$ 13.269,37
2.13.7.9	COMP ELE 4038	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMANDO, FORMADO POR UM PAINEL METÁLICO DE 1000X800X350MM, EQUIPADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE PROTEÇÃO E ACIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE DA ETA AO RAP DE 150M³	UND	R\$ 11.039,09	1,00	R\$ 13.331,15	R\$ 13.331,15
2.13.7.10	COMP ELE 4039	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMANDO, FORMADO POR UM PAINEL METÁLICO DE 1000X800X350MM, EQUIPADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE PROTEÇÃO E ACIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE DO RAP DE 150M³ AO RAP DE 500M³	UND	R\$ 11.337,87	1,00	R\$ 13.691,97	R\$ 13.691,97
2.13.7.11	COMP ELE 4040	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMANDO, FORMADO POR UM PAINEL METÁLICO DE 500X400X250MM, EQUIPADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE PROTEÇÃO E ACIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA DA CISTERNA DE RECIRCULAÇÃO	UND	R\$ 4.388,51	1,00	R\$ 5.299,70	R\$ 5.299,70
2.13.7.12	COMP ELE 4041	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMANDO, FORMADO POR UM PAINEL METÁLICO DE 300X200X200MM, EQUIPADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE PROTEÇÃO E ACIONAMENTO DO TRANSMISSOR DE RÁDIO FREQUÊNCIA PARA ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA A DISTÂNCIA	UND	R\$ 1.096,43	1,00	R\$ 1.324,08	R\$ 1.324,08
2.13.7.13	COMP ELE 4042	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	KIT CHAVE BÓIA SEM FIO COM ALCANCE DE 5000 M - TRANSMISSOR E RECEPTOR	UND	R\$ 1.190,29	2,00	R\$ 1.437,43	R\$ 2.874,86
SUBTOTAL								R\$ 185.570,00
2.14	PINTURA							
2.14.1	PAREDES							
2.14.1.1	88485	SINAPI MT	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	R\$ 3,75	346,85	R\$ 4,53	R\$ 1.571,23
2.14.1.2	88495	SINAPI MT	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	R\$ 12,28	191,47	R\$ 14,83	R\$ 2.839,50
2.14.1.3	96130	SINAPI MT	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	M2	R\$ 20,14	155,38	R\$ 24,32	R\$ 3.778,84
2.14.1.4	88489	SINAPI MT	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	R\$ 13,63	191,47	R\$ 16,46	R\$ 3.151,59
2.14.1.5	95626	SINAPI MT	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	R\$ 16,53	155,38	R\$ 19,96	R\$ 3.101,38
SUBTOTAL								R\$ 14.442,54
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
2.15.1	99812	SINAPI MT	LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	R\$ 1,22	34,36	R\$ 1,47	R\$ 50,50
2.15.2	99803	SINAPI MT	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	R\$ 2,25	78,79	R\$ 2,72	R\$ 214,30
2.15.3	COMP ARQ 5001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M	R\$ 0,76	112,77	R\$ 0,92	R\$ 103,74
SUBTOTAL								R\$ 368,54
2.16	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA O LABORATÓRIO							
2.16.1	COMP HID 1044	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TURBIDÍMETRO	UND	R\$ 4.138,78	1,00	R\$ 4.998,12	R\$ 4.998,12
2.16.2	COMP HID 1045	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLORÍMETRO	UND	R\$ 3.558,60	1,00	R\$ 4.297,48	R\$ 4.297,48

HASH: 275cd8e77c6603b940e8677e821e1681b11481b573a4ee13b0dd666c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-VY6F8>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026. Jumiado em 28/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



2.16.3	COMP HID 1046	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PHMETRO	UND	R\$ 2.406,65	1,00	R\$ 2.906,35	R\$ 2.906,35
2.16.4	COMP HID 1047	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE JAR TEST	UND	R\$ 8.299,67	1,00	R\$ 10.022,94	R\$ 10.022,94
2.16.5	COMP HID 1048	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COLORÍMETRO	UND	R\$ 3.049,96	1,00	R\$ 3.683,23	R\$ 3.683,23
SUBTOTAL								R\$ 25.908,12
TOTAL ITEM 2.0								R\$ 443.201,46
3.0	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA							
3.1	LEITO DE SECAGEM							
3.1.1	101233	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	R\$ 9,15	154,15	R\$ 11,05	R\$ 1.703,33
3.1.2	93358	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	R\$ 91,77	8,85	R\$ 110,82	R\$ 980,53
3.1.3	97083	SINAPI MT	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	R\$ 3,57	134,30	R\$ 4,31	R\$ 578,83
3.1.4	96622	SINAPI MT	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	R\$ 319,62	6,72	R\$ 385,98	R\$ 2.591,85
3.1.5	100341	SINAPI MT	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	R\$ 45,11	79,43	R\$ 54,48	R\$ 4.327,34
3.1.6	103684	SINAPI MT	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	R\$ 913,90	21,39	R\$ 1.103,65	R\$ 23.604,86
3.1.7	104737	SINAPI MT	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	R\$ 23,26	23,01	R\$ 28,09	R\$ 646,35
3.1.8	92769	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 13,14	368,90	R\$ 15,87	R\$ 5.854,44
3.1.9	92770	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 12,29	71,80	R\$ 14,84	R\$ 1.065,51
3.1.10	92771	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,91	375,10	R\$ 13,18	R\$ 4.943,81
3.1.11	92772	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 9,13	51,30	R\$ 11,03	R\$ 565,83
3.1.2	CAIXA DE PASSAGEM DRENAGEM							
3.1.2.1	93358	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	R\$ 91,77	0,70	R\$ 110,82	R\$ 77,57
3.1.2.2	101616	SINAPI MT	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	R\$ 6,73	0,70	R\$ 8,13	R\$ 5,69
3.1.2.3	95241	SINAPI MT	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$ 43,14	0,60	R\$ 52,10	R\$ 31,26
3.1.2.4	COMP HID 1054	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,80X0,80X0,80M	UND	R\$ 900,41	1,00	R\$ 1.087,36	R\$ 1.087,36
3.1.2.5	COMP HID 1055	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM 1,20X1,20 E=10,0CM	M2	R\$ 187,50	1,40	R\$ 226,43	R\$ 317,00
3.1.3	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E MATERIAL FILTRANTE							
3.1.3.1	COMP HID 1010	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DO LEITO DE SECAGEM	und	R\$ 50.499,82	1,00	R\$ 60.985,16	R\$ 60.985,16
3.1.3.2	COMP HID 1011	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MATERIAL FILTRANTE AREIA MÉDIA	und	R\$ 186,84	18,30	R\$ 225,63	R\$ 4.129,02
3.1.3.3	COMP HID 1031	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MATERIAL FILTRANTE PEDRA DE MÃO	M3	R\$ 305,09	31,20	R\$ 368,44	R\$ 11.495,32
3.1.3.4	COMP HID 1032	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MATERIAL FILTRANTE PEDRA BRITADA N.1	M3	R\$ 316,23	9,00	R\$ 381,89	R\$ 3.437,01
3.1.3.5	COMP HID 1033	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MATERIAL FILTRANTE PEDRA BRITADA N.2	M3	R\$ 317,21	9,00	R\$ 383,07	R\$ 3.447,63

HASH: 275cd8e70c6030940e8677e821e1691b6a1b11481b573a4eee13b0dd666c8c1. Documento assinado digitalmente. valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-VYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026. Juniado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



3.1.3.6	COMP HID 1034	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MATERIAL FILTRANTE PEDRA BRITADA N.3	M3	R\$	305,96	12,00	R\$	369,49	R\$	4.433,88
3.1.3.7	COMP HID 1040	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MATERIAL FILTRANTE TUIOLO MACIÇO 5X10X20CM	M3	R\$	131,58	5,00	R\$	158,90	R\$	794,50
3.1.4			CAIXA DE PASSAGEM (04 CAIXAS) LEITO DE SECAGEM								
3.1.4.1	103316	SINAPI MT	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$	81,35	16,11	R\$	98,24	R\$	1.582,64
3.1.4.2	95241	SINAPI MT	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$	43,14	0,13	R\$	52,10	R\$	6,66
3.1.4.3	96616	SINAPI MT	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	R\$	926,65	0,20	R\$	1.119,05	R\$	228,28
3.1.4.4	88629	SINAPI MT	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	R\$	772,58	0,06	R\$	932,99	R\$	55,97
3.1.4.5	87377	SINAPI MT	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	R\$	759,80	18,67	R\$	917,56	R\$	17.130,84
3.1.4.6	87557	SINAPI MT	EMBOÇO, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	R\$	58,52	0,28	R\$	70,67	R\$	19,78
3.1.4.7	98555	SINAPI MT	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	R\$	32,50	18,67	R\$	39,25	R\$	732,79
3.1.4.8	COMP HID 1055	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM 1,20X1,20 E=10,0CM	M2	R\$	187,50	5,76	R\$	226,43	R\$	1.304,23
										SUBTOTAL	R\$ 158.165,27
3.2			TANQUES DE RECIRCULAÇÃO								
3.2.1			ESTRUTURA - TANQUE DE RECIRCULAÇÃO								
3.2.1.1	101233	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	M3	R\$	9,15	150,48	R\$	11,05	R\$	1.662,80
3.2.1.2	97083	SINAPI MT	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	R\$	3,57	25,52	R\$	4,31	R\$	109,99
3.2.1.3	96622	SINAPI MT	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	R\$	319,62	1,28	R\$	385,98	R\$	492,51
3.2.1.4	100341	SINAPI MT	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2024	M2	R\$	45,11	167,70	R\$	54,48	R\$	9.136,29
3.2.1.5	103684	SINAPI MT	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	R\$	913,90	21,39	R\$	1.103,65	R\$	23.604,86
3.2.1.6	104737	SINAPI MT	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	R\$	23,26	32,88	R\$	28,09	R\$	923,59
3.2.1.7	92769	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	13,14	737,80	R\$	15,87	R\$	11.708,88
3.2.1.8	92770	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	12,29	143,60	R\$	14,84	R\$	2.131,02
3.2.1.9	92771	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	10,91	750,20	R\$	13,18	R\$	9.887,63
3.2.1.10	92772	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	9,13	102,60	R\$	11,03	R\$	1.131,67
3.2.1.11	98114	SINAPI MT	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	R\$	628,67	2,00	R\$	759,20	R\$	1.518,40
3.2.2			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS TANQUE DE RECIRCULAÇÃO								

HASH: 275cd8e770603d940e8677e821e1691b6a1b11481b573a4ee13b0dd666c81. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.sigapag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW8F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 28/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



3.2.2.1	104001	SINAPI MT	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$	14,47	1,00	R\$	17,47	R\$	17,47
3.2.2.2	103986	SINAPI MT	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$	28,46	10,00	R\$	34,37	R\$	343,70
3.2.2.3	99623	SINAPI MT	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	465,70	1,00	R\$	562,39	R\$	562,39
3.2.2.4	94492	SINAPI MT	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	R\$	52,24	1,00	R\$	63,09	R\$	63,09
3.2.2.5	104000	SINAPI MT	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	R\$	27,90	2,00	R\$	33,69	R\$	67,38
3.2.2.6	103979	SINAPI MT	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	R\$	30,05	40,00	R\$	36,29	R\$	1.451,60
3.2.2.7	93358	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	R\$	91,77	6,83	R\$	110,82	R\$	756,90
3.2.2.8	101616	SINAPI MT	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	R\$	6,73	9,74	R\$	8,13	R\$	79,18
3.2.2.9	93382	SINAPI MT	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$	26,68	6,78	R\$	32,22	R\$	218,45
3.2.2.10	90094	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	R\$	5,55	15,60	R\$	6,70	R\$	104,52
3.2.2.11	101618	SINAPI MT	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	R\$	276,40	0,23	R\$	333,79	R\$	76,77
3.2.2.12	93372	SINAPI MT	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$	15,81	15,31	R\$	19,09	R\$	292,26
3.2.2.13	106109	SINAPI MT	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	R\$	71,27	7,80	R\$	86,07	R\$	671,34
3.2.3			POÇO DE LIMPEZA								
3.2.3.1	90094	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	R\$	5,55	7,03	R\$	6,70	R\$	47,10
3.2.3.2	95241	SINAPI MT	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$	43,14	0,79	R\$	52,10	R\$	41,15
3.2.3.3	97978	SINAPI MT	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	R\$	1.157,66	1,00	R\$	1.398,03	R\$	1.398,03
3.2.3.4	98409	SINAPI MT	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	R\$	503,02	3,20	R\$	607,46	R\$	1.943,87
3.2.3.5	93372	SINAPI MT	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$	15,81	3,44	R\$	19,09	R\$	65,66
3.2.3.6	101586	SINAPI MT	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	R\$	45,80	14,36	R\$	55,31	R\$	794,25
3.2.3.7	98562	SINAPI MT	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	R\$	53,37	11,60	R\$	64,45	R\$	747,62

HASH: 275cd8e776c603b940e8677e821e691b6a1b11481b573a4ee13b0dd666c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026. Juniado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



3.2.4		BOMBEAMENTO TANQUE DE RECIRCULAÇÃO									
3.2.4.1	COMP HID 1029	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BOMBA SUBMERSIVEL (entre 1,0 e 1,5 CV)	und	R\$	4.761,87	1,00	R\$	5.750,58	R\$	5.750,58
									SUBTOTAL	R\$	77.800,95
3.3		BASE DA ETA									
3.3.1		RADIER									
3.3.1.1	101139	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	R\$	20,55	19,44	R\$	24,82	R\$	482,50
3.3.1.2	97083	SINAPI MT	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	R\$	3,57	72,80	R\$	4,31	R\$	313,76
3.3.1.3	96622	SINAPI MT	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	R\$	319,62	3,64	R\$	385,98	R\$	1.404,96
3.3.1.4	97086	SINAPI MT	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	R\$	134,07	18,34	R\$	161,91	R\$	2.969,42
3.3.1.5	92770	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	12,29	1.179,44	R\$	14,84	R\$	17.502,88
3.3.1.6	97096	SINAPI MT	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	R\$	864,37	25,48	R\$	1.043,84	R\$	26.597,04
3.3.1.7	93382	SINAPI MT	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$	26,68	8,52	R\$	32,22	R\$	274,51
3.3.2		PILARES									
3.3.2.1	95584	SINAPI MT	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	R\$	14,49	46,70	R\$	17,50	R\$	817,25
3.3.2.2	92762	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	11,39	70,40	R\$	13,75	R\$	968,00
3.3.3		BLOCO									
3.3.3.1	96523	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	R\$	100,65	14,37	R\$	121,55	R\$	1.746,43
3.3.3.2	97083	SINAPI MT	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	R\$	3,57	10,88	R\$	4,31	R\$	46,89
3.3.3.3	96622	SINAPI MT	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	R\$	319,62	0,54	R\$	385,98	R\$	209,97
3.3.3.3	96528	SINAPI MT	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	R\$	193,80	40,32	R\$	234,04	R\$	9.436,49
3.3.3.4	96544	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$	18,56	100,27	R\$	22,41	R\$	2.247,05
3.3.3.5	96557	SINAPI MT	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	R\$	999,45	7,01	R\$	1.206,97	R\$	8.458,44
3.3.3.6	93382	SINAPI MT	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$	26,68	4,62	R\$	32,22	R\$	148,98
3.3.4		ESTACA									
3.3.4.1	COMP CIV 0001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	R\$	253,75	48,00	R\$	306,44	R\$	14.709,12
3.3.4.2	COMP CIV 0002	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 50CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	R\$	253,75	32,00	R\$	306,44	R\$	9.806,08
3.3.5		BALDRAME									
3.3.5.1	95583	SINAPI MT	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	R\$	16,54	63,35	R\$	19,97	R\$	1.265,09
3.3.5.2	92761	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	12,81	141,54	R\$	15,47	R\$	2.189,62
									SUBTOTAL	R\$	101.594,48

HASH: 275cd8e77c603b940e8677e821e1691b6a1b11481b573a4eee13b0dd666c8c1. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/followbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-VY8F8>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTTEREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Juniado em 25/02/2026. 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



3.4 MELHORIAS NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EXISTENTE									
3.4.1	COMP HID 1026	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BOMBA CENTRIFUGA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 15CV	und	R\$ 14.139,22	2,00	R\$ 17.074,96	R\$ 34.149,92	
3.4.2	COMP HID 1030	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM CONEXÕES CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA	und	R\$ 57.104,94	1,00	R\$ 68.961,70	R\$ 68.961,70	
								SUBTOTAL	R\$ 103.111,62
3.5 AMPLIAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA EXISTENTE									
3.5.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
3.5.1.1	90100	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	R\$ 12,87	1.564,29	R\$ 15,54	R\$ 24.309,06	
3.5.1.2	101618	SINAPI MT	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	R\$ 276,40	65,18	R\$ 333,79	R\$ 21.756,43	
3.5.1.3	93379	SINAPI MT	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	R\$ 17,47	1.458,14	R\$ 21,10	R\$ 30.766,75	
3.5.1.4	99063	SINAPI MT	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	R\$ 9,40	1.303,56	R\$ 11,35	R\$ 14.795,40	
3.5.2 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA ADUTORA BRUTA									
3.5.2.1	105333	SINAPI MT	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	R\$ 225,39	1.303,56	R\$ 272,19	R\$ 354.815,99	
3.5.2.2	COMP HID 1038	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS	M	R\$ 0,66	1.303,56	R\$ 0,80	R\$ 1.042,84	
3.5.2.3	COMP HID 1021	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90° C/ BOLSA DN 200	und	R\$ 892,81	5,00	R\$ 1.078,19	R\$ 5.390,95	
3.5.2.4	COMP HID 1035	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 11°30' C/ BOLSA DN 200	UND	R\$ 807,99	1,00	R\$ 975,75	R\$ 975,75	
3.5.2.5	COMP HID 1036	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TÊ C/ BOLSA DN 200	UND	R\$ 1.136,82	1,00	R\$ 1.372,86	R\$ 1.372,86	
3.5.2.6	COMP HID 1037	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUBA DE CORRER DEFOFO DN 200	UND	R\$ 310,55	2,00	R\$ 375,03	R\$ 750,06	
3.5.2.7	COMP HID 1041	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E MONTAGEM TUBOS E CONEXÕES PN-10 ADUTORA AGUA BRUTA-CAPTAÇÃO	UND	R\$ 13.773,79	1,00	R\$ 16.633,66	R\$ 16.633,66	
3.5.2.8	102098	SINAPI MT	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	R\$ 2.637,93	100,76	R\$ 3.185,65	R\$ 320.986,09	
3.5.2.9	101816	SINAPI MT	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	R\$ 81,29	104,02	R\$ 98,17	R\$ 10.211,64	
3.5.3 DISPOSITIVOS PARA ADUTORA ÁGUA BRUTA									
3.5.3.1	COMP HID 1001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO DN 100	UND	R\$ 2.420,07	1,00	R\$ 2.922,55	R\$ 2.922,55	
3.5.3.2	COMP HID 1005	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA FLANGE VOLANTE DN 200	UND	R\$ 2.901,10	1,00	R\$ 3.503,46	R\$ 3.503,46	
3.5.3.3	COMP HID 1039	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR DN 200MM	UND	R\$ 12.155,36	1,00	R\$ 14.679,19	R\$ 14.679,19	
3.5.3.4	COMP HID 1006	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES HIDRAULICAS DA DESCARGA DA ADUTORA	und	R\$ 10.178,04	2,00	R\$ 12.291,32	R\$ 24.582,64	
								SUBTOTAL	R\$ 849.495,32
3.6 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA METALICA ABERTA CONVENCIONAL 25L/S									
3.6.1 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS - BDI DIFERENCIADO									
3.6.1.1	COMP HID 1042	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DA ETA METALICA CONVENCIONAL 25L/S	UND	R\$ 2.545.000,00	1,00	R\$ 2.847.441,62	R\$ 2.847.441,62	

HASH: 275cd8e776c603b940e8677e821e168a1b11481b573a4ee13b0dd666c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. JUNIADO em 28/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



3.6.1.2	COMP HID 1043	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COMISSONAMENTO DE ETA DE PEQUENO PORTE (Q<=50L/S), INCLUINDO TESTES DE INSTRUMENTOS,EQUIPAMENTOS ELETRICOS, MECANICOS E PRESERVACAOEQUIPAMENTOS ELETRICOS, MECANICOS E PRESERVACAO	UND	R\$	8.803,88	1,00	R\$	9.850,11	R\$	9.850,11
3.6.2	PRESSURIZADORA ETA - RES. 150M3										
3.6.2.1	COMP HID 1028	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BOMBA CENTRIFUGA ETA AO RAP 150M3	und	R\$	7.915,91	2,00	R\$	9.559,50	R\$	19.119,00
3.6.3	PRESSURIZADORA RES. 150M3 - RAP 500M3 EXISNTES										
3.6.3.1	COMP HID 1027	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BOMBA CENTRIFUGA RAP 150M3 AO RAP 500M3	und	R\$	12.098,24	2,00	R\$	14.610,21	R\$	29.220,42
										SUBTOTAL	R\$ 2.905.631,15
3.7	RESERVATÓRIO APOIADO 150.000 LITROS - ETA										
3.7.1	FUNDAÇÃO - RADIER										
3.7.1.1	93358	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	R\$	91,77	25,92	R\$	110,82	R\$	2.872,45
3.7.1.2	97083	SINAPI MT	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	R\$	3,57	51,84	R\$	4,31	R\$	223,43
3.7.1.3	96623	SINAPI MT	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	R\$	287,61	4,90	R\$	347,33	R\$	1.701,91
3.7.1.4	97086	SINAPI MT	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	R\$	134,07	14,00	R\$	161,91	R\$	2.266,74
3.7.1.5	92771	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	10,91	1.710,00	R\$	13,18	R\$	22.537,80
3.7.1.6	103684	SINAPI MT	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_P5	M3	R\$	913,90	24,50	R\$	1.103,65	R\$	27.039,42
3.7.1.7	93382	SINAPI MT	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$	26,68	1,42	R\$	32,22	R\$	45,75
3.7.2	FUNDAÇÃO - BLOCO										
3.7.2.1	93358	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	R\$	91,77	9,90	R\$	110,82	R\$	1.097,11
3.7.2.2	97083	SINAPI MT	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	R\$	3,57	9,00	R\$	4,31	R\$	38,79
3.7.2.3	96619	SINAPI MT	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	R\$	46,32	0,29	R\$	55,94	R\$	16,11
3.7.2.4	94965	SINAPI MT	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	R\$	613,62	4,32	R\$	741,03	R\$	3.201,24
3.7.2.5	103670	SINAPI MT	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	R\$	315,63	4,32	R\$	381,16	R\$	1.646,61
3.7.2.6	96534	SINAPI MT	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	R\$	88,79	21,60	R\$	107,23	R\$	2.316,16
3.7.2.7	96546	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$	14,52	118,61	R\$	17,53	R\$	2.079,23
3.7.2.8	93382	SINAPI MT	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	R\$	26,68	2,43	R\$	32,22	R\$	78,29
3.7.3	FUNDAÇÃO - ESTACA										
3.7.3.1	COMP CIV 0001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	R\$	253,75	35,10	R\$	306,44	R\$	10.756,04
3.7.4	FUNDAÇÃO - TOCO DE PILAR										
3.7.4.1	92760	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	13,69	51,16	R\$	16,53	R\$	845,67
3.7.4.2	92764	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	9,24	137,50	R\$	11,16	R\$	1.534,50
3.7.5	FUNDAÇÃO - TOCO DE PILAR										
3.7.5.1	104920	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$	11,16	280,50	R\$	13,48	R\$	3.781,14

HASH: 275cd8e70c603b940e8677e821e1691b6a1b11481b573a4ee13b0dd666c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YYW8F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. JUNIAO em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



3.7.5.2	104916	SINAPI MT	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	R\$ 17,35	90,26	R\$ 20,95	R\$ 1.890,94
3.7.6	AQUISIÇÃO E CONEXÕES HIDRAULICAS RESERVARÓRIO							
3.7.6.1	COMP HID 1024	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVARÓRIO APOIADO 150M3 E CONEXÕES HIDRAULICAS	und	R\$ 267.288,10	1,00	R\$ 322.785,44	R\$ 322.785,44
SUBTOTAL								R\$ 408.754,77
3.8	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA ETA							
3.8.1	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA ETA							
3.8.1.1	101193	SINAPI MT	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	R\$ 67,11	193,90	R\$ 81,04	R\$ 15.713,65
3.8.1.2	94994	SINAPI MT	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	R\$ 111,26	132,31	R\$ 134,36	R\$ 17.777,17
3.8.1.3	103364	SINAPI MT	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	R\$ 57,31	6,60	R\$ 69,21	R\$ 456,78
3.8.1.4	104658	SINAPI MT	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	R\$ 209,53	36,85	R\$ 253,03	R\$ 9.324,15
3.8.1.5	92397	SINAPI MT	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	R\$ 106,47	607,29	R\$ 128,58	R\$ 78.085,34
3.8.1.6	96624	SINAPI MT	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	R\$ 272,27	48,82	R\$ 328,80	R\$ 16.052,01
3.8.1.7	92743	SINAPI MT	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	R\$ 768,90	25,59	R\$ 928,55	R\$ 23.761,59
3.8.1.8	103686	SINAPI MT	CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	R\$ 964,24	0,27	R\$ 1.164,45	R\$ 314,40
3.8.1.9	103946	SINAPI MT	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	M2	R\$ 19,87	486,18	R\$ 24,00	R\$ 11.668,32
3.8.1.10	98516	SINAPI MT	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	R\$ 391,22	9,00	R\$ 472,45	R\$ 4.252,05
3.8.1.11	98509	SINAPI MT	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	R\$ 77,22	254,00	R\$ 93,25	R\$ 23.685,50
3.8.1.12	105521	SINAPI MT	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	R\$ 3,38	486,20	R\$ 4,08	R\$ 1.983,69
3.8.1.13	102500	SINAPI MT	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	R\$ 4,91	80,98	R\$ 5,93	R\$ 480,21
3.8.1.14	100701	SINAPI MT	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	R\$ 830,61	37,80	R\$ 1.003,07	R\$ 37.916,04
R\$ 241.470,90								
3.9	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA							
3.9.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
3.9.1.1	90100	SINAPI MT	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	R\$ 12,87	1.890,55	R\$ 15,54	R\$ 29.379,14
3.9.1.2	101618	SINAPI MT	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	R\$ 276,40	78,80	R\$ 333,79	R\$ 26.302,65
3.9.1.3	93379	SINAPI MT	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	R\$ 17,47	1.762,28	R\$ 21,10	R\$ 37.184,10
3.9.1.4	99063	SINAPI MT	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	R\$ 9,40	1.575,46	R\$ 11,35	R\$ 17.881,47
3.9.2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA ADUTORA TRATADA							

HASH: 275cd8e976c03b940e8677e821e691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd668c81. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-VY8F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. JUIZADO em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



3.9.2.1	105333	SINAPI MT	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	M	R\$	225,39	1.575,46	R\$	272,19	R\$	428.824,45
3.9.2.2	COMP HID 1038	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS	M	R\$	0,66	1.575,46	R\$	0,80	R\$	1.260,36
3.9.2.3	COMP HID 1021	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90° C/ BOLSA DN 200	und	R\$	892,81	7,00	R\$	1.078,19	R\$	7.547,33
3.9.2.4	COMP HID 1035	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 11°30' C/ BOLSA DN 200	UND	R\$	807,99	2,00	R\$	975,75	R\$	1.951,50
3.9.2.5	COMP HID 1049	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 22°30' C/ BOLSA DN 200	UND	R\$	35.772,00	1,00	R\$	43.199,38	R\$	43.199,38
3.9.2.6	COMP HID 1050	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES HIDRAULICAS PN-10 ENTRADA DA ADUTORA TRATADA NO RAP 500M3	UND	R\$	6.890,63	1,00	R\$	8.321,34	R\$	8.321,34
3.9.2.7	102098	SINAPI MT	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	R\$	2.637,93	123,94	R\$	3.185,65	R\$	394.829,46
3.9.2.8	101816	SINAPI MT	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	R\$	81,29	100,00	R\$	98,17	R\$	9.817,00
3.9.3	DISPOSITIVOS PARA ADUTORA ÁGUA TRATADA										
3.9.3.1	COMP HID 1006	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES HIDRAULICAS DA DESCARGA DA ADUTORA	und	R\$	10.178,04	2,00	R\$	12.291,32	R\$	24.582,64
3.9.3.2	COMP HID 1001	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO DN 100	UND	R\$	2.420,07	1,00	R\$	2.922,55	R\$	2.922,55
3.9.3.3	COMP HID 1039	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR DN 200MM	UND	R\$	12.155,36	1,00	R\$	14.679,19	R\$	14.679,19
										R\$	1.048.682,56
3.10	LIGAÇÕES DOMICILIARES										
3.10.1	COMP HID 1056	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO).	M2	R\$	232,38	2.222,00	R\$	280,63	R\$	623.559,86
3.10.2	95673	SINAPI MT	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	R\$	133,07	2.222,00	R\$	160,70	R\$	357.075,40
3.10.3	COMP HID 1057	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	CADASTRO DE LIGACOES DOMICILIARES EM REDES DE AGUA / ESGOTO	M2	R\$	2,84	2.222,00	R\$	3,43	R\$	7.621,46
										R\$	988.256,72
										R\$	6.882.963,74
										R\$	7.653.459,75

Cuiabá - MT, fevereiro de 2026.

HASH: 275cd8e97c603b940e8677e821e691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd666c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026. Juniado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
SUPERINTENDÊNCIA DE MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL - SUMASA
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
CUIABÁ - MATO GROSSO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: IMPLANTAÇÃO DO SAA NO MUNICÍPIO DE COLÍZEA
Localização: SEDE DO MUNICÍPIO
Município: ALTO PARAGUAI - MT
Complemento:

ITEMS	ETAPA	DADOS DE CONTRATO		PLANEJAMENTO DA OBRA																												
		VALOR (R\$)	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11º MÊS		12º MÊS						
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%					
1.0	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 327.224,55	4,27%	100,00%	R\$ 327.224,55	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%				
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 242.532,16	1,69%	100,00%	R\$ 242.532,16	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%				
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 84.762,39	1,08%	100,00%	R\$ 84.762,39	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%				
2.0	CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO	R\$ 443.201,46	5,79%	100,00%	R\$ 109.088,93	24,61%	R\$ 114.361,89	25,80%	R\$ 128.844,62	29,07%	R\$ 60.882,36	13,74%	R\$ 30.028,67	6,78%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 5.737,40	0,01%	100,00%	R\$ 5.737,40	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.2	FUNDAÇÃO	R\$ 26.421,08	0,34%	100,00%	R\$ 26.421,08	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.3	ESTRUTURA	R\$ 33.361,80	0,43%	100,00%	R\$ 16.680,90	50,00%	R\$ 16.680,90	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 277,41	0,04%	100,00%	R\$ 138,71	50,00%	R\$ 138,71	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.5	VERGAS E CONTRAVERGAS	R\$ 22.583,10	0,29%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.291,55	50,00%	R\$ 11.291,55	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.6	ESQUADRIAS	R\$ 19.318,14	0,25%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.659,07	50,00%	R\$ 9.659,07	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.7	COBERTURA	R\$ 39.582,99	0,51%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 19.791,50	50,00%	R\$ 19.791,50	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.8	REVESTIMENTO	R\$ 30.304,96	0,39%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 30.304,96	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.9	PIOSOS	R\$ 13.897,09	0,18%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.779,42	20,00%	R\$ 4.169,13	30,00%	R\$ 6.948,55	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.10	FORNO	R\$ 5.807,00	0,07%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.161,40	20,00%	R\$ 1.742,10	30,00%	R\$ 2.903,50	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS DE ÁGUA FRIA	R\$ 4.865,15	0,06%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.432,58	50,00%	R\$ 1.459,15	30,00%	R\$ 973,02	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.12	INSTALAÇÕES DE ESGOTOAMENTO SANITÁRIO	R\$ 14.716,14	0,19%	100,00%	R\$ 4.414,84	30,00%	R\$ 4.414,84	30,00%	R\$ 4.414,84	30,00%	R\$ 1.471,61	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO	R\$ 185.570,00	2,42%	100,00%	R\$ 55.671,00	30,00%	R\$ 55.671,00	30,00%	R\$ 55.671,00	30,00%	R\$ 18.557,00	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.14	PINTURA	R\$ 14.442,54	0,19%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.221,27	50,00%	R\$ 7.221,27	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 348,54	0,05%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 184,27	50,00%	R\$ 184,27	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
2.16	AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA O LABORATÓRIO	R\$ 25.908,12	0,33%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 12.954,06	50,00%	R\$ 12.954,06	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
3.0	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	R\$ 6.882.963,74	89,93%	100,00%	R\$ 204.139,76	2,91%	R\$ 153.104,78	2,22%	R\$ 153.104,78	2,22%	R\$ 336.282,49	4,89%	R\$ 336.282,49	4,89%	R\$ 1.925.322,08	27,97%	R\$ 1.925.322,08	27,97%	R\$ 511.406,98	7,43%	R\$ 571.774,71	8,31%	R\$ 398.424,02	5,79%	R\$ 208.606,23	3,03%	R\$ 159.193,40	2,31%	R\$ -	0,00%		
3.1	LEITO DE SECAGEM	R\$ 138.165,27	1,99%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 39.541,32	25,00%	R\$ 39.541,32	25,00%	R\$ 39.541,32	25,00%	R\$ 39.541,32	25,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
3.2	TANQUES DE RECOLHEITAÇÃO	R\$ 77.800,95	1,07%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 38.900,48	50,00%	R\$ 38.900,48	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
3.3	BASE DA ETA	R\$ 101.594,48	1,37%	100,00%	R\$ 40.637,76	40,00%	R\$ 30.478,34	30,00%	R\$ 30.478,34	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
3.4	MELHORIAS NA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EXISTENTE	R\$ 109.111,62	1,47%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 51.555,81	50,00%	R\$ 51.555,81	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
3.5	AMPLIAÇÃO DA ADUTORIA DE ÁGUA BRUTA EXISTENTE	R\$ 849.495,32	11,29%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 127.424,30	15,00%	R\$ 127.424,30	15,00%	R\$ 127.424,30	15,00%	R\$ 127.424,30	15,00%	R\$ 127.424,30	15,00%	R\$ 127.424,30	15,00%	R\$ 84.940,53	10,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
3.6	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA METÁLICA ABERTA CONVENCIONAL (2x2)	R\$ 2.905.481,15	37,96%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.452.815,58	50,00%	R\$ 1.452.815,58	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
3.7	RESERVATÓRIO APOIADO (200.000 LITROS - 4x4)	R\$ 408.754,71	5,34%	100,00%	R\$ 163.501,91	40,00%	R\$ 122.406,43	30,00%	R\$ 122.406,43	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%		
3.8	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA ETA	R\$ 341.479,96	4,35%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 60.367,79	25,00%	R\$ 60.367,79	25,00%	R\$ 60.367,79	25,00%	R\$ -	0,00%		
3.9	ADUTORIA DE ÁGUA TRATADA	R\$ 1.948.682,36	24,78%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 137.301,39	7,00%	R\$ 137.301,39	7,00%	R\$ 137.301,39	7,00%	R\$ 137.301,39	7,00%	R\$ 137.301,39	7,00%	R\$ 137.301,39	7,00%	R\$ 137.301,39	7,00%	R\$ 137.301,39	7,00%	R\$ 137.301,39	7,00%	R\$ 137.301,39	7,00%		
3.10	LIGAÇÕES DOMICILIARES	R\$ 988.256,72	12,91%	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 148.238,11	15,00%	R\$ 148.238,11	15,00%	R\$ 148.238,11	15,00%	R\$ 148.238,11	15,00%	R\$ 148.238,11	15,00%	R\$ 148.238,11	15,00%	R\$ 148.238,11	15,00%	R\$ 148.238,11	15,00%		
	Valor do Meta	R\$ 7.455.459,75	100,00%		R\$ 640.518,18	8,37%	R\$ 267.466,66	3,49%	R\$ 281.949,39	3,68%	R\$ 397.164,85	5,19%	R\$ 366.311,16	4,79%	R\$ 1.925.322,08	25,14%	R\$ 1.925.322,08	25,14%	R\$ 511.406,98	6,68%	R\$ 571.774,71	7,47%	R\$ 398.424,02	5,21%	R\$ 208.606,23	2,73%	R\$ 159.193,40	2,08%	R\$ -	0,00%		
	Valor Acumulado	R\$ 640.518,18	8,37%		R\$ 907.984,94	11,88%	R\$ 1.189.934,23	15,53%	R\$ 1.587.099,08	20,74%	R\$ 1.984.414,24	26,52%	R\$ 2.381.726,33	31,81%	R\$ 2.807.048,41	37,41%	R\$ 3.322.370,49	44,41%	R\$ 3.833.777,47	51,11%	R\$ 4.345.184,45	58,00%	R\$ 4.856.585,74	64,90%	R\$ 5.367.991,73	71,99%	R\$ 5.879.403,13	78,86%	R\$ 6.390.814,53	85,71%	R\$ 6.902.226,93	92,59%

HASH: 275c0d8e765020e540887765218691561b11810573aee1300586651 - Documento assinado digitalmente, valide em: https://repositorio.sigadoc.mt.gov.br/validar/validarPMAF-AMAN-GEZE-1087 - Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTERRES em 24/02/2

HASH: 275c8e974e603b940e8677e1821e691b6a1b11a81b5734e9e13b0d0db86c91. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquilicoes.seplag.mt.gov.br/owb-ee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026, Junaido em 26/03/2026 11:16:31 por GESIANE RIBEIRO.

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇOS

BOLETIM DE REFERÊNCIA:	SINAPI MT - SETEMBRO 2025				
	SEM DESONERAÇÃO				

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS FERENTE A OBRA CIVIL - CÓDIGO COM PREFIXO:

COMP CIV 0001	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M			R\$	253,75
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	0,633	R\$ 14,49	R\$ 9,17
COMP CIV F01	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO=12,5 MM AF_09/2021_PS	KG	7,704	R\$ 14,96	R\$ 115,25
1527	SINAPI-INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	0,086	R\$ 771,35	R\$ 66,34
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	R\$ 23,20	R\$ 30,86
88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,103	R\$ 29,13	R\$ 32,13
		<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>	SINAPI MT	ago/22	CÓD.	93653

COMP CIV F01	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO=12,5 MM AF_09/2021_PS	KG			R\$	14,96
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	KG	1,00	R\$ 8,07	R\$ 8,07
88245	SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0167	R\$ 28,91	R\$ 0,48
88238	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0033	R\$ 24,50	R\$ 0,08
43132	SINAPI-INS	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,02	R\$ 23,00	R\$ 0,46
39017	SINAPI-INS	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,367	R\$ 16,00	R\$ 5,87
		<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>	SINAPI MT	ago/22	CÓD.	93653

COMP CIV 0002	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 50CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M			R\$	253,75
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
95584	SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	0,633	R\$ 14,49	R\$ 9,17
COMP CIV F01	COMPOSIÇÃO	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO=12,5 MM AF_09/2021_PS	KG	7,704	R\$ 14,96	R\$ 115,25
1527	SINAPI-INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	0,086	R\$ 771,35	R\$ 66,34
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,33	R\$ 23,20	R\$ 30,86
88309	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,103	R\$ 29,13	R\$ 32,13
101219	SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3		R\$ 27,69	R\$ -
		<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>	SINAPI MT	ago/22	CÓD.	93653

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS FERENTE A INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CÓDIGO COM PREFIXO:

COMP HID 1001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO DN 100	UND			R\$	2.420,07
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	R\$ 29,16	R\$ 32,08
COT HID 040	COTAÇÃO	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO C/ FLANGE DN 100	UN.	1	R\$ 2.258,14	R\$ 2.258,14
COT HID 052	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 100	UN.	1	R\$ 9,85	R\$ 9,85
COT HID 051	COTAÇÃO	PARAFUSO 16X80MM	UN.	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
		<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>	SCO	out/25	CÓD.	DR 15.45.0056

COMP HID 1002	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA FLANGE VOLANTE DN 100	UND			R\$	1.133,65
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT HID 041	COTAÇÃO	REGISTRO C/ FLANGE E VOLANTE CORPO CURTO DN 100	UN.	1	R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3573	R\$ 29,16	R\$ 10,42
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0614	R\$ 23,97	R\$ 1,47
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1755	R\$ 78,26	R\$ 13,73
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0827	R\$ 290,61	R\$ 24,03
		<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>	SINAPI MT	set/25	CÓD.	103529

COMP HID 1003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DAS CONEXÕES HIDRÁULICAS PARA INSTALAÇÃO DA VENTOSA	UND			R\$	15.540,36
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COMP HID 1001		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO DN 100	UND	1	R\$ 2.420,07	R\$ 2.420,07
COMP HID 1002		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA FLANGE VOLANTE DN 100	UND	1	R\$ 1.133,65	R\$ 1.133,65
COMP HID 1004		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM PN-10 DN 200	UND	1	R\$ 2.691,10	R\$ 2.691,10
COT HID 044	COTAÇÃO	TUBO FLANGE PONTA PN-10 L=1,00 DN 200	UND	2	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
COT HID 042	COTAÇÃO	TÊ DE REDUÇÃO C/ FLANGE DN 200X100	UND	2	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00
COT HID 011	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,25 DN 200	UN.	2	R\$ 1.295,00	R\$ 2.590,00
103124	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	1	R\$ 158,59	R\$ 158,59
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	2,5	R\$ 26,76	R\$ 66,90
COT HID 054	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 200	UN.	5	R\$ 12,60	R\$ 63,00
COT HID 052	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 100	UN.	1	R\$ 9,85	R\$ 9,85
COT HID 051	COTAÇÃO	PARAFUSO 16X80MM	UN.	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00
COT HID 050	COTAÇÃO	PARAFUSO 20X90MM	UN.	40	R\$ 23,68	R\$ 947,20
		<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>	SINAPI MT	set/25	CÓD.	103565

COMP HID 1004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM PN-10 DN 200	UND			R\$	2.691,10
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT HID 006	COTAÇÃO	JUNTA DE DESMONTAGEM DN 200	UN.	1	R\$ 2.490,00	R\$ 2.490,00
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,9292	R\$ 29,16	R\$ 56,26



SINFRA-PRO-2026/03900



88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3316	R\$ 23,97	R\$ 7,95
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,6362	R\$ 78,26	R\$ 49,79
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2997	R\$ 290,61	R\$ 87,10
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:				SINAPI MT	set/25	CÓD. 103565

COMP HID 1005		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA FLANGE VOLANTE DN 200		UND	R\$ 2.901,10		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL		UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT HID 007	COTAÇÃO	REGISTRO C/ FLANGE E VOLANTE CORPO CURTO DN 200		UN.	1	R\$ 2.830,00	R\$ 2.830,00
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5798	R\$ 29,16	R\$ 16,91
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0997	R\$ 23,97	R\$ 2,39
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,2407	R\$ 78,26	R\$ 18,84
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,1134	R\$ 290,61	R\$ 32,96
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:				SINAPI MT	set/25	CÓD. 103531	

COMP HID 1006		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES HIDRAULICAS DA DESCARGA DA ADUTORA		und	R\$ 10.178,04		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL		UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT HID 004	COTAÇÃO	TE C/ FLANGE PN-10 DN 200		UN.	1	R\$ 1.658,00	R\$ 1.658,00
COT HID 016	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE E PONTA PN-10 L=1,30 DN 200		UN.	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
COT HID 044	COTAÇÃO	TUBO FLANGE PONTA PN-10 L=1,00 DN 200		UN.	2	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
COT HID 043	COTAÇÃO	TUBO FLANGE PONTA PN-10 L=0,70 DN 200		UN.	1	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00
COT HID 022	COTAÇÃO	CURVA DE 90° C/ FLANGE PN-10 DN 200		UN.	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
COT HID 054	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 200		UN.	6	R\$ 12,60	R\$ 75,60
COT HID 050	COTAÇÃO	PARAFUSO 20X90MM		UN.	48	R\$ 23,68	R\$ 1.136,64
103108	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		UN	1	R\$ 112,17	R\$ 112,17
103124	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		UN	1	R\$ 158,59	R\$ 158,59
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		M	4	R\$ 26,76	R\$ 107,04

COMP HID 1007		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 DN 200X100		und	R\$ 1.311,17		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL		UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT HID 009	COTAÇÃO	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 200X100mm		UN.	1	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00
103108	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		UN	1	R\$ 112,17	R\$ 112,17

COMP HID 1008		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REDUÇÃO CONCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 DN 200X100		und	R\$ 1.252,17		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL		UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT HID 010	COTAÇÃO	REDUÇÃO CONCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 200X100mm		UN.	1	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
103108	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		UN	1	R\$ 112,17	R\$ 112,17

COMP HID 1009		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,25 DN 200		und	R\$ 1.301,69		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL		UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT HID 011	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,25 DN 200		UN.	1	R\$ 1.295,00	R\$ 1.295,00
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		M	0,25	R\$ 26,76	R\$ 6,69

COMP HID 1010		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DO LEITO DE SECAGEM		und	R\$ 50.499,82		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL		UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT HID 017	COTAÇÃO	CURVA 45° C/ BOLSA DN 200		UN.	1	R\$ 760,00	R\$ 760,00
COT HID 023	COTAÇÃO	CURVA DE 90° C/BOLSA DN 200		UN.	1	R\$ 878,00	R\$ 878,00
COT HID 044	COTAÇÃO	TUBO FLANGE PONTA PN-10 L=1,00 DN 200		UN.	1	R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
COT HID 004	COTAÇÃO	TE C/ FLANGE PN-10 DN 200		UN.	2	R\$ 1.658,00	R\$ 3.316,00
COMP HID 1005		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA FLANGE VOLANTE DN 200		UND	4	R\$ 2.901,10	R\$ 11.604,40
COT HID 022	COTAÇÃO	CURVA DE 90° C/ FLANGE PN-10 DN 200		UN.	2	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
COT HID 011	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,25 DN 200		UN.	4	R\$ 1.295,00	R\$ 5.180,00
COT HID 024	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=3,68 DN 200		UN.	2	R\$ 3.923,00	R\$ 7.846,00
COT HID 005	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,55m DN 200		UN.	1	R\$ 1.525,00	R\$ 1.525,00
COT HID 025	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=2,61 DN 200		UN.	1	R\$ 3.103,00	R\$ 3.103,00
44315	SINAPI-INS	TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO		M	35	R\$ 61,04	R\$ 2.136,40
41930	SINAPI-INS	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)		M	38	R\$ 139,84	R\$ 5.313,92
103124	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		UN	2	R\$ 158,59	R\$ 317,18
105299	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024		UN	2	R\$ 21,33	R\$ 42,66
103108	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		UN	2	R\$ 112,17	R\$ 224,34

HASH: 275c6e9746503b940e877e82e1691b6a1b11a81b573a4ee13b0d0db86c91. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/owb/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Juntado em 25/02/2026. KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026. Juntado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202634916A



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	12,52	R\$ 26,76	R\$ 335,04
90735	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021	M	38,00	R\$ 4,08	R\$ 155,04
COT HID 054	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 200	UN.	21	R\$ 12,60	R\$ 264,60
COT HID 050	COTAÇÃO	PARAFUSO 20X90MM	UN.	168	R\$ 23,68	R\$ 3.978,24
COMP HID 1011 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MATERIAL FILTRANTE AREIA MÉDIA			und			R\$ 186,84
370	SINAPI-INS	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,45	R\$ 23,20	R\$ 56,84
COMP HID 1012 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA C/ FLANGES PN-10 DN 200			und			R\$ 4.561,10
COT HID 014	COTAÇÃO	VALVULA RETENÇÃO PORTINHOLA DN 200	UN.	1	R\$ 4.490,00	R\$ 4.490,00
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5798	R\$ 29,16	R\$ 16,91
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0997	R\$ 23,97	R\$ 2,39
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2407	R\$ 78,26	R\$ 18,84
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,1134	R\$ 290,61	R\$ 32,96
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			SINAPI MT	set/25	CÓD.	103541
COMP HID 1013 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45° C/ FLANGES PN-10 DN 200			und			R\$ 1.140,04
COT HID 015	COTAÇÃO	CURVA DE 45° C/ FLANGE PN-10 DN 200	UN.	1	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
103108	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	0,5798	R\$ 112,17	R\$ 65,04
COMP HID 1014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO C/ FLANGES PN-10 L=1,30 DN 200			und			R\$ 2.134,79
COT HID 016	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE E PONTA PN-10 L=1,30 DN 200	UN.	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	1,30	R\$ 26,76	R\$ 34,79
COMP HID 1015 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45° C/ BOLSA DN 200			und			R\$ 781,33
COT HID 017	COTAÇÃO	CURVA 45° C/ BOLSA DN 200	UN.	1	R\$ 760,00	R\$ 760,00
105299	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	1	R\$ 21,33	R\$ 21,33
COMP HID 1016 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO C/ FLANGE E PONTA L=2,00 DN 200			und			R\$ 814,10
90587	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,049	R\$ 0,56	R\$ 0,03
90586	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,053	R\$ 1,47	R\$ 0,08
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	R\$ 23,20	R\$ 9,54
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,411	R\$ 29,13	R\$ 11,97
1524	SINAPI-INS	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	1,06	R\$ 747,62	R\$ 792,48
COMP HID 1017 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO C/ FLANGE E PONTA L=0,65 DN 200			und			R\$ 1.067,39
COT HID 019	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE E PONTA PN-10 L=0,65 DN 200	UN.	1	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	0,65	R\$ 26,76	R\$ 17,39
COMP HID 1018 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO C/ FLANGE E PONTA L=5,80 DN 200			und			R\$ 5.199,79
COT HID 020	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=5,80 DN 200	UN.	1	R\$ 5.044,58	R\$ 5.044,58
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	5,8	R\$ 26,76	R\$ 155,21
COMP HID 1019 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO C/ FLANGE E PONTA L=1,53 DN 200			und			R\$ 1.675,90
COT HID 021	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,53 DN 200	UN.	1	R\$ 1.634,96	R\$ 1.634,96
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	1,53	R\$ 26,76	R\$ 40,94

HASH: 275c28e9746503b940e877e182e1691b6a1b11a81b57394ee13b04dbb8691. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/owb-ee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Juntado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202634916A



COMP HID 1020		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90° C/ FLANGE PN-10 DN 200		und	R\$ 1.212,17		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL		UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT HID 022	COTAÇÃO	CURVA DE 90° C/ FLANGE PN-10 DN 200		UN.	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
103108	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		UN	1	R\$ 112,17	R\$ 112,17

COMP HID 1021		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 90° C/ BOLSA DN 200		und	R\$ 892,81		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL		UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT HID 023	COTAÇÃO	CURVA DE 90° C/BOLSA DN 200		UN.	1	R\$ 878,00	R\$ 878,00
105389	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024		UN	1	R\$ 14,81	R\$ 14,81

COMP HID 1022		FORNECIMENTO E MONTAGEM ELEVATÓRIA ETA A RAP 150M3		und	R\$ 98.021,53		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL		UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT HID 004	COTAÇÃO	TE C/ FLANGE PN-10 DN 200		UN.	2	R\$ 1.658,00	R\$ 3.316,00
COT HID 015	COTAÇÃO	CURVA DE 45° C/ FLANGE PN-10 DN 200		UN.	2	R\$ 1.075,00	R\$ 2.150,00
COMP HID 1004		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM PN-10 DN 200		UND	4	R\$ 2.691,10	R\$ 10.764,40
COMP HID 1005		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA FLANGE VOLANTE DN 200		UND	4	R\$ 2.901,10	R\$ 11.604,40
COT HID 009	COTAÇÃO	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 200X100mm		UN.	2	R\$ 1.199,00	R\$ 2.398,00
COT HID 010	COTAÇÃO	REDUÇÃO CONCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 200X100mm		UN.	2	R\$ 1.140,00	R\$ 2.280,00
COT HID 012	COTAÇÃO	CURVA 90° C/ FLANGE E PÉ DN 200		UN.	2	R\$ 1.626,24	R\$ 3.252,48
COMP HID 1012		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA C/ FLANGES PN-10 DN 200		und	1	R\$ 4.561,10	R\$ 4.561,10
COT HID 022	COTAÇÃO	CURVA DE 90° C/ FLANGE PN-10 DN 200		UN.	5	R\$ 1.100,00	R\$ 5.500,00
COT HID 017	COTAÇÃO	CURVA 45° C/ BOLSA DN 200		UN.	2	R\$ 760,00	R\$ 1.520,00
COT HID 003	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,00m DN 200		UN.	1	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
COT HID 011	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,25 DN 200		UN.	7	R\$ 1.295,00	R\$ 9.065,00
COT HID 021	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,53 DN 200		UN.	1	R\$ 1.634,96	R\$ 1.634,96
COT HID 005	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,55m DN 200		UN.	3	R\$ 1.525,00	R\$ 4.575,00
COT HID 008	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,76m DN 200		UN.	1	R\$ 2.452,00	R\$ 2.452,00
COT HID 016	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE E PONTA PN-10 L=1,30 DN 200		UN.	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
COT HID 018	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE E PONTA PN-10 L=2,00 DN 200		UN.	1	R\$ 2.084,00	R\$ 2.084,00
COT HID 020	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=5,80 DN 200		UN.	1	R\$ 5.044,58	R\$ 5.044,58
COT HID 029	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,35 DN 200		UN.	2	R\$ 1.372,00	R\$ 2.744,00
COT HID 052	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 100		UN.	4	R\$ 9,85	R\$ 39,40
COT HID 054	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 200		UN.	42	R\$ 12,60	R\$ 529,20
COT HID 051	COTAÇÃO	PARAFUSO 16X80MM		UN.	32	R\$ 15,00	R\$ 480,00
COT HID 050	COTAÇÃO	PARAFUSO 20X90MM		UN.	336	R\$ 23,68	R\$ 7.956,48
105334	SINAPI	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024		M	35,00	R\$ 223,27	R\$ 7.814,45
103124	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		UN	2	R\$ 158,59	R\$ 317,18
103108	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		UN	13	R\$ 112,17	R\$ 1.458,21
105299	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024		UN	2	R\$ 21,33	R\$ 42,66
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		M	17,49	R\$ 26,76	R\$ 468,03

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

COMP HID 1023		FORNECIMENTO E MONTAGEM ELEVATÓRIA RAP 150M3 A RAP 500M3 EXISTENTE		und	R\$ 65.788,98		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL		UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT HID 003	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,00m DN 200		UN.	1	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00
COT HID 004	COTAÇÃO	TE C/ FLANGE PN-10 DN 200		UN.	2	R\$ 1.658,00	R\$ 3.316,00
COT HID 011	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,25 DN 200		UN.	6	R\$ 1.295,00	R\$ 7.770,00
COMP HID 1005		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA FLANGE VOLANTE DN 200		UND	4	R\$ 2.901,10	R\$ 11.604,40
COMP HID 1004		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM PN-10 DN 200		UND	4	R\$ 2.691,10	R\$ 10.764,40
COT HID 010	COTAÇÃO	REDUÇÃO CONCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 200X100mm		UN.	2	R\$ 1.140,00	R\$ 2.280,00
COT HID 009	COTAÇÃO	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 200X100mm		UN.	2	R\$ 1.199,00	R\$ 2.398,00
COMP HID 1012		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA C/ FLANGES PN-10 DN 200		und	1	R\$ 4.561,10	R\$ 4.561,10
COT HID 022	COTAÇÃO	CURVA DE 90° C/ FLANGE PN-10 DN 200		UN.	4	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
COT HID 026	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,48 DN 200		UN.	2	R\$ 1.209,80	R\$ 2.419,60
COT HID 027	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,67 DN 200		UN.	1	R\$ 2.160,03	R\$ 2.160,03
COT HID 012	COTAÇÃO	CURVA 90° C/ FLANGE E PÉ DN 200		UN.	1	R\$ 1.626,24	R\$ 1.626,24
COT HID 015	COTAÇÃO	CURVA DE 45° C/ FLANGE PN-10 DN 200		UN.	1	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
COT HID 017	COTAÇÃO	CURVA 45° C/ BOLSA DN 200		UN.	1	R\$ 760,00	R\$ 760,00
COT HID 052	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 100		UN.	4	R\$ 9,85	R\$ 39,40
COT HID 054	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 200		UN.	33	R\$ 12,60	R\$ 415,80
COT HID 051	COTAÇÃO	PARAFUSO 16X80MM		UN.	32	R\$ 15,00	R\$ 480,00
COT HID 050	COTAÇÃO	PARAFUSO 20X90MM		UN.	264	R\$ 23,68	R\$ 6.251,52
103124	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		UN	2	R\$ 158,59	R\$ 317,18
103108	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		UN	10	R\$ 112,17	R\$ 1.121,70
105299	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024		UN	1	R\$ 21,33	R\$ 21,33
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021		M	5,13	R\$ 26,76	R\$ 137,28

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

HASH: 275c6e9746503b940e877e1821e691b6a1b11a81b5734e4ee13b0d4db86c91. Documento assinado digitalmente, valide em https://acuisicoes.seplag.mt.gov.br/owb/ee/pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026. Emitado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2026/03900



COMP HID 1024 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO APOIADO 150M3 E CONEXÕES HIDRAULICAS						und	R\$ 267.288,10	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 002	COTAÇÃO	AQUISIÇÃO RESERVATÓRIO APOIADO 150M3	UN.	1	R\$ 250.680,00	R\$ 250.680,00		
COT HID 038	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,00 DN 150	UN.	1	R\$ 1.461,00	R\$ 1.461,00		
COT HID 039	COTAÇÃO	CURVA 90° C/ FLANGE PN-10 DN 150	UN.	4	R\$ 740,00	R\$ 2.960,00		
COMP HID 1025		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA FLANGE VOLANTE DN 150	und	1	R\$ 1.144,36	R\$ 1.144,36		
COT HID 032	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=5,10 DN 150	UN.	1	R\$ 3.984,00	R\$ 3.984,00		
COT HID 033	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=2,54 DN 150	UN.	1	R\$ 2.409,00	R\$ 2.409,00		
COT HID 034	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,80 DN 150	UN.	1	R\$ 1.338,00	R\$ 1.338,00		
COT HID 037	COTAÇÃO	TE C/ FLANGE PN-10 DN 150	UN.	1	R\$ 1.059,00	R\$ 1.059,00		
COT HID 035	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,33 DN 150	UN.	1	R\$ 1.357,00	R\$ 1.357,00		
COT HID 052	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 100	UN.	2	R\$ 9,85	R\$ 19,70		
COT HID 051	COTAÇÃO	PARAFUSO 16X80MM	UN.	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00		
103123	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	1	R\$ 120,91	R\$ 120,91		
103108	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	4	R\$ 112,17	R\$ 448,68		
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	9,77	R\$ 26,76	R\$ 261,45		
<i>COMPOSIÇÃO PRÓPRIA</i>								

COMP HID 1025 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA FLANGE VOLANTE DN 150						und	R\$ 1.144,36	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 041	COTAÇÃO	REGISTRO C/ FLANGE E VOLANTE CORPO CURTO DN 100	UN.	1	R\$ 1.084,00	R\$ 1.084,00		
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4686	R\$ 29,16	R\$ 13,66		
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0805	R\$ 23,97	R\$ 1,93		
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2081	R\$ 78,26	R\$ 16,29		
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0980	R\$ 290,61	R\$ 28,48		
<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>			SINAPI MT	set/25	CÓD.	103530		

COMP HID 1026 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BOMBA CENTRIFUGA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 15CV						und	R\$ 14.139,22	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 055	COTAÇÃO	BOMBA CENTRIFUGA 15 CV Q=25L/S 20MCA- CAPTAÇÃO	UN.	1	R\$ 13.908,00	R\$ 13.908,00		
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6541	R\$ 29,16	R\$ 106,55		
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330	R\$ 30,29	R\$ 19,17		
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6541	R\$ 23,97	R\$ 87,59		
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330	R\$ 25,00	R\$ 15,83		
39997	SINAPI-INS	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000	R\$ 0,31	R\$ 1,24		
39996	SINAPI-INS	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2000	R\$ 4,21	R\$ 0,84		
<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>			SINAPI MT	set/25	CÓD.	102138		

COMP HID 1027 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BOMBA CENTRIFUGA RAP 150M3 AO RAP 500M3						und	R\$ 12.098,24	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 057	COTAÇÃO	BOMBA CENTRIFUGA 15 CV Q=25L/S 20M.C.A. do RAP 150m³ ao RAP 500m³	UN.	1	R\$ 11.867,02	R\$ 11.867,02		
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6541	R\$ 29,16	R\$ 106,55		
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330	R\$ 30,29	R\$ 19,17		
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,6541	R\$ 23,97	R\$ 87,59		
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330	R\$ 25,00	R\$ 15,83		
39997	SINAPI-INS	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000	R\$ 0,31	R\$ 1,24		
39996	SINAPI-INS	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2000	R\$ 4,21	R\$ 0,84		
<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>			SINAPI MT	set/25	CÓD.	102138		

COMP HID 1028 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BOMBA CENTRIFUGA ETA AO RAP 150M3						und	R\$ 7.915,91	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 056	COTAÇÃO	BOMBA CENTRIFUGA 10CV Q=25L/S 8M.C.A. da ETA ao RAP 150m³	UN.	1	R\$ 7.716,00	R\$ 7.716,00		
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0647	R\$ 29,16	R\$ 89,37		
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330	R\$ 30,29	R\$ 19,17		
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0647	R\$ 23,97	R\$ 73,46		
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330	R\$ 25,00	R\$ 15,83		
39997	SINAPI-INS	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	4,0000	R\$ 0,31	R\$ 1,24		
39996	SINAPI-INS	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,2000	R\$ 4,21	R\$ 0,84		
<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>			SINAPI MT	set/25	CÓD.	102121		

COMP HID 1029 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BOMBA SUBMERSIVEL (entre 1,0 e 1,5 CV)						und	R\$ 4.761,87	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 058	COTAÇÃO	BOMBA SUBMERSIVEL Q=2,5L/S 9M.C.A	UN.	1	R\$ 3.662,55	R\$ 3.662,55		
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3220	R\$ 29,16	R\$ 184,35		
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330	R\$ 30,29	R\$ 19,17		
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,3220	R\$ 23,97	R\$ 151,54		
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6330	R\$ 25,00	R\$ 15,83		
44333	SINAPI-INS	MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 4" (100 MM), PARA SERVIÇOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA	M	3,0000	R\$ 96,39	R\$ 289,17		
5086	SINAPI-INS	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	KG	10,1376	R\$ 43,33	R\$ 439,26		
<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>			SINAPI MT	set/25	CÓD.	102129		

COMP HID 1030 FORNECIMENTO E MONTAGEM CONEXÕES CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA						und	R\$ 57.104,94	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 022	COTAÇÃO	CURVA DE 90° C/ FLANGE PN-10 DN 200	UN.	4	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00		
COT HID 013	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,50 DN 200	UN.	2	R\$ 1.490,00	R\$ 2.980,00		

HASH: 275c26e9746503b940e6877e182e1691b6a1b11a81b5734e4ee13b04dd868c91. Documento assinado digitalmente, valide em https://acoes.sic.gov.br/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026, Junatado em 26/03/2026 11:16:31 por GESIANE RIBEIRO.



SINFRA/PRO/2026/03916A



COT HID 009	COTAÇÃO	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 200X100mm	UN.	2	R\$	1.199,00	R\$	2.398,00
COT HID 010	COTAÇÃO	REDUÇÃO CONCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 200X100mm	UN.	2	R\$	1.140,00	R\$	2.280,00
COMP HID 1004		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTA DE DESMONTAGEM PN-10 DN 200	un.	3	R\$	2.691,10	R\$	8.073,30
COT HID 011	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,25 DN 200	UN.	4	R\$	1.295,00	R\$	5.180,00
COMP HID 1005		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE REGISTRO DE GAVETA FLANGE VOLANTE DN 200	un.	4	R\$	2.901,10	R\$	11.604,40
COT HID 004	COTAÇÃO	TE C/ FLANGE PN-10 DN 200	UN.	2	R\$	1.658,00	R\$	3.316,00
COMP HID 1012		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE RETENÇÃO TIPO PORTINHOLA C/ FLANGES PN-10 DN 200	un.	1	R\$	4.561,10	R\$	4.561,10
COT HID 025	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=2,61 DN 200	UN.	1	R\$	3.103,00	R\$	3.103,00
COT HID 003	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,00m DN 200	UN.	1	R\$	1.870,00	R\$	1.870,00
COT HID 052	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 100	UN.	4	R\$	9,85	R\$	39,40
COT HID 054	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 200	UN.	27	R\$	12,60	R\$	340,20
COT HID 051	COTAÇÃO	PARAFUSO 16X80MM	UN.	32	R\$	15,00	R\$	480,00
COT HID 050	COTAÇÃO	PARAFUSO 20X90MM	UN.	216	R\$	23,68	R\$	5.114,88
103124	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	2	R\$	158,59	R\$	317,18
103108	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	8	R\$	112,17	R\$	897,36
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	5,61	R\$	26,76	R\$	150,12
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA								

COMP HID 1031			FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MATERIAL FILTRANTE PEDRA DE MÃO				M3		R\$	305,09
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
4730	SINAPI-INS	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	1,05	R\$	165,96	R\$	174,26		
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	R\$	29,13	R\$	72,83		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	R\$	23,20	R\$	58,00		
<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>										
			SEINFRA	VERSÃO 028	CÓD.	C3401				

COMP HID 1032			FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MATERIAL FILTRANTE PEDRA BRITADA N.1				M3		R\$	316,23
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
4721	SINAPI-INS	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,05	R\$	176,57	R\$	185,40		
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	R\$	29,13	R\$	72,83		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	R\$	23,20	R\$	58,00		
<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>										
			SEINFRA	VERSÃO 028	CÓD.	C3401				

COMP HID 1033			FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MATERIAL FILTRANTE PEDRA BRITADA N.2				M3		R\$	317,21
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
4718	SINAPI-INS	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,05	R\$	177,50	R\$	186,38		
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	R\$	29,13	R\$	72,83		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	R\$	23,20	R\$	58,00		
<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>										
			SEINFRA	VERSÃO 028	CÓD.	C3401				

COMP HID 1034			FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MATERIAL FILTRANTE PEDRA BRITADA N.3				M3		R\$	305,96
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
4722	SINAPI-INS	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,05	R\$	166,79	R\$	175,13		
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	R\$	29,13	R\$	72,83		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	R\$	23,20	R\$	58,00		
<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>										
			SEINFRA	VERSÃO 028	CÓD.	C3401				

COMP HID 1035			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 11°30' C/ BOLSA DN 200				UND		R\$	807,99
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
COT HID 031	COTAÇÃO	CURVA 11°30' C/ BOLSA JGS DN 200	UN.	1	R\$	781,29	R\$	781,29		
105253	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	1	R\$	26,70	R\$	26,70		
<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>										

COMP HID 1036			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TÊ C/ BOLSA DN 200				UND		R\$	1.136,82
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
COT HID 046	COTAÇÃO	TE 90º C/ BOLSA JGS DN 200	UN.	1	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00		
105281	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	1	R\$	36,82	R\$	36,82		
<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>										

COMP HID 1037			FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LUVA DE CORRER DEFOFO DN 200				UND		R\$	310,55
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
3844	SINAPI-INS	LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM	UN	1	R\$	203,85	R\$	203,85		
319	SINAPI-INS	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)	UN	1	R\$	33,40	R\$	33,40		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	R\$	23,20	R\$	32,48		
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	R\$	29,16	R\$	40,82		
<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>										
			SEINFRA	out/25	CÓD.	DR 05.50.1056				

COMP HID 1038			CADASTRO DE REDES DE ÁGUA / ADUTORAS				M		R\$	0,66
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006	R\$	12,46	R\$	0,07		
92138	SINAPI	CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,004	R\$	101,64	R\$	0,41		
90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,001	R\$	25,38	R\$	0,03		
90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006	R\$	24,91	R\$	0,15		
<i>Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:</i>										
			CAER	jul/25	CÓD.	2220084				

COMP HID 1039			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDOR DN 200MM				UND		R\$	12.155,36
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,006	R\$	18,30	R\$	0,11		
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,004	R\$	23,20	R\$	0,09		

HASH: 275c8e974d603b940e8677e82e1691b6a1b11a81b57394ee13b0d0db86c91. Documento assinado digitalmente, valide em https://acoes.seplag.mt.gov.br/owb/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Juntado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA/PRO/2026/03916A



92145	SINAPI	CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,001	R\$	83,85	R\$	0,08
COT HID 054	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 200	UN.	2	R\$	12,60	R\$	25,20
COT HID 050	COTAÇÃO	PARAFUSO 20X90MM	UN.	16	R\$	23,68	R\$	378,88
COT HID 063	COTAÇÃO	MACROMEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DN 200	UN.	1	R\$	11.751,00	R\$	11.751,00
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:				SEINFRA	jul/25	CÓD.	C4207	
COMP HID 1040 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO MATERIAL FILTRANTE TUIOLO MACIÇO 5X10X20CM			M3				R\$	131,58
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
7258	SINAPI-INS	TUIOLO CERAMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	1,05	R\$	0,71	R\$	0,75
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	R\$	29,13	R\$	72,83
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,5	R\$	23,20	R\$	58,00
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:				SEINFRA	VERSÃO 028	CÓD.	C3401	
COMP HID 1041 FORNECIMENTO E MONTAGEM TUBOS E CONEXÕES PN-10 ADUTORA AGUA BRUTA-CAPTAÇÃO			UND				R\$	13.773,79
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 044	COTAÇÃO	TUBO FLANGE PONTA PN-10 L=1,00 DN 200	UN.	1	R\$	1.320,00	R\$	1.320,00
COT HID 022	COTAÇÃO	CURVA DE 90° C/ FLANGE PN-10 DN 200	UN.	2	R\$	1.100,00	R\$	2.200,00
COT HID 005	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,55m DN 200	UN.	1	R\$	1.525,00	R\$	1.525,00
COT HID 013	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,50 DN 200	UN.	1	R\$	1.490,00	R\$	1.490,00
COT HID 003	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,00m DN 200	UN.	2	R\$	1.870,00	R\$	3.740,00
COT HID 012	COTAÇÃO	CURVA 90° C/ FLANGE E PÉ DN 200	UN.	1	R\$	1.626,24	R\$	1.626,24
COT HID 054	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 200	UN.	7	R\$	12,60	R\$	88,20
COT HID 050	COTAÇÃO	PARAFUSO 20X90MM	UN.	56	R\$	23,68	R\$	1.326,08
103108	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	3	R\$	112,17	R\$	336,51
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	4,55	R\$	26,76	R\$	121,76
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:								
COMP HID 1042 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DA ETA METÁLICA CONVENCIONAL 25L/S			UND				R\$	2.545.000,00
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 001	COTAÇÃO	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO ETA CONVENCIONAL METÁLICA ABERTA 25L/S	UN.	1	R\$	2.545.000,00	R\$	2.545.000,00
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:								
COMP HID 1043 COMISSONAMENTO DE ETA DE PEQUENO PORTE (Q<=50L/S), INCLUINDO TESTES DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E PRESERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E PRESERVAÇÃO			UND				R\$	8.803,88
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	R\$	30,29	R\$	1.453,92
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	R\$	29,16	R\$	1.166,40
90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	R\$	33,49	R\$	535,84
88241	SINAPI	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	R\$	24,31	R\$	1.944,80
88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64	R\$	37,25	R\$	2.384,00
89272	SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRACÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	6	R\$	219,82	R\$	1.318,92
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:				EMBASA	jun/25			41.06,01
COMP HID 1044 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TURBIDÍMETRO			UND				R\$	4.138,78
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 059	COTAÇÃO	TURBIDÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL	UN.	1	R\$	4.138,78	R\$	4.138,78
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:								
COMP HID 1045 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLORÍMETRO			UND				R\$	3.558,60
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 060	COTAÇÃO	MEDIDOR DE CLORO LIVRE	UN.	1	R\$	3.558,60	R\$	3.558,60
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:								
COMP HID 1046 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PHMETRO			UND				R\$	2.406,65
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 061	COTAÇÃO	PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BANCADA	UN.	1	R\$	2.406,65	R\$	2.406,65
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:								
COMP HID 1047 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE JAR TEST			UND				R\$	8.299,67
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 062	COTAÇÃO	APARELHO DE JAR TEST DIGITAL	UN.	1	R\$	8.299,67	R\$	8.299,67
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:								
COMP HID 1048 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE COLORÍMETRO			UND				R\$	3.049,96
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 064	COTAÇÃO	APARELHO MEDIDOR DE COR	UN.	1	R\$	3.049,96	R\$	3.049,96
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:								
COMP HID 1049 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 22°30' C/ BOLSA DN 200			UND				R\$	35.772,00
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 030	COTAÇÃO	CURVA 22°30' C/ BOLSA JGS DN 200	UN.	48	R\$	723,00	R\$	34.704,00
105253	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	40	R\$	26,70	R\$	1.068,00
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:								
COMP HID 1050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS PN-10 ENTRADA DA ADUTORA TRATADA NO RAP 500M3			UND				R\$	6.890,63
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT HID 025	COTAÇÃO	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=2,61 DN 200	UN.	1	R\$	3.103,00	R\$	3.103,00
COT HID 028	COTAÇÃO	TUBO C/ PONTA E FLANGE PN-10 L=1,70 DN 200	UN.	1	R\$	1.854,00	R\$	1.854,00
COT HID 022	COTAÇÃO	CURVA DE 90° C/ FLANGE PN-10 DN 200	UN.	1	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00
COT HID 054	COTAÇÃO	ARRUELA BORRACHA DN 200	UN.	3	R\$	12,60	R\$	37,80

HASH: 275c8e9746503b940e8677e82ef691b6a1b11a81b5734e4ee13b0d0db86c91. Documento assinado digitalmente, valide em https://acoes.seplag.mt.gov.br/validar/pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026, Junatado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2026/03900



COT HID 050	COTAÇÃO	PARAFUSO 20X90MM	UN.	24	R\$	23,68	R\$	568,32
103108	SINAPI	ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	UN	1	R\$	112,17	R\$	112,17
103092	SINAPI	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021	M	4,31	R\$	26,76	R\$	115,34

Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:


COMP HID 1051	EXECUÇÃO PARA VESTIÁRIO E SANITÁRIOS (4,00x6,50m) PARA CANTEIRO DE OBRA		M2	R\$			909,98	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,042	R\$	1.045,17	R\$	43,90
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,041	R\$	91,77	R\$	3,76
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,011	R\$	26,68	R\$	0,29
95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1	R\$	43,14	R\$	43,14
98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,802	R\$	127,02	R\$	101,87
98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	1,105	R\$	108,33	R\$	119,70
98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,626	R\$	160,74	R\$	100,62
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5,065	R\$	13,63	R\$	69,04
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,153	R\$	697,16	R\$	106,67
11455	SINAPI-INS	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,066	R\$	22,18	R\$	1,46
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,719	R\$	21,78	R\$	37,44
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	1,719	R\$	52,00	R\$	89,39
94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,066	R\$	736,91	R\$	48,64
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,097	R\$	30,29	R\$	2,94
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	R\$	25,00	R\$	2,75
979	SINAPI-INS	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 16 MM²	M	0,721	R\$	16,60	R\$	11,97
21127	SINAPI-INS	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,004	R\$	4,89	R\$	0,02
38062	SINAPI-INS	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	0,029	R\$	6,61	R\$	0,19
38075	SINAPI-INS	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	0,014	R\$	14,91	R\$	0,21
100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 PS	UN	0,115	R\$	29,02	R\$	3,34
119	SINAPI-INS	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	UN	0,029	R\$	10,90	R\$	0,32
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,262	R\$	29,16	R\$	7,64
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,369	R\$	29,13	R\$	10,75
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,946	R\$	23,20	R\$	21,95
301	SINAPI-INS	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	0,077	R\$	3,16	R\$	0,24
367	SINAPI-INS	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,002	R\$	131,69	R\$	0,26
1379	SINAPI-INS	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1,256	R\$	0,90	R\$	1,13
95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	0,077	R\$	329,09	R\$	25,34
377	SINAPI-INS	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	0,077	R\$	35,47	R\$	2,73
1030	SINAPI-INS	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA PARA BACIA / VASO SANITÁRIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UN	0,077	R\$	39,95	R\$	3,08
1031	SINAPI-INS	TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIÂMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M	UN	0,077	R\$	12,11	R\$	0,93
1368	SINAPI-INS	CHUVEIRO COMUM EM PLÁSTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	0,077	R\$	104,95	R\$	8,08
34637	SINAPI-INS	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	0,038	R\$	278,00	R\$	10,56
6020	SINAPI-INS	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1/2"	UN	0,077	R\$	27,57	R\$	2,12
9856	SINAPI-INS	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL	M	0,231	R\$	7,72	R\$	1,78
9862	SINAPI-INS	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", ÁGUA FRIA PREDIAL	M	0,522	R\$	30,48	R\$	15,91
9836	SINAPI-INS	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	0,308	R\$	15,59	R\$	4,80
38423	SINAPI-INS	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	0,115	R\$	37,09	R\$	4,27
3540	SINAPI-INS	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	0,154	R\$	4,86	R\$	0,75

Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:

SBC dez/25 012075

COMP HID 1052	EXECUÇÃO DE BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO (3,00x4,00m) DE OBRAS EM CHAPAS DE COMPENSADO		M2	R\$			521,75	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,418	R\$	24,34	R\$	34,51
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,054	R\$	28,69	R\$	30,24
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,615	R\$	23,20	R\$	37,47
11135	SINAPI-INS	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM	M2	2,920	R\$	87,51	R\$	255,53
20205	SINAPI-INS	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,413	R\$	3,03	R\$	1,25
4491	SINAPI-INS	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,822	R\$	11,58	R\$	9,52
6193	SINAPI-INS	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	0,508	R\$	16,81	R\$	8,54
5068	SINAPI-INS	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,033	R\$	20,32	R\$	0,67
2420	SINAPI-INS	DOBRADEIRA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E = 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	0,250	R\$	12,45	R\$	3,11

HASH: 275c8e97d6503b940e8677e82e1691b6a1b11a81b573a4ee13b0d0db8691. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquilicosos.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, Junitado em 25/02/2026. Junitado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA/PRO/2026/03900



3080	SINAPI-INS	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	CJ	0,083	R\$	81,92	R\$	6,80
7186	SINAPI-INS	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	UN	1,400	R\$	63,49	R\$	88,89
39800	SINAPI-INS	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	0,083	R\$	91,14	R\$	7,56
2392	SINAPI-INS	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	UN	0,083	R\$	80,48	R\$	6,68
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,140	R\$	30,29	R\$	4,24
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,159	R\$	25,00	R\$	3,98
979	SINAPI-INS	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	1,042	R\$	16,60	R\$	17,30
21127	SINAPI-INS	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,005	R\$	4,89	R\$	0,02
38062	SINAPI-INS	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	0,042	R\$	6,61	R\$	0,28
38075	SINAPI-INS	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	0,021	R\$	14,91	R\$	0,31
100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_P5	UN	0,167	R\$	29,02	R\$	4,85
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:			SBC	dez/25				012216

COMP HID 1053	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO (3,00x4,00m) EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA		M2	R\$ 709,57		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	0,04	R\$ 1.045,17	R\$ 43,90
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,04	R\$ 91,77	R\$ 3,76
93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	0,01	R\$ 26,68	R\$ 0,29
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	1,00	R\$ 22,29	R\$ 22,29
98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,80	R\$ 127,02	R\$ 101,87
98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	M2	1,11	R\$ 108,33	R\$ 119,70
98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	M2	0,63	R\$ 160,74	R\$ 100,62
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	5,07	R\$ 13,63	R\$ 69,04
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,15	R\$ 697,16	R\$ 106,67
11455	SINAPI-INS	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	UN	0,07	R\$ 22,18	R\$ 1,46
92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1,72	R\$ 21,78	R\$ 37,44
94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	1,72	R\$ 52,00	R\$ 89,39
91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTICHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,68	R\$ 3,30	R\$ 2,23
91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,17	R\$ 13,03	R\$ 2,24
95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	0,13	R\$ 25,04	R\$ 3,33
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,07	R\$ 51,84	R\$ 3,42
100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_P5	UN	0,07	R\$ 29,02	R\$ 1,92
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:			SINAPI	dez/23		93584

COMP HID 1054	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 0,80X0,80X0,80M		UND	R\$ 900,41		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
43054	SINAPI-INS	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	5,80	R\$ 8,87	R\$ 51,45
370	SINAPI-INS	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,26	R\$ 130,00	R\$ 33,28
1106	SINAPI-INS	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	9,88	R\$ 1,08	R\$ 10,67
1379	SINAPI-INS	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	58,98	R\$ 0,90	R\$ 53,08
4721	SINAPI-INS	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,10	R\$ 176,57	R\$ 18,36
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,94	R\$ 29,13	R\$ 231,29
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,08	R\$ 23,20	R\$ 373,06
7258	SINAPI-INS	TUOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	182,00	R\$ 0,71	R\$ 129,22
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:			FDE	jul/25		09.06.027

COMP HID 1055	TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM 1,20X1,20 E=10,0CM		M2	R\$ 187,50		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COMP HID 1016		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO C/ FLANGE E PONTA L=2,00 DN 200	M3	0,10	R\$ 814,10	R\$ 81,41
97089	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	3,60	R\$ 17,07	R\$ 61,45
97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1,00	R\$ 3,11	R\$ 3,11
97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	0,08	R\$ 134,07	R\$ 10,73
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1,00	R\$ 3,57	R\$ 3,57
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	0,10	R\$ 272,27	R\$ 27,23
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:			SINAPI	set/25		103076

COMP HID 1056	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVELY HIDRÔMETRO).	M2		R\$	232,38
---------------	--	----	--	-----	--------

HASH: 275c8e974e603b940e8677e822e1691b6a1b11a81b57394ee13b0d0db8691f. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/owb/ee/pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, Juntado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202634916A



CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2861	R\$ 23,97	R\$ 30,83
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2861	R\$ 29,16	R\$ 37,50
3148	SINAPI-INS	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0954	R\$ 14,56	R\$ 1,39
3729	SINAPI-INS	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	1	R\$ 134,90	R\$ 134,90
10781	SINAPI-INS	EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" OU 1/2"	UN	2,00	R\$ 13,88	R\$ 27,76
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:			SINAPI	dez/25		95634

COMP HID 1057		CADASTRO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES EM REDES DE AGUA / ESGOTO	M2	R\$ 2,84		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
90775	SINAPI	DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	R\$ 25,38	R\$ 2,79
90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,002	R\$ 24,91	R\$ 0,05
Os coeficientes tiveram como referência similar a composição analítica do boletim:			EMBASA	jun/25		04.01.16

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS FERENTE A INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CÓDIGO COM PREFIXO: COMP ELE 4001 a 4999

COMP ELE 4001		DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UND	R\$ 116,28		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	R\$ 25,00	R\$ 7,50
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	R\$ 30,29	R\$ 9,09
39467	SINAPI-INS	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	1,000	R\$ 99,69	R\$ 99,69
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			ORSE		CÓD.	8894

COMP ELE 4002		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UND	R\$ 204,83		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	R\$ 25,00	R\$ 12,50
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	R\$ 30,29	R\$ 15,15
39457	SINAPI-INS	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,000	R\$ 177,18	R\$ 177,18
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			SBC - CUIABÁ		CÓD.	64720

COMP ELE 4003		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, 30W, 30W	UND	R\$ 44,72		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	R\$ 25,00	R\$ 7,50
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	R\$ 30,29	R\$ 15,15
7568	SINAPI-INS	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,000	R\$ 0,61	R\$ 1,22
39390	SINAPI-INS	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	1,000	R\$ 20,85	R\$ 20,85
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			ORSE		CÓD.	12807

COMP ELE 4004		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TIPO COM 15 (QUINZE) ARES	UND	R\$ 4.728,87		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38970	R\$ 25,00	R\$ 9,74
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50780	R\$ 30,29	R\$ 106,25
100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	1,00000	R\$ 625,83	R\$ 625,83
101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	22,20000	R\$ 83,27	R\$ 1.848,59
104749	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00000	R\$ 19,14	R\$ 19,14
96977	SINAPI	CONDUTORA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	1,95000	R\$ 64,93	R\$ 126,61
91922	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000	R\$ 27,98	R\$ 27,98
91920	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000	R\$ 25,54	R\$ 25,54
2374	SINAPI-INS	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,00000	R\$ 402,32	R\$ 402,32
91873	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,05000	R\$ 22,55	R\$ 136,43
96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00000	R\$ 107,09	R\$ 107,09
91886	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00000	R\$ 16,44	R\$ 16,44
1094	SINAPI-INS	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	UN	1,00000	R\$ 31,35	R\$ 31,35
11267	SINAPI-INS	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	2,00000	R\$ -	R\$ -
11950	SINAPI-INS	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,00000	R\$ 0,20	R\$ 0,80
34643	SINAPI-INS	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	UN	1,00000	R\$ 48,60	R\$ 48,60
39809	SINAPI-INS	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00000	R\$ 231,71	R\$ 231,71
14153	SINAPI-INS	FITA METÁLICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,06000	R\$ -	R\$ -
3398	SINAPI-INS	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00000	R\$ -	R\$ -
4346	SINAPI-INS	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3,00000	R\$ 10,54	R\$ 31,62
39997	SINAPI-INS	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	2,00000	R\$ 0,31	R\$ 0,62
39996	SINAPI-INS	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	0,16640	R\$ 4,21	R\$ 0,70

HASH: 275c8e9746503b940e8677e82e1e691b6a1b11a81b573a4ee13b0d8b6c91. Documento assinado digitalmente, valide em https://acuicoes.seplag.mt.gov.br/owb-ee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, Juntado em 25/02/2026. Juntado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2026/03900



COT ELE 002	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE 3" E BIV DE COMBUSTÍVEL	UND	1,00000	R\$	931,51	R\$	931,51
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			ORSE		CÓD.			12807
COMP ELE 4005		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PARA OITO LED COM POTÊNCIA DE 24W, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 24W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 3360 lm, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO 3000K	UND				R\$	52,65
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,324	R\$	25,00	R\$	8,11
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,324	R\$	30,29	R\$	9,82
COT ELE 001	COTAÇÃO	LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA SOBREPOR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 24W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 3360 lm, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO 3000K - 6000K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70	UND	1,000	R\$	34,72	R\$	34,72
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			SINAPI	abr/22	CÓD.			103788
COMP ELE 4006		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 50MM²	UND				R\$	34,52
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	R\$	25,00	R\$	10,00
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	R\$	30,29	R\$	12,12
1588	SINAPI-INS	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,000	R\$	12,40	R\$	12,40
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			SINAPI	out/18	CÓD.			12263
COMP ELE 4007		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UND				R\$	7,51
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	R\$	25,00	R\$	2,50
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	R\$	30,29	R\$	3,03
400	SINAPI-INS	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,000	R\$	1,98	R\$	1,98
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			ORSE		CÓD.			8441
COMP ELE 4008		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO D 1" COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO	UND				R\$	7,81
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	R\$	25,00	R\$	2,50
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	R\$	30,29	R\$	3,03
393	SINAPI-INS	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1,000	R\$	2,28	R\$	2,28
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			ORSE		CÓD.			12140
COMP ELE 4009		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 150A / 600V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UND				R\$	512,90
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	R\$	25,00	R\$	50,00
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	R\$	30,29	R\$	60,58
2374	SINAPI-INS	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,000	R\$	402,32	R\$	402,32
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			ORSE		CÓD.			8420
COMP ELE 4010		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM²	UND				R\$	25,62
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	R\$	25,00	R\$	7,50
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	R\$	30,29	R\$	9,09
1587	SINAPI-INS	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,000	R\$	9,03	R\$	9,03
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			SINAPI	out/18	CÓD.			72262
COMP ELE 4011		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 70MM²	UND				R\$	34,91
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	R\$	25,00	R\$	10,00
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,400	R\$	30,29	R\$	12,12
1589	SINAPI-INS	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,000	R\$	12,79	R\$	12,79
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			SINAPI	out/18	CÓD.			72264
COMP ELE 4012		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU DE 16MM² TIPO MEIO DURO	UND				R\$	22,04
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	R\$	25,00	R\$	0,88
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,035	R\$	30,29	R\$	1,06
857	SINAPI-INS	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,000	R\$	20,10	R\$	20,10
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			ORSE		CÓD.			78203
COMP ELE 4013		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 225 A E BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 63A COM 70 POSIÇÕES, TRILHO DIN	UND				R\$	2.707,14
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,000	R\$	30,29	R\$	424,06
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,500	R\$	29,13	R\$	101,96
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,200	R\$	23,20	R\$	120,64
87371	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,035	R\$	719,35	R\$	25,18
COT ELE 003	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 225 A E BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 63A COM 70 POSIÇÕES, TRILHO DIN	UND	1,000	R\$	2.035,30	R\$	2.035,30
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			ORSE		CÓD.			78203
COMP ELE 4014		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=9M, DIÂMETRO INFERIOR = 145 MM	UND				R\$	1.577,16
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO			VALOR TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	R\$	23,20	R\$	46,40
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	R\$	29,13	R\$	58,26
14165	SINAPI-INS	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = "145" MM	UN	1,000	R\$	-	R\$	-
94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,230	R\$	535,15	R\$	123,08
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	0,230	R\$	91,77	R\$	21,11

HASH: 275c6e9746503b940e8677e1821e691b6a1b11a81b5734e4ee13b0d0db86c91. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquiloeses.seplag.mt.gov.br/owb/ee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026, Junaido em 26/03/2026 11:16:31 por GESIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2026/03900



5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,000	R\$	290,61	R\$	290,61
COT ELE 004	COTAÇÃO	LUMINARIA PÚBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCO	UN.	3,000	R\$	345,90	R\$	1.037,70
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			ORSE				CÓD.	78203
COMP ELE 4015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 16MM²			UND				R\$	23,60
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	R\$	25,00	R\$	7,50
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	R\$	30,29	R\$	9,09
1585	SINAPI-INS	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1,000	R\$	7,01	R\$	7,01
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			SINAPI	out/18			CÓD.	72264
COMP ELE 4016 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU DE 35MM² TIPO MEIO DURO			UND				R\$	61,55
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,350	R\$	25,00	R\$	8,75
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,350	R\$	30,29	R\$	10,60
863	SINAPI-INS	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	1,000	R\$	42,20	R\$	42,20
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			ORSE				CÓD.	78203
COMP ELE 4017 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO CHOQUE ELÉTRICO (20X20CM)			UND				R\$	28,26
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
37556	SINAPI-INS	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,000	R\$	12,16	R\$	12,16
11950	SINAPI-INS	BUCHA DE NYLON SEM ABA SE, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	2,000	R\$	0,20	R\$	0,40
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	R\$	29,13	R\$	8,74
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	R\$	23,20	R\$	6,96
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>							CÓD.	
COMP ELE 4018 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA DE COBRE NU 16MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR			UND				R\$	22,94
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
857	SINAPI-INS	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	1,050	R\$	20,10	R\$	21,11
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331	R\$	25,00	R\$	0,83
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0331	R\$	30,29	R\$	1,00
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			SINAPI	set/25			CÓD.	96977
COMP ELE 4019 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE TRIPLAR (PP) 450/750V DE 1,50mm²			UND				R\$	11,94
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
34618	SINAPI-INS	CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,050	R\$	6,42	R\$	6,74
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0940	R\$	25,00	R\$	2,35
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0940	R\$	30,29	R\$	2,85
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			SBC	dez/25			CÓD.	063511
COMP ELE 4020 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO GALVANIZADO DE 25mm (1") INSTALAÇÃO APARENTE			UND				R\$	94,63
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT ELE 011	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" - 3 METROS	UN.	1,0000	R\$	84,84	R\$	84,84
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1770	R\$	25,00	R\$	4,43
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1770	R\$	30,29	R\$	5,36
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			SBC	dez/25			CÓD.	061067
COMP ELE 4021 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODO DE CONTROLE DE NÍVEL TIPO PÊNDULO			UND				R\$	89,74
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT ELE 010	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODO TIPO PÊNDULO PARA CONTROLE DE NÍVEL	UN.	1,0000	R\$	34,45	R\$	34,45
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$	25,00	R\$	25,00
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$	30,29	R\$	30,29
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			SBC	dez/25			CÓD.	063511
COMP ELE 4022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR UNIDUT EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1"			UND				R\$	6,44
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
2483	SINAPI-INS	CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS	UN	1,0000	R\$	4,30	R\$	4,30
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0250	R\$	25,00	R\$	0,63
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500	R\$	30,29	R\$	1,51
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			SBC	out/25			CÓD.	171413
COMP ELE 4023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1" PARA ELETRODUTO			UND				R\$	15,56
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
2617	SINAPI-INS	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESURA DE 1,50 MM	UN	1,0000	R\$	7,82	R\$	7,82
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	R\$	25,00	R\$	3,50
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1400	R\$	30,29	R\$	4,24
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			SBC				CÓD.	171413
COMP ELE 4024 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X *90* MM			UND				R\$	154,78
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
39812	SINAPI-INS	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X *90* MM	UN	1,0000	R\$	85,67	R\$	85,67
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500	R\$	25,00	R\$	31,25
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2500	R\$	30,29	R\$	37,86
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			SEDOF	out/25			CÓD.	170325
COMP ELE 4025 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ROLDANA PLÁSTICA			UND				R\$	8,65
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		

HASH: 275cde974d603b940e877e82e1691b6a1b11a81b5734e9e13b0d0db86091. Documento assinado digitalmente, valide em https://acuicoes.seplag.mt.gov.br/lowtee/pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, Junatado em 26/03/2026 11:16:31 por GESIANE RIBEIRO.



SINFRA/PRO-2026/03900



20256	SINAPI-INS	ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE	UN	1,0000	R\$	0,36	R\$	0,36
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$	25,00	R\$	3,75
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500	R\$	30,29	R\$	4,54
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			AGETOP	ago/25		CÓD.		071490

COMP ELE 4026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS DE 18W		UND			R\$	566,65	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
39387	SINAPI-INS	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	4,0000	R\$	7,65	R\$	30,60
COT ELE 013	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS DE 18/20W	UN.	1,0000	R\$	373,27	R\$	373,27
COT ELE 012	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA 1X20-18W	UN.	2,0000	R\$	44,90	R\$	89,80
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200	R\$	25,00	R\$	33,00
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3200	R\$	30,29	R\$	39,98
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			EMOP	out/25		CÓD.		18.027.0332-0

COMP ELE 4027	SOLDAGEM-SOLDA ELETRICA CIRCULAR BISEL EM TUBO ACO PRETO 6"		H			R\$	90,36	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
47400	SBC-CBA	SOLDAGEM-SOLDA ELETRICA CIRCULAR BISEL EM TUBO ACO PRETO 6"	H	1,0000	R\$	90,36	R\$	90,36
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			SBC - CBA	dez/25		CÓD.		047400

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	R\$ VALOR TOTAL		
								-
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			SBC	dez/25		CÓD.		063062

CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	R\$ VALOR TOTAL		
								-
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			SBC	dez/25		CÓD.		063062

COMP ELE 4030	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20W		UND			R\$	6,40	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
38194	SINAPI-INS	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	0,0509	R\$	3,99	R\$	0,20
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0509	R\$	25,00	R\$	1,27
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1628	R\$	30,29	R\$	4,93
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			SINAPI	set/28		CÓD.		097610

COMP ELE 4031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCO		UND			R\$	352,10	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT ELE 004	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCO	UN.	1,0000	R\$	345,90	R\$	345,90
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0509	R\$	25,00	R\$	1,27
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1628	R\$	30,29	R\$	4,93
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			SINAPI	set/28		CÓD.		097610

COMP ELE 4032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 1 LUMINÁRIA PÉTALA		UND			R\$	119,03	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT ELE 005	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 1 LUMINÁRIA PÉTALA	UN.	1,0000	R\$	105,21	R\$	105,21
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$	25,00	R\$	6,25
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$	30,29	R\$	7,57
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			AGETOP CIVIL	ago/25		CÓD.		072366

COMP ELE 4033	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 2 LUMINÁRIA PÉTALA		UND			R\$	152,95	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT ELE 006	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 2 LUMINÁRIA PÉTALA	UN.	1,0000	R\$	139,13	R\$	139,13
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$	25,00	R\$	6,25
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$	30,29	R\$	7,57
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			AGETOP CIVIL	ago/25		CÓD.		072367

COMP ELE 4034	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 3 LUMINÁRIA PÉTALA		UND			R\$	185,53	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT ELE 007	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 3 LUMINÁRIA PÉTALA	UN.	1,0000	R\$	171,71	R\$	171,71
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$	25,00	R\$	6,25
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$	30,29	R\$	7,57
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			AGETOP CIVIL	ago/25		CÓD.		072368

COMP ELE 4035	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 4 LUMINÁRIA PÉTALA		UND			R\$	211,04	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
COT ELE 008	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 4 LUMINÁRIA PÉTALA	UN.	1,0000	R\$	197,22	R\$	197,22
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$	25,00	R\$	6,25
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	R\$	30,29	R\$	7,57
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			AGETOP CIVIL	ago/25		CÓD.		072369

COMP ELE 4036	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE EM CONCRETO ARMADO COM 4 CHUMBADORES DE AÇO GALVANIZADO PARA SUSTENTAÇÃO DE POSTE DE AÇO DE 7 A 9M		UND			R\$	655,82	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
39746	SINAPI-INS	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORÇA E ARRUELA	UN	4,0000	R\$	84,99	R\$	339,96

HASH: 275cd8e97d6503b940e8677e82ef691b6a1b11a81b573a4ee13b0d8b8691. Documento assinado digitalmente, valide em https://acuicoes.seplag.mt.gov.br/owbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026, Juniado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA-PRO-2026/03900



103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,0540	R\$	315,63	R\$	17,04
103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,0540	R\$	1.237,47	R\$	66,82
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,0000	R\$	23,20	R\$	232,00
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			EMOP	ago/25	CÓD.	21.011.0012-A		

COMP ELE 4037		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMANDO, FORMADO POR UM PAINEL METÁLICO DE 1000X800X350MM, EQUIPADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE PROTEÇÃO E DE ACIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA.		UND	R\$ 10.987,99		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$	25,00	R\$ 100,00
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$	30,29	R\$ 121,16
COMP ELE 4001	COMP. PRÓPRIA	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UND	4,0000	R\$	116,28	R\$ 465,12
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,0000	R\$	102,06	R\$ 204,12
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,0000	R\$	12,50	R\$ 37,50
COT ELE 014	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 6A COM 1 CONTATO REVERSÍVEL, 1NA-1NF DE 127V	UN.	2,0000	R\$	118,00	R\$ 236,00
COT ELE 015	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 8A COM 2 CONTATO REVERSÍVEL, 2NA-2NF DE 127V	UN.	2,0000	R\$	81,98	R\$ 163,96
COT ELE 016	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 8A COM 4 CONTATO REVERSÍVEL, 2NA-2NF DE 127V	UN.	2,0000	R\$	238,38	R\$ 476,76
COT ELE 018	COTAÇÃO	SOFT-STARTER DE 30A PARA MOTOR DE 15CV EM 220V	UN.	1,0000	R\$	3.464,99	R\$ 3.464,99
COT ELE 019	COTAÇÃO	CONECTOR SAK 2,5MM² 800V 24A	UN.	21,0000	R\$	20,34	R\$ 427,14
COT ELE 020	COTAÇÃO	CONECTOR SAK 10MM² 800V 50A	UN.	8,0000	R\$	41,00	R\$ 328,00
COT ELE 021	COTAÇÃO	RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO RPS-FF 220V	UN.	1,0000	R\$	155,48	R\$ 155,48
COT ELE 022	COTAÇÃO	TERMOSTATO DE PAINEL 250 VCA	UN.	1,0000	R\$	128,78	R\$ 128,78
COT ELE 023	COTAÇÃO	KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A PARA 16 CIRCUITOS DIN, COM BARRAMENTO SECUNDÁRIO, TERRA E NEUTRO	UN.	1,0000	R\$	207,48	R\$ 207,48
COT ELE 024	COTAÇÃO	ISOLADOR EPOXI ROSCA MM LARANJA MNS 16X20 M6 - KIT COM 10 UNIDADES	UN.	1,0000	R\$	105,98	R\$ 105,98
COT ELE 025	COTAÇÃO	TRANSFORMADOR DE CORRENTE JANELA 100A - CORRENTE SECUNDÁRIA 5A 50-60HZ - KIT COM 3 UNIDADES	UN.	1,0000	R\$	163,27	R\$ 163,27
COT ELE 026	COTAÇÃO	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 1000X800X350 IPS4	UN.	1,0000	R\$	1.504,42	R\$ 1.504,42
COT ELE 027	COTAÇÃO	AMPÉRIMETRO ANALÓGICO 72X72MM DE 100A	UN.	1,0000	R\$	137,52	R\$ 137,52
COT ELE 028	COTAÇÃO	VOLTIMETRO ANALÓGICO 72X72MM DE 100A	UN.	1,0000	R\$	136,00	R\$ 136,00
COT ELE 029	COTAÇÃO	BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO DE 22MM PARA PAINEL ELÉTRICO	UN.	1,0000	R\$	74,18	R\$ 74,18
COT ELE 030	COTAÇÃO	BOTÃO DUPLO COM BLOCO DE ILUMINAÇÃO LIGA-DESLIGA	UN.	1,0000	R\$	71,56	R\$ 71,56
COT ELE 031	COTAÇÃO	BOTÃO DE PULSO FUNÇÃO DESLIGA NF-NC VERMELHO	UN.	1,0000	R\$	54,20	R\$ 54,20
COT ELE 032	COTAÇÃO	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES TRIPOLAR DE 100A PARA TRANSFERÊNCIA BOMBA PRINCIPAL/BOMBA RESERVA	UN.	1,0000	R\$	613,56	R\$ 613,56
COT ELE 033	COTAÇÃO	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES FIXA - TRANSFERÊNCIA MANUAL/AUTOMÁTICO	UN.	1,0000	R\$	59,65	R\$ 59,65
COT ELE 034	COTAÇÃO	SINALIZADOR MONOBLOCO PLÁSTICO VERMELHO 22MM	UN.	1,0000	R\$	37,03	R\$ 37,03
COT ELE 035	COTAÇÃO	SINALIZADOR MONOBLOCO PLÁSTICO VERDE 22MM	UN.	1,0000	R\$	36,33	R\$ 36,33
COT ELE 036	COTAÇÃO	SINALIZADOR MONOBLOCO PLÁSTICO LARANJA 22MM	UN.	2,0000	R\$	43,46	R\$ 86,92
COT ELE 037	COTAÇÃO	VENTILADOR INDUSTRIAL PARA PAINEL ELÉTRICO 16W A 18 W, MONOFÁSICO	UN.	2,0000	R\$	331,32	R\$ 662,64
COT ELE 038	COTAÇÃO	TOMADA 2P+T 10A PARA PAINEL COM CAIZO PARA TRILHO DIN	UN.	1,0000	R\$	115,16	R\$ 115,16
COT ELE 040	COTAÇÃO	TRILHO DIN PERFORADO 35X7,5X1000MM - FERRO ZINCADO	M	1,5000	R\$	34,22	R\$ 51,33
COT ELE 041	COTAÇÃO	PLACA DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO 30CM X 12CM	UN.	1,0000	R\$	79,05	R\$ 79,05
COT ELE 042	COTAÇÃO	LUMINÁRIA LED DE SW DE 30CM E FONTE BIVOLT PARA PAINEL ELÉTRICO	UN.	1,0000	R\$	99,90	R\$ 99,90
COT ELE 043	COTAÇÃO	CANAleta RECORTADA ABERTA DE PVC COM TAMPA DE 50X50X2000MM	UN.	3,5000	R\$	66,73	R\$ 233,56
COT ELE 044	COTAÇÃO	CHAVE FIM DE CURSO 250V, 16A, PARA PAINEL ELÉTRICO	UN.	1,0000	R\$	117,38	R\$ 117,38
COT ELE 045	COTAÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - 15X20CM ADESIVA	UN.	1,0000	R\$	31,80	R\$ 31,80
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			EMBASA	jun/25	CÓD.	60.05.25	

COMP ELE 4038		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMANDO, FORMADO POR UM PAINEL METÁLICO DE 1000X800X350MM, EQUIPADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE PROTEÇÃO E ACIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE DA ETA AO RAP DE 150M³		UND	R\$ 11.039,09		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$	25,00	R\$ 100,00
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$	30,29	R\$ 121,16
102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,0000	R\$	88,25	R\$ 88,25
COMP ELE 4001	COMP. PRÓPRIA	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UND	4,0000	R\$	116,28	R\$ 465,12
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,0000	R\$	102,06	R\$ 204,12
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,0000	R\$	12,50	R\$ 37,50
COT ELE 014	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 6A COM 1 CONTATO REVERSÍVEL, 1NA-1NF DE 127V	UN.	2,0000	R\$	118,00	R\$ 236,00
COT ELE 015	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 8A COM 2 CONTATO REVERSÍVEL, 2NA-2NF DE 127V	UN.	2,0000	R\$	81,98	R\$ 163,96
COT ELE 016	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 8A COM 4 CONTATO REVERSÍVEL, 2NA-2NF DE 127V	UN.	2,0000	R\$	238,38	R\$ 476,76
COT ELE 017	COTAÇÃO	SOFT-STARTER DE 30A PARA MOTOR DE 10CV EM 220V	UN.	1,0000	R\$	3.337,99	R\$ 3.337,99
COT ELE 019	COTAÇÃO	CONECTOR SAK 2,5MM² 800V 24A	UN.	21,0000	R\$	20,34	R\$ 427,14
COT ELE 020	COTAÇÃO	CONECTOR SAK 10MM² 800V 50A	UN.	8,0000	R\$	41,00	R\$ 328,00
COT ELE 021	COTAÇÃO	RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO RPS-FF 220V	UN.	1,0000	R\$	155,48	R\$ 155,48
COT ELE 022	COTAÇÃO	TERMOSTATO DE PAINEL 250 VCA	UN.	1,0000	R\$	128,78	R\$ 128,78
COT ELE 023	COTAÇÃO	KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A PARA 16 CIRCUITOS DIN, COM BARRAMENTO SECUNDÁRIO, TERRA E NEUTRO	UN.	1,0000	R\$	207,48	R\$ 207,48
COT ELE 024	COTAÇÃO	ISOLADOR EPOXI ROSCA MM LARANJA MNS 16X20 M6 - KIT COM 10 UNIDADES	UN.	1,0000	R\$	105,98	R\$ 105,98
COT ELE 025	COTAÇÃO	TRANSFORMADOR DE CORRENTE JANELA 100A - CORRENTE SECUNDÁRIA 5A 50-60HZ - KIT COM 3 UNIDADES	UN.	1,0000	R\$	163,27	R\$ 163,27
COT ELE 026	COTAÇÃO	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 1000X800X350 IPS4	UN.	1,0000	R\$	1.504,42	R\$ 1.504,42
COT ELE 027	COTAÇÃO	AMPÉRIMETRO ANALÓGICO 72X72MM DE 100A	UN.	1,0000	R\$	137,52	R\$ 137,52
COT ELE 028	COTAÇÃO	VOLTIMETRO ANALÓGICO 72X72MM DE 100A	UN.	1,0000	R\$	136,00	R\$ 136,00
COT ELE 029	COTAÇÃO	BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO DE 22MM PARA PAINEL ELÉTRICO	UN.	1,0000	R\$	74,18	R\$ 74,18
COT ELE 030	COTAÇÃO	BOTÃO DUPLO COM BLOCO DE ILUMINAÇÃO LIGA-DESLIGA	UN.	1,0000	R\$	71,56	R\$ 71,56

HASH: 275cde6e974e603b940e8677e82e1e691b6a1b11a81b57394e6e913b0d0db8691. Documento assinado digitalmente, valide em https://acoes.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZE-E-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Juntado em 26/03/2026. 11:16:31 por GESIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202634916A



COT ELEC	COTAÇÃO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
COT ELE 031	COTAÇÃO	BOTÃO DE PULSO FUNÇÃO DESLIGA NF-NC VERMELHO	UN.	1,0000	R\$ 54,20	R\$ 54,20	
COT ELE 032	COTAÇÃO	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES TRIPOLAR DE 100A PARA TRANSFERENCIA BOMBA PRINCIPAL/BOMBA RESERVA	UN.	1,0000	R\$ 613,56	R\$ 613,56	
COT ELE 033	COTAÇÃO	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES FIXA - TRANSFERENCIA MANUAL/AUTOMÁTICO	UN.	1,0000	R\$ 59,65	R\$ 59,65	
COT ELE 034	COTAÇÃO	SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO VERMELHO 22MM	UN.	1,0000	R\$ 37,03	R\$ 37,03	
COT ELE 035	COTAÇÃO	SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO VERDE 22MM	UN.	1,0000	R\$ 36,33	R\$ 36,33	
COT ELE 036	COTAÇÃO	SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO LARANJA 22MM	UN.	2,0000	R\$ 43,46	R\$ 86,92	
COT ELE 037	COTAÇÃO	VENTILADOR INDUSTRIAL PARA PAINEL ELÉTRICO 16W A 18 W, MONOFÁSICO	UN.	2,0000	R\$ 331,32	R\$ 662,64	
COT ELE 040	COTAÇÃO	TRILHO DIN PERFORADO 35X7,5X1000MM - FERRO ZINCADO	M	1,5000	R\$ 34,22	R\$ 51,33	
COT ELE 041	COTAÇÃO	PLACA DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO 30CM X 12CM	UN.	1,0000	R\$ 79,05	R\$ 79,05	
COT ELE 042	COTAÇÃO	LUMINÁRIA LED DE 5W DE 30CM E FONTE BIVOLT PARA PAINEL ELÉTRICO	UN.	1,0000	R\$ 99,90	R\$ 99,90	
COT ELE 043	COTAÇÃO	CANALETA RECORTADA ABERTA DE PVC COM TAMPA DE 50X50X2000MM	UN.	3,5000	R\$ 66,73	R\$ 233,56	
COT ELE 044	COTAÇÃO	CHAVE FIM DE CURSO 250V, 16A, PARA PAINEL ELÉTRICO	UN.	1,0000	R\$ 117,38	R\$ 117,38	
COT ELE 045	COTAÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - 15X20CM ADESIVA	UN.	1,0000	R\$ 31,80	R\$ 31,80	
COT ELE 046	COTAÇÃO	RELÉ DE NÍVEL D'ÁGUA INFERIOR OU SUPERIOR	UN.	1,0000	R\$ 205,07	R\$ 205,07	
				EMBASA	jun/25	CÓD.	60.05.25

Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:

COMP ELE 4039	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMANDO, FORMADO POR UM PAINEL METÁLICO DE 1000X800X350MM, EQUIPADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE PROTEÇÃO E ACIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA DE RECALQUE DO RAP DE 150M³ AO RAP DE 500M³	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 25,00	R\$ 100,00	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 30,29	R\$ 121,16	
102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_07/2020	UN	1,0000	R\$ 88,25	R\$ 88,25	
COMP ELE 4001	COMP. PRÓPRIA	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UND	4,0000	R\$ 116,28	R\$ 465,12	
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_07/2025	UN	2,0000	R\$ 102,06	R\$ 204,12	
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_07/2025	UN	3,0000	R\$ 12,50	R\$ 37,50	
COT ELE 014	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 6A COM 1 CONTATO REVERSIVEL, 1NA-1NF DE 127V	UN.	2,0000	R\$ 118,00	R\$ 236,00	
COT ELE 015	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 8A COM 2 CONTATO REVERSIVEL, 2NA-2NF DE 127V	UN.	2,0000	R\$ 81,98	R\$ 163,96	
COT ELE 016	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 8A COM 4 CONTATO REVERSIVEL, 2NA-2NF DE 127V	UN.	2,0000	R\$ 238,38	R\$ 476,76	
COT ELE 018	COTAÇÃO	SOFT-STARTER DE 30A PARA MOTOR DE 15CV EM 220V	UN.	1,0000	R\$ 3.464,99	R\$ 3.464,99	
COT ELE 019	COTAÇÃO	CONECTOR SAK 2,5MM² 800V 24A	UN.	21,0000	R\$ 20,34	R\$ 427,14	
COT ELE 020	COTAÇÃO	CONECTOR SAK 10MM² 800V 50A	UN.	8,0000	R\$ 41,00	R\$ 328,00	
COT ELE 021	COTAÇÃO	RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO RPS-FF 220V	UN.	1,0000	R\$ 155,48	R\$ 155,48	
COT ELE 022	COTAÇÃO	TERMOSTATO DE PAINEL 250 VCA	UN.	1,0000	R\$ 128,78	R\$ 128,78	
COT ELE 023	COTAÇÃO	KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A PARA 16 CIRCUITOS DIN, COM BARRAMENTO SECUNDÁRIO, TERRA E NEUTRO	UN.	1,0000	R\$ 207,48	R\$ 207,48	
COT ELE 024	COTAÇÃO	ISOLADOR EPOXI ROSCA MM LARANJA MNS 16X20 M6 - KIT COM 10 UNIDADES	UN.	1,0000	R\$ 105,98	R\$ 105,98	
COT ELE 025	COTAÇÃO	TRANSFORMADOR DE CORRENTE JANELA 100A - CORRENTE SECUNDÁRIA 5A 50-60HZ - KIT COM 3 UNIDADES	UN.	1,0000	R\$ 163,27	R\$ 163,27	
COT ELE 026	COTAÇÃO	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 1000X800X350 IP54	UN.	1,0000	R\$ 1.504,42	R\$ 1.504,42	
COT ELE 027	COTAÇÃO	AMPERIMETRO ANALÓGICO 72X72MM DE 100A	UN.	1,0000	R\$ 137,52	R\$ 137,52	
COT ELE 028	COTAÇÃO	VOLTIMETRO ANALÓGICO 72X72MM DE 100A	UN.	1,0000	R\$ 136,00	R\$ 136,00	
COT ELE 029	COTAÇÃO	BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO DE 22MM PARA PAINEL ELÉTRICO	UN.	1,0000	R\$ 74,18	R\$ 74,18	
COT ELE 030	COTAÇÃO	BOTÃO DUPLIO COM BLOCO DE ILUMINAÇÃO LIGA-DESLIGA	UN.	1,0000	R\$ 71,56	R\$ 71,56	
COT ELE 031	COTAÇÃO	BOTÃO DE PULSO FUNÇÃO DESLIGA NF-NC VERMELHO	UN.	1,0000	R\$ 54,20	R\$ 54,20	
COT ELE 032	COTAÇÃO	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES TRIPOLAR DE 100A PARA TRANSFERENCIA BOMBA PRINCIPAL/BOMBA RESERVA	UN.	1,0000	R\$ 613,56	R\$ 613,56	
COT ELE 033	COTAÇÃO	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES FIXA - TRANSFERENCIA MANUAL/AUTOMÁTICO	UN.	1,0000	R\$ 59,65	R\$ 59,65	
COT ELE 034	COTAÇÃO	SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO VERMELHO 22MM	UN.	1,0000	R\$ 37,03	R\$ 37,03	
COT ELE 035	COTAÇÃO	SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO VERDE 22MM	UN.	1,0000	R\$ 36,33	R\$ 36,33	
COT ELE 036	COTAÇÃO	SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO LARANJA 22MM	UN.	2,0000	R\$ 43,46	R\$ 86,92	
COT ELE 037	COTAÇÃO	VENTILADOR INDUSTRIAL PARA PAINEL ELÉTRICO 16W A 18 W, MONOFÁSICO	UN.	2,0000	R\$ 331,32	R\$ 662,64	
COT ELE 040	COTAÇÃO	TRILHO DIN PERFORADO 35X7,5X1000MM - FERRO ZINCADO	M	1,5000	R\$ 34,22	R\$ 51,33	
COT ELE 041	COTAÇÃO	PLACA DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO 30CM X 12CM	UN.	1,0000	R\$ 79,05	R\$ 79,05	
COT ELE 042	COTAÇÃO	LUMINÁRIA LED DE 5W DE 30CM E FONTE BIVOLT PARA PAINEL ELÉTRICO	UN.	1,0000	R\$ 99,90	R\$ 99,90	
COT ELE 043	COTAÇÃO	CANALETA RECORTADA ABERTA DE PVC COM TAMPA DE 50X50X2000MM	UN.	3,5000	R\$ 66,73	R\$ 233,56	
COT ELE 044	COTAÇÃO	CHAVE FIM DE CURSO 250V, 16A, PARA PAINEL ELÉTRICO	UN.	1,0000	R\$ 117,38	R\$ 117,38	
COT ELE 045	COTAÇÃO	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - 15X20CM ADESIVA	UN.	1,0000	R\$ 31,80	R\$ 31,80	
COT ELE 046	COTAÇÃO	RELÉ DE NÍVEL D'ÁGUA INFERIOR OU SUPERIOR	UN.	1,0000	R\$ 205,07	R\$ 205,07	
COT ELE 049	COTAÇÃO	ELETRODO DE NÍVEL TIPO PÊNDULO	UN.	3,0000	R\$ 57,26	R\$ 171,78	
				EMBASA	jun/25	CÓD.	60.05.25

Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:

COMP ELE 4040	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMANDO, FORMADO POR UM PAINEL METÁLICO DE 500X400X250MM, EQUIPADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE PROTEÇÃO E ACIONAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA DA CISTERNA DE RECIRCULAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 25,00	R\$ 100,00
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 30,29	R\$ 121,16
COMP ELE 4001	COMP. PRÓPRIA	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UND	4,0000	R\$ 116,28	R\$ 465,12
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_07/2025	UN	1,0000	R\$ 85,45	R\$ 85,45
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_07/2025	UN	1,0000	R\$ 80,68	R\$ 80,68
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_07/2025	UN	1,0000	R\$ 12,50	R\$ 12,50
COT ELE 014	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 6A COM 1 CONTATO REVERSIVEL, 1NA-1NF DE 127V	UN.	1,0000	R\$ 118,00	R\$ 118,00
COT ELE 015	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 8A COM 2 CONTATO REVERSIVEL, 2NA-2NF DE 127V	UN.	2,0000	R\$ 81,98	R\$ 163,96
COT ELE 019	COTAÇÃO	CONECTOR SAK 2,5MM² 800V 24A	UN.	6,0000	R\$ 20,34	R\$ 122,04
COT ELE 020	COTAÇÃO	CONECTOR SAK 10MM² 800V 50A	UN.	4,0000	R\$ 41,00	R\$ 164,00
COT ELE 021	COTAÇÃO	RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO RPS-FF 220V	UN.	1,0000	R\$ 155,48	R\$ 155,48
COT ELE 022	COTAÇÃO	TERMOSTATO DE PAINEL 250 VCA	UN.	1,0000	R\$ 128,78	R\$ 128,78

HASH: 275cde9e746503b94de6877e1821e691b6a11a81b57394ee13b0d0db86c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/owb/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YW8F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, Junitado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202634916A



COT ELEC	COTAÇÃO	DESCRIÇÃO	UN.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COT ELE 023	COTAÇÃO	KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A PARA 16 CIRCUITOS DIN, COM BARRAMENTO SECUNDÁRIO, TERRA E NEUTRO	UN.	1,0000	R\$ 207,48	R\$ 207,48
COT ELE 024	COTAÇÃO	ISOLADOR EPÓXI ROSCA MM LARANJA MNS 16X20 M6 - KIT COM 10 UNIDADES	UN.	1,0000	R\$ 105,98	R\$ 105,98
COT ELE 025	COTAÇÃO	TRANSFORMADOR DE CORRENTE JANELA 100A - CORRENTE SECUNDÁRIA 5A 50-60HZ - KIT COM 3 UNIDADES	UN.	1,0000	R\$ 163,27	R\$ 163,27
COT ELE 047	COTAÇÃO	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 500X400X250 IP54	UN.	1,0000	R\$ 418,06	R\$ 418,06
COT ELE 027	COTAÇÃO	AMPERIMETRO ANALÓGICO 72X72MM DE 100A	UN.	1,0000	R\$ 137,52	R\$ 137,52
COT ELE 028	COTAÇÃO	VOLTIMETRO ANALÓGICO 72X72MM DE 100A	UN.	1,0000	R\$ 136,00	R\$ 136,00
COT ELE 029	COTAÇÃO	BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO DE 22MM PARA PAINEL ELÉTRICO	UN.	1,0000	R\$ 74,18	R\$ 74,18
COT ELE 030	COTAÇÃO	BOTÃO DUPLO COM BLOCO DE ILUMINAÇÃO LIGA-DESLIGA	UN.	1,0000	R\$ 71,56	R\$ 71,56
COT ELE 033	COTAÇÃO	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES FIXA - TRANSFERÊNCIA MANUAL/AUTOMÁTICO	UN.	1,0000	R\$ 59,65	R\$ 59,65
COT ELE 034	COTAÇÃO	SINALIZADOR MONOBLOCO PLÁSTICO VERMELHO 22MM	UN.	1,0000	R\$ 37,03	R\$ 37,03
COT ELE 035	COTAÇÃO	SINALIZADOR MONOBLOCO PLÁSTICO VERDE 22MM	UN.	1,0000	R\$ 36,33	R\$ 36,33
COT ELE 036	COTAÇÃO	SINALIZADOR MONOBLOCO PLÁSTICO LARANJA 22MM	UN.	2,0000	R\$ 43,46	R\$ 86,92
COT ELE 037	COTAÇÃO	VENTILADOR INDUSTRIAL PARA PAINEL ELÉTRICO 16W A 18 W, MONOFÁSICO	UN.	1,0000	R\$ 331,32	R\$ 331,32
COT ELE 040	COTAÇÃO	TRILHO DIN PERFURADO 35X7,5X1000MM - FERRO ZINCADO	M	0,8000	R\$ 34,22	R\$ 27,38
COT ELE 041	COTAÇÃO	PLACA DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO 30CM X 12CM	UN.	1,0000	R\$ 79,05	R\$ 79,05
COT ELE 043	COTAÇÃO	CANALETA RECORTADA ABERTA DE PVC COM TAMPA DE 50X50X2000MM	UN.	2,5000	R\$ 66,73	R\$ 166,83
COT ELE 046	COTAÇÃO	RELÉ DE NÍVEL D'ÁGUA INFERIOR OU SUPERIOR	UN.	1,0000	R\$ 205,07	R\$ 205,07
1619	SINAPI-INS	CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSÃO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	1,0000	R\$ 188,34	R\$ 188,34
12359	SINAPI-INS	RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSÃO 380 V, POTENCIA ATÉ 15 CV, CORRENTE NOMINAL MÁXIMA 22 A	UN	1,0000	R\$ 139,37	R\$ 139,37
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			EMBASA	jun/25	CÓD.	60.05.25

COMP ELE 4041	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRO DE COMANDO, FORMADO POR UM PAINEL METÁLICO DE 300X200X200MM, EQUIPADO COM DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DE PROTEÇÃO E ACIONAMENTO DO TRANSMISSOR DE RÁDIO FREQUÊNCIA PARA ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA A DISTÂNCIA	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 25,00	R\$ 100,00
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	R\$ 30,29	R\$ 121,16
COMP ELE 4001	COMP. PRÓPRIA	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UND	2,0000	R\$ 116,28	R\$ 232,56
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_07/2025	UN	1,0000	R\$ 12,50	R\$ 12,50
COT ELE 019	COTAÇÃO	CONECTOR SAK 2,5MM² 800V 24A	UN.	8,0000	R\$ 20,34	R\$ 162,72
COT ELE 048	COTAÇÃO	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 300X200X200 IP54	UN.	1,0000	R\$ 228,89	R\$ 228,89
COT ELE 040	COTAÇÃO	TRILHO DIN PERFURADO 35X7,5X1000MM - FERRO ZINCADO	M	0,2000	R\$ 34,22	R\$ 6,84
COT ELE 043	COTAÇÃO	CANALETA RECORTADA ABERTA DE PVC COM TAMPA DE 50X50X2000MM	UN.	0,4000	R\$ 66,73	R\$ 26,69
COT ELE 046	COTAÇÃO	RELÉ DE NÍVEL D'ÁGUA INFERIOR OU SUPERIOR	UN.	1,0000	R\$ 205,07	R\$ 205,07
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			EMBASA	jun/25	CÓD.	60.05.25

COMP ELE 4042	KIT CHAVE BÓIA SEM FIO COM ALCANCE DE 5000 M - TRANSMISSOR E RECEPTOR	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 25,00	R\$ 25,00
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	R\$ 30,29	R\$ 30,29
COT ELE 039	COTAÇÃO	CHAVE BÓIA SEM FIO PARA 5000 M - TRANSMISSOR E RECEPTOR	UN.	1,0000	R\$ 1.135,00	R\$ 1.135,00
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:					CÓD.	

COMP ELE 4043	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2224	R\$ 25,00	R\$ 30,56
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2224	R\$ 30,29	R\$ 37,03
2374	SINAPI-INS	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,0000	R\$ 402,32	R\$ 402,32
1578	SINAPI-INS	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	UN	3,0000	R\$ 7,01	R\$ 21,03
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			SINAPI MT	set/25	CÓD.	101896

COMP ELE 4044	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 175A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2224	R\$ 25,00	R\$ 30,56
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2224	R\$ 30,29	R\$ 37,03
2377	SINAPI-INS	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA	UN	1,0000	R\$ 564,62	R\$ 564,62
1580	SINAPI-INS	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12	UN	3,0000	R\$ 10,76	R\$ 32,28
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			SINAPI MT	set/25	CÓD.	101896

COMP ELE 4050	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" - BARRA DE 3 METROS	BR.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1994	R\$ 25,00	R\$ 4,99
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2513	R\$ 30,29	R\$ 7,61
COT ELE 050	COTAÇÃO	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" - 3 METROS	BR.	1,0000	R\$ 55,39	R\$ 55,39
Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:			EMBASA	jun/25	CÓD.	60.01.02

COMP ELE 4051	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	BR.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2958	R\$ 25,00	R\$ 7,39
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3309	R\$ 30,29	R\$ 40,31
5930	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO_AF_06/2014	CHI	0,9865	R\$ 78,26	R\$ 77,21
5928	SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO_AF_06/2014	CHP	0,1801	R\$ 290,61	R\$ 52,34
863	SINAPI-INS	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	M	9,0000	R\$ 42,20	R\$ 379,80
39746	SINAPI-INS	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4,0000	R\$ 84,99	R\$ 339,96

HASH: 275cde6e9746503b940e8677e182ef691b6a1b11a81b573a4ee13b0d0db86c91. Documento assinado digitalmente, valide em https://acuissicoes.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YW8F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Emitado em 26/03/2026 11:16:31 por GESIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202634916A



COT ELE 051	COTAÇÃO	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONTINUO RETO FLANGEADO DE 8M COM BASE E CHUMBADOR	M	1,0000	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			SINAPI MT	Jan/26	CÓD.	105950

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS FERENTE A OBRA ARQUITETÔNICA - CÓDIGO COM PREFIXO:			COMP ARQ	5001	a	5999
COMP ARQ 5001 LIMPEZA FINAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)			M	R\$ 0,76		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM), AF. 07/2020	TXKM	0,0626	R\$ 1,91	R\$ 0,12
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0278	R\$ 23,20	R\$ 0,64
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			SINAPI MT	ago/22	CÓD.	93653

COMP ARQ 5002 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE			M2	R\$ 6,96		
CÓDIGO	REFERÊNCIA	SERVIÇO / MATERIAL	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	R\$ 23,20	R\$ 6,96
<i>Os coeficientes tiveram como referência a composição analítica do boletim:</i>			SINAPI MT	ago/22	CÓD.	93653

HASH: 275cd8e97d6603b940e8677e1821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0d0db86c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YV8F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, Juntado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202634916A



COTAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO					
COT HID 001	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO ETA CONVENCIONAL METALICA ABERTA 25L/S			UN.	R\$ 2.545.000,00
Fornecedor	ENVIRON QUIP	NAQUA SOLUÇÕES EM AGUAS	CONTROLL MASTER	MEDIANA	
CNPJ	02.408.785/0001-61	27.673.578/0002-46			
Contato	041-3366-6777	011 99408-4313	31 37765079		
ETA CONVENCIONAL METALICA ABERTA Q=25//S	R\$ 2.470.000,00	R\$ 2.088.320,00	R\$ 2.860.000,00		
Frete	R\$ 75.000,00				
TOTAL	R\$ 2.545.000,00	R\$ 2.088.320,00	R\$ 2.860.000,00	R\$ 2.545.000,00	
COT HID 002	AQUISIÇÃO RESERVATÓRIO APOIADO 150M3			UN.	R\$ 250.680,00
Fornecedor	HIDRO TANK - RESERVATÓRIOS	GS RESERVATÓRIOS METALICOS	DIPAWA RESERVATORIOS METALICOS	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/0001-28	61.962.069/0001-90			
Contato	016-99721-4404	16 98239-0088	14 3404-3844		
RESERVATÓRIO APOIADO DE 150M³	R\$ 250.680,00	R\$ 250.000,00	R\$ 332.000,00		
Frete	R\$ -				
TOTAL	R\$ 250.680,00	R\$ 250.000,00	R\$ 332.000,00	R\$ 250.680,00	
COT HID 003	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,00m DN 200			UN.	R\$ 1.870,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,00m DN 200	R\$ 1.625,03	R\$ 1.870,00	R\$ 2.493,00		
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ 1.625,03	R\$ 1.870,00	R\$ 2.493,00	R\$ 1.870,00	
COT HID 004	TE C/ FLANGE PN-10 DN 200			UN.	R\$ 1.658,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
TE C/ FLANGE PN-10 DN 200	R\$ 1.889,82	R\$ 1.540,00	R\$ 1.658,00		
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ 1.889,82	R\$ 1.540,00	R\$ 1.658,00	R\$ 1.658,00	
COT HID 005	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,55m DN 200			UN.	R\$ 1.525,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,55m DN 200	R\$ 1.265,70	R\$ 1.525,00	R\$ 1.995,00		
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
TOTAL	R\$ 1.265,70	R\$ 1.525,00	R\$ 1.995,00	R\$ 1.525,00	
COT HID 006	JUNTA DE DESMONTAGEM DN 200			UN.	R\$ 2.490,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
JUNTA DE DESMONTAGEM DN 200	R\$ 2.708,94	R\$ 2.180,00	R\$ 2.490,00		

HASH: 275cd8e97c6b03b940e8677e821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd6b6c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026; MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026; ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026; Jumiado em 25/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



Frete	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL	R\$	2.708,94	R\$	2.180,00	R\$	2.490,00

COT HID 007	REGISTRO C/ FLANGE E VOLANTE CORPO CURTO DN 200				UN.	R\$	2.830,00	
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA				
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194					
REGISTRO C/ FLANGE E VOLANTE CORPO CURTO DN 200	R\$	7.088,92	R\$	2.460,00	R\$	2.830,00		
Frete	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
TOTAL	R\$	7.088,92	R\$	2.460,00	R\$	2.830,00	R\$	2.830,00

COT HID 008	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,76m DN 200				UN.	R\$	2.452,00	
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA				
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194					
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,76m DN 200	R\$	2.231,88	R\$	2.452,00	R\$	3.095,00		
Frete	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
TOTAL	R\$	2.231,88	R\$	2.452,00	R\$	3.095,00	R\$	2.452,00

COT HID 009	REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 200X100mm				UN.	R\$	1.199,00	
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA				
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194					
REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 200X100mm	R\$	1.411,32	R\$	1.160,00	R\$	1.199,00		
Frete	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
TOTAL	R\$	1.411,32	R\$	1.160,00	R\$	1.199,00	R\$	1.199,00

COT HID 010	REDUÇÃO CONCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 200X100mm				UN.	R\$	1.140,00	
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA				
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194					
REDUÇÃO CONCÊNTRICA C/ FLANGE PN-10 200X100mm	R\$	1.134,25	R\$	1.160,00	R\$	1.140,00		
Frete	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
TOTAL	R\$	1.134,25	R\$	1.160,00	R\$	1.140,00	R\$	1.140,00

COT HID 011	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,25 DN 200				UN.	R\$	1.295,00	
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA				
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194					
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,25 DN 200	R\$	1.016,13	R\$	1.295,00	R\$	1.743,00		
Frete	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
TOTAL	R\$	1.016,13	R\$	1.295,00	R\$	1.743,00	R\$	1.295,00

COT HID 012	CURVA 90° C/ FLANGE E PÉ DN 200				UN.	R\$	1.626,24
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA			
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24				
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194				

HASH: 275cd8e97c60b940e8677e821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd6b6c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YY6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



CURVA 90° C/ FLANGE E PÉ DN 200		R\$	1.626,24	R\$	1.738,00	R\$	1.515,00	
Frete		R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAL		R\$	1.626,24	R\$	1.738,00	R\$	1.515,00	R\$ 1.626,24
COT HID 013								
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,50 DN 200		UN.			R\$ 1.490,00			
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA				
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194					
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,50 DN 200		R\$	1.225,79	R\$	1.490,00	R\$	1.993,00	
Frete		R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAL		R\$	1.225,79	R\$	1.490,00	R\$	1.993,00	R\$ 1.490,00
COT HID 014								
VALVULA RETENÇÃO PORTINHOLA DN 200		UN.			R\$ 4.490,00			
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA				
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194					
VALVULA RETENÇÃO PORTINHOLA DN 200		R\$	7.579,31	R\$	3.380,00	R\$	4.490,00	
Frete		R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAL		R\$	7.579,31	R\$	3.380,00	R\$	4.490,00	R\$ 4.490,00
COT HID 015								
CURVA DE 45° C/ FLANGE PN-10 DN 200		UN.			R\$ 1.075,00			
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA				
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194					
CURVA DE 45° C/ FLANGE PN-10 DN 200		R\$	1.561,08	R\$	1.023,00	R\$	1.075,00	
Frete		R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAL		R\$	1.561,08	R\$	1.023,00	R\$	1.075,00	R\$ 1.075,00
COT HID 016								
TUBO C/ FLANGE E PONTA PN-10 L=1,30 DN 200		UN.			R\$ 2.100,00			
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA				
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194					
TUBO C/ FLANGE E PONTA PN-10 L=1,30 DN 200		R\$	1.451,30	R\$	2.100,00	R\$	2.148,00	
Frete		R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAL		R\$	1.451,30	R\$	2.100,00	R\$	2.148,00	R\$ 2.100,00
COT HID 017								
CURVA 45° C/ BOLSA DN 200		UN.			R\$ 760,00			
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA				
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194					
CURVA 45° C/ BOLSA DN 200		R\$	1.100,22	R\$	678,00	R\$	760,00	
Frete		R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAL		R\$	1.100,22	R\$	678,00	R\$	760,00	R\$ 760,00
COT HID 018								
TUBO C/ FLANGE E PONTA PN-10 L=2,00 DN 200		UN.			R\$ 2.084,00			
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA				
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194					

HASH: 275cd8e97c6b03b940e8677e821e16911b811181b573a4eee13b0d8b66c81. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



TUBO C/ FLANGE E PONTA PN-10 L=2,00 DN 200	R\$	2.010,27	R\$	2.084,00	R\$	2.670,00	
Frete							
TOTAL	R\$	2.010,27	R\$	2.084,00	R\$	2.670,00	R\$ 2.084,00
COT HID 019	TUBO C/ FLANGE E PONTA PN-10 L=0,65 DN 200			UN.	R\$ 1.050,00		
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA			
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24				
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194				
TUBO C/ FLANGE E PONTA PN-10 L=0,65 DN 200	R\$	932,28	R\$	1.050,00	R\$	1.440,00	
Frete							
TOTAL	R\$	932,28	R\$	1.050,00	R\$	1.440,00	R\$ 1.050,00
COT HID 020	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=5,80 DN 200			UN.	R\$ 5.044,58		
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA			
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24				
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194				
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=5,80 DN 200	R\$	5.044,58	R\$	4.995,00	R\$	6.132,00	
Frete							
TOTAL	R\$	5.044,58	R\$	4.995,00	R\$	6.132,00	R\$ 5.044,58
COT HID 021	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,53 DN 200			UN.	R\$ 1.634,96		
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA			
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24				
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194				
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,53 DN 200	R\$	1.634,96	R\$	1.724,00			
Frete							
TOTAL	R\$	1.634,96	R\$	1.724,00	R\$	-	R\$ 1.634,96
COT HID 022	CURVA DE 90° C/ FLANGE PN-10 DN 200			UN.	R\$ 1.100,00		
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA			
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24				
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194				
CURVA DE 90° C/ FLANGE PN-10 DN 200	R\$	1.259,87	R\$	1.100,00	R\$	1.050,00	
Frete							
TOTAL	R\$	1.259,87	R\$	1.100,00	R\$	1.050,00	R\$ 1.100,00
COT HID 023	CURVA DE 90° C/BOLSA DN 200			UN.	R\$ 878,00		
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA			
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24				
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194				
CURVA DE 90° C/BOLSA DN 200	R\$	1.287,31	R\$	720,00	R\$	878,00	
Frete							
TOTAL	R\$	1.287,31	R\$	720,00	R\$	878,00	R\$ 878,00
COT HID 024	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=3,68 DN 200			UN.	R\$ 3.923,00		
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA			
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24				
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194				
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=3,68 DN 200	R\$		R\$	3.923,00	R\$	4.845,00	

HASH: 275cd8e97c6b03b940e8677e821e169116a11b11a81b573a4eee13b0dd666c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 25/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



Frete					
TOTAL	R\$	-	R\$	3.923,00	R\$
3.923,00					R\$
					4.845,00
					R\$
					3.923,00

COT HID 025	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=2,61 DN 200			UN.	R\$	3.103,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA		
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24			
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194			
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=2,61 DN 200	R\$	3.103,00	R\$	3.870,00		
Frete						
TOTAL	R\$	-	R\$	3.103,00	R\$	3.870,00
						R\$
						3.103,00

COT HID 026	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,48 DN 200			UN.	R\$	1.209,80
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA		
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24			
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194			
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,48 DN 200	R\$	1.209,80	R\$	1.930,00		
Frete						
TOTAL	R\$	1.209,80	R\$	-	R\$	1.930,00
						R\$
						1.209,80

COT HID 027	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,67 DN 200			UN.	R\$	2.160,03
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA		
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24			
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194			
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,67 DN 200	R\$	2.160,03	R\$	1.617,00		
Frete						
TOTAL	R\$	2.160,03	R\$	1.617,00	R\$	3.015,00
						R\$
						2.160,03

COT HID 028	TUBO C/ PONTA E FLANGE PN-10 L=1,70 DN 200			UN.	R\$	1.854,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA		
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24			
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194			
TUBO C/ PONTA E FLANGE PN-10 L=1,70 DN 200	R\$	1.770,72	R\$	1.854,00	R\$	2.400,00
Frete						
TOTAL	R\$	1.770,72	R\$	1.854,00	R\$	2.400,00
						R\$
						1.854,00

COT HID 029	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,35 DN 200			UN.	R\$	1.372,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA		
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24			
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194			
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,35 DN 200	R\$	1.106,00	R\$	1.372,00	R\$	1.812,00
Frete						
TOTAL	R\$	1.106,00	R\$	1.372,00	R\$	1.812,00
						R\$
						1.372,00

COT HID 030	CURVA 22°30'C/ BOLSA JGS DN 200			UN.	R\$	723,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA		
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24			
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194			
CURVA 22°30'C/ BOLSA JGS DN 200	R\$	873,14	R\$	490,00	R\$	723,00
Frete						

HASH: 275cd8e97c603b940e8677e821e1691b6a1b11481b573a4eee13b0dd668c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissosce.splag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 25/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



TOTAL		R\$ 873,14	R\$ 490,00	R\$ 723,00	R\$ 723,00
COT HID 031	CURVA 11°30' C/ BOLSA JGS DN 200			UN.	R\$ 781,29
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
CURVA 11°30' C/ BOLSA JGS DN 200	R\$ 781,29	R\$ 505,00	R\$ 957,00		
Frete					
TOTAL	R\$ 781,29	R\$ 505,00	R\$ 957,00	R\$ 781,29	
COT HID 032	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=5,10 DN 150			UN.	R\$ 3.984,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=5,10 DN 150	R\$ 3.883,96	R\$ 3.984,00	R\$ 4.915,00		
Frete					
TOTAL	R\$ 3.883,96	R\$ 3.984,00	R\$ 4.915,00	R\$ 3.984,00	
COT HID 033	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=2,54 DN 150			UN.	R\$ 2.409,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=2,54 DN 150	R\$ 2.287,93	R\$ 2.409,00	R\$ 3.050,00		
Frete					
TOTAL	R\$ 2.287,93	R\$ 2.409,00	R\$ 3.050,00	R\$ 2.409,00	
COT HID 034	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,80 DN 150			UN.	R\$ 1.338,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,80 DN 150	R\$ 1.203,13	R\$ 1.338,00	R\$ 1.780,00		
Frete					
TOTAL	R\$ 1.203,13	R\$ 1.338,00	R\$ 1.780,00	R\$ 1.338,00	
COT HID 035	TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,33 DN 150			UN.	R\$ 1.357,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=0,33 DN 150	R\$ 1.090,02	R\$ 1.357,00	R\$ 1.438,00		
Frete					
TOTAL	R\$ 1.090,02	R\$ 1.357,00	R\$ 1.438,00	R\$ 1.357,00	
COT HID 036	REGISTRO C/ FLANGE E VOLANTE CORPO CURTO DN 150			UN.	R\$ 1.813,66
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	AQUASTAR	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	www.aquastaronline.com.br		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	(41) 3292-5653		
REGISTRO C/ FLANGE E VOLANTE CORPO CURTO DN 150	R\$ 2.759,06	R\$ 1.665,00	R\$ 1.700,00		
Frete			R\$ 113,66		
TOTAL	R\$ 2.759,06	R\$ 1.665,00	R\$ 1.813,66	R\$ 1.813,66	

HASH: 275cd8e97c6b03b940e8677e821e1691b6a1b1181b573a4eee13b0dd668c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquasicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. JUNIADO em 25/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



COT HID 037		TE C/ FLANGE PN-10 DN 150		UN.		R\$	1.059,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI		MT SANEAMENTO		MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53		20.775.930/0001-24			
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533		065-3634-3194			
TE C/ FLANGE PN-10 DN 150	R\$	1.747,57	R\$	1.059,00	R\$	1.020,00	
Frete							
TOTAL	R\$	1.747,57	R\$	1.059,00	R\$	1.020,00	R\$ 1.059,00
COT HID 038		TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,00 DN 150		UN.		R\$	1.461,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI		MT SANEAMENTO		MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53		20.775.930/0001-24			
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533		065-3634-3194			
TUBO C/ FLANGE PN-10 L=1,00 DN 150	R\$	1.327,84	R\$	1.461,00	R\$	1.925,00	
Frete							
TOTAL	R\$	1.327,84	R\$	1.461,00	R\$	1.925,00	R\$ 1.461,00
COT HID 039		CURVA 90° C/ FLANGE PN-10 DN 150		UN.		R\$	740,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI		MT SANEAMENTO		MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53		20.775.930/0001-24			
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533		065-3634-3194			
CURVA 90° C/ FLANGE PN-10 DN 150	R\$	1.591,37	R\$	570,00	R\$	740,00	
Frete							
TOTAL	R\$	1.591,37	R\$	570,00	R\$	740,00	R\$ 740,00
COT HID 040		VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO C/ FLANGE DN 100		UN.		R\$	2.258,14
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI		MT SANEAMENTO		MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53		20.775.930/0001-24			
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533		065-3634-3194			
VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO C/ FLANG DN 100	R\$	2.258,14	R\$	1.040,00	R\$	4.180,00	
Frete							
TOTAL	R\$	2.258,14	R\$	1.040,00	R\$	4.180,00	R\$ 2.258,14
COT HID 041		REGISTRO C/ FLANGE E VOLANTE CORPO CURTO DN 100		UN.		R\$	1.084,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI		MT SANEAMENTO		MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53		20.775.930/0001-24			
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533		065-3634-3194			
REGISTRO C/ FLANGE E VOLANTE CORPO CURTO DN 100	R\$	1.525,02	R\$	880,00	R\$	1.084,00	
Frete							
TOTAL	R\$	1.525,02	R\$	880,00	R\$	1.084,00	R\$ 1.084,00
COT HID 042		TÊ DE REDUÇÃO C/ FLANGE DN 200X100		UN.		R\$	1.350,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI		MT SANEAMENTO		MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53		20.775.930/0001-24			
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533		065-3634-3194			
TÊ DE REDUÇÃO C/ FLANGE DN 200X100	R\$	1.397,61	R\$	1.350,00	R\$	1.200,00	
Frete							
TOTAL	R\$	1.397,61	R\$	1.350,00	R\$	1.200,00	R\$ 1.350,00

HASH: 275cd8e97c6b03b940e8677e821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd668c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026 MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026. Jmado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



COT HID	Descrição			UN.	R\$
COT HID 043	TUBO FLANGE PONTA PN-10 L=0,70 DN 200			UN.	R\$ 1.090,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
TUBO FLANGE PONTA PN-10 L=0,70 DN 200	R\$ 972,19	R\$ 1.090,00	R\$ 1.549,00		
Frete					
TOTAL	R\$ 972,19	R\$ 1.090,00	R\$ 1.549,00	R\$ 1.090,00	
COT HID 044	TUBO FLANGE PONTA PN-10 L=1,00 DN 200			UN.	R\$ 1.320,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
TUBO FLANGE PONTA PN-10 L=1,00 DN 200	R\$ 1.211,76	R\$ 1.320,00	R\$ 1.849,00		
Frete					
TOTAL	R\$ 1.211,76	R\$ 1.320,00	R\$ 1.849,00	R\$ 1.320,00	
COT HID 045	TUBO FLANGE PONTA PN-10 L=1,30 DN 200			UN.	R\$ 1.864,57
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
TUBO FLANGE PONTA PN-10 L=1,30 DN 200	R\$ 1.864,57	R\$ 1.550,00	R\$ 2.148,00		
Frete					
TOTAL	R\$ 1.864,57	R\$ 1.550,00	R\$ 2.148,00	R\$ 1.864,57	
COT HID 046	TE 90º C/ BOLSA JGS DN 200			UN.	R\$ 1.100,00
Fornecedor	MERCADO LIVRE	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	www.mercadolivre.com.br	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato		019-3455-2533	065-3634-3194		
TE 90º C/ BOLSA JGS DN 200	R\$ 1.240,00	R\$ 960,00	R\$ 1.100,00		
Frete					
TOTAL	R\$ 1.240,00	R\$ 960,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	
COT HID 047	CAP C/ BOLSA JGS DN 200			UN.	R\$ -
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
CAP C/ BOLSA JGS DN 200	R\$ -	R\$ -	R\$ 515,00		
Frete					
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 515,00	R\$ -	
COT HID 048	VALVULA DE PÉ C/ CRIVO DN 200			UN.	R\$ 4.380,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI	MT SANEAMENTO	MEDIANA	
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53	20.775.930/0001-24		
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533	065-3634-3194		
VALVULA DE PÉ C/ CRIVO DN 200	R\$ 4.676,66	R\$ 2.340,00	R\$ 4.380,00		
Frete					

HASH: 275cd8e97c6b03b940e8677e821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd6b6c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YY6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. JUNIAO em 25/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



TOTAL		R\$	4.676,66	R\$	2.340,00	R\$	4.380,00	R\$	4.380,00
COT HID 049		TUBO COM FLANGES PN-10 L=4,00 DN 200			UN.		R\$		4.170,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI		MT SANEAMENTO		MEDIANA			
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53		20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533		065-3634-3194					
TUBO COM FLANGES PN-10 L=4,00 DN 200	R\$	4.020,55	R\$	4.170,00	R\$	5.135,00			
Frete									
TOTAL	R\$	4.020,55	R\$	4.170,00	R\$	5.135,00	R\$	4.170,00	
COT HID 050		PARAFUSO 20X90MM			UN.		R\$		23,68
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI		MT SANEAMENTO		MEDIANA			
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53		20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533		065-3634-3194					
PARAFUSO 20X90MM	R\$	23,68	R\$	23,07	R\$	25,00			
Frete									
TOTAL	R\$	23,68	R\$	23,07	R\$	25,00	R\$	23,68	
COT HID 051		PARAFUSO 16X80MM			UN.		R\$		15,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	ANGOLINI&ANGOLINI		MT SANEAMENTO		MEDIANA			
CNPJ	03.648.532/001-28	44.829.653/001-53		20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	019-3455-2533		065-3634-3194					
PARAFUSO 16X80MM	R\$	16,23	R\$	12,48	R\$	15,00			
Frete									
TOTAL	R\$	16,23	R\$	12,48	R\$	15,00	R\$	15,00	
COT HID 052		ARRUELA BORRACHA DN 100			UN.		R\$		9,85
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	HIDRAUCONEX		MT SANEAMENTO		MEDIANA			
CNPJ	03.648.532/001-28	www.hidrauconexloja.com.br		20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	(31) 3568-9125		065-3634-3194					
ARRUELA BORRACHA DN 100	R\$	9,85	R\$	9,90	R\$	5,00			
Frete									
TOTAL	R\$	9,85	R\$	9,90	R\$	5,00	R\$	9,85	
COT HID 053		ARRUELA BORRACHA DN 150			UN.		R\$		10,00
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	HIDRAUCONEX		MT SANEAMENTO		MEDIANA			
CNPJ	03.648.532/001-28	www.hidrauconexloja.com.br		20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	(31) 3568-9125		065-3634-3194					
ARRUELA BORRACHA DN 150	R\$		R\$	14,90	R\$	10,00			
Frete									
TOTAL	R\$	-	R\$	14,90	R\$	10,00	R\$	10,00	
COT HID 054		ARRUELA BORRACHA DN 200			UN.		R\$		12,60
Fornecedor	JV TUBOS E ACABAMENTOS LTDA	HIDRAUCONEX		MT SANEAMENTO		MEDIANA			
CNPJ	03.648.532/001-28	www.hidrauconexloja.com.br		20.775.930/0001-24					
Contato	067-3348-1881	(31) 3568-9125		065-3634-3194					
ARRUELA BORRACHA DN 200	R\$	16,22	R\$	12,60	R\$	9,50			
Frete									

HASH: 275cd8e97c6603b940e8677e821e1691b6a11b1181b573a4ee13b0dd666c81. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



TOTAL		R\$ 16,22	R\$ 12,60	R\$ 9,50	R\$ 12,60
COT HID 055	BOMBA CENTRIFUGA 15 CV Q=25L/S 20MCA- CAPTAÇÃO			UN.	R\$ 13.908,00
Fornecedor	CASA DAS BOMBAS	CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS		ATHENA SHOP VIRTUAL	MEDIANA
CNPJ	04.603.686/0001-66	www.centraldaeletricasolar.com.br		www.loja.ebara.com.br	
Contato	065-99904-9895	(38)99730-0736		(19) 3641-9145	
BOMBA CENTRIFUGA Q=25L/S 20M.C.A (15CV)	R\$ 14.000,00	R\$ 10.281,00	R\$ 13.908,00		
Frete		R\$ 674,57			
TOTAL	R\$ 14.000,00	R\$ 10.955,57	R\$ 13.908,00	R\$ 13.908,00	
COT HID 056	BOMBA CENTRIFUGA 10CV Q=25L/S 8M.C.A da ETA ao RAP 150m³			UN.	R\$ 7.716,00
Fornecedor	CASA DAS BOMBAS	MERITO COMERCIAL		ATHENA SHOP VIRTUAL	MEDIANA
CNPJ	04.603.686/0001-66	www.meritocomercial.com.br		www.loja.ebara.com.br	
Contato	065-99904-9895	(11)3055-7600		(19) 3641-9145	
BOMBA CENTRIFUGA Q=25L/S 8M.C.A	R\$ 11.600,00	R\$ 5.886,60	R\$ 7.716,00		
Frete		R\$ 526,32			
TOTAL	R\$ 11.600,00	R\$ 6.412,92	R\$ 7.716,00	R\$ 7.716,00	
COT HID 057	BOMBA CENTRIFUGA 15 CV Q=25L/S 20M.C.A do RAP 150m³ ao RAP 500m³			UN.	R\$ 11.867,02
Fornecedor	COMERCIAL LANEL	CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS		ATHENA SHOP VIRTUAL	MEDIANA
CNPJ	www.comerciallanel.com.br	www.centraldaeletricasolar.com.br		www.loja.ebara.com.br	
Contato	(11) 29715690	(38) 99730-0736		(19) 3641-9145	
BOMBA CENTRIFUGA Q=25L/S 20M.C.A (15CV)	R\$ 11.500,02	R\$ 10.281,00	R\$ 13.908,00		
Frete	R\$ 367,00	R\$ 674,57			
TOTAL	R\$ 11.867,02	R\$ 10.955,57	R\$ 13.908,00	R\$ 11.867,02	
COT HID 058	BOMBA SUBMERSIVEL Q=2,5L/S 9M.C.A			UN.	R\$ 3.662,55
Fornecedor	ATHENA SHOP VIRTUAL	COMERCIAL LANEL		MERITO COMERCIAL	MEDIANA
CNPJ	www.loja.ebara.com.br	www.comerciallanel.com.br		www.meritocomercial.com.br	
Contato	(19) 3641-9145	(11) 29715690		(11)3055-7600	
BOMBA SUBMERSIVEL Q=2,5L/S 9M.C.A	R\$ 3.256,80	R\$ 3.589,98	R\$ 3.128,96		
Frete		R\$ 209,00	R\$ 533,59		
TOTAL	R\$ 3.256,80	R\$ 3.798,98	R\$ 3.662,55	R\$ 3.662,55	
COT HID 059	TURBIDIMETRO DIGITAL PORTÁTIL			UN.	R\$ 4.138,78
Fornecedor	NETLAB	QUIMIS		SHOPPING DO LABORATÓRIO	MEDIANA
CNPJ	CNPJ:17.524.672/0001-07	CNPJ:03.648.532/0001-28		SITE	
Contato	011-3348-1881	11-4055-9970		www.shoppingdolaboratorio.com.br	
TURBIDIMETRO DIGITAL PORTÁTIL	R\$ 3.250,00	R\$ 4.987,16	R\$ 3.997,00		
Frete			R\$ 141,78		
TOTAL	R\$ 3.250,00	R\$ 4.987,16	R\$ 4.138,78	R\$ 4.138,78	
COT HID 060	MEDIDOR DE CLORO LIVRE			UN.	R\$ 3.558,60
Fornecedor	NETLAB	QUIMIS		SHOPPING DO LABORATÓRIO	MEDIANA
CNPJ	CNPJ:17.524.672/0001-07	CNPJ:03.648.532/0001-28		SITE	
Contato	011-3348-1881	11-4055-9970		www.shoppingdolaboratorio.com.br	

HASH: 275cd8e97c603b940e8677e821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd668c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. JUNIAO em 25/02/2026. Jumiado em 28/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A





MEDIDOR DE CLORO DIGITAL	R\$	3.558,60	R\$	4.758,96	R\$	3.406,00	
Frete	R\$	-			R\$	131,21	
TOTAL	R\$	3.558,60	R\$	4.758,96	R\$	3.537,21	R\$ 3.558,60

COT HID 061	PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BANCADA			UN.	R\$	2.406,65	
Fornecedor	NETLAB		QUIMIS	SHOPPING DO LABORATÓRIO		MEDIANA	
CNPJ	CNPJ:17.524.672/0001-07		CNPJ:03.648.532/0001-28	SITE			
Contato	011-3348-1881		11-4055-9970	www.shoppingdolaboratorio.com.br			
PHMETRO MEDIDOR DE PH DE BANCADA	R\$	1.350,00	R\$	3.812,23	R\$	2.293,00	
Frete					R\$	113,65	
TOTAL	R\$	1.350,00	R\$	3.812,23	R\$	2.406,65	R\$ 2.406,65

COT HID 062	APARELHO DE JAR TEST DIGITAL			UN.	R\$	8.299,67	
Fornecedor	NETLAB		QUIMIS	SHOPPING DO LABORATÓRIO		MEDIANA	
CNPJ	CNPJ:17.524.672/0001-07		CNPJ:03.648.532/0001-28	SITE			
Contato	011-3348-1881		11-4055-9970	www.shoppingdolaboratorio.com.br			
APARELHO DE JAR TEST DIGITAL	R\$	7.980,00	R\$	12.381,85	R\$	7.779,00	
Frete					R\$	520,67	
TOTAL	R\$	7.980,00	R\$	12.381,85	R\$	8.299,67	R\$ 8.299,67

COT HID 063	MACROMEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DN 200			UN.	R\$	11.751,00	
Fornecedor	MERCADO LIVRE		PHELPS MAQUINAS			MEDIANA	
CNPJ							
Contato	www.mercadolivre.com.br		vendas@phelpsmaquinas.com.br				
macromedidor eletromagnetico	R\$	25.000,00	R\$	11.751,00			
Frete							
TOTAL	R\$	25.000,00	R\$	11.751,00	R\$	-	R\$ 11.751,00

COT HID 064	APARELHO MEDIDOR DE COR			UN.	R\$	3.049,96	
Fornecedor	NETLAB		SHOPPING DO LABORATÓRIO	PROLAB		MEDIANA	
CNPJ	CNPJ:17.524.672/0001-07		SITE	SITE			
Contato	011-3348-1881		www.shoppingdolaboratorio.com.br	www.lojaprolab.com.br			
APARELHO MEDIDOR DE COR	R\$	2.937,58	R\$	38.880,00	R\$	3.010,00	
Frete	R\$	80,00	R\$	136,89	R\$	39,96	
TOTAL	R\$	3.017,58	R\$	39.016,89	R\$	3.049,96	R\$ 3.049,96

HASH: 275cd8e9706603b940e8677e821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd666c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



COT ELE 001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 24W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 3360 lm, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO 3000K - 6500K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70		UN.	R\$	34,72	
Fornecedor	AMAZON.COM.BR	LUIZÃO AGROFERRAGENS	FIOCAMP MAT. ELÉT.	MEDIANA		
CNPJ	15.436.940/0001-03	24.774.390/0002-04	28.182.508/0001-77			
Contato	ajuda-amazon@amazon.com.br	65 3313 7000	ecommerce@fiocamp.com.br			
LUMINARIA PLAFON DE LED QUADRADA EMBUTIR, BRANCO FRIO, POTÊNCIA 24W, BIVOLT, FLUXO LUMINOSO 3360 lm, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIO 3000K - 6500K, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC)>70	R\$	30,40	R\$	24,82	R\$	24,94
Frete	R\$	-	R\$	9,90	R\$	20,89
TOTAL	R\$	30,40	R\$	34,72	R\$	45,83
R\$			R\$		R\$	34,72
COT ELE 002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 3" E 6M DE COMPRIMENTO		UN.	R\$	931,51	
Fornecedor	FRITZ DISTRIBUIDORA	FERPAM FERRAMENTAS	INSPIRE HOME	MEDIANA		
CNPJ	10.381.875/0001-34	01.040.887/0001-04	24.335.485/0001-32			
Contato	47 3231 0800	63 2111 3600	atendimento@inspirehome.com.br			
TUBO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 3" E 6M DE COMPRIMENTO	R\$	797,34	R\$	810,83		
Frete	R\$	124,24	R\$	130,60		
TOTAL	R\$	921,58	R\$	941,43	R\$	931,51
R\$			R\$		R\$	931,51
COT ELE 003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 225 A E BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 63A COM 70 POSIÇÕES, TRILHO DIN		UN.	R\$	2.035,30	
Fornecedor	MERCADO LIVRE - J COMMERCE	ELETRO FARIAS MAT. ELÉTRICOS	DIMENSIONAL	MEDIANA		
CNPJ	03.007.331/0001-41		06.913.480/0026-16			
Contato		relacionamento@eletrofarias.com.br	(19) 3446-7400			
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO PRINCIPAL DE 225 A E BARRAMENTO SECUNDÁRIO DE 63A COM 70 POSIÇÕES, TRILHO DIN	R\$	1.394,90	R\$	1.575,00	R\$	2.204,99
Frete	R\$	-	R\$	460,30	R\$	63,07
TOTAL	R\$	1.394,90	R\$	2.035,30	R\$	2.268,06
R\$			R\$		R\$	2.035,30

HASH: 275cd8e97c603b940e8677e821e1691b6a1b11481b573a4eee13b0dd668c91. Documento assinado digitalmente, válido em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YW6F. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026. Juniado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



COT ELE 004		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCO		UN.	R\$	345,90
Fornecedor	ILUMINA INSTALAÇÃO.COM.BR	ZZAT MAT. DE CONSTRUÇÃO		PJ NEBLINA MAT. ELÉTRICOS		MEDIANA
CNPJ	21.238.576/0001-61	84.987.999/0001-02		57.158.057/0001-30		
Contato	021-32694700	relacionamento@eletrofarias.com.br		atendimento@pjneblina.com.br		
LUMINARIA PUBLICA COB SUPER LED TIPO PETALA 100W 6500K BRANCO	R\$ 463,48	R\$ 299,90		R\$ 206,90		
Frete	R\$ 39,20	R\$ 46,00		R\$ 41,92		
TOTAL	R\$ 502,68	R\$ 345,90		R\$ 248,82		R\$ 345,90
COT ELE 005		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 1 LUMINÁRIA PÉTALA		UN.	R\$	105,21
Fornecedor	RT ILUMINAÇÃO.COM.BR	LOJA ELÉTRICA LTDA		SANTA ILUMINAÇÃO		MEDIANA
CNPJ	61.694.842/0001-85	17.155.342/0011-55		54.949.299/0001-54		
Contato	11 9 92669627			11 9 6575 1495		
SUPORTE TIPO TREVO PARA 1 LUMINÁRIA PÉTALA	R\$ 92,40	R\$ 200,31		R\$ 92,40		
Frete	R\$ 12,81	R\$ 34,49		R\$ 12,81		
TOTAL	R\$ 105,21	R\$ 234,80		R\$ 105,21		R\$ 105,21
COT ELE 006		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 2 LUMINÁRIA PÉTALA		UN.	R\$	139,13
Fornecedor	RT ILUMINAÇÃO.COM.BR	LOJA ELÉTRICA LTDA		SANTA ILUMINAÇÃO		MEDIANA
CNPJ	61.694.842/0001-85	17.155.342/0011-55		54.949.299/0001-54		
Contato	11 9 92669627			11 9 6575 1495		
SUPORTE TIPO TREVO PARA 2 LUMINÁRIA PÉTALA	R\$ 126,00	R\$ 214,20		R\$ 126,00		
Frete	R\$ 13,13	R\$ 34,49		R\$ 13,13		
TOTAL	R\$ 139,13	R\$ 248,69		R\$ 139,13		R\$ 139,13
COT ELE 007		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 3 LUMINÁRIA PÉTALA		UN.	R\$	171,71
Fornecedor	RT ILUMINAÇÃO.COM.BR	LOJA ELÉTRICA LTDA		SANTA ILUMINAÇÃO		MEDIANA
CNPJ	61.694.842/0001-85	17.155.342/0011-55		54.949.299/0001-54		
Contato	11 9 92669627			11 9 6575 1495		
SUPORTE TIPO TREVO PARA 3 LUMINÁRIA PÉTALA	R\$ 156,80	R\$ 243,51		R\$ 156,80		
Frete	R\$ 14,91	R\$ 89,37		R\$ 14,91		
TOTAL	R\$ 171,71	R\$ 332,88		R\$ 171,71		R\$ 171,71
COT ELE 008		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 4 LUMINÁRIA PÉTALA		UN.	R\$	197,22
Fornecedor	RT ILUMINAÇÃO.COM.BR	LOJA ELÉTRICA LTDA		SANTA ILUMINAÇÃO		MEDIANA
CNPJ	61.694.842/0001-85	17.155.342/0011-55		54.949.299/0001-54		
Contato	11 9 92669627			11 9 6575 1495		
SUPORTE TIPO TREVO PARA 4 LUMINÁRIA PÉTALA	R\$ 182,00	R\$ 403,81		R\$ 182,00		
Frete	R\$ 15,22	R\$ 43,17		R\$ 15,22		
TOTAL	R\$ 197,22	R\$ 446,98		R\$ 197,22		R\$ 197,22
COT ELE 009		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO TREVO PARA 4 LUMINÁRIA PÉTALA		UN.	R\$	197,22
Fornecedor	RT ILUMINAÇÃO.COM.BR	LOJA ELÉTRICA LTDA		SANTA ILUMINAÇÃO		MEDIANA
CNPJ	61.694.842/0001-85	17.155.342/0011-55		54.949.299/0001-54		
Contato	11 9 92669627			11 9 6575 1495		
SUPORTE TIPO TREVO PARA 4 LUMINÁRIA PÉTALA	R\$ 182,00	R\$ 403,81		R\$ 182,00		
Frete	R\$ 15,22	R\$ 43,17		R\$ 15,22		

HASH: 275cd8e97c603b940e8677e821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd666c81. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 25/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



TOTAL		R\$	197,22	R\$	446,98	R\$	197,22	R\$	197,22
COT ELE 010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODO TIPO PÊNDULO PARA CONTROLE DE NÍVEL				UN.		R\$		34,45
Fornecedor	ALFABOT SOLUÇÕES		PRIMTEC		BIOSEMENTES		MEDIANA		
CNPJ	35.003.041/0001-16		61.131.073/0001-07		16.804.741/0001-38				
Contato	WWW.ALFABOT.COM.BR		COMERCIALPRIMTEC@GMAIL.COM		COMERCIAL@BIOSEMENTES.COM.BR				
ELETRODO TIPO PÊNDULO PARA CONTROLE DE NÍVEL	R\$	6,65	R\$	7,99	R\$	28,18			
Frete	R\$	25,69	R\$	26,46	R\$	20,89			
TOTAL	R\$	32,34	R\$	34,45	R\$	49,07	R\$	34,45	
COT ELE 011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" - 3 METROS				UN.		R\$		84,84
Fornecedor	DIMENSIONAL		ANHANGUERA FERRAMENTAS		SOLUÇÃO CABOS		MEDIANA		
CNPJ	06.913.480/0026-16		00.565.813/0001-29		00.559.915/0001-31				
Contato	WWW.DIMENSIONAL.COM.BR		11 4349 0250		SOLUCAOCABOS.COM.BR				
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" - 3 METROS	R\$	19,99	R\$	22,90	R\$	28,50			
Frete	R\$	35,40	R\$	107,25	R\$	56,34			
TOTAL	R\$	55,39	R\$	130,15	R\$	84,84	R\$	84,84	
COT ELE 012	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA 1X20-18W				UN.		R\$		44,90
Fornecedor	CASAS BAHIA		MAGALU				MEDIANA		
CNPJ	33.041.260/0652-90		47.960.950/1088-36						
Contato	4003 4336								
REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA 1X20-18W	R\$	32,19	R\$	25,00	R\$	-			
Frete	R\$	30,51	R\$	19,90	R\$	-			
TOTAL	R\$	62,70	R\$	44,90	R\$	-	R\$	44,90	
COT ELE 013	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS DE 18/20W				UN.		R\$		373,27
Fornecedor	SUSTENA LED		GUAXU CABOS MAT. ELET.		CLARON ILUMINAÇÃO		MEDIANA		
CNPJ	33.779.899/0001-41		10.271.318/0001-60		21.815.457/0001-24				
Contato	11 5678 7018		35 3551 5086		16 3416 4050				
LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS DE 18/20W	R\$	180,99	R\$	241,44	R\$	295,50			
Frete	R\$	25,85	R\$	131,83	R\$	144,30			
TOTAL	R\$	206,84	R\$	373,27	R\$	439,80	R\$	373,27	
COT ELE 014	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 6A COM 1 CONTATO REVERSIVEL, 1NA-				UN.		R\$		118,00
Fornecedor	MERCADO LIVRE		TRAMONTINA		DIMENSIONAL		MEDIANA		
CNPJ	33.779.899/0001-41		07.635.498/0008-84		06.913.480/0026-16				
Contato									
RELE DE INTERFACE 6A COM 1 CONTATO REVERSIVEL, 1NA-1NF DE 127V	R\$	118,00	R\$	109,25	R\$	65,69			
Frete	-		R\$	12,39	R\$	35,84			
TOTAL	R\$	118,00	R\$	121,64	R\$	101,53	R\$	118,00	
COT ELE 015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 8A COM 2 CONTATO REVERSIVEL, 2NA-				UN.		R\$		81,98
Fornecedor	3 PINUS		PROESI		DIMENSIONAL		MEDIANA		
CNPJ	08.067.644/0001-09		10.428.528/0001-10		06.913.480/0026-16				

HASH: 275cd8e970c603b940e8677e821e1691b6a1b11481b573a4eee13b0dd668c81. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-8ZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



Contato						
RELE DE INTERFACE 8A COM 2 CONTATO REVERSIVEL, 2NA-2NF DE 127V	R\$	45,37	R\$	44,45	R\$	38,69
Frete	R\$	37,48	R\$	37,53	R\$	35,59
TOTAL	R\$	82,85	R\$	81,98	R\$	74,28
COT ELE 016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RELE DE INTERFACE 8A COM 4 CONTATO REVERSIVEL, 2NA-			UN.	R\$	238,38
Fornecedor	PL NEBLINA					MEDIANA
CNPJ	57.158.057/0001-30					
Contato						
RELE DE INTERFACE 8A COM 4 CONTATO REVERSIVEL, 4NA-4NF DE 127V	R\$	218,90				
Frete	R\$	19,48				
TOTAL	R\$	238,38	R\$	-	R\$	-
COT ELE 017	SOFT-STARTER DE 30A PARA MOTOR DE 10CV EM 220V			UN.	R\$	3.337,99
Fornecedor	AXXES AUT. E MAT. ELET.			DIMENSIONAL	ANHANGUERA FERRAMENTAS	MEDIANA
CNPJ	0.414.322/0001-48			06.913.480/0026-16	00.565.813/0001-29	
Contato						
SOFT-STARTER DE 30A PARA MOTOR DE 10CV EM 220V	R\$	3.503,40	R\$	2.429,99	R\$	3.337,99
Frete	R\$	76,40	R\$	57,51	GRÁTIS	
TOTAL	R\$	3.579,80	R\$	2.487,50	R\$	3.337,99
COT ELE 018	SOFT-STARTER DE 30A PARA MOTOR DE 15CV EM 220V			UN.	R\$	3.464,99
Fornecedor	AXXES AUT. E MAT. ELET.			DIMENSIONAL	SOO AUTOMÇÃO	MEDIANA
CNPJ	0.414.322/0001-48			06.913.480/0026-16		
Contato						
SOFT-STARTER DE 45A PARA MOTOR DE 15CV EM 220V	R\$	3.636,41	R\$	2.393,99	R\$	3.464,99
Frete	R\$	100,24	R\$	57,18	GRÁTIS	
TOTAL	R\$	3.736,65	R\$	2.451,17	R\$	3.464,99
COT ELE 019	CONECTOR SAK 2,5MM² 800V 24A			UN.	R\$	20,34
Fornecedor	LOJA ELÉTRICA LTDA			ELETROLUZ	FERPAM	MEDIANA
CNPJ	17.155.342/0011-55			00.502.754/0009-05	01.040.887/0001-04	
Contato						
CONECTOR SAK 2,5MM² 800V 24A	R\$	8,24	R\$	4,13	R\$	9,68
Frete	R\$	12,10	R\$	12,04	R\$	24,51
TOTAL	R\$	20,34	R\$	16,17	R\$	34,19
COT ELE 020	CONECTOR SAK 10MM² 800V 50A			UN.	R\$	41,00
Fornecedor	PLENOBRAS			DIMENSIONAL	SV ELETRICA	MEDIANA
CNPJ	72.313.828/0001-00			06.913.480/0026-16	35.088.657/0001-37	
Contato						
CONECTOR SAK 10MM² 800V 50A	R\$	9,30	R\$	12,59	R\$	17,90
Frete	R\$	31,04	R\$	35,36	R\$	23,10
TOTAL	R\$	40,34	R\$	47,95	R\$	41,00
COT ELE 021	RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO RPS-FF 220V			UN.	R\$	155,48
Fornecedor	47 ELÉTRICA			DIMENSIONAL	MÉRITO COMERCIAL	MEDIANA
CNPJ	46.519.785/0001-04			06.913.480/0026-16	01.582.892/0001-49	

HASH: 275cd8e97c6b03b940e8677e821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd6b6c81. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



Contato							
RELÉ FALTA DE FASE TRIFÁSICO RPS-FF 220V	R\$	68,88	R\$	145,79	R\$	122,62	
Frete	R\$	19,67	R\$	36,58	R\$	32,86	
TOTAL	R\$	88,55	R\$	182,37	R\$	155,48	R\$ 155,48
COT ELE 022	TERMOSTATO DE PAINEL 250 VCA			UN.		R\$	128,78
Fornecedor	DIMENSIONAL	PROESI		ENERGIA COMPLETA		MEDIANA	
CNPJ	06.913.480/0026-16	10.428.528/0001-10		37.585.325/0001-93			
Contato							
CONECTOR SAK 2,5MM² 800V 24A	R\$	92,69	R\$	137,11	R\$	103,89	
Frete	R\$	36,09	R\$	22,89	R\$	18,65	
TOTAL	R\$	128,78	R\$	160,00	R\$	122,54	R\$ 128,78
COT ELE 023	KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 100A PARA 16 CIRCUITOS DIN, COM BARRAMENTO SECUNDÁRIO, TERRA E NEUTRO			UN.		R\$	207,48
Fornecedor	ANDRA	LOJA ELÉTRICA LTDA		LOJA LUMINA SOLUÇÕES		MEDIANA	
CNPJ	47.674.429/0001-28	17.155.342/0011-55		52.004.581/0001-33			
Contato							
CONECTOR SAK 2,5MM² 800V 24A	R\$	177,50	R\$	152,91	R\$	180,96	
Frete	R\$	29,98	R\$	26,27	R\$	28,48	
TOTAL	R\$	207,48	R\$	179,18	R\$	209,44	R\$ 207,48
COT ELE 024	ISOLADOR EPÓXI ROSCA MM LARANJA MNS 16X20 M6 - KIT COM 10 UNIDADES			UN.		R\$	105,98
Fornecedor	MUNDO ELETRIC	DIMENSIONAL		AXXES AUT. E MAT. ELET.		MEDIANA	
CNPJ	13.401.064/0001-46	06.913.480/0026-16		0.414.322/0001-48			
Contato							
CONECTOR SAK 2,5MM² 800V 24A	R\$	35,50	R\$	70,10	R\$	77,30	
Frete	R\$	29,52	R\$	35,88	R\$	53,34	
TOTAL	R\$	65,02	R\$	105,98	R\$	130,64	R\$ 105,98
COT ELE 025	TRANSFORMADOR DE CORRENTE JANELA 100A - CORRENTE SECUNDÁRIA 5A 50-60HZ - KIT			UN.		R\$	163,27
Fornecedor	47 ELÉTRICA	DIMENSIONAL				MEDIANA	
CNPJ	46.519.785/0001-04	06.913.480/0026-16					
Contato							
CONECTOR SAK 2,5MM² 800V 24A	R\$	243,50	R\$	126,87			
Frete	R\$	29,63	R\$	36,40			
TOTAL	R\$	273,13	R\$	163,27	R\$	-	R\$ 163,27
COT ELE 026	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 1000X800X350 IP54			UN.		R\$	1.504,42
Fornecedor	BSE PAINEIS	47 ELÉTRICA		RT ILUMINAÇÃO		MEDIANA	
CNPJ	17.004.316/0001-54	46.519.785/0001-04		06.169.484/2000-18			
Contato							
QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 1000X800X350 IP54	R\$	1.329,93	R\$	1.247,25	R\$	984,00	
Frete	R\$	604,73	R\$	257,17	R\$	268,24	
TOTAL	R\$	1.934,66	R\$	1.504,42	R\$	1.252,24	R\$ 1.504,42
COT ELE 027	AMPÉRIMETRO ANALÓGICO 72X72MM DE 100A			UN.		R\$	137,52
Fornecedor	ELETORASTRO	47 ELÉTRICA		DIMENSIONAL		MEDIANA	
CNPJ	85.014.793/0007-46	46.519.785/0001-04		06.913.480/0026-16			
Contato							

HASH: 275cd8e97c603b940e8677e821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd6b6c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



AMPERIMETRO ANALOGICO 72X72MM DE 100A	R\$	138,85	R\$	117,85	R\$	55,99	
Frete	R\$	24,79	R\$	19,67	R\$	35,75	
TOTAL	R\$	163,64	R\$	137,52	R\$	91,74	R\$ 137,52
COT ELE 028	VOLTIMETRO ANALOGICO 72X72MM DE 100A			UN.	R\$ 136,00		
Fornecedor	COMERCIAL ELETRICA	AUTOMATIZAR SOLUÇÕES			MEDIANA		
CNPJ	ML - 03.007.331/0001-41						
Contato							
AMPERIMETRO ANALOGICO 72X72MM DE 100A	R\$	136,00	R\$	154,65			
Frete	R\$	-	R\$	-			
TOTAL	R\$	136,00	R\$	154,65	R\$	-	R\$ 136,00
COT ELE 029	BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO DE 22MM PARA PAINEL ELÉTRICO DIMENSIONAL			UN.	R\$ 74,18		
Fornecedor	A INSTALADORA	ELETRORASTRO			MEDIANA		
CNPJ	06.913.480/0026-16	02.800.501/0001-88			85.014.793/0007-46		
Contato							
AMPERIMETRO ANALOGICO 72X72MM DE 100A	R\$	38,59	R\$	37,99	R\$	19,90	
Frete	R\$	35,59	R\$	57,85	R\$	23,51	
TOTAL	R\$	74,18	R\$	95,84	R\$	43,41	R\$ 74,18
COT ELE 030	BOTÃO DUPLO COM BLOCO DE ILUMINAÇÃO LIGA-DESLIGA 47 ELÉTRICA			UN.	R\$ 71,56		
Fornecedor	A INSTALADORA	DIMENSIONAL			MEDIANA		
CNPJ	02.800.501/0001-88	06.913.480/0026-16					
Contato							
AMPERIMETRO ANALOGICO 72X72MM DE 100A	R\$	32,98	R\$	63,41	R\$	35,99	
Frete	R\$	19,67	R\$	58,14	R\$	35,57	
TOTAL	R\$	52,65	R\$	121,55	R\$	71,56	R\$ 71,56
COT ELE 031	BOTÃO DE PULSO FUNÇÃO DESLIGA NF-NC VERMELHO TRAMONTINA			UN.	R\$ 54,20		
Fornecedor	A INSTALADORA	DIMENSIONAL			MEDIANA		
CNPJ	02.800.501/0001-88	06.913.480/0026-16					
Contato							
AMPERIMETRO ANALOGICO 72X72MM DE 100A	R\$	23,65	R\$	21,75	R\$	18,79	
Frete	R\$	11,19	R\$	57,71	R\$	35,41	
TOTAL	R\$	34,84	R\$	79,46	R\$	54,20	R\$ 54,20
COT ELE 032	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES TRIPOLAR DE 100A PARA TRANSFERENCIA BOMBA PRINCIPAL/BOMBA RESERVA DIMENSIONAL			UN.	R\$ 613,56		
Fornecedor	COOPERA SOLUÇÕES ELÉTRICAS				MEDIANA		
CNPJ	27.191.748/0001-75						
Contato							
AMPERIMETRO ANALOGICO 72X72MM DE 100A	R\$	830,69	R\$	578,18			
Frete	R\$	42,85	R\$	35,38			
TOTAL	R\$	873,54	R\$	613,56	R\$	-	R\$ 613,56
COT ELE 033	CHAVE COMUTADORA DE 3 POSIÇÕES FIXA - TRANSFERENCIA MANUAL/AUTOMÁTICO DIMENSIONAL			UN.	R\$ 59,65		
Fornecedor	ANHANGUERA FERRAMENTAS	EP ELÉTRICA			MEDIANA		
CNPJ	00.565.813/0001-29	18.621.731/0001-10					
Contato							

HASH: 275cd8e97c6b03b940e8677e821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd6b68c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



AMPERIMETRO ANALOGICO 72X72MM DE 100A	R\$	24,19	R\$	92,70	R\$	31,52	
Frete	R\$	35,46	R\$	22,74	R\$	20,02	
TOTAL	R\$	59,65	R\$	115,44	R\$	51,54	R\$ 59,65
COT ELE 034							
SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO VERMELHO 22MM		UN.		R\$		37,03	
Fornecedor	LOJA ELÉTRICA LTDA	DIMENSIONAL	ELETRON	MEDIANA			
CNPJ	17.155.342/0011-55	06.913.480/0026-16	46.403.843/0001-30				
Contato							
SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO VERMELHO 22MM	R\$	12,52	R\$	12,59	R\$	14,40	
Frete	R\$	24,51	R\$	35,36	R\$	12,95	
TOTAL	R\$	37,03	R\$	47,95	R\$	27,35	R\$ 37,03
COT ELE 035							
SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO VERDE 22MM		UN.		R\$		36,33	
Fornecedor	LOJA ELÉTRICA LTDA	DIMENSIONAL	ANHANGUERA FERRAMENTAS	MEDIANA			
CNPJ	17.155.342/0011-55	06.913.480/0026-16	00.565.813/0001-29				
Contato							
SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO VERDE 22MM	R\$	13,16	R\$	11,39	R\$	14,90	
Frete	R\$	12,13	R\$	35,34	R\$	21,43	
TOTAL	R\$	25,29	R\$	46,73	R\$	36,33	R\$ 36,33
COT ELE 036							
SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO LARANJA 22MM		UN.		R\$		43,46	
Fornecedor	LOJA ELÉTRICA LTDA	DIMENSIONAL	ELETRORASTRO	MEDIANA			
CNPJ	17.155.342/0011-55	06.913.480/0026-16	85.014.793/0007-46				
Contato							
SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO LARANJA 22MM	R\$	13,16	R\$	13,09	R\$	19,95	
Frete	R\$	12,13	R\$	35,36	R\$	23,51	
TOTAL	R\$	25,29	R\$	48,45	R\$	43,46	R\$ 43,46
COT ELE 037							
VENTILADOR INDUSTRIAL PARA PAINEL ELÉTRICO 16W A 18 W, MONOFÁSICO		UN.		R\$		331,32	
Fornecedor	TOGO BRASIL	DIMENSIONAL	MEDIANA				
CNPJ	41.367.655/0001-80	06.913.480/0026-16					
Contato							
SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO LARANJA 22MM	R\$	320,45	R\$	293,39			
Frete	R\$	22,95	R\$	37,93			
TOTAL	R\$	343,40	R\$	331,32	R\$	-	R\$ 331,32
COT ELE 038							
TOMADA 2P+T 10A PARA PAINEL COM CAIZO PARA TRILHO DIN		UN.		R\$		115,16	
Fornecedor	DZ MAT. ELET.	DIMENSIONAL	ABASTECE COMPONENTES	MEDIANA			
CNPJ	78.718.673/0001-79	06.913.480/0026-16	85.014.793/0007-46				
Contato							
SINALIZADOR MONOBLOCO PLASTICO LARANJA 22MM	R\$	82,90	R\$	79,19	R\$	81,10	
Frete	R\$	20,54	R\$	35,97	R\$	36,76	
TOTAL	R\$	103,44	R\$	115,16	R\$	117,86	R\$ 115,16
COT ELE 039							
CHAVE BÓIA SEM FIO PARA 5000 M - TRANSMISSOR E RECEPTOR		UN.		R\$		1.135,00	
Fornecedor	VINTEK ELETRO AUT.	CLAPPER FJ	DR IRRIGAÇÃO	MEDIANA			
CNPJ	27.732.837/0001-81	ML - 03.007.331/0001-41	26.095.415/0001-80				
Contato							
R\$	870,00	R\$	1.135,00	R\$	3.457,49		
Frete	R\$	-	R\$	-	R\$	64,66	

HASH: 275cd8e97c6b0940e8677e821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd668c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. Assinado em 25/02/2026. Jumiado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



TOTAL		R\$	870,00	R\$	1.135,00	R\$	3.522,15	R\$	1.135,00	
COT ELE 040	TRILHO DIN PERFURADO 35X7,5X1000MM - FERRO ZINCADO			UN.		R\$		34,22		
Fornecedor	MULTIFRIO REFRIGERAÇÃO	47 ELÉTRICA		SV ELÉTRICA		MEDIANA				
CNPJ	48.914.273/0001-78	46.519.785/0001-04		35.088.657/0001-37						
Contato										
	R\$	18,25	R\$	10,88	R\$	9,90				
Frete	R\$	22,74	R\$	23,34	R\$	23,83				
TOTAL	R\$	40,99	R\$	34,22	R\$	33,73	R\$	34,22		
COT ELE 041	PLACA DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE BARRAMENTO 30CM X 12CM			UN.		R\$		79,05		
Fornecedor	ZATHURA BARRAMENTOS E QD. ELET.				MEDIANA					
CNPJ										
Contato										
	R\$	62,69								
Frete	R\$	16,36								
TOTAL	R\$	79,05					R\$	79,05		
COT ELE 042	LUMINÁRIA LED DE 5W DE 30CM E FONTE BIVOLT PARA PAINEL ELÉTRICO			UN.		R\$		99,90		
Fornecedor	DESCOMPLICA SOLUÇ. IND	ELETORASTRO		MEDIANA						
CNPJ	ML - 03.007.331/0001-41	85.014.793/0007-46								
Contato										
	R\$	99,90	R\$	196,85						
Frete	R\$	-	R\$	25,41						
TOTAL	R\$	99,90	R\$	222,26	R\$	-	R\$	99,90		
COT ELE 043	CANAleta RECORTADA ABERTA DE PVC COM TAMPA DE 50X50X2000MM			UN.		R\$		66,73		
Fornecedor	DIMENSIONAL	AGROFERRAGENS LUIZÃO		ABASTECE COMPONENTES		MEDIANA				
CNPJ	06.913.480/0026-16	24.774.390/0002-04		85.014.793/0007-46						
Contato										
	R\$	24,29	R\$	57,86	R\$	29,97				
Frete	R\$	35,46	R\$	9,90	R\$	36,76				
TOTAL	R\$	59,75	R\$	67,76	R\$	66,73	R\$	66,73		
COT ELE 044	CHAVE FIM DE CURSO250V, 16A, PARA PAINEL ELÉTRICO			UN.		R\$		117,38		
Fornecedor	DIMENSIONAL	LOJA ELÉTRICA LTDA		PLENOBRAS		MEDIANA				
CNPJ	06.913.480/0026-16	17.155.342/0011-55		72.313.828/0001-00						
Contato										
	R\$	81,39	R\$	81,47	R\$	91,15				
Frete	R\$	35,99	R\$	24,51	R\$	31,04				
TOTAL	R\$	117,38	R\$	105,98	R\$	122,19	R\$	117,38		
COT ELE 045	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PERIGO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - 15X20CM ADESIVA			UN.		R\$		31,80		
Fornecedor	AGROFERRAGENS LUIZÃO	A CASA DOS MACACOS FERRAMENTAS		EQUIVALE EQUIP. DE PROT.		MEDIANA				
CNPJ	24.774.390/0002-04	51.946.630/0001-94		07.477.122/0001-12						
Contato										
	R\$	8,92	R\$	8,51	R\$	15,00				
Frete	R\$	9,90	R\$	23,29	R\$	38,87				
TOTAL	R\$	18,82	R\$	31,80	R\$	53,87	R\$	31,80		

HASH: 275cd8e97c6b03b940e8677e821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd668c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PVAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026. MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026. ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026. KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026. Juniado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



COT ELE 046	RELÉ DE NÍVEL D'ÁGUA INFERIOR OU SUPERIOR			UN.	R\$	205,07
Fornecedor	DIMENSIONAL	ANHANGUERA FERRAMENTAS	ELETRORASTRO	MEDIANA		
	06.913.480/0026-16	00.565.813/0001-29	85.014.793/0007-46			
Contato						
	R\$	168,29	R\$	206,80	R\$	114,80
Frete	R\$	36,78	R\$	24,01	R\$	24,53
TOTAL	R\$	205,07	R\$	230,81	R\$	139,33
R\$			R\$		R\$	205,07
COT ELE 047	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 500X400X250 IP54			UN.	R\$	418,06
Fornecedor	ELETRIZA MAT. ELÉTRICOS	47 ELÉTRICA	AGROMETAL	MEDIANA		
	02.607.022/0001-40	46.519.785/0001-04	48.539.548/0001-30			
Contato						
	R\$	324,77	R\$	390,46	R\$	299,90
Frete	R\$	93,29	R\$	50,52	R\$	-
TOTAL	R\$	418,06	R\$	440,98	R\$	299,90
R\$			R\$		R\$	418,06
COT ELE 048	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 300X200X200 IP54			UN.	R\$	228,89
Fornecedor	PLENOBRAS	DIMENSIONAL	ANHANGUERA FERRAMENTAS	MEDIANA		
	72.313.828/0001-00	06.913.480/0026-16	00.565.813/0001-29			
Contato						
	R\$	133,14	R\$	232,19	R\$	193,98
Frete	R\$	51,16	R\$	37,37	R\$	34,91
TOTAL	R\$	184,30	R\$	269,56	R\$	228,89
R\$			R\$		R\$	228,89
COT ELE 049	ELETRODO DE NÍVEL TIPO PÊNDULO			UN.	R\$	57,26
Fornecedor	LOJA ELÉTRICA LTDA	DIMENSIONAL	COOPERA SOLUÇÕES ELÉTRICAS	MEDIANA		
	17.155.342/0011-55	06.913.480/0026-16	27.191.748/0001-75			
Contato						
	R\$	29,45	R\$	28,29	R\$	29,90
Frete	R\$	12,24	R\$	35,50	R\$	27,36
TOTAL	R\$	41,69	R\$	63,79	R\$	57,26
R\$			R\$		R\$	57,26
COT ELE 050	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" - 3 METROS			BR.	R\$	55,39
Fornecedor	PLENOBRAS	DIMENSIONAL	ELETRORASTRO	MEDIANA		
	72.313.828/0001-00	06.913.480/0026-16	85.014.793/0007-46			
Contato						
	R\$	24,81	R\$	19,99	R\$	23,34
Frete	R\$	75,00	R\$	35,40	R\$	-
TOTAL	R\$	99,81	R\$	55,39	R\$	23,34
R\$			R\$		R\$	55,39
COT ELE 051	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CONTINUO RETO FLANGEADO DE 8M COM BASE E CHUMBADOR			M	R\$	1.900,00
Fornecedor	VALEPINHO			MEDIANA		
	16.978.810/0001-57					
Contato						
	R\$	1.900,00				
Frete						
TOTAL	R\$	1.900,00			R\$	1.900,00
R\$					R\$	1.900,00

HASH: 275cd8e97c6b03b940e8677e821e1691b6a1b11a81b573a4eee13b0dd668c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YYW6F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026. Juntado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRA P202634916A



BDI – EQUIPAMENTOS / MERO FORNECIMENTO – Fórmula TCU (sem ISS)

Referência TCU (Acórdão 2622/2013, item 9.1): Q1=11,10% | Q2=14,02% | Q3=16,80% para mero fornecimento.

ENTRADAS (editar células em azul)

PIS (%)	0,65%
COFINS (%)	3,00%
ISS efetivo (%)	0,00%

PARCELAS DO BDI (EQUIPAMENTOS) – valores adotados

Administração Central – AC (%)	1,50%
Seguros e Garantias – SG (%)	0,50%
Riscos – R (%)	0,50%
Despesas Financeiras – DF (%)	0,80%
Lucro – L (%)	4,50%

CÁLCULO

Soma parcelas (AC+SG+R+DF+L)	7,80%
Soma tributos (PIS+COFINS+ISS)	3,65%
BDI calculado (fórmula TCU)	11,88%

REFERÊNCIA TCU – MERO FORNECIMENTO

Q1 (1º quartil) BDI (%)	11,10%
Q2 (Médio/Mediana) BDI (%)	14,02%
Q3 (3º quartil) BDI (%)	16,80%
Posicionamento do BDI calculado	Entre Q1 e Q2

BDI-alvo (editar se desejar)	14,02%
Lucro necessário p/ atingir BDI-alvo (mantendo AC, SG, R, DF)	6,56%

HASH: 275cd8e97d6603b940e877e1821e691b6a1b11a81b573a4eee13b0d0db86c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://acoes.seplag.mt.gov.br/owbee-pub/#/validar/PWAF-AMAN-8ZEE-YW8F>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, KAROLINI MENDES PORTO em 25/02/2026, Juniado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202634916A



BDI – SERVIÇOS (Obras de saneamento) – Fórmula TCU (não desonerado)

Referência TCU (Acórdão 2622/2013, item 9.1): Q1=20,76% | Q2=24,18% | Q3=26,44% para redes de água/esgoto.

Referência ISS Alto Paraguai/MT: Lista de serviços – item 32 (construção civil/obras hidráulicas) alíquota 5%.

ENTRADAS (editar células em azul)

ISS nominal (%)	5,00%
Base ISS sobre mão de obra (%)	40,00%
PIS (%)	0,65%
COFINS (%)	3,00%
ISS efetivo (%) = ISS nominal × base de MO	2,00%

PARCELAS DO BDI (SERVIÇOS) – valores adotados

Administração Central – AC (%)	3,50%
Seguros e Garantias – SG (%)	0,75%
Riscos – R (%)	1,50%
Despesas Financeiras – DF (%)	1,17%
Lucro – L (%)	7,02%

CÁLCULO

Soma parcelas (AC+SG+R+DF+L)	13,94%
Soma tributos (ISSef+PIS+COFINS)	5,65%
BDI calculado (fórmula TCU)	20,76%

REFERÊNCIA TCU – SANEAMENTO (Redes de água/esgoto e correlatas)

Q1 (1º quartil) BDI (%)	20,76%
Q2 (Médio/Mediana) BDI (%)	24,18%
Q3 (3º quartil) BDI (%)	26,44%
Posicionamento do BDI calculado	Entre Q1 e Q2

Nota

*O BDI foi calculado conforme metodologia estabelecida no Acórdão TCU nº 2622/2013 para obras de saneamento, considerando as parcelas admitidas e seus respectivos limites estatísticos.

*O percentual obtido de 20,76% posiciona-se no intervalo entre o 1º e o 2º quartil das referências do TCU, assegurando equilíbrio entre competitividade do certame e exequibilidade econômico-financeira da obra.

*O ISSQN foi considerado de forma efetiva (ISS nominal × base de incidência na MO), incidindo apenas sobre a parcela correspondente à mão de obra, conforme disposto no Código Tributário Municipal.

HASH: 275cd8e974e603b940e877e182e1691b6a1b11a81b573a4eee13b04dbb66c91. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/lowbee/pub/#/validar/PWAF-AMAN-RZEE-YWBF>. Assinado por: ALEX DE LIMA NUNES em 24/02/2026, MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ em 24/02/2026, ADRIANA APARECIDA SILVA CARVALHO em 24/02/2026, Juntado em 26/03/2026 11:16:31 por GEISIANE RIBEIRO.



SINFRACAP202634916A

