



SICRO	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						CONSÓRCIO APOIO HOUER-MVIANA			
	Data Base: Outubro/2025		Referência: Tabela SICRO - S. Deson.							
CÓDIGO: s/n 03	SERVIÇO: Ensaio de Prova de Carga Estática em Estacas (NBR12131/2006).						UNIDADE: unid			
Equipamentos		Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo			
			Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	Unitário			
							Total (A)	0,0000		
Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Salário Base		Custo Unitário				
							Total (B)	0		
Custo Horário Total de Execução(A + B)								0,0000		
Produção da Equipe(C)		unid	1,00000							
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)								0		
Materiais		Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário			
Mobilização de equipamentos		unidade	0,50000		8.062,5000		4031,2500			
Prova de carga estática em estacas escavadas		unidade	1,00000		14.500,0000		14500,0000			
Elaboração de relatório técnico de ensaio		unidade	0,50000		2.300,0000		1150,0000			
M3939	Barra redonda em aço SAE 1020 - D = 25,4	m	48,00000		43,6142		2093,4816			
							Total (E)	21774,7316		
Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário			
							Total (F)	0,0000		
Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário		
M3939	Barra redonda em aço SAE 1020 - D = 25,4	5914655	t	0,18720		36,2300		6,7823		
							Total (G)	6,7823		
Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT		Custo Unitário				
				LN	RP	P				
M3939	Barra redonda em aço SAE 1020 - D = 25,4	tkm	0,18720	0,00	1,12	0,00	0,89	212,50	0,73	29,0394
							Custo Total (H)	29,0394		
Custo do FIC								0,0000		
Custo do FIT								0,00		
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)								21810,55		
B.D.I - Benefícios e Despesas Indiretas								15,00%	3271,58	
Custo Unitário Total								25082,13		
Obra: VIADUTO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO										
Local: Av. Fernando Corrêa da Costa / Av. dos Estudantes										
Rodovia: MT-270										
Trecho: Entr. MT-130 - Entr.-383										

HASH: 36919059e8df04f1b5c55764cdcd1c8e936cc05d6e65c9ad6660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em https://arquivos.seplag.mt.gov.br/fb/wbee-pub/#validar/XYZW-NLVC-BLVK-A4SJ. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitido em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



MARILDA DE CASTRO
COSTA:01534644881
2026.03.18 14:44:39-04'00"

LUCAS LUIZ ARAUJO
CORREA:2209194288
0
2026.03.18 15:32:03-04'00"





S/N 04 - CONEXÕES PARA DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

A composição foi elaborada com base no projeto executivo apresentado, as conexões são necessárias de modo a unir a tubulação permitindo o escoamento das águas das chuvas do tabuleiro do viaduto, para os pilares, evitando a queda das águas nas pistas abaixo da obra.

HASH: 369b9059e8aff04f1b5c5764cddfc8e936cc05d665c9d9660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fbo/wbee-pub/#/validar/XYZW-NLVC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitido em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202625450A





SICRO	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						CONSÓRCIO APOIO HOUER-MVIANA			
	Data Base: Outubro/2025			Referência: Tabela SICRO - S. Deson.						
CÓDIGO: s/n 04	SERVIÇO: Conexões para dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação						UNIDADE: m			
Equipamentos		Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo			
			Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	Unitário			
Total (A)							0,0000			
Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.		Salário Base		Custo Unitário			
P9824	Servente	h	1,00000		24,8221		24,8221			
Total (B)							24,8221			
Custo Horário Total de Execução(A + B)							24,8221			
Produção da Equipe(C)		m	2,00000							
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)							12,4111			
Materiais		Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário			
7091	Te sanitário, PVC, DN 100 x 100 mm, se	unid	0,50786		16,7300		8,4965			
20157	Joelho, PVC serie R, 90 graus, DN 100 t	unid	1,01572		20,3000		20,6192			
20170	Luva simples, PVC serie R, 100 mm, pa	unid	0,33206		14,2000		4,7153			
Total (E)							33,8310			
Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário			
Total (F)							0,0000			
Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário		
7091	Te sanitário, PVC, DN 100 x 100 mm, serie r	5914655	t	0,00051		36,2300		0,0185		
20157	Joelho, PVC serie R, 90 graus, DN 100 mm,	5914655	t	0,00102		36,2300		0,0370		
20170	Luva simples, PVC serie R, 100 mm, para e	5914655	t	0,00033		36,2300		0,0120		
Total (G)							0,0675			
Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT		Custo Unitário				
				LN	RP	P				
7091	Te sanitário, PVC, DN 100 x 100 mm, serie r	tkm	0,00622	0,00	1,12	0,00	0,89	6,60	0,73	0,0300
20157	Joelho, PVC serie R, 90 graus, DN 100 mm,	tkm	0,00622	0,00	1,12	0,00	0,89	6,60	0,73	0,0300
20170	Luva simples, PVC serie R, 100 mm, para e	tkm	0,00622	0,00	1,12	0,00	0,89	6,60	0,73	0,0300
Custo Total (H)							0,0900			
Custo do FIC							0,0000			
Custo do FIT							0,00			
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							46,40			
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							25,93%			
Custo Unitário Total							58,43			
Obra: VIADUTO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO										
Local: Av. Fernando Corrêa da Costa / Av. dos Estudantes										
Rodovia: MT-270										
Trecho: Entr. MT-130 - Entr.-383										

HASH: 369b9659e8d9f04f1b5c55764c4cd1c8e936cc05e665c9ad6660e0c8197268. Documento assinado digitalmente, válido em https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fb/wbee-pub/#validar/XYZW-NLVC-BLVK-A4SJ. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitido em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/04742





S/N 08 - EXECUÇÃO DE PASSEIO OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO

foi baseada na composição do SINAPI - 94991 - Execução de passeio ou piso de concreto com concreto usinado C20, acabamento convencional não armado AF_08/2022, sendo revisado os códigos das Mãos de obra e dos insumos, para atender ao SICRO, mantendo os mesmos consumos da composição base do SINAPI.

HASH: 369b9059e8aff04f1b5c5764cddfc8e936cc05d665c9d9660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fbo/wbee-pub/#/validar/XZVW-NLVC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitido em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.





SICRO	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						CONSÓRCIO APOIO HOUER-MVIANA			
	Data Base: Outubro/2025			Referência: Tabela SICRO - S. Deson.						
CÓDIGO: S/N 08	SERVIÇO:	Execução de passeio ou piso de concreto com concreto usinado C20, acabamento convencional não armado					UNIDADE:	m²		
Equipamentos		Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo			
			Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	Unitário			
							Total (A)	0,0000		
Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.		Salário Base		Custo Unitário			
P9808	Carpinteiro	h	1,62680		33,3900		54,3189			
P9821	Pedreiro	h	0,15600		33,3620		5,2045			
P9824	Servente	h	1,78280		24,8221		44,2528			
							Total (B)	103,7762		
Custo Horário Total de Execução(A + B)							103,7762			
Produção da Equipe(C)		m³	1,00000							
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)							103,7762			
Materiais		Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário			
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,02130		13,2508		0,2822			
M1205	Prego de ferro	kg	0,29940		15,6750		4,6931			
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	m	2,50000		4,9033		12,2583			
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	3,12500		3,9895		12,4672			
							Total (E)	29,7008		
Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário			
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoi	m³	1,23150		542,2500		667,7809			
							Total (F)	667,7809		
Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário		
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Cam	5914655	t	0,00002		36,2300		0,0007		
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	t	0,00029		36,2300		0,0105		
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm -	5914655	t	0,00467		36,2300		0,1692		
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão	5914655	t	0,00781		36,2300		0,2830		
							Total (G)	0,4634		
Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT			Custo Unitário			
				LN	RP	P				
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Cam	tkm	0,00002	0,00	1,12	0,00	0,89	6,60	0,73	0,0001
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	tkm	0,00029	0,00	1,12	0,00	0,89	6,60	0,73	0,0014
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm -	tkm	0,00467	0,00	1,12	0,00	0,89	6,60	0,73	0,0225
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão	tkm	0,00781	0,00	1,12	0,00	0,89	6,60	0,73	0,0376
							Custo Total (H)	0,0616		
Custo do FIC							0,0000			
Custo do FIT							0,00			
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							801,78			
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							25,93%			
Custo Unitário Total							1009,68			
Obra: VIADUTO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO										
Local: Av. Fernando Corrêa da Costa / Av. dos Estudantes										
Rodovia: MT-270										
Trecho: Entr. MT-130 - Entr.-383										

HASH: 369b9c959e8df04f1b5c55764c4dcd8e936cc05d6e6c5ad6660e048197268. Documento assinado digitalmente, válido em https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fb/wbee-pub/#validar/XZV-NLVC-BLVC-A4SJ. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, Juntao em 19/03/2026, 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/04742





**S/N 09 - Boca de lobo simples combinada - guia-chapéu + grelha de concreto - BLS
- areia e brita comerciais**

HASH: 369b9059e8df04f1b5c5764cddfc8e936cc05e4665c9d9660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://analisecoes.seplag.mt.gov.br/fbwbee-pub/#/validar/XYZW-NLWC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitido em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202625450A





S/N 10 - Boca de lobo dupla combinada - guia-chapéu + grelha de concreto - BLD - areia e brita comerciais

HASH: 369b9059e8aff04f1b5c5764cddfc8e936cc05e66c5ad6660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fbwbee-pub/#/validar/XYZW-NLWC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitado em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202625450A





SICRO	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					CONSÓRCIO APOIO HOUER-MVIANA				
	Data Base: Outubro/2025		Referência: Tabela SICRO - S. Deson.							
CÓDIGO: S/N 10	SERVIÇO: Boca de lobo dupla combinada - guia-chapéu + grelha de concreto - BLD - areia e brita comerciais					UNIDADE: unid				
Equipamentos		Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Unitário			
			Prod.	Improd.	Prod.	Improd.				
					Total (A)	0,0000				
Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Salário Base		Custo Unitário				
P9821	Pedreiro	h	0,40000	33,3620		13,3448				
P9824	Servente	h	0,20000	24,8221		4,9644				
					Total (B)	18,3092				
Custo Horário Total de Execução(A + B)						18,3092				
Produção da Equipe(C)		unid	1,00000							
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)						18,3092				
Materiais		Unid.	Consumo	Custo		Custo Unitário				
M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm	un	2,00000	59,2040		118,4080				
					Total (E)	118,4080				
Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo	Custo		Custo Unitário				
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preç	kg	28,46000	11,8800		338,1048				
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoi	m³	0,86700	542,2500		470,1308				
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecç	m³	0,30200	549,5600		165,9671				
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoi	m³	0,20700	574,3400		118,8884				
909620	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 3ç	m²	17,77600	156,6900		2785,3214				
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos	m²	12,44100	79,7700		992,4186				
2003316	Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-d	un	2,00000	117,3900		234,7800				
					Total (F)	5105,6111				
Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo		Custo Unitário			
M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm - Ca	5914655	t	0,14000	36,2300		5,0722			
					Total (G)	5,0722				
Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT			Custo Unitário			
				LN	RP	P				
M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm - Ca	tkm	0,14000	0,00	1,12	0,00	0,89	6,60	0,73	0,6745
					Custo Total (H)	0,6745				
Custo do FIC						0,0000				
Custo do FIT						0,00				
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						5248,08				
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						25,93%	1360,82			
Custo Unitário Total						6608,90				
Obra: VIADUTO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO										
Local: Av. Fernando Corrêa da Costa / Av. dos Estudantes										
Rodovia: MT-270										
Trecho: Entr. MT-130 - Entr.-383										

HASH: 369190959e8aff04af1b5c55764c4cd1c8e936cc05d6e65c9d9660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fv/wbee-pub/#validar/XZVW-NLWC-BLVC-A4SJ. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, Juntado em 19/03/2026, 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202625450A





S/N 11 - Boca de lobo tripla combinada - guia-chapéu + grelha de concreto - BLT - areia e brita comerciais

HASH: 369b9059e8aff04f1b5c5764cddfc8e936cc05e665c9d9660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fbwbee-pub/#/validar/XYZW-NLWC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitado em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202625450A





SICRO		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						CONSÓRCIO APOIO HOUER-MVIANA	
		Data Base: Outubro/2025		Referência: Tabela SICRO - S. Deson.					
CÓDIGO: S/N 11	SERVIÇO: Boca de lobo tripla combinada - guia-chapéu + grelha de concreto - BLT - areia e brita comerciais							UNIDADE: unid	
Equipamentos		Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo		
			Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	Unitário		
					Total (A)		0,0000		
Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.		Salário Base		Custo Unitário		
P9821	Pedreiro	h	0,40000		33,3620		13,3448		
P9824	Servente	h	0,20000		24,8221		4,9644		
					Total (B)		18,3092		
Custo Horário Total de Execução(A + B)								18,3092	
Produção da Equipe(C)		unid	1,00000						
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)								18,3092	
Materiais		Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário		
M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm	un	3,00000		59,2040		177,6120		
					Total (E)		177,6120		
Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário		
407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preç	kg	41,82700		11,8800		496,9048		
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoi	m³	1,27400		542,2500		690,8265		
1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecç	m³	0,44320		549,5600		243,5650		
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoi	m³	0,30500		574,3400		175,1737		
909620	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 3ç	m²	26,12000		156,6900		4092,7428		
3103302	Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos	m²	18,28200		79,7700		1458,3551		
2003316	Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-d	un	3,00000		117,3900		352,1700		
					Total (F)		7509,7379		
Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário	
M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm - Ca	5914655	t	0,21000		36,2300		7,6083	
						Total (G)		7,6083	
Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT			Custo Unitário		
				LN	RP	P			
M0224	Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm - Ca	tkm	0,21000	0,00	1,12	0,00	0,89	6,60 0,73 1,0118	
						Custo Total (H)		1,0118	
Custo do FIC								0,0000	
Custo do FIT								0,00	
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)								7714,28	
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta								25,93%	
Custo Unitário Total								2000,31	
Custo Unitário Total								9714,59	
Obra: VIADUTO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO									
Local: Av. Fernando Corrêa da Costa / Av. dos Estudantes									
Rodovia: MT-270									
Trecho: Entr. MT-130 - Entr.-383									

HASH: 369b9659e8df04f1b5c55764c4cd1c8e936cc05d6e6c5d9d9660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fv/wbee-pub/#validar/XZVW-NLWC-BLVC-A4SJ. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, Juntao em 19/03/2026, 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202625450A





S/N 12 - Proteção de vala com tela plástica laranja e madeira pontaletada h=1,20, com reaproveitamento de 5x

HASH: 369b9059e8aff04f1b5c5764cddfc8e936cc05d665c9d9660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://arquivos.seplag.mt.gov.br/fb/wbee-pub/#/validar/XYZW-NLWC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitado em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202625450A





SICRO	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					CONSÓRCIO APOIO HOUER-MVIANA	
	Data Base: Outubro/2025		Referência: Tabela SICRO - S. Deson.				
CÓDIGO: S/N 12	SERVIÇO:	Proteção de vala com tela plástica laranja e madeira pontalexada h=1,20, com reaproveitamento de 5x				UNIDADE: unid	
	Equipamentos	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Unitário
			Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	
					Total (A)	0,0000	
Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Salário Base		Custo Unitário	
P9808	Carpinteiro	h	0,32600	33,3900		10,8851	
P9801	Ajudante	h	0,33900	25,2069		8,5451	
					Total (B)	19,4302	
Custo Horário Total de Execução(A + B)					19,4302		
Produção da Equipe(C)		unid	1,00000				
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					19,4302		
Materiais		Unid.	Consumo	Custo		Custo Unitário	
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0,23300	39,8953		9,2956	
M1205	Prego de ferro	kg	0,03000	15,6750		0,4703	
	37525 Tela Plastica Tecida Listrada Branca E Laranja	m	1,10000	3,6000		3,9600	
	4491 Pontalete *7,5 X 7,5* Cm Em Pinus, Mista O	m	1,08800	11,0500		12,0224	
					Total (E)	25,7483	
Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo	Custo		Custo Unitário	
					Total (F)	0,0000	
Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo		Custo Unitário
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Ca	5914655	t	0,00022	36,2300		0,0080
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	t	0,00003	36,2300		0,0011
					Total (G)	0,0091	
Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT		Custo Unitário	
				LN	RP	P	
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Ca	tkm	0,00022	0,00	1,12	0,00	0,89
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	tkm	0,00003	0,00	1,12	0,00	0,89
					Custo Total (H)		0,0012
Custo do FIC					0,0000		
Custo do FIT					0,00		
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)					45,19		
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta					25,93%		11,71
Custo Unitário Total					56,90		
Obra: VIADUTO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO							
Local: Av. Fernando Corrêa da Costa / Av. dos Estudantes							
Rodovia: MT-270							
Trecho: Entr. MT-130 - Entr.-383							

HASH: 369190959c8df04f1b5c55764c4cd1c8e936cc05d6e65c9ad9660ec048197268. Documento assinado digitalmente. Valde em https://analisadores.seplag.mt.gov.br/fb/wbee-pub/#validar/XZVW-NLVC-BLVK-A4SJ. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Juntado em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202625450A





S/N 13 - Rampa de acessibilidade em concreto, em calçada, largura maior ou igual à 3,00 m, Fck 25MPa, com piso podotátil

HASH: 369b9059e8aff04f1b5c5764cddfc8e936cc05e4e68c5ad9660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://arquivos.seplag.mt.gov.br/fb/wbee-pub/#/validar/XYZW-NLWC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitado em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.





SICRO	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						CONSÓRCIO APOIO HOUER-MVIANA		
	Data Base: Outubro/2025		Referência: Tabela SICRO - S. Deson.						
CÓDIGO: S/N 13	SERVIÇO: Rampa de acessibilidade em concreto, em calçada, largura maior ou igual à 3,00 m, Fck 25MPa, com piso podotátil						UNIDADE: m²		
Equipamentos		Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo		
			Prod.	Improd.	Prod.	Improd.	Unitário		
					Total (A)		0,0000		
Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.		Salário Base		Custo Unitário		
P9821	Pedreiro	h	0,15600		33,3620		5,2045		
P9824	Servente	h	1,78280		24,8221		44,2528		
					Total (B)		49,4573		
Custo Horário Total de Execução(A + B)						49,4573			
Produção da Equipe(C)		m³	1,00000						
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)						49,4573			
Materiais		Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário		
M0192	Brita 2	m³	0,02700		210,3348		5,6790		
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	7,48000		3,9895		29,8415		
M1205	Prego de ferro	kg	0,03700		15,6750		0,5800		
					Total (E)		36,1005		
Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário		
1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoi	m³	0,66502		574,3400		381,9476		
S/N 14	Piso podotátil de alerta ou direcional, de con	m	0,48000		2191,8800		1052,1024		
					Total (F)		1434,0500		
Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário	
M0192	Brita 2 - Caminhão carroceria 15 t	5914647	t	0,04050		1,8900		0,0765	
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão	5914655	t	0,01872		36,2300		0,6782	
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	t	0,00004		36,2300		0,0013	
					Total (G)		0,7560		
Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT				Custo Unitário	
				LN	RP	P			
M0192	Brita 2 - Caminhão carroceria 15 t	tkm	0,04050	0,00	1,28	0,00	1,02	0,00 0,84	0,0000
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão	tkm	0,01872	0,00	1,12	0,00	0,89	6,60 0,73	0,0902
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	tkm	0,00004	0,00	1,12	0,00	0,89	6,60 0,73	0,0002
					Custo Total (H)		0,0904		
Custo do FIC						0,0000			
Custo do FIT						0,00			
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1520,45			
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						25,93%			
Custo Unitário Total						1914,70			
Obra: VIADUTO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO									
Local: Av. Fernando Corrêa da Costa / Av. dos Estudantes									
Rodovia: MT-270									
Trecho: Entr. MT-130 - Entr.-383									

HASH: 369b9659e8df04f1b5c55764c4cd1c8e936cc05d6e65c9d6660e048197268. Documento assinado digitalmente, válido em https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fb/wbee-pub/#validar/XZVW-NLVC-BLVC-A4SJ. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Juntado em 19/03/2026. Juntado em 19/03/2026. Juntado em 19/03/2026. Juntado em 19/03/2026. Juntado em 19/03/2026. Juntado em 19/03/2026. Juntado em 19/03/2026. Juntado em 19/03/2026. Juntado em 19/03/2026.



SINFRA-PRO-2026/04742





S/N 14 - Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado com argamassa

HASH: 369b9059e8aff04f1b5c5764cddfc8e936cc05e66c5ad6660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://arquivos.seplag.mt.gov.br/fb/wbee-pub/#/validar/XYZW-NLWC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitado em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202625450A





M1946 , M2092 - para esta composição usou-se o custo fornecido pela tabela da ANP, incluído os impostos pertinentes, e adicionado o BDI diferenciado de 15%

HASH: 369b9059e8aff04f1b5c5764cddfc8e936cc05d665c9d9660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://arquivos.seplag.mt.gov.br/fbwbee-pub/#/validar/XYZW-NLWC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitado em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202625450A





SICRO	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						CONSÓRCIO APOIO HOUER-MVIANA	
	Data Base: Outubro/2025			Referência: Tabela SICRO - S. Deson.				
CÓDIGO: M1946	SERVIÇO: Fornecimento de Emulsão Asfáltica RR-1C (ANP+Impostos)						UNIDADE: t	
Equipamentos	Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Unitário		
		Prod.	Improd.	Prod.	Improd.			
Total (A)							0,0000	
Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.		Salário Base		Custo Unitário		
Total (B)							0,0000	
Custo Horário Total de Execução(A + B)							0,0000	
Produção da Equipe(C)							t 1,00000	
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)							0	
Materiais		Unid.	Consumo		Custo	Custo Unitário		
M1946	Emulsão asfáltica - RR-1C	t	1,00000		3397,9200	3397,9200		
Total (E)							3397,9200	
Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo		Custo	Custo Unitário		
Total (F)							0,0000	
Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo		Custo	Custo Unitário	
Total (G)							0,0000	
Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT		Custo Unitário		
				LN	RP	P		
Custo Total (H)							0,0000	
Custo do FIC							0,0000	
Custo do FIT							0,00	
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							3397,9200	
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							15,00%	
Custo Unitário Total							3907,60	
Obra: VIADUTO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO								
Local: Av. Fernando Corrêa da Costa / Av. dos Estudantes								
Rodovia: MT-270								
Trecho: Entr. MT-130 - Entr.-383								

HASH: 36919059e8df04f1b5c55764cdcd1c8e936cc05d66e5c9ad9660ec048197268. Documento assinado digitalmente. Valde em https://anexos.seplag.mt.gov.br/fbo/wbee-pub/#validar/XYZW-NLVC-BLVC-A4SJ. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026. MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026. LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Juntao em 19/03/2026. Juntao em 19/03/2026. Juntao em 19/03/2026. Juntao em 19/03/2026. Juntao em 19/03/2026.



SINFRA-PRO-2026/04742





SICRO	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO						CONSÓRCIO APOIO HOUER-MVIANA	
	Data Base: Outubro/2025			Referência: Tabela SICRO - S. Deson.				
CÓDIGO: M2092	SERVIÇO: Fornecimento de Emulsão Asfáltica para Imprimação (ANP+Impostos)						UNIDADE: t	
Equipamentos		Qtde	Utilização		Custo Operacional		Custo Unitário	
			Prod.	Improd.	Prod.	Improd.		
Total (A)							0,0000	
Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.		Salário Base		Custo Unitário	
Total (B)							0,0000	
Custo Horário Total de Execução(A + B)						0,0000		
Produção da Equipe(C)		t	1,00000					
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)						0		
Materiais		Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário	
M2092	Emulsão asfáltica para imprimação		t	1,00000		2734,4000		2734,4000
Total (E)							2734,4000	
Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário	
Total (F)							0,0000	
Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo		Custo		Custo Unitário
Total (G)							0,0000	
Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT		Custo Unitário		
				LN	RP	P		
Custo Total (H)							0,0000	
Custo do FIC						0,0000		
Custo do FIT						0,00		
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						2734,4000		
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						15,00%		410,1600
Custo Unitário Total						3144,56		
Obra: VIADUTO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO								
Local: Av. Fernando Corrêa da Costa / Av. dos Estudantes								
Rodovia: MT-270								
Trecho: Entr. MT-130 - Entr.-383								

HASH: 369b9659e8df04f1b5c55764cdd1c8e936cc05d6e65c9ad9660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fbo/wbee-pub/#validar/XYZW-NLVC-BLVK-A4SJ. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitado em 19/03/2026. Emitado em 19/03/2026. Emitado em 19/03/2026.



SINFRACAP202625450A





M0785 - a composição se baseia na cotação ganha pela empresa R3 asfaltos, conforme indicado no binômio, sendo adicionado o BDI diferenciado de 15%

HASH: 369b9059e8aff04f1b5c5764cddfc8e936cc05e665c9d9660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fbo/wbee-pub/#/validar/XYZW-NLWC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitado em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRACAP202625450A





HASH: 369b9059e8aff04f1b5c5764cddfc8e936cc05e4e68c5ad9660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://analisecss.seplag.mt.gov.br/fbwbee-pub/#/validar/XYZW-NLWC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitido em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.

28. ART



433



SINFRACAP202625450A





Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220260011431

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico:

MARILDA DE CASTRO COSTA	RNP: 2607349869
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL	Registro: 91385
Empresa Contratada:	Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21
Rua: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	Número: 1000
Complemento:	Bairro: VILA AURORA I
Cidade: RONDONÓPOLIS	UF: MT País: Brasil
Contrato:	Celebrado em: 17/10/2025 CEP: 78.740-022
Valor: R\$ 9.000.001,70	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Vinculado à ART:
Ação Institucional:	

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RUA FERNANDO CORRÊA DA COSTA	PARQUE REAL	S/N	VIADUTO DE CONCRETO - TRECHO: AV. LIONS CRUZAMENTO COM A AV. DOS ESTUDANTES	RONDONÓPOLIS	MT	BRA	78.740-349	016°28'58.00" S 054°37'15.00" O
RUA WENDELL UCHIYAMA DE OLIVEIRA	PARQUE SAGRADA FAMÍLIA	S/N	VIADUTO DE CONCRETO - TRECHO: AV. DOS ESTUDANTES COM O ANEL VIÁRIO	RONDONÓPOLIS	MT	BRA	78.735-462	016°28'17.00" S 054°35'09.00" O

Data de Início: 17/10/2025 Previsão Término: 13/02/2026 Código:

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

4. Atividades Técnicas

6. Declarações

Disponibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local	data
FOFEN/SEN/ENR CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAC I 422746888/0001	
015.346.446-01 - MARILDA DE CASTRO COSTA	
03.347.101/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confrea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

Valor ART: R\$ 285,59 Registrada em 19/01/2026 Valor Pago: R\$ 285,59

Nosso Número: 00037041380002187500

HASH: 369b9d959e8df04f1b5c55764cddcf8e936c05d6e65c9d6660e048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://anquicoes.seplag.mt.gov.br/fwbee-pub/#/validar/XZVW-NLVC-BLVC-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026. Lucias Luiz Araujo Correea em 18/03/2026. Juntado em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/04742





Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220260011431

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Estruturas - Obras de Arte					
	Projeto	de pontes		7.892,0600	metro quadrado
	Elaboração de orçamento	de pontes		2,0000	unidade
	Coordenação	de pontes		2,0000	unidade
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Estabilidade de Taludes e Contenções					
	Projeto	de contenções	em concreto armado	4,0000	unidade
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Obras de Terra					
	Projeto	de obras de terra	terraplenagem	2,0000	quilômetro
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Sondagens					
	Estudo	de sondagem geotécnica	mista	18,0000	unidade
Topografia - Levantamentos Topográficos Especiais e Nivelamentos de Precisão					
	Levantamento	de levantamento batimétrico		2,0000	quilômetro
Transportes - Infraestrutura Rodoviária					
	Estudo	de traçado viário para rodovias		2,0000	unidade
	Projeto	de infraestrutura rodoviária		2,0000	quilômetro
	Coordenação	de infraestrutura rodoviária		2,0000	unidade
Transportes - Sistemas de Logística					
	Estudo	de sistemas de logística em transporte	rodoviário	2,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elab. de estudos e projetos de pavimentação e de obra de arte especial (viaduto).

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local	data
015.346.448-01 - MARILDA DE CASTRO COSTA	
03.347.101/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS	

Valor ART: R\$ 285,59

Registrada em 19/01/2026

Valor Pago: R\$ 285,59

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confrea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



Nosso Número: 00037041380002187500

HASH: 369b90959e8df04f1b5c55764cddcfcb8936c05d6e6c5d6660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fb/wbee-pub/#/validar/XZVW-NLVC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitado em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/04742





Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220260011829

Coautor à 1220260011431

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

1. Responsável Técnico

LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA	RNP: 1203670761
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL	Registro: 14567
Empresa Contratada:	Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21
Rua: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	Número: 1000
Complemento:	Bairro: VILA AURORA I
Cidade: RONDONÓPOLIS	UF: MT
País: Brasil	
Contrato:	Celebrado em: 17/10/2025
Valor: R\$ 90.001,70	CEP: 78.740-022
Ação Institucional:	Vinculado à ART: 1220260011431
	Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

3. Dados Obra/Serviço

Logradouro	Bairro	Número	Complemento	Cidade	UF	País	Cep	Coordenada
RUA WENDELL UCHIYAMA DE OLIVEIRA	PARQUE SAGRADA FAMÍLIA	S/N	VIADUTO DE CONCRETO - TRECHO: AV. DOS ESTUDANTES COM O ANEL VIÁRIO	RONDONÓPOLIS	MT	BRA	78.735-462	016°28'17.00" S 054°35'09.00" O
RUA FERNANDO CORRÊA DA COSTA	PARQUE REAL	S/N	VIADUTO DE CONCRETO - TRECHO: AV. LIONS CRUZAMENTO COM A AV. DOS ESTUDANTE	RONDONÓPOLIS	MT	BRA	78.740-349	016°28'58.00" S 054°37'15.00" O

Data de Início: 17/10/2025 Previsão Término: 13/02/2026 Código:

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS CPF/CNPJ: 03.347.101/0001-21

Finalidade: INFRA-ESTRUTURA

4. Atividades Técnicas

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local	LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA CONFIRADO	data
	CORREA-22091942880	
	220 919 428-80 - LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA	
	03.347.101/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confrea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000

Nosso Número: 00037041380002187965

Valor ART: R\$ 108,39 Registrada em 20/01/2026 Valor Pago: R\$ 108,39

HASH: 369b9d959e8df04f1b5c55764cddcfcb936c05d669660e048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://auisicoes.seplag.mt.gov.br/fv/bvbee-pub/#/validar/XZVW-NLVC-BLVC-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026. Emitado em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/04742





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MT

ART DE OBRA/SERVIÇO
1220260011829

Coautor à 1220260011431

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MT

Grupo/Subgrupo	Atividade Profissional	Obra/Serviço	Complemento	Quantidade	Unidade
Estruturas - Obras de Arte					
	Projeto	de pontes		7.892,0600	metro quadrado
	Elaboração de orçamento	de pontes		2,0000	unidade
	Coordenação	de pontes		2,0000	unidade
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Estabilidade de Taludes e Contenções					
	Projeto	de contenções	em concreto armado	4,0000	unidade
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Obras de Terra					
	Projeto	de obras de terra	terraplenagem	2,0000	quilômetro
Geotecnia e Geologia da Engenharia - Sondagens					
	Estudo Arquitetônico	de sondagem geotécnica	mista	18,0000	unidade
Topografia - Levantamentos Topográficos Especiais e Nivelamentos de Precisão					
	Levantamento	de levantamento batimétrico		2,0000	quilômetro
Transportes - Infraestrutura Rodoviária					
	Estudo	de traçado viário para rodovias		2,0000	unidade
	Projeto	de infraestrutura rodoviária		2,0000	quilômetro
	Coordenação	de infraestrutura rodoviária		2,0000	unidade
Transportes - Sistemas de Logística					
	Estudo	de sistemas de logística em transporte	rodoviário	2,0000	unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elab. de estudos e projetos de pavimentação e de obra de arte especial (viaduto).

6. Declarações

Declaração de Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Local: LUCAS LUIZ ARAUJO
CORREIA 22091942880
220 919 428-80 - LUCAS LUIZ ARAUJO CORREIA
03.347.101/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

Valor ART: R\$ 108,39

Registrada em 20/01/2026

Valor Pago: R\$ 108,39

9. Informações

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br ou www.confex.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mt.org.br cate@crea-mt.org.br
tel: (65)3315-3000



Nosso Número: 00037041380002187965

HASH: 369b9059e8aff04f1b5c55764cddfc8e936c05d6e6c5d6e660e048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fv/wbee-pub/#/validar/XZVW-NLVC-BLVC-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREIA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREIA em 18/03/2026. Emitado em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.



SINFRA-PRO-2026/04742





HASH: 369b9059e8aff04f1b5c5764cddfc8e936cc05e4e68c5ad9660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fbwbee-pub/#/validar/XYZW-NLWC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Emitido em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.

29. TERMO DE ENCERRAMENTO



438



SINFRACAP202625450A



TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerro o presente Volume IV, referente aos resultados da elaboração de estudos topográficos, estudos geotécnicos (sondagens), projeto executivo de engenharia e acessos para construção do viaduto de concreto armado protendido, situado na Rodovia MT-270 (Av. Dos Estudantes); Trecho: Entr. BR-364 - Entr. MT-383, Subtrecho Entr. Anel Viário / Av. Dos Estudantes no município de Rondonópolis tendo as seguintes extensões: 389,2 m e 244,47 m. Declarando que este possui um total de 439 (Quatrocentos e trinta e nove) folhas incluindo a folha deste Termo.

MARILDA DE CASTRO MARILDA DE CASTRO
COSTA:01534644881 COSTA:01534644881
2026.03.18 14:45:40-04'00'

Engª Marilda de Castro Costa
CREA - 2607349869

LUCAS LUIZ ARAUJO LUCAS LUIZ ARAUJO
CORREA:22091942880 CORREA:22091942880
0 Eu sou o autor deste documento
2026.03.18 15:32:24-04'00'

Engº Lucas Luiz Araujo Corrêa
CREA - 1203670761

HASH: 369b9059e8aff04f1b5c5764cdcd1c8e936cc05d66c5d9d660ec048197268. Documento assinado digitalmente, válido em <https://analisicoes.seplag.mt.gov.br/fwbeee-pub/#/validar/XZVW-NLVC-BLVK-A4SJ>. Assinado por: MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, MARILDA DE CASTRO COSTA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026, LUCAS LUIZ ARAUJO CORREA em 18/03/2026. Juntado em 19/03/2026 13:29:37 por AMANDA ARAUJO.

