



MGG CONSTRUTORA LTDA

À.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA.
Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Licitações.
Rua São João, nº 228 – Centro – ARAÇARIGUAMA / SP.
CNPJ: 58.993.577/0001-21

40.738.380/0001-80

MGG CONSTRUTORA LTDA

Rua Abel, 162

Jardim São Pedro - CEP: 06.402-220
BARUERI - SP

REF.: EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N.º 04/2024
PROCESSO N.º 28/2024
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 17 hs do dia 22/05/2024 às 08:30h do dia 11/06/2024.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h do dia 11/06/2024.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 11/06/2024 às 09:30h

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar reforma da Escola Ana Maria de Barros, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, Projeto Básico e ETP.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REF.	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUAN T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0			LOCAÇÃO DA OBRA				R\$ 31.156,62
1.1	93572	SINAP-JUN	Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares	MÊS	3	R\$ 5.910,29	R\$ 17.730,86
1.2	93209	SINAP-JUN	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRA TELEIRAS. AF_02/2016	M2	6	R\$ 884,87	R\$ 5.309,20
1.3	02.02.140	CDHU- 190	Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	3	R\$ 1.098,39	R\$ 3.295,18
1.4	02.08.020	CDHU- 190	Placa de identificação para obra	M2	6	R\$ 803,56	R\$ 4.821,38
2.0			ESTRUTURA				R\$ 60.959,84
2.1	04.09.140	CDHU- 190	Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento	UNID	60	R\$ 23,23	R\$ 1.393,68
2.2	03.01.020	CDHU- 190	Demolição manual de concreto simples	M3	21,93	R\$ 196,53	R\$ 4.309,89
2.3	05.07.040	CDHU- 190	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	21,93	R\$ 90,79	R\$ 1.990,99
2.4	96527	SINAP-JUN	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	21,89	R\$ 139,05	R\$ 3.043,85
2.5	96530	SINAP-JUN	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	89,21	R\$ 193,83	R\$ 17.291,29
2.6	10.01.040	CDHU- 190	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa	KG	1345,6	R\$ 9,95	R\$ 13.390,18
2.7	11.01.130	CDHU- 190	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	M3	35,09	R\$ 407,34	R\$ 14.293,44
2.8	11.16.080	CDHU- 190	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	35,09	R\$ 102,24	R\$ 3.587,60
2.9	11.18.040	CDHU- 190	Lastro de pedra britada	M3	10,3	R\$ 161,06	R\$ 1.658,92
3.0			ALVENARIA				R\$ 111.819,82
3.1	103342	SINAP-JUN	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	88,2	R\$ 101,65	R\$ 8.965,71

RUA ABEL, 162 – JARDIM SÃO PEDRO - BARUERI – SP. CEP.: 06402-220

CNPJ: 40.738.380/0001-80 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206.670.932.115 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5.AC407-8
Telefone: (011) 99802-2642 e-mail: mggconstrutoraireli@gmail.com



MGG CONSTRUTORA LTDA


3.2	34.05.120	CDHU- 190	Alambrado em tela de aço galvanizado de 1', montantes metálicos e arame farpado	M2	453,5	R\$ 193,84	R\$ 87.904,45
3.3	34.05.290	CDHU- 190	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática	M2	8	R\$ 1.868,71	R\$ 14.949,66
4.0			REVESTIMENTO				R\$ 17.768,69
4.1	17.02.020	CDHU- 190	Chapisco	M2	176,4	R\$ 6,11	R\$ 1.077,37
4.2	17.02.120	CDHU- 190	Emboço comum	M2	176,4	R\$ 19,74	R\$ 3.481,33
4.3	17.02.220	CDHU- 190	Reboco	M2	176,4	R\$ 11,57	R\$ 2.040,19
4.4	21.02.050	CDHU-190	Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico	M2	80	R\$ 139,62	R\$ 11.169,79
5.0			TETO/ COBERTURA				R\$ 46.703,10
5.1	22.02.030	CDHU- 190	Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo	M2	409,32	R\$ 89,73	R\$ 36.726,86
5.2	94195	SINAP-JUN	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	54	R\$ 48,05	R\$ 2.594,86
5.3	16.33.052	CDHU- 190	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	55,78	R\$ 132,33	R\$ 7.381,38
6.0			ELÉTRICA				R\$ 25.350,10
6.1	37.03.200	CDHU- 190	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UNID	1	R\$ 592,92	R\$ 592,92
6.2	37.13.600	CDHU- 190	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UNID	16	R\$ 21,44	R\$ 343,01
6.3	39.02.016	CDHU- 190	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	2559	R\$ 3,82	R\$ 9.768,26
6.4	39.02.020	CDHU- 190	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	800	R\$ 5,79	R\$ 4.633,31
6.5	40.04.450	CDHU- 190	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	50	R\$ 22,92	R\$ 1.146,04
6.6	40.04.480	CDHU- 190	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	25	R\$ 30,73	R\$ 768,27
6.7	100906	SIURB/JAN	LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPO TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID	30	R\$ 269,94	R\$ 8.098,29
7.0			PINTURA				R\$ 55.257,89
7.1	33.11.050	CDHU- 190	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	255,8	R\$ 41,36	R\$ 10.579,27
7.2	33.10.020	CDHU- 190	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	899	R\$ 27,17	R\$ 24.424,08
7.3	96129	SIURB/JAN	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	409,32	R\$ 34,63	R\$ 14.173,52
7.4	88488	SIURB/JAN	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS.AF_04/2023	M2	409,32	R\$ 14,86	R\$ 6.081,03
4			TECNICOS				R\$ 19.152,42
8.1	100309	SINAPI/FEV	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	R\$ 62,39	R\$ 12.478,35
8.2	90778	SINAPI/FEV	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	R\$ 111,23	R\$ 6.674,07
VALOR TOTAL							R\$ 368.168,49
VALOR TOTAL COM BDI							R\$ 456.639,37



MGG CONSTRUTORA LTDA

Que o Valor Total da Proposta (c/ BDI incluso) é de R\$ 456.639,37 (Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos)

Barueri, 11 de Junho de 2.024.


MGG CONSTRUTORA LTDA.
Mauricio Robson de Souza Ramos
Analista de Licitações
RG. 24.694.372-5 SSP/SP CPF. 181.328.618-33
Telefone: (011) 99613-1054
E-mail: mauriciorobson36@gmail.com

40.738.380/0001-80

MGG CONSTRUTORA LTDA

Rua Abel, 162
Jardim São Pedro - CEP: 06.402-220
BARUERI - SP

**MGG
CONSTRUTORA**