



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA - SP										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO							BDI: 20,70%			
LOCAL: RUA SEVERINO ALVES FILHO							CDHU 193 e SINAPI 06-2024 (NAO DESONERADO)			
ITEM	FONTE	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	% ITEM
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	6,00	M2	R\$ 891,72	R\$ 1.076,31	R\$ 5.350,32	R\$ 6.457,84	0,32%
SUB TOTAL								R\$ 5.350,32	R\$ 6.457,84	0,32%
2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	10720,00	M2	R\$ 24,91	R\$ 30,07	R\$ 267.035,20	R\$ 322.311,49	16,02%
2.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	1608,00	M3	R\$ 245,68	R\$ 296,54	R\$ 395.053,44	R\$ 476.829,50	23,70%
2.3	CDHU	54.03.240	Impermeabilizante betuminosa	10720,00	M2	R\$ 14,83	R\$ 17,90	R\$ 158.977,60	R\$ 191.885,96	9,54%
2.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	10720,00	M2	R\$ 7,47	R\$ 9,02	R\$ 80.078,40	R\$ 96.654,63	4,80%
2.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUO	321,60	M3	R\$ 1.540,91	R\$ 1.859,88	R\$ 495.556,66	R\$ 598.136,89	29,73%
SUB TOTAL								R\$ 1.396.701,30	R\$ 1.685.818,47	83,78%
3 SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETA										
3.1	SINAPI	94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	2549,00	M	R\$ 96,18	R\$ 116,09	R\$ 245.162,82	R\$ 295.911,52	14,71%
3.2	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	3,93	M3	R\$ 813,70	R\$ 982,14	R\$ 3.197,84	R\$ 3.859,79	0,19%
SUB TOTAL								R\$ 248.360,66	R\$ 299.771,31	14,90%
4 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
4.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	402,00	M2	R\$ 41,60	R\$ 50,21	R\$ 16.723,20	R\$ 20.184,90	1,00%
SUB TOTAL								R\$ 16.723,20	R\$ 20.184,90	1,00%
TOTAL DA OBRA								R\$ 1.667.135,48	R\$ 2.012.232,52	100,00%

Araçariçuama, sexta-feira, 5 de julho de 2024

LAIS BOTELHO DE SOUZA GERMANO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5069938719
ART N°