



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIÇUAMA - SP										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO							BDI: 20,70%			
LOCAL: AVENIDA PREFEITO SEVERINO ALVES FILHO							CDHU 195 e SINAPI 08-2024 (NAO DESONERADO)			
ITEM	FORTE	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT. C/ BDI	CUSTO TOTAL S/ BDI	CUSTO TOTAL C/ BDI	% ITEM
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	6,00	M2	R\$ 947,16	R\$ 1.143,22	R\$ 5.682,96	R\$ 6.859,33	0,31%
1.2	CDHU	01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	11433,00	M2	R\$ 0,21	R\$ 0,25	R\$ 2.400,93	R\$ 2.897,92	0,13%
SUB TOTAL								R\$ 8.083,89	R\$ 9.757,25	0,44%
2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO										
2.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	11433,00	M2	R\$ 25,25	R\$ 30,48	R\$ 288.683,25	R\$ 348.440,68	15,56%
2.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	1714,95	M3	R\$ 269,39	R\$ 325,15	R\$ 461.990,38	R\$ 557.622,39	24,90%
2.3	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	11433,00	M2	R\$ 15,59	R\$ 18,82	R\$ 178.240,47	R\$ 215.136,25	9,61%
2.4	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	11433,00	M2	R\$ 6,02	R\$ 7,27	R\$ 68.826,66	R\$ 83.073,78	3,71%
2.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	342,99	M3	R\$ 1.518,32	R\$ 1.832,61	R\$ 520.768,58	R\$ 628.567,68	28,07%
SUB TOTAL								R\$ 1.518.509,34	R\$ 1.832.840,78	81,84%
3 SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETA										
3.1	SINAPI	94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	2792,36	M	R\$ 97,70	R\$ 117,92	R\$ 272.813,57	R\$ 329.285,98	14,70%
3.2	CDHU	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa	17,79	M3	R\$ 853,30	R\$ 1.029,93	R\$ 15.180,21	R\$ 18.322,51	0,82%
SUB TOTAL								R\$ 287.993,78	R\$ 347.608,49	15,52%
4 SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL										
4.1	CDHU	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinilica ou acrílica	556,00	M2	R\$ 41,87	R\$ 50,54	R\$ 23.279,72	R\$ 28.098,62	1,25%
4.2	CDHU	70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	3,79	M2	R\$ 1.608,94	R\$ 1.941,99	R\$ 6.097,88	R\$ 7.360,14	0,33%
4.3	CDHU	46.07.070	Tubo galvanizado DN= 2 1/2", inclusive conexões	45,00	M	R\$ 247,10	R\$ 298,25	R\$ 11.119,50	R\$ 13.421,24	0,60%
4.4	CDHU	97.05.130	Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo	3,79	M2	R\$ 73,27	R\$ 88,44	R\$ 277,69	R\$ 335,17	0,01%
SUB TOTAL								R\$ 23.279,72	R\$ 49.215,17	2,20%
TOTAL DA OBRA								R\$ 1.837.866,73	R\$ 2.239.421,69	100,00%

Araçariçuama, sexta-feira, 18 de outubro de 2024

LAIS BOTELHO DE SOUZA GERMANO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/SP 5069938719
ART N° 2620241171965