



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1090781-09	<b>Nº TransfereGOV</b> 951034	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS NOS BAIRROS:			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ARAÇARIGUAMA / SP	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS NOS BAIRROS: CINTRA GORDINHO E</b>									<b>2.907.612,09</b>	
<b>1.</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>					-	<b>2.907.612,09</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - RUAS RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>7.619,31</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	12,96	474,01	BDI 1	587,91	7.619,31	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO</b>					-	<b>1.968.912,14</b>	
1.2.1.	SIURB SI	5027000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	9.844,29	13,47	BDI 1	16,71	164.498,09	RA
1.2.2.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	9.844,29	7,41	BDI 1	9,19	90.469,03	RA
1.2.3.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	9.844,29	6,65	BDI 1	8,25	81.215,39	RA
1.2.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	492,22	1.473,95	BDI 1	1.828,14	899.847,07	RA
1.2.5.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	393,77	1.270,62	BDI 1	1.575,95	620.561,83	RA
1.2.6.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.813,10	2,62	BDI 1	3,25	38.392,58	RA
1.2.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.139,22	1,03	BDI 1	1,28	10.418,20	RA
1.2.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.766,60	2,62	BDI 1	3,25	47.991,45	RA
1.2.9.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.174,18	1,03	BDI 1	1,28	13.022,95	RA
1.2.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	767,86	2,62	BDI 1	3,25	2.495,55	RA
<b>1.3.</b>			<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - RUA ESMERALDA</b>					-	<b>552.399,20</b>	
1.3.1.	CDHU	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	1.913,40	31,61	BDI 1	39,21	75.024,41	RA
1.3.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	69,02	1.270,62	BDI 1	1.575,95	108.772,07	RA
1.3.3.	SINAPI	105727	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	172,56	147,52	BDI 1	182,97	31.573,30	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1090781-09	<b>Nº TransfereGOV</b> 951034	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS NOS BAIRROS:			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ARAÇARIGUAMA / SP	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS NOS BAIRROS: CINTRA GORDINHO E</b>									<b>2.907.612,09</b>		
1.3.4.	SIURB SI	5027000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.725,58	13,47	BDI 1	16,71	28.834,44	RA	
1.3.5.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1.725,58	6,65	BDI 1	8,25	14.236,04	RA	
1.3.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	86,28	1.473,95	BDI 1	1.828,14	157.731,92	RA	
1.3.7.	SINAPI	105742	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	517,67	101,83	BDI 1	126,30	65.381,72	RA	
1.3.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.968,88	2,62	BDI 1	3,25	12.898,86	RA	
1.3.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.906,41	2,62	BDI 1	3,25	38.695,83	RA	
1.3.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.588,40	2,62	BDI 1	3,25	8.412,30	RA	
1.3.11.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.783,41	1,03	BDI 1	1,28	2.282,76	RA	
1.3.12.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.070,60	2,62	BDI 1	3,25	6.729,45	RA	
1.3.13.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.426,64	1,03	BDI 1	1,28	1.826,10	RA	
<b>1.4.</b>	<b>SERVIÇOS DE GUIAS E SARJETAS: RUA ESMERALDA</b>								<b>-</b>	<b>49.485,35</b>	
1.4.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	530,00	46,17	BDI 1	57,26	30.347,80	RA	
1.4.2.	SIURB SI	5013000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	30,60	504,24	BDI 1	625,41	19.137,55	RA	
<b>1.5.</b>	<b>SERVIÇOS DE DRENAGEM - RUA ESMERALDA</b>								<b>-</b>	<b>237.486,33</b>	
1.5.1.	SINAPI	97936	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	8,00	2.099,14	BDI 1	2.603,56	20.828,48	RA	
1.5.2.	SINAPI	95569	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	108,00	177,64	BDI 1	220,33	23.795,64	RA	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1090781-09	<b>Nº TransfereGOV</b> 951034	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS NOS BAIRROS:			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ARAÇARIGUAMA / SP	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS NOS BAIRROS: CINTRA GORDINHO E</b>									<b>2.907.612,09</b>	
1.5.3.	SINAPI-I	43386	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSÕES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	UN	16,00	41,09	BDI 1	50,96	815,36	RA
1.5.4.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	182,00	379,95	BDI 1	471,25	85.767,50	RA
1.5.5.	SINAPI	99259	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	4,00	3.478,78	BDI 1	4.314,73	17.258,92	RA
1.5.6.	SINAPI	99319	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	4,00	1.001,80	BDI 1	1.242,53	4.970,12	RA
1.5.7.	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	4,00	638,82	BDI 1	792,33	3.169,32	RA
1.5.8.	SINAPI	102288	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	580,00	12,74	BDI 1	15,80	9.164,00	RA
1.5.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.005,18	2,62	BDI 1	3,25	9.766,84	RA
1.5.10.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	522,10	2,62	BDI 1	3,25	1.696,83	RA
1.5.11.	SINAPI	94304	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	449,34	80,98	BDI 1	100,44	45.131,71	RA
1.5.12.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	58,00	163,49	BDI 1	202,78	11.761,24	RA
1.5.13.	SINAPI	102750	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	1,00	2.610,44	BDI 1	3.237,73	3.237,73	RA
1.5.14.	SINAPI	102288	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	0,67	12,74	BDI 1	15,80	10,59	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1090781-09	<b>Nº TransfereGOV</b> 951034	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS NOS BAIRROS:			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ARAÇARIGUAMA / SP	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS NOS BAIRROS: CINTRA GORDINHO E</b>									<b>2.907.612,09</b>	
1.5.15.	SINAPI	103799	PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022	M3	0,21	430,18	BDI 1	533,55	112,05	RA
<b>1.6.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					-	<b>91.709,76</b>	
1.6.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	4.464,45	7,77	BDI 1	9,64	43.037,30	RA
1.6.2.	CDHU	70.04.002	Coluna simples (P-51), para fixação de placa de orientação	UN	8,00	3.671,09	BDI 1	4.553,25	36.426,00	RA
1.6.3.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	19,20	31,10	BDI 1	38,57	740,54	RA
1.6.4.	CDHU	70.02.013	Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para símbolos e letras	M2	9,36	245,52	BDI 1	304,52	2.850,31	RA
1.6.5.	CDHU	70.03.006	Placa para sinalização viária em chapa de alumínio, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	M2	2,43	1.836,95	BDI 1	2.278,37	5.536,44	RA
1.6.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,41	1.473,95	BDI 1	1.828,14	2.577,68	RA
1.6.7.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	10,50	31,10	BDI 1	38,57	404,99	RA
1.6.8.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	42,00	2,62	BDI 1	3,25	136,50	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ARAÇARIGUAMA / SP



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1090781-09	<b>Nº TransfereGOV</b> 951034	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS NOS BAIRROS:			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> SAO PAULO	<b>DATA BASE</b> 09-25 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> ARAÇARIGUAMA / SP	<b>BDI 1</b> 24,03%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHOS NOS BAIRROS: CINTRA GORDINHO E</b>									<b>2.907.612,09</b>

Local

Responsible Técnico  
**Nome:** LAIS BOTELHO DE SOUZA GERMANO VERONEZE  
**CREA/CAU:** 5069938719-SP  
**ART/RRT:** 2620250483026

sexta-feira, 12 de dezembro de 2025

Data

RECURSO