



AVENIDA PREF. DOMINGOS MARUCCI - ARAÇARIQUAMA/SP

DRENAGEM - LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS:

TRECHO	EXTENSÃO	TUBOS			PV	BL		ESCAVAÇÃO				ESCORAMENTO	LASTRO DE	
		ø 0,50m	ø 0,80	ø 1,00		DUPL	TRIP	LARGURA	PROF.	VOLUME	BOTA FORA	REATERRO	CONTINUO	BRITA
TRECHO 1														
LANÇ	PV01	20,00		20,00	1,00		2,00	1,40	2,30	64,40	35,34	29,06	92,00	2,80
PV01	PV02	30,00		30,00	1,00			1,20	2,30	82,80	53,01	29,79	138,00	3,60
Ramal 1		4,65	4,65				1,00	0,90	1,50	6,28	0,58	5,69		0,42
Ramal 2		4,60	4,60				1,00	0,90	1,50	6,21	0,58	5,63		0,41
PV02	PV03	30,00		30,00	1,00			1,20	2,30	82,80	53,01	29,79	138,00	3,60
Ramal 1		4,65	4,65				1,00	0,90	1,50	6,28	0,58	5,69		0,42
Ramal 2		4,60	4,60				1,00	0,90	1,50	6,21	0,58	5,63		0,41
PV01	PV04	30,00		30,00	1,00			1,20	2,30	82,80	53,01	29,79	138,00	3,60
Ramal 1		4,65	4,65				1,00	0,90	1,50	6,28	0,58	5,69		0,42
Ramal 2		4,60	4,60				1,00	0,90	1,50	6,21	0,58	5,63		0,41
PV04	PV05	30,00		30,00	1,00			1,20	2,30	82,80	53,01	29,79	138,00	3,60
Ramal 1		4,65	4,65				1,00	0,90	1,50	6,28	0,58	5,69		0,42
Ramal 2		4,60	4,60				1,00	0,90	1,50	6,21	0,58	5,63		0,41
TRECHO 2														
LANÇ														
PV05	PV06	100,00		100,00	1,00			1,20	2,30	276,00	12,57	263,43	460,00	12,00
Ramal 1		4,65	4,65				1,00	0,90	1,50	6,28	0,58	5,69		0,42
Ramal 2		4,60	4,60				1,00	0,90	1,50	6,21	0,58	5,63		0,41
PV06	PV07	80,00		80,00	1,00			1,20	2,30	220,80	10,05	210,75	368,00	9,60
Ramal 1		4,65	4,65				1,00	0,90	1,50	6,28	0,58	5,69		0,42
Ramal 2		4,60	4,60				1,00	0,90	1,50	6,21	0,58	5,63		0,41
PV07	PV08	140,00		140,00	1,00			1,20	2,30	386,40	17,59	368,81	644,00	16,80
Ramal 1		4,65	4,65				1,00	0,90	1,50	6,28	0,58	5,69		0,42
Ramal 2		4,60	4,60				1,00	0,90	1,50	6,21	0,58	5,63		0,41
PV08	PV09	80,00		80,00	1,00			1,20	2,30	220,80	10,05	210,75	368,00	9,60
Ramal 1		4,65	4,65				1,00	0,90	1,50	6,28	0,58	5,69		0,42
Ramal 2		4,60	4,60				1,00	0,90	1,50	6,21	0,58	5,63		0,41
PV09	PV10	100,00		100,00	1,00			1,20	2,30	276,00	12,57	263,43	460,00	12,00
Ramal 1		4,65	4,65				1,00	0,90	1,50	6,28	0,58	5,69		0,42
Ramal 2		4,60	4,60				1,00	0,90	1,50	6,21	0,58	5,63		0,41
POÇO DE VISITA								2,00	2,00	100,00	100,00			
BOCA DE LOBO DUPLA								2,80	1,20	60,48	60,48			
BOCA DE LOBO TRIPLA								4,00	1,20	9,60	9,60			
		723,25	83,25	620,00	20,00	10,00	18,00	2,00		2.058,07	490,77	1.567,30	2.944,00	84,69