



ANEXO II- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Execução de Pavimentação em trecho da Estrada Pref. Domingos Marucci

							BDI	20,70%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL	CUSTO UNIT.	CUSTO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL
TRECHO DA ESTRADA DOMINGOS MARUCCI								
1.			Início, Apoio e Administração da obra					R\$ 6.548,88
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 904,29	R\$ 1.091,48	R\$ 6.548,88
2			Drenagem de águas pluviais					R\$ 1.106.075,43
2.1	CDHU	07.02.060	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m	M3	2.058,07	R\$ 22,39	R\$ 27,02	R\$ 55.608,98
2.2	CDHU	07.11.020	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	M3	1.567,30	R\$ 7,62	R\$ 9,20	R\$ 14.419,17
2.3	CDHU	08.01.020	Escoramento de solo contínuo	M2	2.944,00	R\$ 103,92	R\$ 125,43	R\$ 369.265,92
2.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	84,69	R\$ 221,55	R\$ 267,41	R\$ 22.647,62
2.5	CDHU	46.12.070	Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm	M	83,25	R\$ 183,90	R\$ 221,97	R\$ 18.479,00
2.6	CDHU	46.12.160	Tubo de concreto (PA-2), DN= 800mm	M	620,00	R\$ 477,85	R\$ 576,76	R\$ 357.591,20
2.7	CDHU	46.12.170	Tubo de concreto (PA-2), DN= 1000mm	M	20,00	R\$ 656,90	R\$ 792,88	R\$ 15.857,60
2.8	CDHU	49.12.030	Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	18,00	R\$ 6.055,33	R\$ 7.308,78	R\$ 131.558,04
2.9	CDHU	49.12.050	Boca de lobo tripla tipo PMSP com tampa de concreto	UN	2,00	R\$ 8.321,62	R\$ 10.044,20	R\$ 20.088,40
2.10	CDHU	49.12.110	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	UN	10,00	R\$ 6.912,89	R\$ 8.343,86	R\$ 83.438,60
2.11	CDHU	49.12.120	Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço	M	10,00	R\$ 771,55	R\$ 931,26	R\$ 9.312,60
2.12	CDHU	49.06.420	Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura > 400 kN)	UN	10,00	R\$ 646,92	R\$ 780,83	R\$ 7.808,30
3.			Serviços de Pavimentação					R\$ 1.125.161,40
3.1	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	M2	6.700,00	R\$ 26,44	R\$ 31,91	R\$ 213.797,00
3.2	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	915,00	R\$ 282,19	R\$ 340,60	R\$ 311.649,00
3.3	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	6.100,00	R\$ 6,65	R\$ 8,03	R\$ 48.983,00
3.4	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	6.100,00	R\$ 13,29	R\$ 16,04	R\$ 97.844,00
3.5	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	244,00	R\$ 1.537,78	R\$ 1.856,10	R\$ 452.888,40
4			Serviços de Guias e Sarjetas					R\$ 245.559,80
4.1	CDHU	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	2.000,00	R\$ 61,15	R\$ 73,81	R\$ 147.620,00
4.2	CDHU	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	90,00	R\$ 901,59	R\$ 1.088,22	R\$ 97.939,80
TOTAL DA OBRA COM BDI								R\$ 2.483.345,51

Referências CDHU 199/2025 SEM desoneração da folha de pagamento - SINAPI 09/25 SEM desoneração da folha de pagamento

Declarções		
1	Declaro que os encargos sociais atendem aos estabelecidos no CDHU	
2	Declaro que o orçamento foi elaborado SEM desoneração da folha de pagamento, e que esta é a alternativa mais adequada adm.	
3	Declaro que os serviços deste orçamento serão licitados conjuntamente em um único processo licitatório.	

trecho da Estrada Pref. Domingos Marucci	
Comprimento	1.000,00
Largura Total	6,70
Área Total c/ emb.	6.700,00
Larg. Asf.	6,10
Área Asf. c/ emb.	6.100,00