

OBRA: CRECHE ZILDA FIRMINO ACIOLI

ENDEREÇO: Avenida das Flores, Quadra 07, Lote 09 a 22, Bairro Jardim das Acácias, CEP: 76195000

TAB. REFERÊNCIA: SINAPI GO JANEIRO /2026 --- GOINFRA / 322 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T322 - OUTUBRO/2025

MEMORIAL DE CÁLCULO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (M2)			
DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
PLACA DE OBRA	2,00	1,25	2,50
TOTAL			2,50

JANELAS E PORTAS DE VIDRO

BLOCO ADMINISTRATIVO

PORTAS

DISCRIMINAÇÃO	QDT	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	TIPO	ACABAMENTO	ÁREA (M2)
RECEPÇÃO	1,00	1,66	2,10	ABRIR - 2 FOLHAS	FUMÊ	3,49
RECEPÇÃO	1,00	1,64	2,10	ABRIR - 2 FOLHAS	FUMÊ	3,44
ALMOXARIFADO	1,00	0,90	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,89
SALA DE REUNIÕES/PROFESSORES	1,00	0,90	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,89
DIRETORIA	1,00	0,90	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,89
SECRETARIA/ORIENTAÇÃO	1,00	0,90	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,89
BANHEIRO 1	1,00	0,90	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	1,89
BANHEIRO 2	1,00	0,90	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	1,89

TOTAL 1 FOLHA	11,34
TOTAL 2 FOLHAS	6,93
TOTAL ACABAMENTO FUMÊ	14,49
TOTAL ACABAMENTO JATEADO	3,78

JANELAS

DISCRIMINAÇÃO	QDT	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	TIPO	ACABAMENTO	ÁREA (M2)
RECEPÇÃO	2,00	1,55	1,20	2 FOLHAS	FUMÊ	3,72
SECRETARIA/ORIENTAÇÃO (FUNDO)	1,00	1,49	1,17	2 FOLHAS	FUMÊ	1,74
ALMOXARIFADO	1,00	2,10	0,50	4 FOLHAS	FUMÊ	1,05
SALA DE REUNIÕES/PROFESSORES	1,00	2,90	1,17	4 FOLHAS	FUMÊ	3,39
DIRETORIA	1,00	2,45	1,21	4 FOLHAS	FUMÊ	2,96
SECRETARIA/ORIENTAÇÃO (FRENTE)	1,00	2,95	1,19	4 FOLHAS	FUMÊ	3,51
BANHEIRO 1	1,00	2,40	0,52	4 FOLHAS	FUMÊ	1,25
BANHEIRO 2	1,00	2,40	0,52	4 FOLHAS	FUMÊ	1,25

TOTAL 2 FOLHAS	5,46
TOTAL 4 FOLHAS	13,41
TOTAL ACABAMENTO FUMÊ	18,88

COZINHA

PORTAS

DISCRIMINAÇÃO	QDT	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	TIPO	ACABAMENTO	ÁREA (M2)
COZINHA	3,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	5,04
VESTIÁRIO 01	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	1,68
VESTIÁRIO 01 (BOX)	4,00	0,60	1,60	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	3,84
VESTIÁRIO FEMININO	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	1,68
VESTIÁRIO FEMININO (BOX)	6,00	0,60	1,60	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	5,76
LACTÁRIO	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,68
DEPÓSITO	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,68
PERECÍVEIS	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,68
DML	1,00	0,60	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,26
PASSADORIA/LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	0,00
ROUPARIA	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,68

TOTAL 1 FOLHA	25,98
TOTAL ACABAMENTO FUMÊ	13,02
TOTAL ACABAMENTO JATEADO	12,96

JANELAS

DISCRIMINAÇÃO	QDT	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	TIPO	ACABAMENTO	ÁREA (M2)
COZINHA	1,00	1,15	1,30	2 FOLHAS	FUMÊ	1,50
COZINHA	1,00	1,80	1,20	2 FOLHAS	FUMÊ	2,16
COZINHA	1,00	0,60	0,60	1 FOLHA	FUMÊ	0,36
COZINHA	1,00	0,60	0,60	1 FOLHA	FUMÊ	0,36
LACTÁRIO	1,00	0,60	0,70	1 FOLHA	FUMÊ	0,42
PASSADORIA/LAVANDERIA	1,00	0,60	0,60	1 FOLHA	FUMÊ	0,36
ROUPARIA	1,00	0,65	0,60	1 FOLHA	FUMÊ	0,39

TOTAL 2 FOLHAS	3,66
TOTAL 1 FOLHA	1,89
TOTAL ACABAMENTO FUMÊ	5,55

JANELAS

DISCRIMINAÇÃO	QDT	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	TIPO	ACABAMENTO	ÁREA (M2)
COZINHA	1,00	3,00	0,60	4 FOLHAS	FUMÊ	1,80
COZINHA	1,00	1,25	0,60	4 FOLHAS	FUMÊ	0,75
VESTIÁRIO 01	1,00	2,10	0,60	4 FOLHAS	FUMÊ	1,26

VESTIÁRIO FEMININO	1,00	2,10	0,60	4 FOLHAS	FUMÊ	1,26
VESTIÁRIO FEMININO	1,00	1,25	0,60	4 FOLHAS	FUMÊ	0,75
LACTÁRIO	1,00	1,25	1,30	4 FOLHAS	FUMÊ	1,63
DEPÓSITO	1,00	2,30	0,20	4 FOLHAS	FUMÊ	0,46
DEPÓSITO	1,00	2,40	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,72
PERECÍVEIS	1,00	2,40	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,72
PERECÍVEIS	1,00	2,45	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,74
PASSADORIA/LAVANDERIA	1,00	2,30	0,85	4 FOLHAS	FUMÊ	1,96
PASSADORIA/LAVANDERIA	1,00	2,15	1,15	4 FOLHAS	FUMÊ	2,47
TOTAL 4 FOLHAS						14,51
TOTAL ACABAMENTO FUMÊ						14,51

BLOCO CRECHE III E PRÉ ESCOLA						
PORTAS						
DISCRIMINAÇÃO	QDT	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	TIPO	ACABAMENTO	ÁREA (M2)
RACK	1,00	0,60	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,26
CIA TEL.	1,00	0,60	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,26
CIA. ELETRICA	1,00	0,60	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,26
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,68
LEITURA MULTIUSO	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,68
SANITÁRIO PNE I	1,00	0,90	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	1,89
SANITÁRIO PNE II	1,00	0,90	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	1,89
SANITÁRIO I	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	1,68
SANITÁRIO I (BOX)	3,00	0,60	1,60	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	2,88
SANITÁRIO II	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	1,68
SANITÁRIO II (BOX)	3,00	0,60	1,60	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	2,88
PRÉ ESCOLA (SALA 1)	2,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	3,36
PRÉ ESCOLA (SALA 2)	2,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	3,36
CRECHE III (SALA 1)	2,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	3,36
CRECHE III (SALA 2)	2,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	3,36
TOTAL 1 FOLHA						33,48
TOTAL ACABAMENTO FUMÊ						20,58
TOTAL ACABAMENTO JATEADO						12,90

JANELAS						
DISCRIMINAÇÃO	QDT	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	TIPO	ACABAMENTO	ÁREA (M2)
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	1,00	2,00	0,60	4 FOLHAS	FUMÊ	1,20
LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	1,00	2,05	0,50	4 FOLHAS	FUMÊ	1,03
LEITURA MULTIUSO	1,00	2,60	1,45	4 FOLHAS	FUMÊ	3,77
LEITURA MULTIUSO	1,00	2,00	0,60	4 FOLHAS	FUMÊ	1,20
SANITÁRIO PNE I	1,00	1,85	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,56
SANITÁRIO PNE II	1,00	1,85	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,56
SANITÁRIO I	1,00	1,85	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,56
SANITÁRIO II	1,00	1,85	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,56
PRÉ ESCOLA (SALA 1)	1,00	2,70	1,60	4 FOLHAS	FUMÊ	4,32
PRÉ ESCOLA (SALA 2)	1,00	2,60	1,45	4 FOLHAS	FUMÊ	3,77
CRECHE III (SALA 1)	1,00	2,60	1,45	4 FOLHAS	FUMÊ	3,77
CRECHE III (SALA 2)	1,00	2,60	1,45	4 FOLHAS	FUMÊ	3,77
TOTAL 4 FOLHAS						25,05
TOTAL ACABAMENTO FUMÊ						25,05

BLOCO CRECHE I E CRECHE II						
PORTAS						
DISCRIMINAÇÃO	QDT	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	TIPO	ACABAMENTO	ÁREA (M2)
CRECHE I (SALA 1)	2,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	3,36
DORMITÓRIO	1,00	0,90	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,89
FRALDÁRIO	0,00	0,00	0,00	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	0,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	0,00
CRECHE I (SALA 2)	2,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	3,36
DORMITÓRIO	1,00	0,90	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,89
FRALDÁRIO	0,00	0,00	0,00	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	0,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	0,00
CRECHE II (SALA 1)	2,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	3,36
BANHEIRO	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	1,68
DORMITÓRIO	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,68
CRECHE II (SALA 2)	2,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	3,36
BANHEIRO	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	JATEADO	1,68
DORMITÓRIO	1,00	0,80	2,10	ABRIR - 1 FOLHA	FUMÊ	1,68
TOTAL 1 FOLHA						23,94
TOTAL ACABAMENTO FUMÊ						20,58
TOTAL ACABAMENTO JATEADO						3,36

BLOCO CRECHE I E CRECHE II						
PAINEL DE VIDRO						
			EXCLUSO ÁREA DAS			
DISCRIMINAÇÃO	QDT	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	PORTAS	ACABAMENTO	ÁREA (M2)
DORMITÓRIO 1	1,00	4,03	2,37	1,89	FUMÊ	7,66
DORMITÓRIO 2	1,00	4,01	2,37	1,89	FUMÊ	7,61
TOTAL ACABAMENTO FUMÊ						15,27
TOTAL VIDROS						15,27

JANELAS						
DISCRIMINAÇÃO	QDT	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	TIPO	ACABAMENTO	ÁREA (M2)
CRECHE I (SALA 1)	1,00	3,50	1,50	4 FOLHAS	FUMÊ	5,25
DORMITÓRIO	1,00	1,70	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,51
FRALDÁRIO	1,00	1,70	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,51

ALIMENTAÇÃO	1,00	1,70	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,51
CRECHE I (SALA 2)	1,00	3,60	1,50	4 FOLHAS	FUMÊ	5,40
DORMITÓRIO	1,00	1,70	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,51
FRALDÁRIO	1,00	1,70	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,51
ALIMENTAÇÃO	1,00	1,70	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,51
CRECHE II (SALA 1)	1,00	3,50	1,50	4 FOLHAS	FUMÊ	5,25
BANHEIRO	2,00	1,75	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	1,05
DORMITÓRIO	1,00	1,70	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,51
CRECHE II (SALA 2)	1,00	3,50	1,50	4 FOLHAS	FUMÊ	5,25
BANHEIRO	1,00	1,75	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,53
DORMITÓRIO	1,00	1,70	0,30	4 FOLHAS	FUMÊ	0,51

TOTAL 4 FOLHAS	26,81
TOTAL ACABAMENTO FUMÊ	26,81

GRADIL	
DISCRIMINAÇÃO	
FRENTE	40,00
ÁREA DE CONTROLE DO CPD E ELÉTRICA	2,25
ENTRE A COZINHA E O BLOCO ADMINISTRATIVO	9,40
SAÍDA DE LIXO	1,00
ENTRE A COZINHA E O BLOCO DA CRECHE I	1,64
TOTAL	
	29,49

PORTÕES EM GRADIL				
DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	TIPO	ÁREA (M2)
FRENTE (ACESSO PRINCIPAL)	8,00	2,43	CORRER	19,44
FRENTE (ESTACIONAMENTO)	12	2,43	CORRER	29,16
ÁREA DE CONTROLE DO CPD E ELÉTRICA	1	2,43	ABRIR	2,43
ENTRE A COZINHA E O BLOCO ADMINISTRATIVO	1,80	2,43	CORRER	4,37
SAÍDA DE LIXO	1	2,43	ABRIR	2,43
ENTRE A COZINHA E O BLOCO DA CRECHE I	1	2,43	ABRIR	2,43
TOTAL				60,26

BANCADAS E ARMÁRIOS DE GRANITO				
DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	QDT (UN)	ÁREA (M2)
COZINHA - BANCADAS	-	-	-	20,34
ARMÁRIO DML (A4)	1,65	0,35	6	3,47
ARMÁRIO DEPÓSITO (A3)	4,5	0,30	4	5,40
ARMÁRIO SERVIÇO (A9)	1,05	0,50	1	0,53
ARMÁRIO SERVIÇO (A2)	1,65	0,50	4	3,30
ARMÁRIO ROUPARIA (A1)	1,2	0,50	5	3,00
ARMÁRIO COZINHA (A5)	4,8	0,65	4	12,48
ARMÁRIO COZINHA (A6)	0,7	0,40	6	1,68
SALA DE INFORMÁTICA	12,05	0,60	-	7,23
CRECHE I			2	5,40
BANHEIROS DO BLOCO ADMINISTRATIVO	1,2	0,50	2	1,20
TOTAL				64,02

DIVISÓRIAS DE GRANITO			
DISCRIMINAÇÃO	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
VESTIÁRIO 01 (COZINHA)	5,10	2	10,20
VESTIÁRIO FEMININO (COZINHA)	12,95	2	25,90
BANHEIRO 1 E 2 - CRECHE III E PRÉ ESCOLA	4,80	2	9,60
BANHEIRO 1 E 2 - BLOCO ADMINISTRATIVO	2,63	2	5,26
TOTAL			50,96


REVESTIMENTO CERÂMICO			
COZINHA			
DISCRIMINAÇÃO	PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
COZINHA	33,80	2,65	89,57
VESTIÁRIO 01	13,80	2,65	36,57
VESTIÁRIO FEMININO	15,00	2,65	39,75
LACTÁRIO	7,80	2,65	20,67
DEPÓSITO	9,00	2,65	23,85
PERECÍVEIS	9,00	2,65	23,85
DML	5,40	2,65	14,31
PASSADORIA/LAVANDERIA	18,60	2,65	49,29
ROUPARIA	9,00	2,65	23,85
EXCLUSO ÁREA DE PORTAS E JANELAS (TODOS AMBIENTES)			31,53
TOTAL			290,19

ADMINISTRAÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO	HORA POR DIA	DIAS POR MÊS	MESES	HORAS (H)
ENGENHEIRO CIVIL	3,00	5,00	3	45,00
TOTAL				45,00

Karoliny Ribeiro dos Santos

Arquiteta e Urbanista

CAU A270724-1



TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - ONERADO	
R\$	313.814,08

KAROLINY RIBEIRO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA
CAU Nº A270724-1

Recurso	RS	250.000,00
Contrapartida	RS	63.814,08

OBRA: CRECHE ZILDA FIRMINO ACIOLI

COTAÇÃO

COTAÇÃO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA	CNPJ	DATA DA COTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	UNIDADE	VALOR MEDIANA
COT.01	GRADIL ELETROFUNDIDO EM AÇO GALVANIZADO, COM REVESTIMENTO EM PVC NA COR VERDE, MALHA DE 5 X 20 CM, CONSTITUÍDO POR FIOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 4,30 MM, ALTURA DE 2,43 M	CERCATECH	23.496.636/0001-71	01/04/2026	R\$ 530,00	UND	R\$ 547,80
		NACIONAL TELAS LTDA ME	53.826.363/0001-47	01/04/2026	R\$ 637,00	UND	
		TOTAL TELAS	07.598.814/0001-19	07/04/2026	R\$ 476,39	UND	
COT.02	POSTES METÁLICOS COM SEÇÃO DE 60 X 40 MM, ALTURA DE 3,00 M, REVESTIDOS EM PVC, DESTINADOS À FIXAÇÃO DO GRADIL, COM CHUMBAMENTO EM CONCRETO	CERCATECH	23.496.636/0001-71	01/04/2026	R\$ 198,00	UND	R\$ 205,34
		NACIONAL TELAS LTDA ME	53.826.363/0001-47	01/04/2026	R\$ 237,95	UND	
		TOTAL TELAS	07.598.814/0001-19	07/04/2026	R\$ 180,06	UND	
COT.03	TAMPAS PARA POSTES 60*40	CERCATECH	23.496.636/0001-71	01/04/2026	R\$ 8,00	UND	R\$ 7,29
		NACIONAL TELAS LTDA ME	53.826.363/0001-47	01/04/2026	R\$ 10,00	UND	
		TOTAL TELAS	07.598.814/0001-19	07/04/2026	R\$ 3,86	UND	
COT.04	FIXADORES DE POLIAMIDA 60*40	CERCATECH	23.496.636/0001-71	01/04/2026	R\$ 8,00	UND	R\$ 7,55
		NACIONAL TELAS LTDA ME	53.826.363/0001-47	01/04/2026	R\$ 10,00	UND	
		TOTAL TELAS	07.598.814/0001-19	07/04/2026	R\$ 4,66	UND	
COT. 05	PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,43 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE (1,00MX2,43M)	CERCATECH	23.496.636/0001-71	01/04/2026	R\$ 1.579,50	UND	R\$ 2.149,42
		NACIONAL TELAS LTDA ME	53.826.363/0001-47	01/04/2026	R\$ 1.898,76	UND	
		TOTAL TELAS	07.598.814/0001-19	07/04/2026	R\$ 2.969,99	UND	
COT. 06	PORTÃO DE CORRER, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,43 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE (1,80MX2,43M)	CERCATECH	23.496.636/0001-71	01/04/2026	R\$ 2.843,10	UND	R\$ 3.388,71
		NACIONAL TELAS LTDA ME	53.826.363/0001-47	01/04/2026	R\$ 3.273,00	UND	
		TOTAL TELAS	07.598.814/0001-19	07/04/2026	R\$ 4.050,02	UND	
	PORTÃO DE CORRER, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, EM GRADIL EM AÇO	CERCATECH	23.496.636/0001-71	01/04/2026	R\$ 12.636,00	UND	

COT. 07	GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,43 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE (8,00MX2,43M)	NACIONAL TELAS LTDA ME	53.826.363/0001-47	01/04/2026	R\$ 15.185,32	UND	R\$ 15.273,80
		TOTAL TELAS	07.598.814/0001-19	07/04/2026	R\$ 18.000,08	UND	
COT. 08	PORTÃO DE CORRER, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,43 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE (12,00MX2,43M)	CERCATECH	23.496.636/0001-71	01/04/2026	R\$ 18.954,00	UND	R\$ 22.910,71
		NACIONAL TELAS LTDA ME	53.826.363/0001-47	01/04/2026	R\$ 22.778,00	UND	
		TOTAL TELAS	07.598.814/0001-19	07/04/2026	R\$ 27.000,12	UND	

 KAROLINY RIBEIRO DOS SANTOS
 ARQUITETA E URBANISTA
 CAU Nº A270724-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	R\$	%	1ºMES	%	2ºMES	%	3ºMES	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.192,55	0,38%	R\$ 1.192,55	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2	PORTAS E JANELAS	R\$ 129.819,78	41,37%	R\$ 64.909,89	50,00%	R\$ 32.454,95	25,00%	R\$ 32.454,95	25,00%
3	GRADIL	R\$ 13.104,12	4,18%	R\$ 6.552,06	50,00%	R\$ 3.276,03	25,00%	R\$ 3.276,03	25,00%
4	PORTÕES	R\$ 58.149,18	18,53%	R\$ 29.074,59	50,00%	R\$ 14.537,30	25,00%	R\$ 14.537,30	25,00%
5	PEDRAS	R\$ 75.699,36	24,12%	R\$ 37.849,68	50,00%	R\$ 18.924,84	25,00%	R\$ 18.924,84	25,00%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 28.760,24	9,16%	R\$ 14.380,12	50,00%	R\$ 14.380,12	50,00%	R\$ -	0,00%
7	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 7.088,85	2,26%	R\$ 1.772,21	25,00%	R\$ 1.772,21	25,00%	R\$ 3.544,43	50,00%
		R\$313.814,08	100,00%	R\$155.731,10	49,63%	R\$ 85.345,44	27,20%	R\$ 72.737,54	23,18%
		R\$313.814,08	100,00%	R\$155.731,10	49,63%	R\$241.076,55	76,82%	R\$313.814,08	100,00%

KAROLINY RIBEIRO DOS SANTOS
ARQUITETA E URBANISTA
CAU N° A270724-1

OBRA: CRECHE ZILDA FIRMINO ACIOLI
CIDADE: CEZARINA - GO

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

CÁLCULO DE BDI

Item componente do BDI	% Informado	
Administração Central (AC)	4,00	
Seguro (S) e Garantia (G)	0,12	
Risco (R)	0,97	
Despesas Financeiras (DF)	1,23	
Lucro (L)	7,40	
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	5,65	
Contribuição Previdenciária (I) - CPRB	0,00	

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variável até 5,00% conforme o município).
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU.

BDI= 21,09%

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

Karoliny Ribeiro dos Santos
Arquiteta e Urbanista
CAU nº A270724-1