PREFEITURA DE CEZARINA | SECRETARIA DE OBRAS

O TRABALHO CONTINUA - 2025/2028

OBRA: CRECHE ZILDA FIRMINO ACIOLI
TAB. REFERÊNCIA: GOINFRA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JUNHO/2026
SINAPI - AGOSTO/2026
SBC - 10/2026
BDI ONERADO: 21,09%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI - ONERADO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI -ONERADO	PREÇO TOTAL COM BDI - ONERADO
	1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
GOINFRA	21301	1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	2,50	R$ 414,53	R$ 501,95	R$ 1.254,88
							TOTAL	**R$ 1.254,88**
	2		**PORTAS E JANELAS**					
SINAPI	94570	2.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS FUME 4MM INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/202	M2	16,05	R$ 373,97	R$ 452,84	R$ 7.267,31
SINAPI	94573	2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS FUME 4MM INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	79,77	R$ 417,22	R$ 505,21	R$ 40.301,36
GOINFRA	180502	2.3	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA DE VIDRO PF-2 C/FERRAGENS	M2	96,63	R$ 466,02	R$ 564,30	R$ 54.528,31
GOINFRA	100406	2.4	DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/PAINEL, RODAPÉ SIMPLES E PERFIL EM AÇO PINTADO	M2	15,27	R$ 183,03	R$ 221,63	R$ 3.385,35
SBC - 10/2026	200511	2.5	ADESIVO JATEADO PARA APLICACAO EM VIDRO	M2	33,00	R$ 34,27	R$ 41,50	R$ 1.369,50
GOINFRA	190202	2.6	VIDRO TEMPERADO 10 MM FUME - COLOCADO	M2	15,27	R$ 464,67	R$ 562,67	R$ 8.594,67
GOINFRA	190301	2.7	VIDRO FUME COMUM 4MM - COLOCADO	M2	96,63	R$ 146,83	R$ 177,80	R$ 17.180,81
								R$ 132.627,31
	3		**GRADIL**					
COT.01	1	3.1	GRADIL ELETROFUNDIDO EM AÇO GALVANIZADO, COM REVESTIMENTO EM PVC NA COR VERDE, MALHA DE 5 X 20 CM, CONSTITUÍDO POR FIOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 4,30 MM, ALTURA DE 2,43 M	UN	12,00	R$ 547,80	R$ 663,33	R$ 7.959,96
COT.02	2	3.2	POSTES METÁLICOS COM SEÇÃO DE 60 X 40 MM, ALTURA DE 3,00 M, REVESTIDOS EM PVC, DESTINADOS À FIXAÇÃO DO GRADIL, COM CHUMBAMENTO EM CONCRETO	UN	16,00	R$ 205,34	R$ 248,64	R$ 3.978,24
COT.03	3	3.3	TAMPAS PARA POSTES 60*40	UN	16,00	R$ 7,29	R$ 8,82	R$ 141,12
COT.04	4	3.4	FIXADORES DE POLIAMIDA 60*40	UN	112,00	R$ 7,55	R$ 9,15	R$ 1.024,80
							TOTAL	**R$ 13.104,12**
	4		**PORTÕES**					
COT.05	5	4.1	PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,43 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE	UN	3,00	R$ 2.149,42	R$ 2.602,73	R$ 7.808,19
COT.06	6	4.2	PORTÃO DE CORRER, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,43 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE (1,80MX2,43M)	UN	1,00	R$ 3.388,71	R$ 4.103,38	R$ 4.103,38
COT.07	7	4.3	PORTÃO DE CORRER, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,43 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE (8,00MX2,43M)	UN	1,00	R$ 15.273,80	R$ 18.495,04	R$ 18.495,04
COT.08	8	4.4	PORTÃO DE CORRER, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, EM GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, ELETROSOLDADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,43 M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE (12,00MX2,43M)	UN	1,00	R$ 22.910,71	R$ 27.742,57	R$ 27.742,57
							TOTAL	**R$ 58.149,18**
	5		**PEDRAS**					
GOINFRA	271608	5.1	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	M2	64,02	R$ 559,82	R$ 677,89	R$ 43.398,52
GOINFRA	100320	5.2	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM	M2	50,96	R$ 491,02	R$ 594,58	R$ 30.299,80
							TOTAL	**R$ 73.698,32**
	6		**REVESTIMENTOS**					
GOINFRA	201302	6.1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M2	290,19	R$ 81,36	R$ 98,52	R$ 28.589,03
							TOTAL	**R$ 28.589,03**

ASSINADO DIGITALMENTE POR OLDECI VIEIRA FRANCO JUNIOR EM 25/11/2026 ÀS 08:34:13.

	7		**ADMINISTRAÇÃO**						
SINAPI	90777	7.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	45,00	R$ 138,02	R$ 167,13	R$	7.520,85
							TOTAL	**R$**	**7.520,85**

Documento assinado digitalmente
gov.br
KAROLINY RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
Data: 24/11/2026 08:33:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

KAROLINY RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU Nº A270724-1

	TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI - ONERADO	
Orçamento	**R$**	**314.943,69**
Recurso	**R$**	**250.000,00**
Contrapartida	**R$**	**64.943,69**

Valide a assinatura deste documento em https://cezarina.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 6e9539