



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SEOHAB
OBRAS PÚBLICAS - DO2

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECUPERAÇÃO DE VIAS, PASSEIOS E DEMAIS ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE COMPÕEM A MALHA VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO.

PROCESSO SEI 5.606/2025-04

ESTE DOCUMENTO FOI REVISADO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONSIGNADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SÃO PAULO NO ÂMBITO DO TC-006028.989.26-7

SINAPI	Jul-26	NÃO DESONERADO
CDHU	mai-26	NÃO DESONERADO
SIURB	jan-26	NÃO DESONERADO
DER	abr-26	NÃO DESONERADO
DNIT-SICRO	abr-26	NÃO DESONERADO

ITEM	ORIGEM	CÓD.	DESCRIPTIVO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	BDI APLICADO	BDI 1:		24.23%
								VALOR UNIT. BDI	VALOR TOTAL	
1			CANTEIRO DE OBRAS E APOIO					SUBTOTAL	R\$	1.463.693,52
1.1	SIURB-INFRA	10-016-003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	24.0000	R\$ 399,10	BDI 1	R\$ 495,80	R\$	11.899,20
1.2	SIURB-INFRA	10-018-000	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	3000.0000	R\$ 4,54	BDI 1	R\$ 5,64	R\$	16.920,00
1.3	SIURB-INFRA	10-016-001	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	600.0000	R\$ 67,20	BDI 1	R\$ 83,48	R\$	50.088,00
1.4	CDHU	02.02.160	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²	UNMES	12.0000	R\$ 1.043,56	BDI 1	R\$ 1.296,41	R\$	15.556,92
1.5	CDHU	02.02.140	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	12.0000	R\$ 1.541,43	BDI 1	R\$ 1.914,92	R\$	22.979,04
1.6	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	12.0000	R\$ 998,21	BDI 1	R\$ 1.240,08	R\$	14.880,96
1.7	CDHU	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	12.0000	R\$ 1.573,31	BDI 1	R\$ 1.954,52	R\$	23.454,24
1.8	SIURB-EDIF	01-005-005	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	600.0000	R\$ 176,35	BDI 1	R\$ 219,08	R\$	131.448,00
1.9	SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	2700.0000	R\$ 81,66	BDI 1	R\$ 101,45	R\$	273.915,00
1.10	SIURB-INFRA	03-040-000	TOPOGRAFO	H	768.0000	R\$ 78,99	BDI 1	R\$ 98,13	R\$	75.363,84
1.11	SIURB-INFRA	03-027-000	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	H	648.0000	R\$ 322,26	BDI 1	R\$ 400,34	R\$	259.420,32
1.12	SIURB-INFRA	03-029-000	ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO	H	2400.0000	R\$ 190,43	BDI 1	R\$ 236,57	R\$	567.768,00
2			RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE MALHA VIÁRIA					SUBTOTAL	R\$	12.880.607,18
2.1	SIURB-INFRA	09-004-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESCADO ATÉ 10CM E VARIÁRCIO	M2	61200.0000	R\$ 21,98	BDI 1	R\$ 27,31	R\$	1.671.372,00
2.2	SIURB-INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	77900.0000	R\$ 6,74	BDI 1	R\$ 8,37	R\$	652.023,00
2.3	SIURB-INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	2760.0000	R\$ 1.572,06	BDI 1	R\$ 1.952,97	R\$	5.390.197,20
2.4	SIURB-INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	2760.0000	R\$ 22,03	BDI 1	R\$ 27,37	R\$	75.541,20
2.5	SIURB-INFRA	05-078-002	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	80440.0000	R\$ 3,17	BDI 1	R\$ 3,94	R\$	316.933,60
2.6	SIURB-INFRA	05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	4000.0000	R\$ 24,13	BDI 1	R\$ 29,98	R\$	119.920,00
2.7	SIURB-INFRA	05-010-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	4000.0000	R\$ 31,28	BDI 1	R\$ 38,86	R\$	155.440,00
2.8	SIURB-INFRA	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	1500.0000	R\$ 259,15	BDI 1	R\$ 321,94	R\$	482.910,00
2.9	SIURB-INFRA	05-027-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	10000.0000	R\$ 13,71	BDI 1	R\$ 17,03	R\$	170.300,00
2.10	SIURB-INFRA	05-025-002	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	500.0000	R\$ 1.314,30	BDI 1	R\$ 1.632,75	R\$	816.375,00
2.11	SIURB-INFRA	05-079-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	500.0000	R\$ 22,03	BDI 1	R\$ 27,37	R\$	13.685,00
2.12	SIURB-INFRA	05-079-002	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	14500.0000	R\$ 3,17	BDI 1	R\$ 3,94	R\$	57.130,00
2.13	SIURB-INFRA	05-099-002	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECLAMADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS	M3	1200.0000	R\$ 679,62	BDI 1	R\$ 844,29	R\$	1.013.148,00
2.14	SIURB-INFRA	05-093-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE)	M3	500.0000	R\$ 1.911,08	BDI 1	R\$ 2.374,13	R\$	1.187.065,00
2.15	SIURB-INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	1700.0000	R\$ 22,03	BDI 1	R\$ 27,37	R\$	46.529,00
2.16	SIURB-INFRA	05-078-002	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	28217.0000	R\$ 3,17	BDI 1	R\$ 3,94	R\$	111.174,98
2.17	DER	22.08.35	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M	M2	350.0000	R\$ 152,67	BDI 1	R\$ 189,66	R\$	66.381,00
2.18	DER	22.08.30	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M	M2	350.0000	R\$ 126,41	BDI 1	R\$ 157,04	R\$	54.964,00
2.19	CDHU	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	7980.0000	R\$ 48,37	BDI 1	R\$ 60,09	R\$	479.518,20
3			TAPA BURACO						R\$	1.577.475,00
3.1	COMPOSIÇÃO	CPU-004	SERVIÇO DE TAPA BURACO COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA	M2	7500.0000	R\$ 169,31	BDI 1	R\$ 210,33	R\$	1.577.475,00
4			PAVIMENTO RÍGIDO - BAIA DE ÔNIBUS						R\$	2.152.398,50
4.1	SIURB-INFRA	05-010-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	2100.0000	R\$ 31,28	BDI 1	R\$ 38,86	R\$	81.606,00
4.2	CDHU	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	2572.5000	R\$ 48,37	BDI 1	R\$ 60,09	R\$	154.581,53
4.3	SIURB-INFRA	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	315.0000	R\$ 259,15	BDI 1	R\$ 321,94	R\$	101.411,10
4.4	SIURB-INFRA	05-023-000	INA.01 - BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO	M3	262.5000	R\$ 532,22	BDI 1	R\$ 661,18	R\$	173.559,75
4.5	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	2100.0000	R\$ 3,21	BDI 1	R\$ 3,99	R\$	8.379,00
4.6	SIURB-INFRA	05-027-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2100.0000	R\$ 13,71	BDI 1	R\$ 17,03	R\$	35.763,00
4.7	SIURB-INFRA	07-010-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"	KG	11029.2000	R\$ 10,37	BDI 1	R\$ 12,88	R\$	141.978,82
4.8	SIURB-INFRA	07-012-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	KG	8211.0000	R\$ 10,11	BDI 1	R\$ 12,56	R\$	103.130,16
4.9	SIURB-INFRA	08-028-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBADO	M3	1260.0000	R\$ 563,66	BDI 1	R\$ 700,23	R\$	882.289,80
4.10	CDHU	54.08.005	AGENTE DE CURA QUÍMICA, RETARDADOR DE EVAPORAÇÃO, EM PAVIMENTO DE CONCRETO	M	2100.0000	R\$ 3,67	BDI 1	R\$ 4,56	R\$	9.576,00
4.11	SIURB-INFRA	10-021-000	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	84.0000	R\$ 155,57	BDI 1	R\$ 192,26	R\$	16.233,84
4.12	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARGUO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF. 09/2023	M	3780.0000	R\$ 60,12	BDI 1	R\$ 74,69	R\$	282.328,20
4.13	COMPOSIÇÃO	CPU-001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO DENSO COM POLÍMERO	M3	5.2500	R\$ 1.933,61	BDI 1	R\$ 2.402,12	R\$	12.611,13
4.14	COMPOSIÇÃO	CPU-002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO COM POLÍMERO DE GRADUAÇÃO ABERTA COM ÍNDICE DE VAZIOS DE 25 A 30% - COMPOSIÇÃO CBAR	M3	5.2500	R\$ 1.800,58	BDI 1	R\$ 2.236,86	R\$	11.743,52
4.15	COMPOSIÇÃO	CPU-003	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTA RESISTÊNCIA - COMPOSIÇÃO CBAR	M2	105.0000	R\$ 783,73	BDI 1	R\$ 973,63	R\$	102.231,15
4.16	COMPOSIÇÃO	CPU-005	APLICAÇÃO DE FIBRA DE POLIPROPILENO P/ CONCRETO DOSADO - FILAMENTOS - TECNOLOGIA "CRACKSTOP"	M3	262.5000	R\$ 107,25	BDI 1	R\$ 133,24	R\$	34.975,50
5			RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM E PAVIMENTOS EXISTENTES						R\$	4.613.089,04
5.1			MANUTENÇÃO DE MUROS						R\$	518.963,20
5.1.1	SIURB-INFRA	08-050-000	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	220.0000	R\$ 87,41	BDI 1	R\$ 108,59	R\$	23.889,80
5.1.2	SIURB-EDIF	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	220.0000	R\$ 167,65	BDI 1	R\$ 208,27	R\$	45.819,40
5.1.3	SIURB-INFRA	08-033-000	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 09 X 19 X 39CM	M2	600.0000	R\$ 90,11	BDI 1	R\$ 111,94	R\$	67.164,00
5.1.4	SIURB-INFRA	08-034-000	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM	M2	500.0000	R\$ 127,07	BDI 1	R\$ 157,86	R\$	78.930,00
5.1.5	SIURB-EDIF	15-050-003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	2200.0000	R\$ 7,80	BDI 1	R\$ 9,69	R\$	21.318,00
5.1.6	SIURB-INFRA	08-037-000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	M2	2200.0000	R\$ 11,18	BDI 1	R\$ 13,89	R\$	30.558,00
5.1.7	SIURB-INFRA	08-038-000	REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3	M2	2200.0000	R\$ 64,12	BDI 1	R\$ 79,66	R\$	175.252,00
5.1.8	SIURB-EDIF	15-001-019	TINTA ACRÍLICA TEXTURADA	M2	2200.0000	R\$ 27,82	BDI 1	R\$ 34,56	R\$	76.023,00
5.2			MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARIETAS						R\$	715.123,46
5.2.1	SIURB-INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARIETA OU SARIETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	1000.0000	R\$ 34,28	BDI 1	R\$ 42,59	R\$	42.590,00
5.2.2	SIURB-INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARIETA E SARIETÃO	M2XKM	30000.0000	R\$ 1,19	BDI 1	R\$ 1,48	R\$	44.400,00
5.2.3	SIURB-INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	2100.0000	R\$ 11,22	BDI 1	R\$ 13,94	R\$	29.274,00
5.2.4	SIURB-INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARIETAS OU SARIETÕES	M3	226.0000	R\$ 514,80	BDI 1	R\$ 639,54	R\$	144.536,04
5.2.5	SIURB-INFRA	05-014-002	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCASTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	2100.0000	R\$ 53,73	BDI 1	R\$ 66,75	R\$	140.175,00
5.2.6	SIURB-INFRA	05-019-002	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARIETA OU SARIETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	341.7500	R\$ 663,94	BDI 1	R\$ 824,81	R\$	281.878,82
5.2.7	SIURB-INFRA	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	63000.0000	R\$ 0,39	BDI 1	R\$ 0,48	R\$	30.240,00
5.2.8	SIURB-INFRA	05-075-000	REBAIXAMENTO DE GUIAS	M	20.0000	R\$ 19,57	BDI 1	R\$ 24,31	R\$	486,20
5.2.9	SIURB-EDIF	17-050-045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	120.0000	R\$ 10,36	BDI 1	R\$ 12,87	R\$	1.544,40
5.3			MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM						R\$	1.223.687,46
5.3.1	SIURB-INFRA	04-001-000	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	120.0000	R\$ 82,59	BDI 1	R\$ 102,60	R\$	12.312,00
5.3.2	SIURB-INFRA	04-004-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	2580.0000	R\$ 19,59	BDI 1	R\$ 24,34	R\$	62.791,20
5.3.3	SIURB-INFRA</									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SEOHAB
OBRAS PÚBLICAS - DO2

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECUPERAÇÃO DE VIAS, PASSEIOS E DEMAIS ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE COMPÕEM A MALHA VIÁRIA DESTE MUNICÍPIO.

PROCESSO SEI 5.606/2025-04

ESTE DOCUMENTO FOI REVISADO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES CONSIGNADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SÃO PAULO NO ÂMBITO DO TC-06028.989.26-7

SINAPI	Jul-26	NÃO DESONERADO
CDHU	mai-26	NÃO DESONERADO
SIURB	jan-26	NÃO DESONERADO
DER	abr-26	NÃO DESONERADO
DNIT-SICRO	abr-26	NÃO DESONERADO

ITEM	ORIGEM	COD.	DESCRIPTIVO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	BDI APLICADO	BDI 1: VALOR UNIT. BDI	24.23% VALOR TOTAL
5.4 MANUTENÇÃO DE PISO DRENANTE									
5.4.1	SIURB-EDIF	17-002-065	NC.28 - PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	1500,0000	R\$ 183,32	BDI 1	R\$ 227,74	R\$ 341.610,00
5.5 MANUTENÇÃO DE INTERTRAVADO									
5.5.1	SIURB-INFRA	05-002-000	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	247,5000	R\$ 19,90	BDI 1	R\$ 24,72	R\$ 6.118,20
5.5.2	SIURB-INFRA	05-040-000	TRANSPORTE DE PARALELEPÍPEDOS	M2XKM	7425,0000	R\$ 0,76	BDI 1	R\$ 0,94	R\$ 6.979,50
5.5.3	SIURB-EDIF	17-060-046	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	300,0000	R\$ 18,12	BDI 1	R\$ 22,51	R\$ 6.753,00
5.5.4	SIURB-EDIF	17-070-046	RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA RECICLADA	M2	300,0000	R\$ 37,34	BDI 1	R\$ 46,39	R\$ 13.917,00
5.5.5	SIURB-EDIF	17-002-011	NC.11 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESURA 8CM	M2	495,0000	R\$ 122,32	BDI 1	R\$ 151,96	R\$ 75.220,20
5.5.6	SIURB-INFRA	05-014-004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR NATURAL)	M2	120,0000	R\$ 331,80	BDI 1	R\$ 412,20	R\$ 49.464,00
5.6 PISO PODOTÁTIL PARA PASSEIOS DE PISO DRENANTE E INTERTRAVADO									
5.6.1	SIURB-EDIF	13-002-047	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	453,2000	R\$ 170,15	BDI 1	R\$ 211,38	R\$ 95.797,42
5.7 MANUTENÇÃO DE PASSEIOS DE CONCRETO									
5.7.1	SIURB-INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARIETA OU SARIETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	1252,5000	R\$ 34,28	BDI 1	R\$ 42,59	R\$ 53.343,98
5.7.2	SIURB-INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARIETA E SARIETÃO	M2XKM	37575,0000	R\$ 1,19	BDI 1	R\$ 1,48	R\$ 55.611,00
5.7.3	SIURB-INFRA	05-042-000	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPa, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	250,5000	R\$ 718,58	BDI 1	R\$ 892,69	R\$ 223.618,85
5.7.4	SIURB-INFRA	10-105-001	ARGAMASSA CIMENTÍCIA COM POLÍMERO INCORPORADO	M2	90,0000	R\$ 192,93	BDI 1	R\$ 239,68	R\$ 21.571,20
5.7.5	SIURB-INFRA	05-044-000	PASSEIO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESURA	M2	501,0000	R\$ 285,41	BDI 1	R\$ 354,56	R\$ 177.634,56
5.7.6	SIURB-EDIF	13-002-047	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	72,0000	R\$ 170,15	BDI 1	R\$ 211,38	R\$ 15.219,36
5.7.7	SIURB-INFRA	05-043-000	PASSEIO DE MOSAICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE CONCRETO COM 7CM DE ESPESURA	M2	45,0000	R\$ 339,53	BDI 1	R\$ 421,80	R\$ 18.981,00
5.7.8	COMPOSIÇÃO	CPU-005	APLICAÇÃO DE FIBRA DE POLIPROPILENO P/ CONCRETO DOSADO - FILAMENTOS - TECNOLOGIA "CRACKSTOP"	M3	250,5000	R\$ 107,25	BDI 1	R\$ 133,24	R\$ 33.376,62
5.8 PAVIMENTO DE CONCRETO									
5.8.1	SIURB-INFRA	05-004-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	420,0000	R\$ 21,70	BDI 1	R\$ 26,96	R\$ 11.323,20
5.8.2	SIURB-INFRA	05-020-000	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	168,0000	R\$ 261,32	BDI 1	R\$ 324,64	R\$ 54.539,52
5.8.3	SIURB-INFRA	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	84,0000	R\$ 259,15	BDI 1	R\$ 321,94	R\$ 27.042,96
5.8.4	SINAPI	97111	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPa, ESPESURA DE 15,0 CM. AF. 04/2022	M2	420,0000	R\$ 206,00	BDI 1	R\$ 255,91	R\$ 107.482,20
5.8.5	SIURB-INFRA	10-021-000	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	16,8000	R\$ 155,57	BDI 1	R\$ 193,26	R\$ 3.246,77
5.8.6	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF. 09/2023	M	210,0000	R\$ 60,12	BDI 1	R\$ 74,69	R\$ 15.684,90
5.8.7	COMPOSIÇÃO	CPU-005	APLICAÇÃO DE FIBRA DE POLIPROPILENO P/ CONCRETO DOSADO - FILAMENTOS - TECNOLOGIA "CRACKSTOP"	M3	63,0000	R\$ 107,25	BDI 1	R\$ 133,24	R\$ 8.394,12
5.9 MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS									
5.9.1	SIURB-EDIF	18-080-035	RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM	M3	360,0000	R\$ 336,22	BDI 1	R\$ 417,69	R\$ 150.368,40
5.9.2	SIURB-INFRA	05-045-000	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	1800,0000	R\$ 24,33	BDI 1	R\$ 30,23	R\$ 54.414,00
5.10 GRADIL SITUADO NAS PRAÇAS									
5.10.1	SIURB-EDIF	17-001-091	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	1236,0000	R\$ 332,94	BDI 1	R\$ 413,61	R\$ 511.221,96
5.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
5.11.1	SIURB-INFRA	05-069-000	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	25200,0000	R\$ 0,52	BDI 1	R\$ 0,65	R\$ 16.380,00
TOTAL									R\$ 22.687.263,24



Documento assinado digitalmente

MARCELLO ROJAS MARTINI

Data: 25/08/2026 15:24:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDRE
PAES
LEME:384
36365836

Assinado digitalmente por ANDRE
PAES LEME:384365836
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SICUTI-Mulheres v4.02, CN=
09481847000195, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A3, CN=
ANDRE PAES LEME:384365836
documento
Localização:
Data: 2025.08.25 15:04:54-0300
Fonte PDF Reader Versão: 12.0.1