RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
DEMANDA 122322
EMPRESA:

						DATA:	
						BDI 1:	
ITEM	**DESCRITIVO**	**UN**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**BDI APLICADO**	**VALOR UNIT. BDI**	**VALOR TOTAL**
A	**SERVIÇOS CONVENIADOS**					**SUBTOTAL**	**R$ -**
1	**AV PRESIDENTE KENNEDY X RUA TEREZA CAMPANELLA**						**R$ -**
1.1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ -**
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	30,0000		BDI 1	0,00	R$ -
1.1.2	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	70,0000		BDI 1	0,00	R$ -
1.2	**RECAPEAMENTO**						**R$ -**
1.2.1	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	9292,5000		BDI 1	0,00	R$ -
1.2.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	9292,5000		BDI 1	0,00	R$ -
1.2.3	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	9292,5000		BDI 1	0,00	R$ -
1.2.4	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	464,6300		BDI 1	0,00	R$ -
1.2.5	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	464,6300		BDI 1	0,00	R$ -
1.2.6	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	8363,3400		BDI 1	0,00	R$ -
1.3	**GUIAS E SARJETAS**						**R$ -**
1.3.1	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	860,0000		BDI 1	0,00	R$ -
1.3.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	387,0000		BDI 1	0,00	R$ -
1.3.3	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	12,9000		BDI 1	0,00	R$ -
1.3.4	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	860,0000		BDI 1	0,00	R$ -
1.3.5	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	34,4000		BDI 1	0,00	R$ -
1.3.6	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	6579,0000		BDI 1	0,00	R$ -
1.3.7	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	14620,0000		BDI 1	0,00	R$ -
1.3.8	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	30,1000		BDI 1	0,00	R$ -
2	**INTERSEÇÃO DE VIAS (AV GUIDO ALIBERTI, RUA BARALDI E RUA ALAGOAS)**					**SUBTOTAL**	**R$ -**
2.1	**RECAPEAMENTO**						**R$ -**
2.1.1	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	4576,0000		BDI 1	0,00	R$ -
2.1.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	4576,0000		BDI 1	0,00	R$ -
2.1.3	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	4576,0000		BDI 1	0,00	R$ -
2.1.4	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	228,8000		BDI 1	0,00	R$ -
2.1.5	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	228,8000		BDI 1	0,00	R$ -
2.1.6	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	4118,4000		BDI 1	0,00	R$ -
2.2	**GUIAS E SARJETAS**						**R$ -**
2.2.1	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	220,0000		BDI 1	0,00	R$ -
2.2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	99,0000		BDI 1	0,00	R$ -
2.2.3	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	3,3000		BDI 1	0,00	R$ -
2.2.4	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	220,0000		BDI 1	0,00	R$ -
2.2.5	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	8,8000		BDI 1	0,00	R$ -
2.2.6	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	1683,0000		BDI 1	0,00	R$ -
2.2.7	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	3740,0000		BDI 1	0,00	R$ -
2.2.8	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	7,7000		BDI 1	0,00	R$ -
3	**RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA**					**SUBTOTAL**	**R$ -**
3.1	**RECAPEAMENTO**						**R$ -**
3.1.1	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	2400,0000		BDI 1	0,00	R$ -
3.1.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	2400,0000		BDI 1	0,00	R$ -
3.1.3	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2400,0000		BDI 1	0,00	R$ -
3.1.4	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	120,0000		BDI 1	0,00	R$ -
3.1.5	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	120,0000		BDI 1	0,00	R$ -
3.1.6	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2160,0000		BDI 1	0,00	R$ -
3.2	**GUIAS E SARJETAS**						**R$ -**
3.2.1	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	150,0000		BDI 1	0,00	R$ -

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
DEMANDA 122322
EMPRESA:

						DATA:	
						BDI 1:	
ITEM	**DESCRITIVO**	**UN**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**BDI APLICADO**	**VALOR UNIT. BDI**	**VALOR TOTAL**
3.2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	67,5000		BDI 1	0,00	R$ -
3.2.3	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	2,2500		BDI 1	0,00	R$ -
3.2.4	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	150,0000		BDI 1	0,00	R$ -
3.2.5	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	6,0000		BDI 1	0,00	R$ -
3.2.6	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	1147,5000		BDI 1	0,00	R$ -
3.2.7	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	2550,0000		BDI 1	0,00	R$ -
3.2.8	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	5,2500		BDI 1	0,00	R$ -
4	**RUA PERNAMBUCO**					**SUBTOTAL**	**R$ -**
4.1	**RECAPEAMENTO**						**R$ -**
4.1.1	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	1900,0000		BDI 1	0,00	R$ -
4.1.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	1900,0000		BDI 1	0,00	R$ -
4.1.3	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1900,0000		BDI 1	0,00	R$ -
4.1.4	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	95,0000		BDI 1	0,00	R$ -
4.1.5	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	95,0000		BDI 1	0,00	R$ -
4.1.6	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1710,0000		BDI 1	0,00	R$ -
4.2	**GUIAS E SARJETAS**						**R$ -**
4.2.1	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	100,0000		BDI 1	0,00	R$ -
4.2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	45,0000		BDI 1	0,00	R$ -
4.2.3	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	1,5000		BDI 1	0,00	R$ -
4.2.4	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	100,0000		BDI 1	0,00	R$ -
4.2.5	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	4,0000		BDI 1	0,00	R$ -
4.2.6	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	765,0000		BDI 1	0,00	R$ -
4.2.7	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	1700,0000		BDI 1	0,00	R$ -
4.2.8	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	3,5000		BDI 1	0,00	R$ -
5	**ALAMEDA SÃO CAETANO**					**SUBTOTAL**	**R$ -**
5.1	**RECAPEAMENTO**						**R$ -**
5.1.1	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	8400,0000		BDI 1	0,00	R$ -
5.1.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	8400,0000		BDI 1	0,00	R$ -
5.1.3	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	8400,0000		BDI 1	0,00	R$ -
5.1.4	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	420,0000		BDI 1	0,00	R$ -
5.1.5	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	420,0000		BDI 1	0,00	R$ -
5.1.6	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	7560,0000		BDI 1	0,00	R$ -
5.2	**GUIAS E SARJETAS**						**R$ -**
5.2.1	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	400,0000		BDI 1	0,00	R$ -
5.2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	180,0000		BDI 1	0,00	R$ -
5.2.3	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	6,0000		BDI 1	0,00	R$ -
5.2.4	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	400,0000		BDI 1	0,00	R$ -
5.2.5	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	16,0000		BDI 1	0,00	R$ -
5.2.6	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	3060,0000		BDI 1	0,00	R$ -
5.2.7	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	6800,0000		BDI 1	0,00	R$ -
5.2.8	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	14,0000		BDI 1	0,00	R$ -
6	**RUA ALEGRE - FAIXA DE ÔNIBUS**					**SUBTOTAL**	**R$ -**
6.1	**RECAPEAMENTO**						**R$ -**
6.1.1	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	3500,0000		BDI 1	0,00	R$ -
6.1.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	3500,0000		BDI 1	0,00	R$ -
6.1.3	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3500,0000		BDI 1	0,00	R$ -

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

DEMANDA 122322

EMPRESA:

						DATA:	
						BDI 1:	
ITEM	**DESCRITIVO**	**UN**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**BDI APLICADO**	**VALOR UNIT. BDI**	**VALOR TOTAL**
6.1.4	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	175,0000		BDI 1	0,00	R$ -
6.1.5	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	175,0000		BDI 1	0,00	R$ -
6.1.6	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	3150,0000		BDI 1	0,00	R$ -
6.2	**GUIAS E SARJETAS**						**R$ -**
6.2.1	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	500,0000		BDI 1	0,00	R$ -
6.2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	225,0000		BDI 1	0,00	R$ -
6.2.3	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	7,5000		BDI 1	0,00	R$ -
6.2.4	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	500,0000		BDI 1	0,00	R$ -
6.2.5	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	20,0000		BDI 1	0,00	R$ -
6.2.6	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	3825,0000		BDI 1	0,00	R$ -
6.2.7	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	8500,0000		BDI 1	0,00	R$ -
6.2.8	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	17,5000		BDI 1	0,00	R$ -
7	**RUA PELEGRINO BERNARDO**					**SUBTOTAL**	**R$ -**
7.1	**RECAPEAMENTO**						**R$ -**
7.1.1	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	3060,0000		BDI 1	0,00	R$ -
7.1.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	3060,0000		BDI 1	0,00	R$ -
7.1.3	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3060,0000		BDI 1	0,00	R$ -
7.1.4	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	153,0000		BDI 1	0,00	R$ -
7.1.5	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	153,0000		BDI 1	0,00	R$ -
7.1.6	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2754,0000		BDI 1	0,00	R$ -
7.2	**GUIAS E SARJETAS**						**R$ -**
7.2.1	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	180,0000		BDI 1	0,00	R$ -
7.2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	81,0000		BDI 1	0,00	R$ -
7.2.3	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	2,7000		BDI 1	0,00	R$ -
7.2.4	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	180,0000		BDI 1	0,00	R$ -
7.2.5	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	7,2000		BDI 1	0,00	R$ -
7.2.6	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	1377,0000		BDI 1	0,00	R$ -
7.2.7	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	3060,0000		BDI 1	0,00	R$ -
7.2.8	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	6,3000		BDI 1	0,00	R$ -
8	**RUA RIO GRANDE DO SUL**					**SUBTOTAL**	**R$ -**
8.1	**RECAPEAMENTO**						**R$ -**
8.1.1	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	1800,0000		BDI 1	0,00	R$ -
8.1.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	1800,0000		BDI 1	0,00	R$ -
8.1.3	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1800,0000		BDI 1	0,00	R$ -
8.1.4	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	90,0000		BDI 1	0,00	R$ -
8.1.5	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	90,0000		BDI 1	0,00	R$ -
8.1.6	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1620,0000		BDI 1	0,00	R$ -
8.2	**GUIAS E SARJETAS**						**R$ -**
8.2.1	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	100,0000		BDI 1	0,00	R$ -
8.2.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	45,0000		BDI 1	0,00	R$ -
8.2.3	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	1,5000		BDI 1	0,00	R$ -
8.2.4	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	100,0000		BDI 1	0,00	R$ -
8.2.5	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	4,0000		BDI 1	0,00	R$ -
8.2.6	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	765,0000		BDI 1	0,00	R$ -
8.2.7	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	1700,0000		BDI 1	0,00	R$ -

RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
DEMANDA 122322

EMPRESA:

						DATA:	
						BDI 1:	
ITEM	**DESCRITIVO**	**UN**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**BDI APLICADO**	**VALOR UNIT. BDI**	**VALOR TOTAL**
8.2.8	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	3,5000		BDI 1	0,00	R$ -
						TOTAL	**R$ -**