PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SEOHAB
OBRAS PÚBLICAS - DO2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 103692/2026 FIRMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SINAPI	abr/26	NÃO DESONERADO
CDHU 201	fev/26	NÃO DESONERADO
SIURB	jan/26	NÃO DESONERADO

								BDI 1:	23,38%	
ITEM	**ORIGEM**	**CÓD.**	**DESCRITIVO**	**UN**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**BDI APLICADO**	**VALOR UNIT. BDI**	**VALOR TOTAL**	
A			**SERVIÇOS CONVENIADOS**					**SUBTOTAL**	**R$**	**5.320.216,24**
1			**AV PRESIDENTE KENNEDY X RUA TEREZA CAMPANELLA**			**27,58%**			**R$**	**1.467.405,52**
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$**	**20.576,00**
1.1.1	SIURB-INFRA	10-016-003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	30,0000	399,10	BDI 1	492,41	R$	14.772,30
1.1.2	SIURB-INFRA	10-016-001	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	70,0000	67,20	BDI 1	82,91	R$	5.803,70
1.2			**RECAPEAMENTO**						**R$**	**1.281.803,69**
1.2.1	SIURB-INFRA	05-069-000	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	9292,5000	0,52	BDI 1	0,64	R$	5.947,20
1.2.2	SIURB-INFRA	09-004-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	9292,5000	21,98	BDI 1	27,12	R$	252.012,60
1.2.3	SIURB-INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	9292,5000	6,74	BDI 1	8,32	R$	77.313,60
1.2.4	SIURB-INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	464,6300	1572,06	BDI 1	1939,61	R$	901.200,99
1.2.5	SIURB-INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	464,6300	22,03	BDI 1	27,18	R$	12.628,64
1.2.6	SIURB-INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	8363,3400	3,17	BDI 1	3,91	R$	32.700,66
1.3			**GUIAS E SARJETAS**						**R$**	**165.025,83**
1.3.1	SIURB-INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	860,0000	11,22	BDI 1	13,84	R$	11.902,40
1.3.2	SIURB-INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	387,0000	34,28	BDI 1	42,29	R$	16.366,23
1.3.3	SIURB-INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	12,9000	514,80	BDI 1	635,16	R$	8.193,56
1.3.4	SIURB-INFRA	05-014-002	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	860,0000	53,73	BDI 1	66,29	R$	57.009,40
1.3.5	SIURB-INFRA	05-019-002	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	34,4000	663,94	BDI 1	819,17	R$	28.179,45
1.3.6	SIURB-INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	6579,0000	1,19	BDI 1	1,47	R$	9.671,13
1.3.7	SIURB-INFRA	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	14620,0000	0,39	BDI 1	0,48	R$	7.017,60
1.3.8	SIURB-INFRA	05-042-000	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	30,1000	718,58	BDI 1	886,58	R$	26.686,06
2			**INTERSEÇÃO DE VIAS (AV GUIDO ALIBERTI, RUA BARALDI E RUA ALAGOAS)**			**12,66%**		**SUBTOTAL**	**R$**	**673.422,49**
2.1			**RECAPEAMENTO**						**R$**	**631.206,57**
2.1.1	SIURB-INFRA	05-069-000	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	4576,0000	0,52	BDI 1	0,64	R$	2.928,64
2.1.2	SIURB-INFRA	09-004-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	4576,0000	21,98	BDI 1	27,12	R$	124.101,12
2.1.3	SIURB-INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	4576,0000	6,74	BDI 1	8,32	R$	38.072,32
2.1.4	SIURB-INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	228,8000	1572,06	BDI 1	1939,61	R$	443.782,77
2.1.5	SIURB-INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	228,8000	22,03	BDI 1	27,18	R$	6.218,78
2.1.6	SIURB-INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	4118,4000	3,17	BDI 1	3,91	R$	16.102,94
2.2			**GUIAS E SARJETAS**						**R$**	**42.215,92**
2.2.1	SIURB-INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	220,0000	11,22	BDI 1	13,84	R$	3.044,80
2.2.2	SIURB-INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	99,0000	34,28	BDI 1	42,29	R$	4.186,71
2.2.3	SIURB-INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	3,3000	514,80	BDI 1	635,16	R$	2.096,03
2.2.4	SIURB-INFRA	05-014-002	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	220,0000	53,73	BDI 1	66,29	R$	14.583,80
2.2.5	SIURB-INFRA	05-019-002	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	8,8000	663,94	BDI 1	819,17	R$	7.208,70
2.2.6	SIURB-INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	1683,0000	1,19	BDI 1	1,47	R$	2.474,01
2.2.7	SIURB-INFRA	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	3740,0000	0,39	BDI 1	0,48	R$	1.795,20
2.2.8	SIURB-INFRA	05-042-000	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	7,7000	718,58	BDI 1	886,58	R$	6.826,67
3			**RUA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA**			**6,76%**		**SUBTOTAL**	**R$**	**359.835,99**
3.1			**RECAPEAMENTO**						**R$**	**331.052,40**
3.1.1	SIURB-INFRA	05-069-000	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	2400,0000	0,52	BDI 1	0,64	R$	1.536,00
3.1.2	SIURB-INFRA	09-004-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	2400,0000	21,98	BDI 1	27,12	R$	65.088,00
3.1.3	SIURB-INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2400,0000	6,74	BDI 1	8,32	R$	19.968,00
3.1.4	SIURB-INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	120,0000	1572,06	BDI 1	1939,61	R$	232.753,20
3.1.5	SIURB-INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	120,0000	22,03	BDI 1	27,18	R$	3.261,60
3.1.6	SIURB-INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2160,0000	3,17	BDI 1	3,91	R$	8.445,60
3.2			**GUIAS E SARJETAS**						**R$**	**28.783,59**
3.2.1	SIURB-INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	150,0000	11,22	BDI 1	13,84	R$	2.076,00
3.2.2	SIURB-INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	67,5000	34,28	BDI 1	42,29	R$	2.854,58
3.2.3	SIURB-INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	2,2500	514,80	BDI 1	635,16	R$	1.429,11
3.2.4	SIURB-INFRA	05-014-002	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	150,0000	53,73	BDI 1	66,29	R$	9.943,50
3.2.5	SIURB-INFRA	05-019-002	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	6,0000	663,94	BDI 1	819,17	R$	4.915,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SEOHAB
OBRAS PÚBLICAS - DO2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 103692/2026 FIRMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SINAPI	abr/26	NÃO DESONERADO
CDHU 201	fev/26	NÃO DESONERADO
SIURB	jan/26	NÃO DESONERADO

								BDI 1:	23,38%
ITEM	**ORIGEM**	**CÓD.**	**DESCRITIVO**	**UN**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**BDI APLICADO**	**VALOR UNIT. BDI**	**VALOR TOTAL**
3.2.6	SIURB-INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	1147,5000	1,19	BDI 1	1,47	R$ 1.686,83
3.2.7	SIURB-INFRA	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	2550,0000	0,39	BDI 1	0,48	R$ 1.224,00
3.2.8	SIURB-INFRA	05-042-000	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	5,2500	718,58	BDI 1	886,58	R$ 4.654,55
4			**RUA PERNAMBUCO**			**5,29%**		**SUBTOTAL**	**R$ 281.272,20**
4.1			**RECAPEAMENTO**						**R$ 262.083,15**
4.1.1	SIURB-INFRA	05-069-000	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	1900,0000	0,52	BDI 1	0,64	R$ 1.216,00
4.1.2	SIURB-INFRA	09-004-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	1900,0000	21,98	BDI 1	27,12	R$ 51.528,00
4.1.3	SIURB-INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1900,0000	6,74	BDI 1	8,32	R$ 15.808,00
4.1.4	SIURB-INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	95,0000	1572,06	BDI 1	1939,61	R$ 184.262,95
4.1.5	SIURB-INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	95,0000	22,03	BDI 1	27,18	R$ 2.582,10
4.1.6	SIURB-INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1710,0000	3,17	BDI 1	3,91	R$ 6.686,10
4.2			**GUIAS E SARJETAS**						**R$ 19.189,05**
4.2.1	SIURB-INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	100,0000	11,22	BDI 1	13,84	R$ 1.384,00
4.2.2	SIURB-INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	45,0000	34,28	BDI 1	42,29	R$ 1.903,05
4.2.3	SIURB-INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	1,5000	514,80	BDI 1	635,16	R$ 952,74
4.2.4	SIURB-INFRA	05-014-002	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	100,0000	53,73	BDI 1	66,29	R$ 6.629,00
4.2.5	SIURB-INFRA	05-019-002	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	4,0000	663,94	BDI 1	819,17	R$ 3.276,68
4.2.6	SIURB-INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	765,0000	1,19	BDI 1	1,47	R$ 1.124,55
4.2.7	SIURB-INFRA	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	1700,0000	0,39	BDI 1	0,48	R$ 816,00
4.2.8	SIURB-INFRA	05-042-000	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	3,5000	718,58	BDI 1	886,58	R$ 3.103,03
5			**ALAMEDA SÃO CAETANO**			**23,22%**		**SUBTOTAL**	**R$ 1.235.439,60**
5.1			**RECAPEAMENTO**						**R$ 1.158.683,40**
5.1.1	SIURB-INFRA	05-069-000	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	8400,0000	0,52	BDI 1	0,64	R$ 5.376,00
5.1.2	SIURB-INFRA	09-004-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	8400,0000	21,98	BDI 1	27,12	R$ 227.808,00
5.1.3	SIURB-INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	8400,0000	6,74	BDI 1	8,32	R$ 69.888,00
5.1.4	SIURB-INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	420,0000	1572,06	BDI 1	1939,61	R$ 814.636,20
5.1.5	SIURB-INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	420,0000	22,03	BDI 1	27,18	R$ 11.415,60
5.1.6	SIURB-INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	7560,0000	3,17	BDI 1	3,91	R$ 29.559,60
5.2			**GUIAS E SARJETAS**						**R$ 76.756,20**
5.2.1	SIURB-INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	400,0000	11,22	BDI 1	13,84	R$ 5.536,00
5.2.2	SIURB-INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	180,0000	34,28	BDI 1	42,29	R$ 7.612,20
5.2.3	SIURB-INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	6,0000	514,80	BDI 1	635,16	R$ 3.810,96
5.2.4	SIURB-INFRA	05-014-002	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	400,0000	53,73	BDI 1	66,29	R$ 26.516,00
5.2.5	SIURB-INFRA	05-019-002	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	16,0000	663,94	BDI 1	819,17	R$ 13.106,72
5.2.6	SIURB-INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	3060,0000	1,19	BDI 1	1,47	R$ 4.498,20
5.2.7	SIURB-INFRA	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	6800,0000	0,39	BDI 1	0,48	R$ 3.264,00
5.2.8	SIURB-INFRA	05-042-000	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	14,0000	718,58	BDI 1	886,58	R$ 12.412,12
6			**RUA ALEGRE - FAIXA DE ÔNIBUS**			**10,88%**		**SUBTOTAL**	**R$ 578.730,00**
6.1			**RECAPEAMENTO**						**R$ 482.784,75**
6.1.1	SIURB-INFRA	05-069-000	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	3500,0000	0,52	BDI 1	0,64	R$ 2.240,00
6.1.2	SIURB-INFRA	09-004-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	3500,0000	21,98	BDI 1	27,12	R$ 94.920,00
6.1.3	SIURB-INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3500,0000	6,74	BDI 1	8,32	R$ 29.120,00
6.1.4	SIURB-INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	175,0000	1572,06	BDI 1	1939,61	R$ 339.431,75
6.1.5	SIURB-INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	175,0000	22,03	BDI 1	27,18	R$ 4.756,50
6.1.6	SIURB-INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	3150,0000	3,17	BDI 1	3,91	R$ 12.316,50
6.2			**GUIAS E SARJETAS**						**R$ 95.945,25**
6.2.1	SIURB-INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	500,0000	11,22	BDI 1	13,84	R$ 6.920,00
6.2.2	SIURB-INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	225,0000	34,28	BDI 1	42,29	R$ 9.515,25
6.2.3	SIURB-INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	7,5000	514,80	BDI 1	635,16	R$ 4.763,70
6.2.4	SIURB-INFRA	05-014-002	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	500,0000	53,73	BDI 1	66,29	R$ 33.145,00
6.2.5	SIURB-INFRA	05-019-002	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	20,0000	663,94	BDI 1	819,17	R$ 16.383,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO - SEOHAB
OBRAS PÚBLICAS - DO2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 103692/2026 FIRMADO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SINAPI	abr/26	NÃO DESONERADO
CDHU 201	fev/26	NÃO DESONERADO
SIURB	jan/26	NÃO DESONERADO

								BDI 1:	23,38%	
ITEM	**ORIGEM**	**CÓD.**	**DESCRITIVO**	**UN**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**BDI APLICADO**	**VALOR UNIT. BDI**	**VALOR TOTAL**	
6.2.6	SIURB-INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	3825,0000	1,19	BDI 1	1,47	R$	5.622,75
6.2.7	SIURB-INFRA	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	8500,0000	0,39	BDI 1	0,48	R$	4.080,00
6.2.8	SIURB-INFRA	05-042-000	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	17,5000	718,58	BDI 1	886,58	R$	15.515,15
7			**RUA PELEGRINO BERNARDO**			**8,58%**		**SUBTOTAL**	**R$**	**456.632,09**
7.1			**RECAPEAMENTO**						**R$**	**422.091,81**
7.1.1	SIURB-INFRA	05-069-000	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	3060,0000	0,52	BDI 1	0,64	R$	1.958,40
7.1.2	SIURB-INFRA	09-004-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	3060,0000	21,98	BDI 1	27,12	R$	82.987,20
7.1.3	SIURB-INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3060,0000	6,74	BDI 1	8,32	R$	25.459,20
7.1.4	SIURB-INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	153,0000	1572,06	BDI 1	1939,61	R$	296.760,33
7.1.5	SIURB-INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	153,0000	22,03	BDI 1	27,18	R$	4.158,54
7.1.6	SIURB-INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	2754,0000	3,17	BDI 1	3,91	R$	10.768,14
7.2			**GUIAS E SARJETAS**						**R$**	**34.540,28**
7.2.1	SIURB-INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	180,0000	11,22	BDI 1	13,84	R$	2.491,20
7.2.2	SIURB-INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	81,0000	34,28	BDI 1	42,29	R$	3.425,49
7.2.3	SIURB-INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	2,7000	514,80	BDI 1	635,16	R$	1.714,93
7.2.4	SIURB-INFRA	05-014-002	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	180,0000	53,73	BDI 1	66,29	R$	11.932,20
7.2.5	SIURB-INFRA	05-019-002	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	7,2000	663,94	BDI 1	819,17	R$	5.898,02
7.2.6	SIURB-INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	1377,0000	1,19	BDI 1	1,47	R$	2.024,19
7.2.7	SIURB-INFRA	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	3060,0000	0,39	BDI 1	0,48	R$	1.468,80
7.2.8	SIURB-INFRA	05-042-000	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	6,3000	718,58	BDI 1	886,58	R$	5.585,45
8			**RUA RIO GRANDE DO SUL**			**5,03%**		**SUBTOTAL**	**R$**	**267.478,35**
8.1			**RECAPEAMENTO**						**R$**	**248.289,30**
8.1.1	SIURB-INFRA	05-069-000	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	1800,0000	0,52	BDI 1	0,64	R$	1.152,00
8.1.2	SIURB-INFRA	09-004-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	1800,0000	21,98	BDI 1	27,12	R$	48.816,00
8.1.3	SIURB-INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1800,0000	6,74	BDI 1	8,32	R$	14.976,00
8.1.4	SIURB-INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	90,0000	1572,06	BDI 1	1939,61	R$	174.564,90
8.1.5	SIURB-INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	90,0000	22,03	BDI 1	27,18	R$	2.446,20
8.1.6	SIURB-INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1620,0000	3,17	BDI 1	3,91	R$	6.334,20
8.2			**GUIAS E SARJETAS**						**R$**	**19.189,05**
8.2.1	SIURB-INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	100,0000	11,22	BDI 1	13,84	R$	1.384,00
8.2.2	SIURB-INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	45,0000	34,28	BDI 1	42,29	R$	1.903,05
8.2.3	SIURB-INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	1,5000	514,80	BDI 1	635,16	R$	952,74
8.2.4	SIURB-INFRA	05-014-002	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	100,0000	53,73	BDI 1	66,29	R$	6.629,00
8.2.5	SIURB-INFRA	05-019-002	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	4,0000	663,94	BDI 1	819,17	R$	3.276,68
8.2.6	SIURB-INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	765,0000	1,19	BDI 1	1,47	R$	1.124,55
8.2.7	SIURB-INFRA	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	1700,0000	0,39	BDI 1	0,48	R$	816,00
8.2.8	SIURB-INFRA	05-042-000	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	3,5000	718,58	BDI 1	886,58	R$	3.103,03
								TOTAL	**R$**	**5.320.216,24**

MARCELLO ROJAS MARTINI
CREA **5060420086-SP**
ART: **2620261724066**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELLO ROJAS MARTINI
Data: 06/10/2026 13:57:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDRE PAES LEME:38436365836
Assinado digitalmente por ANDRE PAES LEME:38436365836
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=ANDRE PAES LEME:38436365836
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.06 11:33:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1