

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECUPERAÇÃO DE VIAS, PASSEIOS E DEMAIS ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE COMPÕEM A MALHA VIÁRIA DESTA MUNICÍPIO.
PROCESSO SEI 5.606/2025-04

SINAPI	mai-25	NÃO DESONERADO
CDHU 199	ago-25	NÃO DESONERADO
SIURB	jul-25	NÃO DESONERADO
DER	jan-25	NÃO DESONERADO
DNIT-SICRO	jul-25	NÃO DESONERADO

								BDI 1:	24,23%
ITEM	ORIGEM	CÓD.	DESCRIPTIVO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	BDI APLICADO	VALOR UNIT. BDI	VALOR TOTAL
1			CANTEIRO DE OBRAS E APOIO					SUBTOTAL	R\$ 1.439.198,52
1.1	SIURB-INFRA	10-016-003	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	24,0000	R\$ 409,20	BDI 1	R\$ 508,35	R\$ 12.200,40
1.2	SIURB-INFRA	10-018-000	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	3000,0000	R\$ 4,54	BDI 1	R\$ 5,64	R\$ 16.920,00
1.3	SIURB-INFRA	10-016-001	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	600,0000	R\$ 66,28	BDI 1	R\$ 82,34	R\$ 49.404,00
1.4	CDHU	02.02.160	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO GUARITA - ÁREA MÍNIMA DE 4,60 M²	UNMES	12,0000	R\$ 988,98	BDI 1	R\$ 1.228,61	R\$ 14.743,32
1.5	CDHU	02.02.140	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	12,0000	R\$ 1.484,27	BDI 1	R\$ 1.843,91	R\$ 22.126,92
1.6	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	12,0000	R\$ 975,03	BDI 1	R\$ 1.211,28	R\$ 14.535,36
1.7	CDHU	02.02.130	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	12,0000	R\$ 1.596,19	BDI 1	R\$ 1.982,95	R\$ 23.795,40
1.8	SIURB-EDIF	01-005-005	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	600,0000	R\$ 172,30	BDI 1	R\$ 214,05	R\$ 128.430,00
1.9	SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF. 03/2016	CHP	2700,0000	R\$ 78,69	BDI 1	R\$ 97,76	R\$ 263.952,00
1.10	SIURB-INFRA	03-040-000	TOPOGRAFO	H	768,0000	R\$ 74,12	BDI 1	R\$ 92,08	R\$ 70.717,44
1.11	SIURB-INFRA	03-027-000	ENGENHEIRO/ARQUITETO SÊNIOR	H	648,0000	R\$ 316,28	BDI 1	R\$ 392,91	R\$ 254.605,68
1.12	SIURB-INFRA	03-029-000	ENGENHEIRO/ARQUITETO PLENO	H	2400,0000	R\$ 190,43	BDI 1	R\$ 236,57	R\$ 567.768,00
2			RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE MALHA VIÁRIA					SUBTOTAL	R\$ 12.711.740,73
2.1	SIURB-INFRA	09-004-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRICÃO	M2	62000,0000	R\$ 21,45	BDI 1	R\$ 26,65	R\$ 1.652.300,00
2.2	SIURB-INFRA	05-026-000	INA.01 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	78700,0000	R\$ 7,18	BDI 1	R\$ 8,92	R\$ 702.004,00
2.3	SIURB-INFRA	05-028-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	2800,0000	R\$ 1.643,96	BDI 1	R\$ 2.042,29	R\$ 5.718.412,00
2.4	SIURB-INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	2800,0000	R\$ 21,64	BDI 1	R\$ 26,88	R\$ 75.264,00
2.5	SIURB-INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	81200,0000	R\$ 3,14	BDI 1	R\$ 3,90	R\$ 316.680,00
2.6	SIURB-INFRA	05-011-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	4000,0000	R\$ 24,20	BDI 1	R\$ 30,06	R\$ 120.240,00
2.7	SIURB-INFRA	05-010-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	4000,0000	R\$ 31,38	BDI 1	R\$ 38,98	R\$ 155.920,00
2.8	SIURB-INFRA	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	1800,0000	R\$ 259,93	BDI 1	R\$ 322,91	R\$ 581.238,00
2.9	SIURB-INFRA	05-027-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	8000,0000	R\$ 13,47	BDI 1	R\$ 16,73	R\$ 133.840,00
2.10	SIURB-INFRA	05-025-002	INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	500,0000	R\$ 1.378,37	BDI 1	R\$ 1.712,35	R\$ 856.175,00
2.11	SIURB-INFRA	05-079-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	500,0000	R\$ 21,64	BDI 1	R\$ 26,88	R\$ 13.440,00
2.12	SIURB-INFRA	05-079-007	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	14500,0000	R\$ 3,14	BDI 1	R\$ 3,90	R\$ 56.550,00
2.13	SIURB-INFRA	05-099-002	BASE BETUMINOSA DE MATERIAIS PROVENIENTES DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) E/OU DA FRESAGEM DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (RAP) RECIKLADO EM USINA MÓVEL COM ATÉ 3% DE CAP, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO, NÃO INCLUI TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DOS SERVIÇOS	M3	473,0000	R\$ 706,90	BDI 1	R\$ 878,18	R\$ 415.379,14
2.14	SIURB-INFRA	05-093-000	INA.01 - REVESTIMENTO DE MISTURA ASFÁLTICA TIPO SMA COM POLÍMERO E FIBRA (SEM TRANSPORTE)	M3	500,0000	R\$ 1.921,92	BDI 1	R\$ 2.387,60	R\$ 1.193.800,00
2.15	SIURB-INFRA	05-078-001	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	973,0000	R\$ 20,66	BDI 1	R\$ 25,67	R\$ 24.976,91
2.16	SIURB-INFRA	05-078-007	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	28217,0000	R\$ 3,01	BDI 1	R\$ 3,74	R\$ 105.531,58
2.17	DER	22.08.35	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M	M2	350,0000	R\$ 149,68	BDI 1	R\$ 185,95	R\$ 65.082,50
2.18	DER	22.08.30	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M	M2	350,0000	R\$ 123,11	BDI 1	R\$ 152,94	R\$ 53.529,00
2.19	CDHU	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	7980,0000	R\$ 47,55	BDI 1	R\$ 59,07	R\$ 471.378,60
3			TAPA BURACO						R\$ 1.582.500,00
3.1	COMPOSIÇÃO	CPU-006	SERVIÇO DE TAPA BURACO	M2	7500,0000	R\$ 169,85	BDI 1	R\$ 211,00	R\$ 1.582.500,00
4			PAVIMENTO RÍGIDO - BAIA DE ÔNIBUS						R\$ 2.073.242,61
4.1	SIURB-INFRA	05-010-000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	2100,0000	R\$ 31,38	BDI 1	R\$ 38,98	R\$ 81.858,00
4.2	CDHU	05.09.006	TAXA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUO SÓLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE	T	2572,5000	R\$ 47,55	BDI 1	R\$ 59,07	R\$ 151.957,58
4.3	SIURB-INFRA	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	315,0000	R\$ 259,93	BDI 1	R\$ 322,91	R\$ 101.716,65
4.4	SIURB-INFRA	05-023-000	INA.01 - BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA, PARA PAVIMENTO	M3	262,5000	R\$ 521,74	BDI 1	R\$ 648,16	R\$ 170.142,00
4.5	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	M2	2100,0000	R\$ 2,97	BDI 1	R\$ 3,69	R\$ 7.749,00
4.6	SIURB-INFRA	05-027-000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2100,0000	R\$ 13,47	BDI 1	R\$ 16,73	R\$ 35.133,00
4.7	SIURB-INFRA	07-010-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO > OU = 1/2"	KG	11023,2000	R\$ 10,21	BDI 1	R\$ 12,68	R\$ 139.774,18
4.8	SIURB-INFRA	07-012-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	KG	8211,0000	R\$ 10,22	BDI 1	R\$ 12,70	R\$ 104.279,70
4.9	SIURB-INFRA	08-028-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO	M3	1260,0000	R\$ 552,65	BDI 1	R\$ 686,56	R\$ 865.065,60
4.10	CDHU	54.08.005	AGENTE DE CURA QUÍMICA, RETARDADOR DE EVAPORAÇÃO, EM PAVIMENTO DE CONCRETO	M	2100,0000	R\$ 3,75	BDI 1	R\$ 4,66	R\$ 9.786,00
4.11	SIURB-INFRA	10-021-000	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	84,0000	R\$ 117,92	BDI 1	R\$ 146,49	R\$ 12.305,16
4.12	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF. 09/2023	M	3780,0000	R\$ 57,66	BDI 1	R\$ 71,63	R\$ 270.761,40
4.13	COMPOSIÇÃO	CPU-001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO DENSO COM POLÍMERO	M3	5,2500	R\$ 1.911,14	BDI 1	R\$ 2.374,21	R\$ 12.464,60
4.14	COMPOSIÇÃO	CPU-002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO COM POLÍMERO DE GRADUAÇÃO ABERTA COM ÍNDICE DE VAZIOS DE 25 A 30%	M3	5,2500	R\$ 1.784,71	BDI 1	R\$ 2.217,15	R\$ 11.640,04
4.15	COMPOSIÇÃO	CPU-003	APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA DE ALTA RESISTÊNCIA - CBAR (ESP. 5 CM)	M2	105,0000	R\$ 755,97	BDI 1	R\$ 939,14	R\$ 98.609,70

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECUPERAÇÃO DE VIAS, PASSEIOS E DEMAIS ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE COMPÕEM A MALHA VIÁRIA DESTA MUNICÍPIO.
PROCESSO SEI 5.606/2025-04

SINAPI	mai-25	NÃO DESONERADO
CDHU 199	ago-25	NÃO DESONERADO
SIURB	jul-25	NÃO DESONERADO
DER	jan-25	NÃO DESONERADO
DNIT-SICRO	jul-25	NÃO DESONERADO

								BDI 1:	24,23%
ITEM	ORIGEM	CÓD.	DESCRIPTIVO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	BDI APLICADO	VALOR UNIT. BDI	VALOR TOTAL
5									R\$ 4.472.862,51
5.1									R\$ 521.647,00
RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM E PAVIMENTOS EXISTENTES									
MANUTENÇÃO DE MUROS									
5.1.1	SIURB-INFRA	08-050-000	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	220,0000	R\$ 87,31	BDI 1	R\$ 108,47	R\$ 23.863,40
5.1.2	SIURB-EDIF	01-001-007	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	M3	220,0000	R\$ 163,19	BDI 1	R\$ 202,73	R\$ 44.600,60
5.1.3	SIURB-INFRA	08-033-000	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 09 X 19 X 39CM	M2	600,0000	R\$ 87,70	BDI 1	R\$ 108,95	R\$ 65.370,00
5.1.4	SIURB-INFRA	08-034-000	ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM	M2	500,0000	R\$ 125,34	BDI 1	R\$ 155,71	R\$ 77.855,00
5.1.5	SIURB-EDIF	15-050-003	REMOÇÃO DE PINTURA EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA	M2	2200,0000	R\$ 7,62	BDI 1	R\$ 9,47	R\$ 20.834,00
5.1.6	SIURB-INFRA	08-037-000	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	M2	2200,0000	R\$ 11,05	BDI 1	R\$ 13,73	R\$ 30.206,00
5.1.7	SIURB-INFRA	08-038-000	REVESTIMENTO COM 2CM DE ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:3	M2	2200,0000	R\$ 63,41	BDI 1	R\$ 78,77	R\$ 173.294,00
5.1.8	SIURB-EDIF	15-001-019	TINTA ACRÍLICA TEXTURADA	M2	2200,0000	R\$ 31,33	BDI 1	R\$ 38,92	R\$ 85.624,00
5.2									R\$ 700.867,93
MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS									
5.2.1	SIURB-INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	1000,0000	R\$ 32,17	BDI 1	R\$ 39,96	R\$ 39.960,00
5.2.2	SIURB-INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	30000,0000	R\$ 1,17	BDI 1	R\$ 1,45	R\$ 43.500,00
5.2.3	SIURB-INFRA	05-001-000	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	2100,0000	R\$ 11,20	BDI 1	R\$ 13,91	R\$ 29.211,00
5.2.4	SIURB-INFRA	05-013-000	INC.27 - BASE DE CONCRETO FCK=15,0MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	226,0000	R\$ 504,24	BDI 1	R\$ 626,42	R\$ 141.570,92
5.2.5	SIURB-INFRA	05-014-002	INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	2100,0000	R\$ 52,72	BDI 1	R\$ 65,49	R\$ 137.529,00
5.2.6	SIURB-INFRA	05-019-002	INC.27 - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	341,7500	R\$ 653,54	BDI 1	R\$ 811,89	R\$ 277.463,41
5.2.7	SIURB-INFRA	05-082-000	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	63000,0000	R\$ 0,38	BDI 1	R\$ 0,47	R\$ 29.610,00
5.2.8	SIURB-INFRA	05-075-000	REBAIXAMENTO DE GUIAS	M	20,0000	R\$ 19,29	BDI 1	R\$ 23,96	R\$ 479,20
5.2.9	SIURB-EDIF	17-050-045	DEMOLIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO	M	120,0000	R\$ 10,36	BDI 1	R\$ 12,87	R\$ 1.544,40
5.3									R\$ 1.193.162,10
MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM									
5.3.1	SIURB-INFRA	04-001-000	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M	M3	120,0000	R\$ 82,59	BDI 1	R\$ 102,60	R\$ 12.312,00
5.3.2	SIURB-INFRA	04-004-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M	M3	2580,0000	R\$ 19,98	BDI 1	R\$ 24,82	R\$ 64.035,60
5.3.3	SIURB-INFRA	04-015-000	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3	M3	1190,0000	R\$ 15,62	BDI 1	R\$ 19,40	R\$ 23.086,00
5.3.4	SIURB-INFRA	04-060-000	REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM COM CAMINHÃO DE 14 M3	M3XKM	34510,0000	R\$ 1,89	BDI 1	R\$ 2,35	R\$ 81.098,50
5.3.5	SIURB-INFRA	04-009-000	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	1510,0000	R\$ 20,52	BDI 1	R\$ 25,49	R\$ 38.489,90
5.3.6	SIURB-INFRA	04-007-000	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÔRREGO	M3	600,0000	R\$ 8,65	BDI 1	R\$ 10,75	R\$ 6.450,00
5.3.7	SIURB-INFRA	06-005-000	IHD.23 - LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	112,0000	R\$ 280,39	BDI 1	R\$ 348,33	R\$ 39.012,96
5.3.8	SIURB-INFRA	06-006-000	IHD.23 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA	M3	56,0000	R\$ 493,50	BDI 1	R\$ 613,08	R\$ 34.332,48
5.3.9	SIURB-INFRA	06-008-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 40CM	M	110,0000	R\$ 108,28	BDI 1	R\$ 134,52	R\$ 14.797,20
5.3.10	SIURB-INFRA	06-009-000	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - DIÂMETRO 50CM	M	60,0000	R\$ 144,56	BDI 1	R\$ 179,59	R\$ 10.775,40
5.3.11	SIURB-INFRA	06-010-001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-2	M	80,0000	R\$ 210,64	BDI 1	R\$ 261,68	R\$ 20.934,40
5.3.12	SIURB-INFRA	06-012-001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 80CM - TIPO PA-2	M	20,0000	R\$ 418,89	BDI 1	R\$ 520,39	R\$ 10.407,80
5.3.13	SIURB-INFRA	06-014-001	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 100CM - TIPO PA-2	M	10,0000	R\$ 567,06	BDI 1	R\$ 704,46	R\$ 7.044,60
5.3.14	SIURB-INFRA	06-018-001	POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	8,0000	R\$ 5.536,62	BDI 1	R\$ 6.878,14	R\$ 55.025,12
5.3.15	SIURB-INFRA	06-018-002	POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60M	UN	2,0000	R\$ 6.719,37	BDI 1	R\$ 8.347,47	R\$ 16.694,94
5.3.16	SIURB-INFRA	06-019-000	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	6,0000	R\$ 1.247,43	BDI 1	R\$ 1.549,68	R\$ 9.298,08
5.3.17	SIURB-INFRA	06-020-004	INC.27 - INSTALAÇÃO DE TAMPÃO PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - NÃO ARTICULADO, EXCETO FORNECIMENTO DE TAMPÃO	UN	10,0000	R\$ 154,82	BDI 1	R\$ 192,33	R\$ 1.923,30
5.3.18	SIURB-INFRA	06-020-022	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL CLASSE MÍNIMA 400 (40T) D=600MM - NBR 10160 NÃO ARTICULADO - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	10,0000	R\$ 511,92	BDI 1	R\$ 635,96	R\$ 6.359,60
5.3.19	SIURB-INFRA	06-022-003	BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	4,0000	R\$ 2.486,09	BDI 1	R\$ 3.088,47	R\$ 12.353,88
5.3.20	SIURB-INFRA	06-022-004	BOCA DE LOBO DUPLA	UN	13,0000	R\$ 4.435,55	BDI 1	R\$ 5.510,28	R\$ 71.633,64
5.3.21	SIURB-INFRA	06-023-001	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	6,0000	R\$ 1.022,92	BDI 1	R\$ 1.270,77	R\$ 7.624,62
5.3.22	SIURB-INFRA	06-023-002	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	2,0000	R\$ 1.133,45	BDI 1	R\$ 1.408,08	R\$ 2.816,16
5.3.23	SIURB-INFRA	06-023-003	REFORMA DE BOCA DE LOBO TRIPLA	UN	5,0000	R\$ 1.243,97	BDI 1	R\$ 1.545,38	R\$ 7.726,90
5.3.24	SIURB-INFRA	06-023-004	SUBSTITUIÇÃO DE GUIA CHAPÉU PARA BOCA DE LOBO	UN	12,0000	R\$ 101,21	BDI 1	R\$ 125,73	R\$ 1.508,76
5.3.25	SIURB-INFRA	06-023-005	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	30,0000	R\$ 371,04	BDI 1	R\$ 460,94	R\$ 13.828,20
5.3.26	SIURB-INFRA	06-065-006	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO SIMPLES COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	5,0000	R\$ 2.649,58	BDI 1	R\$ 3.291,57	R\$ 16.457,85
5.3.27	SIURB-INFRA	06-065-008	INC.27 - INSTALAÇÃO DE BOCA DE LEÃO DUPLA COM GRELHA NÃO-ARTICULADA, EXCETO O FORNECIMENTO DA GRELHA	UN	9,0000	R\$ 4.226,43	BDI 1	R\$ 5.250,49	R\$ 47.254,41
5.3.28	SIURB-INFRA	06-065-021	FORNECIMENTO DE GRELHA TIPO "BOCA DE LEÃO" DE FERRO FUND. DÚCTIL CL. MÍN.250 - 25T - DIM. APR=810X270MM - NBR 10160 - T. ARTICU. - P/ GAL. ÁGUAS PLUV.	UN	23,0000	R\$ 344,52	BDI 1	R\$ 428,00	R\$ 9.844,00
5.3.29	SIURB-INFRA	06-066-001	INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEÃO SIMPLES	UN	4,0000	R\$ 1.173,49	BDI 1	R\$ 1.457,83	R\$ 5.831,32
5.3.30	SIURB-INFRA	06-066-002	INC.27 - REFORMA DE BOCA DE LEÃO DUPLA	UN	6,0000	R\$ 1.350,02	BDI 1	R\$ 1.677,13	R\$ 10.062,78
5.3.31	SIURB-INFRA	08-026-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=20,0MPA - BOMBEADO	M3	36,0000	R\$ 509,69	BDI 1	R\$ 633,19	R\$ 22.794,84
5.3.32	SIURB-INFRA	08-021-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1/2"	KG	7200,0000	R\$ 10,21	BDI 1	R\$ 12,68	R\$ 91.296,00
5.3.33	SIURB-INFRA	08-014-001	FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO	M2	384,8000	R\$ 88,29	BDI 1	R\$ 109,68	R\$ 42.204,86
5.3.34	SIURB-INFRA	06-021-000	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	200,0000	R\$ 202,13	BDI 1	R\$ 251,11	R\$ 50.222,00

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECUPERAÇÃO DE VIAS, PASSEIOS E DEMAIS ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE COMPÕEM A MALHA VIÁRIA DESTA MUNICÍPIO.
PROCESSO SEI 5.606/2025-04

SINAPI	mai-25	NÃO DESONERADO
CDHU 199	ago-25	NÃO DESONERADO
SIURB	jul-25	NÃO DESONERADO
DER	jan-25	NÃO DESONERADO
DNIT-SICRO	jul-25	NÃO DESONERADO

								BDI 1:	24,23%
ITEM	ORIGEM	CÓD.	DESCRIPTIVO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	BDI APLICADO	VALOR UNIT. BDI	VALOR TOTAL
5.3.35	DNIT-SICRO	2019762	CANAL MONOBLOCO COM CORPO E GRELHA EM CONCRETO POLÍMERO COM EFEITO AUTOLIMPANTE - CARGA DE CONTROLE DE 900 KN - 100,0 X 26,0 X 53,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PAVIMENTO DE ASFALTO	M	200,0000	R\$ 1.318,62	BDI 1	R\$ 1.638,12	R\$ 327.624,00
5.4 MANUTENÇÃO DE PISO DRENANTE								R\$	317.370,00
5.4.1	SIURB-EDIF	17-002-065	NC.28 - PAVIMENTOS PERMEÁVEIS - PERFIL PARA CALÇADAS E PASSEIOS COM PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE COM INFILTRAÇÃO TOTAL	M2	1500,0000	R\$ 181,15	BDI 16	R\$ 211,58	R\$ 317.370,00
5.5 MANUTENÇÃO DE INTERTRAVADO								R\$	154.959,45
5.5.1	SIURB-INFRA	05-002-000	ARRANCAMENTO DE PARALELÉPÍEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	247,5000	R\$ 19,72	BDI 1	R\$ 24,50	R\$ 6.063,75
5.5.2	SIURB-INFRA	05-040-000	TRANSPORTE DE PARALELÉPÍEDOS	M2XKM	7425,0000	R\$ 0,74	BDI 1	R\$ 0,92	R\$ 6.831,00
5.5.3	SIURB-EDIF	17-060-046	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO	M2	300,0000	R\$ 18,12	BDI 1	R\$ 22,51	R\$ 6.753,00
5.5.4	SIURB-EDIF	17-070-046	RECOLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM AREIA RECICLADA	M2	300,0000	R\$ 37,02	BDI 1	R\$ 45,99	R\$ 13.797,00
5.5.5	SIURB-EDIF	17-002-011	NC.11 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM	M2	495,0000	R\$ 117,80	BDI 1	R\$ 146,34	R\$ 72.438,30
5.5.6	SIURB-INFRA	05-014-004	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO SOBRE AREIA, PARA REVITALIZAÇÃO DE CALÇADÕES, DIMENSÃO 200 X 400 X 160MM (COR NATURAL)	M2	120,0000	R\$ 329,20	BDI 1	R\$ 408,97	R\$ 49.076,40
5.6 PISO PODOTÁTIL PARA PASSEIOS DE PISO DRENANTE E INTERTRAVADO								R\$	93.903,04
5.6.1	SIURB-EDIF	13-002-047	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	453,2000	R\$ 166,79	BDI 1	R\$ 207,20	R\$ 93.903,04
5.7 MANUTENÇÃO DE PASSEIOS DE CONCRETO								R\$	556.630,58
5.7.1	SIURB-INFRA	05-003-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	1252,5000	R\$ 32,17	BDI 1	R\$ 39,96	R\$ 50.049,90
5.7.2	SIURB-INFRA	05-081-000	TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	37575,0000	R\$ 1,17	BDI 1	R\$ 1,45	R\$ 54.483,75
5.7.3	SIURB-INFRA	05-042-000	PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPa, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	250,5000	R\$ 710,16	BDI 1	R\$ 882,23	R\$ 220.998,62
5.7.4	SIURB-INFRA	10-105-001	ARGAMASSA CIMENTÍCIA COM POLÍMERO INCORPORADO	M2	90,0000	R\$ 182,61	BDI 1	R\$ 226,86	R\$ 20.417,40
5.7.5	SIURB-INFRA	05-044-000	PASSEIO DE LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE CONCRETO COM 5CM DE ESPESSURA	M2	501,0000	R\$ 284,04	BDI 1	R\$ 352,86	R\$ 176.782,86
5.7.6	SIURB-EDIF	13-002-047	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	72,0000	R\$ 166,79	BDI 1	R\$ 207,20	R\$ 14.918,40
5.7.7	SIURB-INFRA	05-043-000	PASSEIO DE MOSAICO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E BASE DE CONCRETO COM 7CM DE ESPESSURA	M2	45,0000	R\$ 339,51	BDI 1	R\$ 421,77	R\$ 18.979,65
5.8 PAVIMENTO DE CONCRETO								R\$	210.778,93
5.8.1	SIURB-INFRA	05-004-000	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	420,0000	R\$ 22,24	BDI 1	R\$ 27,63	R\$ 11.604,60
5.8.2	SIURB-INFRA	05-020-000	FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	168,0000	R\$ 263,68	BDI 1	R\$ 327,57	R\$ 55.031,76
5.8.3	SIURB-INFRA	05-048-000	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	84,0000	R\$ 259,93	BDI 1	R\$ 322,91	R\$ 27.124,44
5.8.4	SINAPI	97111	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPa, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022	M2	420,0000	R\$ 190,73	BDI 1	R\$ 236,94	R\$ 99.514,80
5.8.5	SIURB-INFRA	10-021-000	CORTE DE CONCRETO COM DISCO DIAMANTADO ATÉ PROFUNDIDADE DE 13CM	M2	16,8000	R\$ 117,92	BDI 1	R\$ 146,49	R\$ 2.461,03
5.8.6	SINAPI	98577	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	M	210,0000	R\$ 57,66	BDI 1	R\$ 71,63	R\$ 15.042,30
5.9 MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS								R\$	204.706,80
5.9.1	SIURB-EDIF	18-080-035	RECOLOCAÇÃO DE TERRA DE JARDIM	M3	360,0000	R\$ 335,53	BDI 1	R\$ 416,83	R\$ 150.058,80
5.9.2	SIURB-INFRA	05-045-000	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	1800,0000	R\$ 24,44	BDI 1	R\$ 30,36	R\$ 54.648,00
5.10 GRADIL SITUADO NAS PRAÇAS								R\$	503.212,68
5.10.1	SIURB-EDIF	17-001-091	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	1236,0000	R\$ 327,72	BDI 1	R\$ 407,13	R\$ 503.212,68
5.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								R\$	15.624,00
5.11.1	SIURB-INFRA	05-069-000	IRRIGAÇÃO DE RUAS	M2	25200,0000	R\$ 0,50	BDI 1	R\$ 0,62	R\$ 15.624,00
6. MANUTENÇÃO DE VIADUTOS								R\$	3.695.473,97
6.1 ACESSOS E APOIO								R\$	1.869.465,50
6.1.1	COMPOSIÇÃO	CPU-004	APOIO OPERACIONAL PARA EXECUÇÃO E ORIENTAÇÃO DURANTE FECHAMENTOS PROVISÓRIOS OU DESVIOS	EQUIPEXIDIA	120,0000	R\$ 1.303,20	BDI 1	R\$ 1.618,97	R\$ 194.276,40
6.1.2	SIURB-INFRA	10-001-001	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3XME5	7350,0000	R\$ 10,57	BDI 1	R\$ 13,13	R\$ 96.505,50
6.1.3	SIURB-INFRA	10-001-002	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	840,0000	R\$ 4,45	BDI 1	R\$ 5,53	R\$ 4.645,20
6.1.4	SINAPI	73467	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	800,0000	R\$ 259,17	BDI 1	R\$ 321,97	R\$ 257.576,00
6.1.5	SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	800,0000	R\$ 78,69	BDI 1	R\$ 97,76	R\$ 78.208,00
6.1.6	DNIT-SICRO	3806411	PLATAFORMA MECANIZADA DE INSPEÇÃO SOB PONTES COM CAPACIDADE DE 500 KG E ALCANCE DE 15 M	H	800,0000	R\$ 1.229,78	BDI 1	R\$ 1.527,76	R\$ 1.222.208,00
6.1.7	DER	28.04.06	DISP. DE CONTROLE ALINH.- CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO - ABNT.NBR 15071.	UN	80,0000	R\$ 161,46	BDI 1	R\$ 200,58	R\$ 16.046,40
6.2 REPAROS EM VIADUTOS								R\$	1.826.008,47
6.2.1	SIURB-INFRA	10-004-000	CORTE E REMOÇÃO SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	350,0000	R\$ 92,29	BDI 1	R\$ 114,65	R\$ 40.127,50
6.2.2	SIURB-EDIF	17-004-012	LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, SEM REJUNTAMENTO	M2	350,0000	R\$ 8,97	BDI 1	R\$ 11,14	R\$ 3.899,00
6.2.3	SIURB-INFRA	10-005-000	JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO	M2	350,0000	R\$ 138,16	BDI 1	R\$ 171,64	R\$ 60.074,00
6.2.4	SIURB-EDIF	03-040-018	LIMPEZA DE CONCRETO E ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO	M2	350,0000	R\$ 34,96	BDI 1	R\$ 43,43	R\$ 15.200,50
6.2.5	SIURB-EDIF	03-040-022	TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE	M	4375,0000	R\$ 7,25	BDI 1	R\$ 9,01	R\$ 39.418,75
6.2.6	CDHU	11.20.120	REPARO SUPERFICIAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (TIXOTRÓPICA), BICOMPONENTE	M3	35,0000	R\$ 11.407,46	BDI 1	R\$ 14.171,49	R\$ 496.002,15
6.2.7	SIURB-EDIF	03-050-002	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	35,0000	R\$ 439,01	BDI 1	R\$ 545,38	R\$ 19.088,30
6.2.8	SIURB-INFRA	08-015-002	FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO	M2	350,0000	R\$ 89,79	BDI 1	R\$ 111,55	R\$ 39.042,50

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECUPERAÇÃO DE VIAS, PASSEIOS E DEMAIS ELEMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA QUE COMPÕEM A MALHA VIÁRIA DESTES MUNICÍPIO.
PROCESSO SEI 5.606/2025-04

SINAPI	mai-25	NÃO DESONERADO
CDHU 199	ago-25	NÃO DESONERADO
SIURB	jul-25	NÃO DESONERADO
DER	jan-25	NÃO DESONERADO
DNIT-SICRO	jul-25	NÃO DESONERADO

								BDI 1:	24,23%
ITEM	ORIGEM	CÓD.	DESCRIPTIVO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	BDI APLICADO	VALOR UNIT. BDI	VALOR TOTAL
6.2.9	COMPOSIÇÃO	CPU-005	GRAUTE DE CURA RÁPIDA - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO	M3	35,0000	R\$ 9.102,75	BDI 1	R\$ 11.308,35	R\$ 395.792,25
6.2.10	SIURB-INFRA	09-003-000	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5CM, EM VIAS EXPRESSAS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	77,0000	R\$ 19,85	BDI 1	R\$ 24,66	R\$ 1.898,82
6.2.11	CDHU	01.23.231	FURAÇÃO PARA ATÉ 10MM X 150MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE COLAGEM DE ARMADURA (PARA ATÉ 8MM)	UN	1750,0000	R\$ 20,62	BDI 1	R\$ 25,62	R\$ 44.835,00
6.2.12	SIURB-INFRA	08-021-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1/2"	KG	4322,5000	R\$ 10,21	BDI 1	R\$ 12,68	R\$ 54.809,30
6.2.13	SIURB-INFRA	08-078-000	INC.27 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJS070 OU SIMILAR	M	35,0000	R\$ 1.081,10	BDI 1	R\$ 1.343,05	R\$ 47.006,75
6.2.14	SIURB-INFRA	10-111-001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FIBRA DE CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	35,0000	R\$ 398,71	BDI 1	R\$ 495,32	R\$ 17.336,20
6.2.15	CDHU	01.23.701	PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO PARA COLAGEM DE FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO E/OU APICOAMENTO E ESCOVACÃO	M2	350,0000	R\$ 56,79	BDI 1	R\$ 70,55	R\$ 24.692,50
6.2.16	SIURB-INFRA	10-024-001	FURAÇÃO EM CONCRETO - DIÂMETRO 5/8"	CM	700,0000	R\$ 0,89	BDI 1	R\$ 1,11	R\$ 777,00
6.2.17	CDHU	01.23.702	FIBRA DE CARBONO PARA REFORÇO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA - 300 G/M²	M2	350,0000	R\$ 515,09	BDI 1	R\$ 639,90	R\$ 223.965,00
6.2.18	SIURB-INFRA	10-003-000	IN.21 - APICOAMENTO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO (COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO)	M2	350,0000	R\$ 44,44	BDI 1	R\$ 55,21	R\$ 19.323,50
6.2.19	SIURB-INFRA	07-012-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	KG	2789,5000	R\$ 10,22	BDI 1	R\$ 12,70	R\$ 35.426,65
6.2.20	CDHU	01.23.221	FURAÇÃO PARA ATÉ 10MM X 100MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE COLAGEM DE ARMADURA (PARA ATÉ 8MM)	UN	5600,0000	R\$ 13,40	BDI 1	R\$ 16,65	R\$ 93.240,00
6.2.21	SIURB-INFRA	07-009-000	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO < 1/2"	KG	2240,0000	R\$ 10,20	BDI 1	R\$ 12,67	R\$ 28.380,80
6.2.22	SIURB-INFRA	10-025-003	APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU COM ÁGUA E SABÃO)	M2	800,0000	R\$ 43,72	BDI 1	R\$ 54,31	R\$ 43.448,00
6.2.23	SIURB-INFRA	10-025-001	APLICAÇÃO DE TINTA ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 2 DEMÃOS	M2	800,0000	R\$ 82,73	BDI 1	R\$ 102,78	R\$ 82.224,00
TOTAL								R\$ 25.975.018,34	