

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: OBRA - CONSTRUÇÃO DE CABINE ELÉTRICA DO POÇO SANTA LÚCIA.

Endereço: Rua Jamil Chediack nº 420 – Jardim Santa Lúcia.

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra -SP

1.SERVIÇOS INICIAIS:

Será feita a limpeza manual das áreas necessárias para a execução do serviço, assim como, a retirada da vegetação que estiver no local da construção.

Será colocado uma placa para identificação da Obra/Serviço executado.

2.FUNDAÇÕES:

A execução das fundações será constituída de estaca escavada diâmetro 25cm com profundidade de 6m de concreto armado FCK 25MPA.

As paredes abaixo do nível do solo serão impermeabilizadas com emulsão asfáltica em duas demãos.

3.ESTRUTURA:

Será composta por pilares com dimensões 15x25cm nos cantos da Alvenaria e espaçados em vãos não superiores a 3m, serão preenchidos de concreto FCK-25, ferragem longitudinal composta 4 barras de Aço CA-50 de Ø10mm e transversal composta por barras de Aço CA-60 de Ø5,0mm no , sintas de amarração a cada 1,5m.

4.ALVENARIA:

Será de bloco cerâmico na medida de 19x19x29 para paredes externas e 14x19x29 para paredes internas assentados com argamassa de assentamento, cimento cal e areia com blocos alternados em fiadas e com todas as juntas preenchidas com argamassa.

5.INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS LOUÇAS E METAIS:

Deve ser instalado dentro da cabine um ponto de fornecimento de água através de uma torneira instalada no local.

6.REVESTIMENTO:

O revestimento das paredes internas e externas será de reboco paulista de massa mista de cimento, cal e areia, sobre chapisco de argamassa de cimento e areia.

7.PISO:

Será feito o contrapiso de no mínimo 7cm dentro da cabine e posteriormente o assentamento de piso cerâmico com dimensões 60x60.

Será feito uma pequena calçada em piso de concreto desempenado com largura de 80cm.

8.MARMORES E GRANITOS:

Será executado soleiras e peitoris de granito nas portas e janelas conforme o projeto.

9.PINTURA:

As paredes Externas serão pintadas com selador e tinta acrílica com 3 demãos na cor azul. As paredes internas serão pintadas com selador e tinta acrílica com 3 demãos na cor Branca. As Ferragens serão pintadas em tinta esmalte na cor Branca.

10.LIMPEZA FINAL:

Após a conclusão, a obra deverá ser totalmente limpa com retirada de todo entulho existente.

São Joaquim da Barra, 20 de Fevereiro de 2025

.