

Item	Código	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Vr. Unit. R\$ Estimado	TOTAL R\$ ESTIMADO
Fundação Em Sistema Estaqueado						
	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	36,00	17,79	640,44
	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	11,00	201,87	2.220,57
	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	14,40	55,75	802,80
	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	36,00	3,54	127,44
	12.05.010	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	TX	1,00	3.129,83	3.129,83
	12.05.030	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t	M	240,00	83,24	19.977,60
	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	14,40	109,13	1.571,47
	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	21,60	579,77	12.523,03
	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	21,60	188,08	4.062,53
	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	1.738,00	10,45	18.162,10
	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	36,00	15,61	561,96
S/ BDI						63.779,77
Valor Total da Fundação COM BDI:						77.052,34
Fundação Em Sistema de Sapata						
	02.10.020	Locação de obra de edificação	M2	42,25	17,79	751,63
	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	11,00	201,87	2.220,57
	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	33,80	55,75	1.884,35
	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	42,50	3,54	150,45
	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	26,00	109,13	2.837,38
	11.01.290	Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento	M3	42,30	579,77	24.524,27
	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	42,30	188,08	7.955,78
	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	2.041,00	10,07	20.552,87
	55.01.020	Limpeza final da obra	M2	42,45	15,61	662,64
S/ BDI						61.539,95
Valor Total da Fundação C/ BDI:						74.346,41

Observações:

- BDI de 20,81% incluso nos custos unitários de cada item;

- Referência: Boletim CDHU, data base maio/2026

Eng. Renê Alexandre Galetti
CREA: 5061122995

Documento assinado digitalmente



RENE ALEXANDRE GALETTI

Data: 14/09/2026 15:57:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>