



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares, Nº 1.236 Cx. P.03 Tel. (016)3142-8100
CEP: 14440-000 Cidade: São José da Bela Vista-SP
CNPJ Nº 59.851.600/0001-06
www.saojosedabelavista.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA/SP
AREA CONSTRUÍDA: 622,15 m²

PLACA DE OBRA: Deverá ser instalada placa de obra no local, conforme padrão do Governo Estadual.

SERVIÇOS PRELIMINARES: Os serviços preliminares consistem na limpeza do terreno, removendo todo o material orgânico, nas dimensões e níveis em concordância com o terreno.

CONCRETAGEM DO PISO: O preparo, controle e recebimento do concreto serão de acordo com a norma NBR 7212, o piso armado numa espessura de 8,00 cm, a tela deve ser posicionada a 3,00 cm de superfície do piso acabado de acordo com a norma NBR 7481. Execução da emenda por simples justaposição de 20,00 cm. Com o concreto a meia cura será executada o desempenamento e alisamento com equipamento mecânico rotativo. A execução do concreto dosado em central será de acordo com a NBR 7212. Em seguida também mecanicamente é executado o corte das juntas, devidamente alinhadas e em profundidades de 3,00 cm, formando quadros de 4,19 m x 5,32 m. Executar as esperas das traves de futebol de salão, basquete e voleibol conforme pré-determinado.

PINTURA DAS FAIXAS DEMARCATORIAS: Execução das Pinturas conforme especificado no desenho. Após a completa cura do concreto a superfície deve ser preparada para receber a pintura demarcatória. Raspar, lavar ou escoar, eliminando toda poeira. Após a limpeza e secagem total será feito o molde para demarcar a faixa a ser pintada, com aplicação de fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que fiquem bem fixas, uniforme e perfeitamente alinhada. Será aplicado como fundo uma demão de tinta diluída em até 30% de água, em seguida 2 demãos de acabamento com diluição de até 10% de água, ou conforme instruções do fabricante.

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

Todos os projetores serão acoplados na estrutura da cobertura existente.

Projetor LED modular, potência de 200 W

Eletroduto de PVC, diâmetro externo de 3/4, com acessórios.

Condulete metálico de 3/4.

Cabo de cobre de 2,50 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C

Disjuntor termomagnético, bipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A.

COMPLEMENTOS: Executar conjunto para futsal, par de tabelas de basquete e conjunto para quadra de vôlei com estaca a trado (broca) diâmetro = 20 cm, em concreto moldado in loco, 15 mpa, sem armação, 2 m de profundidade.

LIMPEZA DA OBRA: Limpeza geral da obra com remoção de todos os entulhos, limpeza do piso, dando uma perfeita condição de uso.

São José da Bela Vista-SP, 22 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente



ALEXSANDRO DA SILVA
Data: 29/07/2025 09:25:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eng.º Civil Alexsandro da Silva
Secretário de Engenharia
CREA-SP n.º 5070807552



Assinado com senha por: WALTER CÁSSIO CARVALHO FACCIROLI - 16/06/2026 às 14:14:53
Documento N.º: 014113346A006693043 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/014113346A006693043>



SEDUCCAP2026047297DM