

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO



Planilha Orçamentária
Contratação de manutenção de cabines primárias - Fornecimento de peças e materiais não básicos

Bancos
SINAPI - 11/2025 - São Paulo
SBC - 12/2025 - São Paulo
SICRO3 - 07/2025 - São Paulo
SIURB - 07/2025 - São Paulo

B.D.I.
0,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Orçamento - Itens da cabine		1		122.491,86	122.491,86	75,43 %
1.1	56260	SIURB INFRA	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,8 / 13,2 / 12,6 KV - 220/127V 500KVA - A SECO	Un	1	83.887,95	83.887,95	83.887,95	51,66 %
1.2	4.46.56	FDE	DISJUNTOR VOL.REDUZIDO OLEO 15KV/250 PL15B MVA 630 COMPLETO	UN	1	21.519,90	21.519,90	21.519,90	13,25 %
1.3	000281	SBC	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200/5A METSECT5CC020 SCHNEIDER	UN	1	171,89	171,89	171,89	0,11 %
1.4	4.10.09	FDE	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL-15 KV	UN	1	3.124,38	3.124,38	3.124,38	1,92 %
1.5	61053	SIURB INFRA	RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO	Un	1	8.490,05	8.490,05	8.490,05	5,23 %
1.6	B.07.000.04 005012	CPOS/CDHU	LUVA ISOLANTE DE BORRACHA, ACIMA DE 10 ATÉ 20KV	par	1	611,69	611,69	611,69	0,38 %
1.7		SBC	TAPETE ISOLANTE 20KV 1,00X1,00M COM LAUDO	UN	1	440,37	440,37	440,37	0,27 %
1.8	88325	SIURB INFRA	FUSIVEL HH PARA 50A/ 15KV	Un	1	198,51	198,51	198,51	0,12 %
1.9	56161	SIURB INFRA	CHAVE SECCIONADORA TRIP. SECA - 400A/15KV	Un	1	1.720,90	1.720,90	1.720,90	1,06 %
1.10	010217	SBC	BUCHA DE PASSAGEM 15KV 400A F	UN	1	554,18	554,18	554,18	0,34 %
1.11	61042	SIURB INFRA	LUVA DE SOBREPOSIÇÃO PARA LUVA ISOLANTE EM COURO DE VAQUETA	Par	1	40,17	40,17	40,17	0,02 %
1.12	045622	SBC	ISOLADOR PINO 15KV	UN	1	115,86	115,86	115,86	0,07 %
1.13	61040	SIURB INFRA	VARA DE MANOBRA DE FIBRA DE VIDRO 3,00 M / 15KV	Un	1	828,09	828,09	828,09	0,51 %
1.14	P.08.000.04 61038	CPOS/CDHU	CABO DE COBRE 25 MM², TENSÃO DE ISOLAMENTO 8,7/15KV, ISOLAÇÃO EPR 90°C	m	10	57,57	57,57	575,70	0,35 %
1.15		SIURB INFRA	PARA-RAIO TIPO POLIMÉRICO CLASSE 15 KV	Un	1	212,22	212,22	212,22	0,13 %

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

2			Troca da proteção - José de Filippi		1		39.898,76	39.898,76	24,57 %
2.1	4.46.56	FDE	DISJUNTOR VOL.REDUZIDO OLEO 15KV/250 PL15B MVA 630 COMPLETO	UN	1	21.519,90	21.519,90	21.519,90	13,25 %
2.2	61053	SIURB	RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÉDIA TENSÃO	Un	1	8.490,05	8.490,05	8.490,05	5,23 %
2.3	000281	SBC	TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200/5A METSECT5CC020 SCHNEIDER	UN	3	171,89	171,89	515,67	0,32 %
2.4	4.10.09	FDE	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL-15 KV	UN	3	3.124,38	3.124,38	9.373,14	5,77 %

Total sem BDI	162.390,62
Total do BDI	0,00
Total Geral	162.390,62