Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
Departamento de Infraestrutura
CAMPUS SÃO PAULO

**CURVA ABC - SERVIÇOS**

| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Unit. | % | Acum. Valor | % Acum. | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ELEVADOR 20 PESS 150mpm 1400 kgf-ATE 20 PAV.COMER.+START UP | unid. | 4,00 | R$ 650.790,08 | 10,01% | R$ 650.790,08 | 10,01% | A |
| 394 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, PADRÃO LISO, ESPESSURA 2 MM, FIXADO COM COLA | Mº | 500,00 | R$ 256.879,42 | 3,95% | R$ 907.669,50 | 13,96% | A |
| 199 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 2010 | R$ 237.311,89 | 3,65% | R$ 1.144.981,39 | 17,61% | A |
| 399 | Limpeza e lavagem de superfície revestida com material cerâmico ou pastilhas por hidrojateamento com rejuntamento | Mº | 10000,00 | R$ 218.106,32 | 3,35% | R$ 1.363.087,71 | 20,96% | B |
| 197 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 770 | R$ 196.208,01 | 3,02% | R$ 1.559.295,72 | 23,98% | B |
| 51 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P. | m² | 700 | R$ 151.357,97 | 2,33% | R$ 1.710.653,69 | 26,30% | B |
| 398 | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | Mº | 10000,00 | R$ 127.371,16 | 1,96% | R$ 1.838.024,85 | 28,26% | B |
| 207 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 2010 | R$ 92.465,23 | 1,42% | R$ 1.930.490,08 | 29,68% | B |
| 210 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | H | 300 | R$ 86.109,25 | 1,32% | R$ 2.016.599,34 | 31,01% | B |
| 403 | Verniz de proteção antipichação | Mº | 1000,00 | R$ 77.875,92 | 1,20% | R$ 2.094.475,26 | 32,20% | B |
| 106 | TANQUE DE PANELA EM AÇO INOXIDÁVEL - 600X500X500MM | UN | 25 | R$ 72.423,57 | 1,11% | R$ 2.166.898,83 | 33,32% | B |
| 195 | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA | m³ | 300 | R$ 65.428,23 | 1,01% | R$ 2.232.327,06 | 34,32% | B |
| 21 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 130CM - REF. SIURB (101135). | M | 200 | R$ 63.663,60 | 0,98% | R$ 2.295.990,66 | 35,30% | B |
| 374 | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR C/ BARRAMENTO TRIFASICO 24 DISJ | UN | 20 | R$ 61.659,61 | 0,95% | R$ 2.357.650,27 | 36,25% | B |
| 201 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 2010 | R$ 60.358,91 | 0,93% | R$ 2.418.009,18 | 37,18% | B |
| 10 | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LÃ DE ROCHA | m2 | 200 | R$ 59.279,49 | 0,91% | R$ 2.477.288,67 | 38,09% | B |
| 209 | GRELHA ARVOREIRA EM FERRO FUNDIDO | m² | 30 | R$ 57.818,94 | 0,89% | R$ 2.535.107,61 | 38,98% | B |
| 3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 300 | R$ 53.191,81 | 0,82% | R$ 2.588.299,41 | 39,80% | B |
| 391 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA | Mº | 25,00 | R$ 52.434,66 | 0,81% | R$ 2.640.734,08 | 40,60% | B |
| 222 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM.AF_09/2023 | m² | 500 | R$ 51.363,67 | 0,79% | R$ 2.692.097,75 | 41,39% | B |
| 1 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 300 | R$ 50.220,63 | 0,77% | R$ 2.742.318,38 | 42,17% | B |
| 206 | INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 50 | R$ 49.456,16 | 0,76% | R$ 2.791.774,54 | 42,93% | B |
| 385 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | Mª | 500 | R$ 49.379,22 | 0,76% | R$ 2.841.153,76 | 43,69% | B |
| 7 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | m² | 400 | R$ 48.975,00 | 0,75% | R$ 2.890.128,76 | 44,44% | B |
| 143 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PCD , REF. L76 COLEÇÃO MASTER DA DECA OU EQUIVALENTE.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20 | R$ 46.139,62 | 0,71% | R$ 2.936.268,39 | 45,15% | B |
| 19 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM - REF. SIURB (101132). | M | 500 | R$ 45.440,85 | 0,70% | R$ 2.981.709,24 | 45,85% | B |
| 200 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 268 | R$ 44.657,57 | 0,69% | R$ 3.026.366,81 | 46,53% | B |
| 20 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM | M | 200 | R$ 43.145,00 | 0,66% | R$ 3.069.511,81 | 47,20% | B |
| 14 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | M | 200 | R$ 43.083,94 | 0,66% | R$ 3.112.595,74 | 47,86% | B |
| 221 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 150 | R$ 42.552,71 | 0,65% | R$ 3.155.148,46 | 48,51% | B |
| 218 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS,REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER ENTRE AS DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 500 | R$ 42.436,70 | 0,65% | R$ 3.197.585,16 | 49,17% | B |
| 404 | INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BALANCIM | MÊS | 24,00 | R$ 42.041,42 | 0,65% | R$ 3.239.626,58 | 49,81% | B |
| 362 | LUMINARIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 150 | R$ 41.678,95 | 0,64% | R$ 3.281.305,53 | 50,45% | B |
| 361 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMÍNIO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W | UN | 150 | R$ 41.482,94 | 0,64% | R$ 3.322.788,47 | 51,09% | B |
| 211 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA EXCUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (PRANCHA A1) | unid. | 10 | R$ 41.196,57 | 0,63% | R$ 3.363.985,04 | 51,73% | B |
| 205 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 670 | R$ 40.697,47 | 0,63% | R$ 3.404.682,51 | 52,35% | B |
| 326 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR6323 - 3/4' | M | 500 | R$ 40.275,18 | 0,62% | R$ 3.444.957,68 | 52,97% | B |
| 68 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P. | UN | 60 | R$ 39.903,93 | 0,61% | R$ 3.484.861,61 | 53,58% | B |
| 56 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - AÇO INOX N.18 (18:8) | m² | 20 | R$ 37.055,85 | 0,57% | R$ 3.521.917,46 | 54,15% | B |
| 58 | EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTÊXTIL 400 G/M2. | M | 500 | R$ 35.946,02 | 0,55% | R$ 3.557.863,48 | 54,71% | B |
| 2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. | m² | 300 | R$ 34.686,96 | 0,53% | R$ 3.592.550,45 | 55,24% | B |
| 141 | VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, PARA PCD , LINHA TRADICIONAL, COR BRANCO GELO, REF. LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.510 OU EQUIVALENTE TÉCNICO , SEM ABERTURA FRONTAL, COM ASSENTO , COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | R$ 34.343,32 | 0,53% | R$ 3.626.893,77 | 55,77% | B |
| 54 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM | m² | 40 | R$ 31.590,49 | 0,49% | R$ 3.658.484,26 | 56,25% | B |
| 382 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 500 | R$ 31.354,31 | 0,48% | R$ 3.689.838,57 | 56,74% | B |
| 183 | PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM (PARA COZINHAS E REFEITÓRIOS) - REF. SIURB (130229) | m² | 80 | R$ 31.212,90 | 0,48% | R$ 3.721.051,46 | 57,22% | B |
| 393 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALCAPAO 80x80cm EM ALUMINIO BRANCO | unid. | 50,00 | R$ 30.248,51 | 0,47% | R$ 3.751.299,98 | 57,68% | B |
| 213 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1600 | R$ 30.188,06 | 0,46% | R$ 3.781.488,04 | 58,14% | B |
| 217 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1600 | R$ 29.543,27 | 0,45% | R$ 3.811.031,31 | 58,60% | B |
| 228 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150 | R$ 29.244,69 | 0,45% | R$ 3.840.276,00 | 59,05% | B |
| 395 | ALUGUEL E MONTAGEM MENSAL ANDAIME TUBULAR ATE ALTURA 15,0 METROS | MÊS | 24,00 | R$ 28.909,32 | 0,44% | R$ 3.869.185,32 | 59,49% | B |
| 327 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1' | M | 300 | R$ 28.488,15 | 0,44% | R$ 3.897.673,47 | 59,93% | B |
| 173 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018. | m² | 50 | R$ 28.428,31 | 0,44% | R$ 3.926.101,79 | 60,37% | B |
| 169 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014... | m² | 200 | R$ 26.602,62 | 0,41% | R$ 3.952.704,41 | 60,78% | B |
| 303 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200x100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 120 | R$ 26.276,80 | 0,40% | R$ 3.978.981,21 | 61,18% | B |
| 84 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 30 | R$ 25.657,66 | 0,39% | R$ 4.004.638,87 | 61,58% | B |
| 156 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 20 | R$ 25.649,11 | 0,39% | R$ 4.030.287,98 | 61,97% | B |
| 386 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA , PADRÃO UNIFESP , TIPO YALE REF. LA FONTE CJ 517 EXTERNO ST2 INOX ESCOVADO OU PRETO, COMPLETA , INCLUINDO A EXECUÇÃO DO FURO | UN | 30 | R$ 25.072,95 | 0,39% | R$ 4.055.360,92 | 62,36% | B |
| 87 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 100 | R$ 24.557,11 | 0,38% | R$ 4.079.918,03 | 62,73% | B |
| 22 | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO - NORMAL E= 0,8MM | M | 150 | R$ 24.242,04 | 0,37% | R$ 4.104.160,08 | 63,11% | B |
| 223 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM. | m² | 200 | R$ 24.040,54 | 0,37% | R$ 4.128.200,62 | 63,48% | B |
| 302 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150x100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 120 | R$ 23.800,21 | 0,37% | R$ 4.152.000,83 | 63,84% | B |
| 13 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | M | 200 | R$ 23.701,05 | 0,36% | R$ 4.175.701,88 | 64,21% | B |
| 24 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. | m² | 450 | R$ 23.399,41 | 0,36% | R$ 4.199.101,29 | 64,57% | B |
| 300 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 300 | R$ 23.260,20 | 0,36% | R$ 4.222.361,49 | 64,92% | B |
| 279 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A EZC250N3150 SCHNEIDER | UN | 20 | R$ 22.555,32 | 0,35% | R$ 4.244.916,81 | 65,27% | B |
| 238 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150 | R$ 22.540,30 | 0,35% | R$ 4.267.457,11 | 65,62% | B |
| 203 | TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 180 | R$ 22.506,96 | 0,35% | R$ 4.289.964,07 | 65,96% | B |
| 202 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | m² | 180 | R$ 22.183,83 | 0,34% | R$ 4.312.147,90 | 66,30% | B |
| 6 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | m² | 200 | R$ 22.162,34 | 0,34% | R$ 4.334.310,24 | 66,64% | B |
| 383 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 500 | R$ 22.158,67 | 0,34% | R$ 4.356.468,91 | 66,99% | B |
| 134 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, CONFORME PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | R$ 21.616,71 | 0,33% | R$ 4.378.085,62 | 67,32% | B |
| 9 | TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 8 MM. | m2 | 200 | R$ 21.456,48 | 0,33% | R$ 4.399.542,10 | 67,65% | B |
| 381 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 250 | R$ 21.196,98 | 0,33% | R$ 4.420.739,08 | 67,97% | B |
| 360 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR COM ALETAS DE ALUMÍNIO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W | UN | 100 | R$ 21.174,39 | 0,33% | R$ 4.441.913,47 | 68,30% | B |
| 5 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. | UN | 10 | R$ 21.097,33 | 0,32% | R$ 4.463.010,79 | 68,62% | B |
| 370 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | R$ 21.024,97 | 0,32% | R$ 4.484.035,77 | 68,95% | B |
| 128 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 20 | R$ 20.927,70 | 0,32% | R$ 4.504.963,47 | 69,27% | B |
| 97 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ2540VV OU SIMILAR | M | 30 | R$ 20.658,31 | 0,32% | R$ 4.525.621,78 | 69,59% | B |
| 12 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019. | M | 200 | R$ 20.528,37 | 0,32% | R$ 4.546.150,15 | 69,90% | B |

| Classe | Limite % | % Qtd. de itens | % Total do Valor |
|---|---|---|---|
| A | 20% | 1% | 18% |
| B | 80% | 29% | 62% |
| C | 100% | 70% | 20% |
| | | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | TORNEIRA PARA LAVATORIO MESA PARA PCD, C/ FECHAMENTO AUTOMATICO, REF. DECAMATIC 1173- CONFORTO - DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 20 | R$ | 20.207,44 | 0,31% | R$ 4.566.357,59 | 70,21% | B |
| 373 | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 36 DISJUNTORES 100A+BARRAMENTO | UN | 10 | R$ | 20.200,72 | 0,31% | R$ 4.586.558,32 | 70,52% | B |
| 402 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES QUIMICOS | unid. | 200,00 | R$ | 20.027,68 | 0,31% | R$ 4.606.586,00 | 70,83% | B |
| 400 | LIMPEZA DE VIDROS | M² | 5000,00 | R$ | 19.600,26 | 0,30% | R$ 4.626.186,26 | 71,13% | B |
| 55 | TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO - ESPESSURA 2CM | m² | 20 | R$ | 19.427,83 | 0,30% | R$ 4.645.614,08 | 71,43% | B |
| 177 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014. | m² | 300 | R$ | 18.427,91 | 0,28% | R$ 4.664.041,99 | 71,71% | B |
| 90 | VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 30 | R$ | 17.950,91 | 0,28% | R$ 4.681.992,90 | 71,99% | B |
| 165 | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM 3 PAVIMENTOS. AF_03/2024 | M | 200 | R$ | 17.607,26 | 0,27% | R$ 4.699.600,16 | 72,26% | B |
| 83 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 20 | R$ | 17.492,47 | 0,27% | R$ 4.717.092,63 | 72,53% | B |
| 237 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150 | R$ | 17.451,56 | 0,27% | R$ 4.734.544,19 | 72,80% | B |
| 82 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | m² | 20 | R$ | 17.418,95 | 0,27% | R$ 4.751.963,14 | 73,07% | B |
| 253 | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 2.1/2"" | UN | 50 | R$ | 17.259,22 | 0,27% | R$ 4.769.222,36 | 73,33% | B |
| 306 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 3" | M | 100 | R$ | 17.182,28 | 0,26% | R$ 4.786.404,64 | 73,60% | B |
| 254 | CONDULETE ALUMINIO ""X"" 3"" COM TAMPA | UN | 50 | R$ | 17.131,60 | 0,26% | R$ 4.803.536,25 | 73,86% | B |
| 216 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 500 | R$ | 17.090,69 | 0,26% | R$ 4.820.626,94 | 74,12% | B |
| 304 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2 1/2" | M | 100 | R$ | 16.884,31 | 0,26% | R$ 4.837.511,25 | 74,38% | B |
| 392 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO 4mm ( 0,60x1,10m) | unid. | 20,00 | R$ | 16.859,15 | 0,26% | R$ 4.854.370,41 | 74,64% | B |
| 338 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 200 | R$ | 16.263,94 | 0,25% | R$ 4.870.634,35 | 74,89% | B |
| 8 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. | m² | 250 | R$ | 15.802,33 | 0,24% | R$ 4.886.436,68 | 75,13% | B |
| 181 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 100 | R$ | 15.534,89 | 0,24% | R$ 4.901.971,56 | 75,37% | B |
| 369 | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | R$ | 15.227,26 | 0,23% | R$ 4.917.198,83 | 75,61% | B |
| 172 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. | m² | 150 | R$ | 14.782,63 | 0,23% | R$ 4.931.981,45 | 75,83% | B |
| 152 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015. | m³ | 10 | R$ | 14.737,44 | 0,23% | R$ 4.946.718,89 | 76,06% | B |
| 390 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOLA HIDRAÚLICA AEREA REF. DORMA MA200. | unid. | 30,00 | R$ | 14.546,32 | 0,22% | R$ 4.961.265,22 | 76,28% | B |
| 18 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNIO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | m² | 500 | R$ | 14.483,90 | 0,22% | R$ 4.975.749,12 | 76,51% | B |
| 67 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM | m² | 20 | R$ | 14.369,13 | 0,22% | R$ 4.990.118,25 | 76,73% | B |
| 376 | RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | R$ | 14.207,62 | 0,22% | R$ 5.004.325,87 | 76,95% | B |
| 52 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA OU LÃ DE VIDRO , ESPESSURA DE 2", EM PAREDES DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 300 | R$ | 14.156,15 | 0,22% | R$ 5.018.482,02 | 77,16% | B |
| 230 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2000 | R$ | 14.141,50 | 0,22% | R$ 5.032.623,52 | 77,38% | B |
| 91 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS... | UN | 5 | R$ | 14.113,90 | 0,22% | R$ 5.046.737,41 | 77,60% | B |
| 389 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA , COM A FOLHA, BATENTES E GUARNIÇÕES (76M) REVESTIDOS EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADA , REQUADRADA EM PERFIL DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, | unid. | 10,00 | R$ | 13.928,76 | 0,21% | R$ 5.060.666,18 | 77,81% | B |
| 261 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 150 | R$ | 13.874,05 | 0,21% | R$ 5.074.540,23 | 78,03% | B |
| 328 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2" | M | 100 | R$ | 13.865,50 | 0,21% | R$ 5.088.405,74 | 78,24% | B |
| 11 | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | M | 200 | R$ | 13.828,87 | 0,21% | R$ 5.102.234,60 | 78,45% | B |
| 212 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 600 | R$ | 13.635,92 | 0,21% | R$ 5.115.870,52 | 78,66% | B |
| 4 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | m² | 100 | R$ | 13.544,33 | 0,21% | R$ 5.129.414,85 | 78,87% | B |
| 15 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 200 | R$ | 13.528,45 | 0,21% | R$ 5.142.943,31 | 79,08% | B |
| 170 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014. | m² | 100 | R$ | 13.523,57 | 0,21% | R$ 5.156.466,88 | 79,29% | B |
| 85 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | m² | 30 | R$ | 13.476,55 | 0,21% | R$ 5.169.943,43 | 79,49% | B |
| 179 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018... | m² | 250 | R$ | 13.130,95 | 0,20% | R$ 5.183.074,38 | 79,70% | B |
| 171 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014. | m² | 150 | R$ | 13.102,87 | 0,20% | R$ 5.196.177,25 | 79,90% | B |
| 243 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1000 | R$ | 12.871,45 | 0,20% | R$ 5.209.048,69 | 80,09% | C |
| 136 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA ,CONFORME PADRÃO EXISTENTE - REF. DECA 45X35CM VOGUE PLUS/ASPEN (L510.17/CS10.17)OU EQUIVALENTE TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 15 | R$ | 12.853,92 | 0,20% | R$ 5.221.902,62 | 80,29% | C |
| 371 | PERFILADO PERFURADO 38 x 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS | M | 200 | R$ | 12.837,25 | 0,20% | R$ 5.234.739,87 | 80,49% | C |
| 140 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 10 | R$ | 12.832,74 | 0,20% | R$ 5.247.572,61 | 80,69% | C |
| 160 | CONCRETO FCK=20,0MPA - VIRADO NA OBRA | m³ | 15 | R$ | 12.798,97 | 0,20% | R$ 5.260.371,58 | 80,88% | C |
| 184 | SOLEIRA PARA PORTA EM GRANITO CINZA SEM POLIMENTO (FOSCO) | M | 100 | R$ | 12.778,64 | 0,20% | R$ 5.273.150,22 | 81,08% | C |
| 388 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA , COM A FOLHA, BATENTES E GUARNIÇÕES (76M) REVESTIDOS EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADA , REQUADRADA EM PERFIL DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, | unid. | 10,00 | R$ | 12.740,41 | 0,20% | R$ 5.285.890,63 | 81,28% | C |
| 235 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150 | R$ | 12.639,42 | 0,19% | R$ 5.298.530,05 | 81,47% | C |
| 339 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 200 | R$ | 12.585,69 | 0,19% | R$ 5.311.115,74 | 81,66% | C |
| 66 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 3MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 10 | R$ | 12.495,68 | 0,19% | R$ 5.323.611,42 | 81,86% | C |
| 180 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014... | m² | 250 | R$ | 12.404,34 | 0,19% | R$ 5.336.015,76 | 82,05% | C |
| 387 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA, FOLHA LEVE OU MÉDIA , COM A FOLHA, BATENTES E GUARNIÇÕES (76M) REVESTIDOS EM CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADA , REQUADRADA EM PERFIL DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, | unid. | 10,00 | R$ | 12.362,94 | 0,19% | R$ 5.348.378,70 | 82,24% | C |
| 397 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M² | 100,00 | R$ | 12.324,35 | 0,19% | R$ 5.360.703,05 | 82,43% | C |
| 329 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/4" | M | 100 | R$ | 12.137,51 | 0,19% | R$ 5.372.840,56 | 82,61% | C |
| 105 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA | m² | 25 | R$ | 12.076,75 | 0,19% | R$ 5.384.917,31 | 82,80% | C |
| 98 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | R$ | 12.026,01 | 0,18% | R$ 5.396.943,32 | 82,98% | C |
| 88 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 50 | R$ | 11.895,92 | 0,18% | R$ 5.408.839,24 | 83,17% | C |
| 142 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 20 | R$ | 11.692,99 | 0,18% | R$ 5.420.532,23 | 83,35% | C |
| 93 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM OPACO COM FERRAGENS 82X210CM | UN | 5 | R$ | 11.584,97 | 0,18% | R$ 5.432.117,21 | 83,52% | C |
| 257 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO L 3/4 COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 150 | R$ | 11.489,05 | 0,18% | R$ 5.443.606,26 | 83,70% | C |
| 233 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000 | R$ | 11.467,07 | 0,18% | R$ 5.455.073,33 | 83,88% | C |
| 305 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 2" | M | 100 | R$ | 11.200,85 | 0,17% | R$ 5.466.274,17 | 84,05% | C |
| 71 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | UN | 20 | R$ | 11.177,16 | 0,17% | R$ 5.477.451,33 | 84,22% | C |
| 25 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | m² | 420 | R$ | 11.160,79 | 0,17% | R$ 5.488.612,12 | 84,39% | C |
| 86 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | UN | 10 | R$ | 11.118,05 | 0,17% | R$ 5.499.730,17 | 84,56% | C |
| 164 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 500 | R$ | 11.100,71 | 0,17% | R$ 5.510.830,88 | 84,74% | C |
| 60 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 150 | R$ | 11.098,88 | 0,17% | R$ 5.521.929,75 | 84,91% | C |
| 234 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000 | R$ | 10.783,20 | 0,17% | R$ 5.532.712,95 | 85,07% | C |
| 365 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | UN | 25 | R$ | 10.711,45 | 0,16% | R$ 5.543.424,40 | 85,24% | C |
| 26 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019... | m² | 300 | R$ | 10.613,45 | 0,16% | R$ 5.554.037,85 | 85,40% | C |
| 167 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/20 | m² | 80 | R$ | 10.612,72 | 0,16% | R$ 5.564.650,56 | 85,56% | C |
| 262 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 150 | R$ | 10.547,50 | 0,16% | R$ 5.575.198,07 | 85,72% | C |
| 70 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | R$ | 10.423,19 | 0,16% | R$ 5.585.621,25 | 85,89% | C |
| 301 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm | UN | 100 | R$ | 10.383,86 | 0,16% | R$ 5.596.005,12 | 86,04% | C |
| 175 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014. | m² | 200 | R$ | 10.375,32 | 0,16% | R$ 5.606.380,43 | 86,20% | C |
| 255 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO L 1"" COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 100 | R$ | 10.292,27 | 0,16% | R$ 5.616.672,71 | 86,36% | C |
| 30 | RECOLOCAÇÃO DE FERRAGEM PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | 408 | R$ | 10.278,89 | 0,16% | R$ 5.626.951,60 | 86,52% | C |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400 | R$ | 10.233,66 | 0,16% | R$ 5.637.185,25 | 86,68% | C |
| 224 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | m | 100 | R$ | 10.223,89 | 0,16% | R$ 5.647.409,14 | 86,84% | C |
| 69 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | R$ | 10.156,96 | 0,16% | R$ 5.657.566,10 | 86,99% | C |
| 178 | CANTONEIRA DE PROTEÇÃO PARA AZULEJOS - PERFIL "TRIFACE" DE ALUMÍNIO - REF. SIURB (110417)... | M | 200 | R$ | 10.140,84 | 0,16% | R$ 5.667.706,95 | 87,15% | C |
| 214 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1600 | R$ | 10.101,77 | 0,16% | R$ 5.677.808,71 | 87,30% | C |
| 372 | PERFILADO PERFURADO 38 x 76 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS | M | 100 | R$ | 10.022,39 | 0,15% | R$ 5.687.831,10 | 87,46% | C |
| 258 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 100 | R$ | 9.769,60 | 0,15% | R$ 5.697.600,70 | 87,61% | C |
| 248 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 300 | R$ | 9.583,98 | 0,15% | R$ 5.707.184,68 | 87,75% | C |
| 366 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | UN | 25 | R$ | 9.315,31 | 0,14% | R$ 5.716.499,99 | 87,90% | C |
| 249 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 150 | R$ | 9.296,39 | 0,14% | R$ 5.725.796,38 | 88,04% | C |
| 31 | TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM | m² | 200 | R$ | 9.293,33 | 0,14% | R$ 5.735.089,71 | 88,18% | C |
| 242 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1000 | R$ | 9.183,42 | 0,14% | R$ 5.744.273,13 | 88,32% | C |
| 16 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019. | UN | 2000 | R$ | 9.036,88 | 0,14% | R$ 5.753.310,01 | 88,46% | C |
| 147 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PCD , LINHA TRADICIONAL, COR BRANCO GELO, REF. LINHA VOGUE PLUS CONFORTO P.510 OU EQUIVALENTE TÉCNICO , SEM ABERTURA FRONTAL,COM ASSENTO – COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | R$ | 8.923,37 | 0,14% | R$ 5.762.233,38 | 88,60% | C |
| 347 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 200 | R$ | 8.917,20 | 0,14% | R$ 5.771.150,59 | 88,74% | C |
| 260 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 2" COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 50 | R$ | 8.912,93 | 0,14% | R$ 5.780.063,51 | 88,87% | C |
| 232 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150 | R$ | 8.752,34 | 0,13% | R$ 5.788.815,86 | 89,01% | C |
| 364 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1900 A 2000 LM, POTÊNCIA DE 17 W A 19 W | UN | 25 | R$ | 8.699,52 | 0,13% | R$ 5.797.515,38 | 89,14% | C |
| 65 | GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15 MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. | UN | 20 | R$ | 8.615,32 | 0,13% | R$ 5.806.130,70 | 89,28% | C |
| 236 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 500 | R$ | 8.047,71 | 0,12% | R$ 5.814.178,41 | 89,40% | C |
| 229 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | R$ | 8.003,74 | 0,12% | R$ 5.822.182,15 | 89,52% | C |
| 332 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100x50 MM | UN | 200 | R$ | 7.742,41 | 0,12% | R$ 5.829.924,56 | 89,64% | C |
| 120 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | UN | 100 | R$ | 7.711,88 | 0,12% | R$ 5.837.636,44 | 89,76% | C |
| 263 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 100 | R$ | 7.638,61 | 0,12% | R$ 5.845.275,05 | 89,88% | C |
| 174 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014. | m² | 200 | R$ | 7.612,96 | 0,12% | R$ 5.852.888,01 | 89,99% | C |
| 241 | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 200 | R$ | 7.610,52 | 0,12% | R$ 5.860.498,52 | 90,11% | C |
| 135 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,CONFORME PADRÃO EXISTENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020... | UN | 15 | R$ | 7.608,56 | 0,12% | R$ 5.868.107,09 | 90,23% | C |
| 280 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 20 | R$ | 7.439,55 | 0,11% | R$ 5.875.546,64 | 90,34% | C |
| 166 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014. | m² | 80 | R$ | 7.340,88 | 0,11% | R$ 5.882.887,52 | 90,46% | C |
| 150 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 30 | R$ | 7.316,58 | 0,11% | R$ 5.890.204,09 | 90,57% | C |
| 113 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | M | 100 | R$ | 7.234,39 | 0,11% | R$ 5.897.438,48 | 90,68% | C |
| 375 | RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | R$ | 7.195,25 | 0,11% | R$ 5.904.633,73 | 90,79% | C |
| 188 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015. | UN | 100 | R$ | 7.189,20 | 0,11% | R$ 5.911.822,93 | 90,90% | C |
| 36 | RETIRADA DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL, INCLUSIVE LIMPEZA DO CAIXILHO - REF. SIURB (146001) | m² | 100 | R$ | 7.179,43 | 0,11% | R$ 5.919.002,37 | 91,01% | C |
| 259 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO X 1.1/2"" COM KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 50 | R$ | 7.078,08 | 0,11% | R$ 5.926.080,44 | 91,12% | C |
| 368 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | R$ | 7.069,40 | 0,11% | R$ 5.933.149,85 | 91,23% | C |
| 256 | CONDULETE ALUMINIO MULTIPLO L 1.1/2"" KIT DE VEDACAO IP54 | UN | 50 | R$ | 6.978,55 | 0,11% | R$ 5.940.128,40 | 91,34% | C |
| 310 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | R$ | 6.863,14 | 0,11% | R$ 5.946.991,54 | 91,44% | C |
| 29 | RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS | M | 200 | R$ | 6.789,87 | 0,10% | R$ 5.953.781,41 | 91,55% | C |
| 185 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020. | M | 30 | R$ | 6.654,93 | 0,10% | R$ 5.960.436,34 | 91,65% | C |
| 117 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | M | 100 | R$ | 6.638,44 | 0,10% | R$ 5.967.074,79 | 91,75% | C |
| 109 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | M | 200 | R$ | 6.379,55 | 0,10% | R$ 5.973.454,33 | 91,85% | C |
| 231 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150 | R$ | 6.363,67 | 0,10% | R$ 5.979.818,01 | 91,95% | C |
| 34 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1000 | R$ | 6.350,24 | 0,10% | R$ 5.986.168,25 | 92,04% | C |
| 187 | TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS | M | 400 | R$ | 6.252,54 | 0,10% | R$ 5.992.420,79 | 92,14% | C |
| 239 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 400 | R$ | 6.140,19 | 0,09% | R$ 5.998.560,99 | 92,23% | C |
| 162 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019. | M | 150 | R$ | 6.074,25 | 0,09% | R$ 6.004.635,23 | 92,33% | C |
| 290 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | R$ | 6.073,21 | 0,09% | R$ 6.010.708,44 | 92,42% | C |
| 278 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 20 | R$ | 6.067,90 | 0,09% | R$ 6.016.776,34 | 92,51% | C |
| 118 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014. | UN | 100 | R$ | 6.046,16 | 0,09% | R$ 6.022.822,50 | 92,61% | C |
| 59 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | 30 | R$ | 6.036,88 | 0,09% | R$ 6.028.859,38 | 92,70% | C |
| 176 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014. | m² | 100 | R$ | 5.980,22 | 0,09% | R$ 6.034.839,60 | 92,79% | C |
| 116 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | M | 100 | R$ | 5.921,60 | 0,09% | R$ 6.040.761,20 | 92,88% | C |
| 17 | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019. | m² | 200 | R$ | 5.825,12 | 0,09% | R$ 6.046.586,32 | 92,97% | C |
| 149 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 500 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 30 | R$ | 5.789,59 | 0,09% | R$ 6.052.375,91 | 93,06% | C |
| 246 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 100 | R$ | 5.739,64 | 0,09% | R$ 6.058.115,55 | 93,15% | C |
| 307 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | R$ | 5.732,31 | 0,09% | R$ 6.063.847,86 | 93,24% | C |
| 155 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015... | m² | 30 | R$ | 5.650,74 | 0,09% | R$ 6.069.498,60 | 93,33% | C |
| 77 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 30 | R$ | 5.544,86 | 0,09% | R$ 6.075.043,46 | 93,41% | C |
| 363 | LUMIINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | UN | 25 | R$ | 5.541,50 | 0,09% | R$ 6.080.584,96 | 93,50% | C |
| 72 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | UN | 20 | R$ | 5.512,01 | 0,08% | R$ 6.086.096,97 | 93,58% | C |
| 204 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 2010 | R$ | 5.473,78 | 0,08% | R$ 6.091.570,75 | 93,66% | C |
| 288 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | R$ | 5.346,05 | 0,08% | R$ 6.096.916,80 | 93,75% | C |
| 251 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 150 | R$ | 5.345,19 | 0,08% | R$ 6.102.261,99 | 93,83% | C |
| 359 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM ALETAS DE ALUMÍNIO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W | UN | 25 | R$ | 5.342,75 | 0,08% | R$ 6.107.604,74 | 93,91% | C |
| 331 | TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100x50 | UN | 50 | R$ | 5.191,93 | 0,08% | R$ 6.112.796,67 | 93,99% | C |
| 270 | DISJUNTOR BIPOLAR 100A CURVA C SKA WEG | UN | 20 | R$ | 5.040,38 | 0,08% | R$ 6.117.837,05 | 94,07% | C |
| 264 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 50 | R$ | 4.958,07 | 0,08% | R$ 6.122.795,13 | 94,14% | C |
| 240 | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 200 | R$ | 4.904,34 | 0,08% | R$ 6.127.699,47 | 94,22% | C |
| 276 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50 | R$ | 4.890,30 | 0,08% | R$ 6.132.589,76 | 94,30% | C |
| 196 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO. | m² | 100 | R$ | 4.778,56 | 0,07% | R$ 6.137.368,32 | 94,37% | C |
| 115 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | M | 100 | R$ | 4.767,56 | 0,07% | R$ 6.142.135,88 | 94,44% | C |
| 73 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | UN | 20 | R$ | 4.766,83 | 0,07% | R$ 6.146.902,71 | 94,52% | C |
| 74 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | UN | 20 | R$ | 4.766,83 | 0,07% | R$ 6.151.669,55 | 94,59% | C |
| 76 | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019. | UN | 50 | R$ | 4.736,42 | 0,07% | R$ 6.156.405,97 | 94,66% | C |
| 144 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | R$ | 4.615,04 | 0,07% | R$ 6.161.021,01 | 94,73% | C |
| 123 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014. | UN | 50 | R$ | 4.580,11 | 0,07% | R$ 6.165.601,12 | 94,80% | C |
| 137 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 50 | R$ | 4.577,06 | 0,07% | R$ 6.170.178,18 | 94,87% | C |
| 354 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 5 | R$ | 4.528,45 | 0,07% | R$ 6.174.706,63 | 94,94% | C |
| 125 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014. | UN | 50 | R$ | 4.473,87 | 0,07% | R$ 6.179.180,50 | 95,01% | C |
| 112 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | M | 100 | R$ | 4.458,60 | 0,07% | R$ 6.183.639,10 | 95,08% | C |
| 267 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | R$ | 4.376,41 | 0,07% | R$ 6.188.015,51 | 95,15% | C |
| 275 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50 | R$ | 4.363,96 | 0,07% | R$ 6.192.379,47 | 95,21% | C |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50MM | UN | 100 | R$ | 4.327,93 | 0,07% | R$ 6.196.707,40 | 95,28% | C |
| 108 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | M | 200 | R$ | 4.266,87 | 0,07% | R$ 6.200.974,27 | 95,35% | C |
| 396 | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | M² | 100,00 | R$ | 4.232,68 | 0,07% | R$ 6.205.206,95 | 95,41% | C |
| 367 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | R$ | 4.226,02 | 0,06% | R$ 6.209.432,98 | 95,48% | C |
| 168 | REPAROS EM REBOCO - ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1:2 - REF. SIURB (118006). | m² | 80 | R$ | 4.194,09 | 0,06% | R$ 6.213.627,07 | 95,54% | C |
| 23 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. | m² | 100 | R$ | 4.037,29 | 0,06% | R$ 6.217.664,35 | 95,60% | C |
| 62 | TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELÁSTICA PARA DRENAGEM.. | M | 40 | R$ | 4.011,89 | 0,06% | R$ 6.221.676,24 | 95,67% | C |
| 274 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50 | R$ | 3.996,99 | 0,06% | R$ 6.225.673,23 | 95,73% | C |
| 64 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO CONEXÕES ( LUVAS, ADAPTADORES,JUNÇÕES,ETC) ,CORTES E FIXAÇÕES | M | 40 | R$ | 3.973,78 | 0,06% | R$ 6.229.647,01 | 95,79% | C |
| 215 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 500 | R$ | 3.944,48 | 0,06% | R$ 6.233.591,49 | 95,85% | C |
| 32 | RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE OU SIMILAR | m² | 100 | R$ | 3.929,82 | 0,06% | R$ 6.237.521,31 | 95,91% | C |
| 289 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | R$ | 3.894,16 | 0,06% | R$ 6.241.415,47 | 95,97% | C |
| 277 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 20 | R$ | 3.862,17 | 0,06% | R$ 6.245.277,64 | 96,03% | C |
| 334 | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm | UN | 50 | R$ | 3.851,66 | 0,06% | R$ 6.249.129,30 | 96,09% | C |
| 114 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | M | 100 | R$ | 3.807,70 | 0,06% | R$ 6.252.937,01 | 96,15% | C |
| 96 | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 100 | R$ | 3.773,51 | 0,06% | R$ 6.256.710,51 | 96,20% | C |
| 273 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50 | R$ | 3.740,54 | 0,06% | R$ 6.260.451,05 | 96,26% | C |
| 337 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150x50 MM | UN | 80 | R$ | 3.663,60 | 0,06% | R$ 6.264.114,65 | 96,32% | C |
| 139 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 30 | R$ | 3.659,57 | 0,06% | R$ 6.267.774,22 | 96,37% | C |
| 299 | DISJUNTOR MINI- TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A | UN | 20 | R$ | 3.616,22 | 0,06% | R$ 6.271.390,44 | 96,43% | C |
| 89 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021 | UN | 10 | R$ | 3.605,72 | 0,06% | R$ 6.274.996,15 | 96,49% | C |
| 272 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50 | R$ | 3.572,62 | 0,05% | R$ 6.278.568,77 | 96,54% | C |
| 80 | RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS | UN | 50 | R$ | 3.554,91 | 0,05% | R$ 6.282.123,69 | 96,59% | C |
| 320 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | R$ | 3.407,15 | 0,05% | R$ 6.285.530,83 | 96,65% | C |
| 250 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 150 | R$ | 3.399,82 | 0,05% | R$ 6.288.930,65 | 96,70% | C |
| 63 | TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUINDO CONEXÕES ( LUVAS, ADAPTADORES,JUNÇÕES,ETC) ,CORTES E FIXAÇÕES | M | 40 | R$ | 3.270,37 | 0,05% | R$ 6.292.201,03 | 96,75% | C |
| 138 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 30 | R$ | 3.241,19 | 0,05% | R$ 6.295.442,22 | 96,80% | C |
| 291 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | R$ | 3.213,71 | 0,05% | R$ 6.298.655,93 | 96,85% | C |
| 102 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25 | R$ | 3.105,82 | 0,05% | R$ 6.301.761,74 | 96,90% | C |
| 38 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | m² | 100 | R$ | 3.103,07 | 0,05% | R$ 6.304.864,81 | 96,94% | C |
| 50 | DEMOLIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" | M | 293 | R$ | 3.062,87 | 0,05% | R$ 6.307.927,68 | 96,99% | C |
| 318 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | R$ | 3.059,11 | 0,05% | R$ 6.310.986,78 | 97,04% | C |
| 192 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015. | M | 75 | R$ | 3.019,72 | 0,05% | R$ 6.314.006,51 | 97,08% | C |
| 122 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | M | 100 | R$ | 3.017,59 | 0,05% | R$ 6.317.024,09 | 97,13% | C |
| 121 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014. | UN | 100 | R$ | 2.976,06 | 0,05% | R$ 6.320.000,16 | 97,18% | C |
| 353 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 5 | R$ | 2.935,03 | 0,05% | R$ 6.322.935,19 | 97,22% | C |
| 145 | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | R$ | 2.932,22 | 0,05% | R$ 6.325.867,41 | 97,27% | C |
| 321 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | R$ | 2.921,11 | 0,04% | R$ 6.328.788,52 | 97,31% | C |
| 119 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014. | UN | 100 | R$ | 2.847,84 | 0,04% | R$ 6.331.636,36 | 97,36% | C |
| 78 | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES MADEIRA | UN | 25 | R$ | 2.816,70 | 0,04% | R$ 6.334.453,06 | 97,40% | C |
| 111 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | M | 100 | R$ | 2.798,99 | 0,04% | R$ 6.337.252,05 | 97,44% | C |
| 182 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014. | M | 250 | R$ | 2.762,97 | 0,04% | R$ 6.340.015,01 | 97,48% | C |
| 35 | RETIRADA DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO, VIDRO E ESTRUTURAIS DE CRFS | m² | 200 | R$ | 2.750,14 | 0,04% | R$ 6.342.765,16 | 97,53% | C |
| 103 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3") - REF. SIURB (100932)... | M | 25 | R$ | 2.722,97 | 0,04% | R$ 6.345.488,13 | 97,57% | C |
| 316 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | R$ | 2.706,18 | 0,04% | R$ 6.348.194,31 | 97,61% | C |
| 163 | CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - REF. SIURB (110101).. | m² | 100 | R$ | 2.691,52 | 0,04% | R$ 6.350.885,83 | 97,65% | C |
| 127 | RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - REF. SIURB (107035). | UN | 10 | R$ | 2.678,09 | 0,04% | R$ 6.353.563,92 | 97,69% | C |
| 198 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 2010 | R$ | 2.675,53 | 0,04% | R$ 6.356.239,45 | 97,73% | C |
| 297 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | R$ | 2.637,55 | 0,04% | R$ 6.358.877,00 | 97,77% | C |
| 352 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 5 | R$ | 2.597,43 | 0,04% | R$ 6.361.474,43 | 97,81% | C |
| 101 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25 | R$ | 2.558,11 | 0,04% | R$ 6.364.032,54 | 97,85% | C |
| 95 | RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE PERFIS - REF. SIURB (127030) | m² | 100 | R$ | 2.548,03 | 0,04% | R$ 6.366.580,57 | 97,89% | C |
| 28 | RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS | M | 200 | R$ | 2.544,98 | 0,04% | R$ 6.369.125,55 | 97,93% | C |
| 110 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | M | 100 | R$ | 2.525,44 | 0,04% | R$ 6.371.650,99 | 97,97% | C |
| 100 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 25 | R$ | 2.441,79 | 0,04% | R$ 6.374.092,78 | 98,01% | C |
| 350 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20 | R$ | 2.391,11 | 0,04% | R$ 6.376.483,89 | 98,05% | C |
| 336 | TE VERTICAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150X100 | UN | 20 | R$ | 2.360,09 | 0,04% | R$ 6.378.843,98 | 98,08% | C |
| 298 | DISJUNTOR MINI - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 63A | UN | 20 | R$ | 2.358,14 | 0,04% | R$ 6.381.202,12 | 98,12% | C |
| 296 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | R$ | 2.321,99 | 0,04% | R$ 6.383.524,11 | 98,15% | C |
| 189 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015. | M | 100 | R$ | 2.305,63 | 0,04% | R$ 6.385.829,74 | 98,19% | C |
| 312 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | R$ | 2.287,31 | 0,04% | R$ 6.388.117,04 | 98,22% | C |
| 153 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 50 | R$ | 2.222,58 | 0,03% | R$ 6.390.339,63 | 98,26% | C |
| 322 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | R$ | 2.200,60 | 0,03% | R$ 6.392.540,23 | 98,29% | C |
| 126 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014. | UN | 50 | R$ | 2.192,05 | 0,03% | R$ 6.394.732,28 | 98,33% | C |
| 266 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | R$ | 2.112,31 | 0,03% | R$ 6.396.844,59 | 98,36% | C |
| 348 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS | UN | 50 | R$ | 2.087,64 | 0,03% | R$ 6.398.932,24 | 98,39% | C |
| 295 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | R$ | 2.074,57 | 0,03% | R$ 6.401.006,81 | 98,42% | C |
| 358 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 5 | R$ | 2.054,73 | 0,03% | R$ 6.403.061,54 | 98,45% | C |
| 191 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015. | M | 75 | R$ | 2.011,32 | 0,03% | R$ 6.405.072,86 | 98,49% | C |
| 33 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 117 | R$ | 1.991,75 | 0,03% | R$ 6.407.064,61 | 98,52% | C |
| 323 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | R$ | 1.960,03 | 0,03% | R$ 6.409.024,64 | 98,55% | C |
| 49 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS EM GERAL, PORTAS OU CAIXILHOS | m² | 33 | R$ | 1.958,56 | 0,03% | R$ 6.410.983,20 | 98,58% | C |
| 319 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | R$ | 1.942,93 | 0,03% | R$ 6.412.926,13 | 98,61% | C |
| 294 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | R$ | 1.920,70 | 0,03% | R$ 6.414.846,83 | 98,64% | C |
| 330 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50 | UN | 100 | R$ | 1.896,52 | 0,03% | R$ 6.416.743,35 | 98,66% | C |
| 124 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014. | UN | 50 | R$ | 1.860,50 | 0,03% | R$ 6.418.603,85 | 98,69% | C |
| 94 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS | m² | 20 | R$ | 1.851,83 | 0,03% | R$ 6.420.455,68 | 98,72% | C |
| 349 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20 | R$ | 1.834,49 | 0,03% | R$ 6.422.290,16 | 98,75% | C |
| 104 | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4") - REF. SIURB (100933)... | M | 25 | R$ | 1.830,27 | 0,03% | R$ 6.424.120,44 | 98,78% | C |
| 384 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 | UN | 4 | R$ | 1.815,92 | 0,03% | R$ 6.425.936,36 | 98,81% | C |
| 357 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 5 | R$ | 1.790,77 | 0,03% | R$ 6.427.727,13 | 98,83% | C |
| 309 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | R$ | 1.743,87 | 0,03% | R$ 6.429.471,00 | 98,86% | C |
| 311 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | R$ | 1.740,21 | 0,03% | R$ 6.431.211,21 | 98,89% | C |
| 265 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | R$ | 1.712,12 | 0,03% | R$ 6.432.923,34 | 98,91% | C |
| 271 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | R$ | 1.710,90 | 0,03% | R$ 6.434.634,24 | 98,94% | C |
| 356 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 5 | R$ | 1.666,88 | 0,03% | R$ 6.436.301,11 | 98,97% | C |
| 340 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | R$ | 1.658,15 | 0,03% | R$ 6.437.959,26 | 98,99% | C |
| 129 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 20 | R$ | 1.639,09 | 0,03% | R$ 6.439.598,35 | 99,02% | C |
| 313 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | R$ | 1.625,42 | 0,02% | R$ 6.441.223,77 | 99,04% | C |
| 317 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | R$ | 1.596,11 | 0,02% | R$ 6.442.819,88 | 99,07% | C |
| 190 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015. | M | 50 | R$ | 1.527,72 | 0,02% | R$ 6.444.347,60 | 99,09% | C |
| 380 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 20 | R$ | 1.526,99 | 0,02% | R$ 6.445.874,59 | 99,11% | C |
| 130 | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 40 | R$ | 1.512,82 | 0,02% | R$ 6.447.387,41 | 99,14% | C |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015. | M | 100 | R$ | 1.448,34 | 0,02% | R$ 6.448.835,76 | 99,16% | C |
| 194 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015. | M | 75 | R$ | 1.443,46 | 0,02% | R$ 6.450.279,21 | 99,18% | C |
| 220 | TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023 | m | 200 | R$ | 1.431,25 | 0,02% | R$ 6.451.710,46 | 99,20% | C |
| 268 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | R$ | 1.418,06 | 0,02% | R$ 6.453.128,52 | 99,22% | C |
| 61 | GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM | UN | 65 | R$ | 1.374,03 | 0,02% | R$ 6.454.502,55 | 99,25% | C |
| 219 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m | 100 | R$ | 1.370,19 | 0,02% | R$ 6.455.872,74 | 99,27% | C |
| 324 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | R$ | 1.351,26 | 0,02% | R$ 6.457.223,99 | 99,29% | C |
| 225 | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 10 | R$ | 1.303,39 | 0,02% | R$ 6.458.527,38 | 99,31% | C |
| 315 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | R$ | 1.301,19 | 0,02% | R$ 6.459.828,57 | 99,33% | C |
| 341 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | R$ | 1.290,32 | 0,02% | R$ 6.461.118,89 | 99,35% | C |
| 57 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA OU FIBROCIMENTO , COM MONTANTES METALICOS | m² | 20 | R$ | 1.289,10 | 0,02% | R$ 6.462.407,99 | 99,37% | C |
| 37 | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO - REF. SIURB (176097). | M | 10 | R$ | 1.272,00 | 0,02% | R$ 6.463.679,99 | 99,39% | C |
| 226 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250 | R$ | 1.236,47 | 0,02% | R$ 6.464.916,46 | 99,41% | C |
| 269 | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | R$ | 1.234,14 | 0,02% | R$ 6.466.150,60 | 99,42% | C |
| 325 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | R$ | 1.226,70 | 0,02% | R$ 6.467.377,30 | 99,44% | C |
| 342 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | R$ | 1.226,33 | 0,02% | R$ 6.468.603,63 | 99,46% | C |
| 351 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 50 | R$ | 1.216,93 | 0,02% | R$ 6.469.820,55 | 99,48% | C |
| 378 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | R$ | 1.165,51 | 0,02% | R$ 6.470.986,06 | 99,50% | C |
| 308 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | R$ | 1.162,58 | 0,02% | R$ 6.472.148,65 | 99,52% | C |
| 355 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS | UN | 5 | R$ | 1.136,20 | 0,02% | R$ 6.473.284,85 | 99,53% | C |
| 146 | VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4" - REF. SIURB (108093)... | UN | 10 | R$ | 1.129,85 | 0,02% | R$ 6.474.414,71 | 99,55% | C |
| 208 | VEDAÇÃO DE TAMPAS DE CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA COM SILICONE | UN | 30 | R$ | 1.082,59 | 0,02% | R$ 6.475.497,30 | 99,57% | C |
| 285 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50 | R$ | 1.043,52 | 0,02% | R$ 6.476.540,81 | 99,58% | C |
| 39 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017. | m³ | 10 | R$ | 1.023,85 | 0,02% | R$ 6.477.564,67 | 99,60% | C |
| 344 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | R$ | 1.004,31 | 0,02% | R$ 6.478.568,98 | 99,62% | C |
| 346 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 50 | R$ | 996,50 | 0,02% | R$ 6.479.565,48 | 99,63% | C |
| 92 | RECOLOCAÇÃO DE VIDROS ENCAIXILHADOS EM GERAL - Ref. SIURB (147001). | m² | 10 | R$ | 977,45 | 0,02% | R$ 6.480.542,93 | 99,65% | C |
| 247 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | R$ | 972,69 | 0,01% | R$ 6.481.515,62 | 99,66% | C |
| 193 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015. | M | 75 | R$ | 952,54 | 0,01% | R$ 6.482.468,15 | 99,68% | C |
| 154 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_01/2015... | KG | 25 | R$ | 937,58 | 0,01% | R$ 6.483.405,73 | 99,69% | C |
| 335 | EMENDA PARA ELETROCALHA 150X100 | UN | 40 | R$ | 932,02 | 0,01% | R$ 6.484.337,75 | 99,70% | C |
| 284 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50 | R$ | 910,40 | 0,01% | R$ 6.485.248,15 | 99,72% | C |
| 379 | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 10 | R$ | 885,13 | 0,01% | R$ 6.486.133,28 | 99,73% | C |
| 314 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | R$ | 862,78 | 0,01% | R$ 6.486.996,06 | 99,74% | C |
| 343 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | R$ | 858,50 | 0,01% | R$ 6.487.854,56 | 99,76% | C |
| 27 | RECOLOCAÇÃO PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS | M | 200 | R$ | 840,19 | 0,01% | R$ 6.488.694,75 | 99,77% | C |
| 283 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50 | R$ | 826,75 | 0,01% | R$ 6.489.521,50 | 99,78% | C |
| 133 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 40 | R$ | 785,48 | 0,01% | R$ 6.490.306,97 | 99,80% | C |
| 252 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | R$ | 780,84 | 0,01% | R$ 6.491.087,81 | 99,81% | C |
| 42 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO | m² | 12 | R$ | 778,00 | 0,01% | R$ 6.491.865,81 | 99,82% | C |
| 158 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 5 | R$ | 777,23 | 0,01% | R$ 6.492.643,04 | 99,83% | C |
| 287 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | R$ | 702,68 | 0,01% | R$ 6.493.345,72 | 99,84% | C |
| 53 | RECOLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS - CHAPAS OU TÁBUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 20 | R$ | 691,44 | 0,01% | R$ 6.494.037,17 | 99,85% | C |
| 131 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020. | UN | 20 | R$ | 679,23 | 0,01% | R$ 6.494.716,40 | 99,86% | C |
| 159 | ARMADURA EM AÇO CA-60 - TELA | KG | 50 | R$ | 639,91 | 0,01% | R$ 6.495.356,31 | 99,87% | C |
| 345 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | R$ | 636,49 | 0,01% | R$ 6.495.992,80 | 99,88% | C |
| 286 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | R$ | 597,41 | 0,01% | R$ 6.496.590,21 | 99,89% | C |
| 245 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | R$ | 562,97 | 0,01% | R$ 6.497.153,18 | 99,90% | C |
| 161 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAÇÃO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE | M | 50 | R$ | 537,33 | 0,01% | R$ 6.497.690,51 | 99,91% | C |
| 244 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | R$ | 523,89 | 0,01% | R$ 6.498.214,40 | 99,92% | C |
| 48 | RETIRADA DE BATENTES METÁLICOS | UN | 5 | R$ | 508,75 | 0,01% | R$ 6.498.723,16 | 99,93% | C |
| 75 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019. | M | 30 | R$ | 492,39 | 0,01% | R$ 6.499.215,54 | 99,93% | C |
| 40 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017... | m² | 12 | R$ | 489,90 | 0,01% | R$ 6.499.705,44 | 99,94% | C |
| 151 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 20 | R$ | 461,86 | 0,01% | R$ 6.500.167,30 | 99,95% | C |
| 293 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | R$ | 454,96 | 0,01% | R$ 6.500.622,26 | 99,95% | C |
| 292 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | R$ | 432,30 | 0,01% | R$ 6.501.054,56 | 99,96% | C |
| 81 | RECOLOCAÇÃO DE DOBRADIÇAS | UN | 50 | R$ | 379,79 | 0,01% | R$ 6.501.434,35 | 99,97% | C |
| 132 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020.. | UN | 20 | R$ | 365,14 | 0,01% | R$ 6.501.799,49 | 99,97% | C |
| 281 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | R$ | 300,66 | 0,00% | R$ 6.502.100,15 | 99,98% | C |
| 282 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | R$ | 300,66 | 0,00% | R$ 6.502.400,81 | 99,98% | C |
| 79 | RECOLOCAÇÃO DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA | M | 50 | R$ | 209,44 | 0,00% | R$ 6.502.610,25 | 99,98% | C |
| 107 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014. | M | 10 | R$ | 185,62 | 0,00% | R$ 6.502.795,87 | 99,99% | C |
| 46 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | UN | 8 | R$ | 178,88 | 0,00% | R$ 6.502.974,75 | 99,99% | C |
| 377 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 5 | R$ | 174,20 | 0,00% | R$ 6.503.148,96 | 99,99% | C |
| 99 | TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1") | M | 25 | R$ | 166,39 | 0,00% | R$ 6.503.315,34 | 100,00% | C |
| 157 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 10 | R$ | 141,90 | 0,00% | R$ 6.503.457,25 | 100,00% | C |
| 44 | RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - CAIBROS | M | 10 | R$ | 50,31 | 0,00% | R$ 6.503.507,56 | 100,00% | C |
| 45 | RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - VIGAS | M | 5 | R$ | 41,95 | 0,00% | R$ 6.503.549,51 | 100,00% | C |
| 47 | RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA | M | 8 | R$ | 25,01 | 0,00% | R$ 6.503.574,52 | 100,00% | C |
| 41 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017... | M | 13 | R$ | 12,22 | 0,00% | R$ 6.503.586,74 | 100,00% | C |
| 43 | RETIRADA PARCIAL DE MADEIRAMENTO DE TELHADO - RIPAS | M | 10 | R$ | 8,30 | 0,00% | R$ 6.503.595,05 | 100,00% | C |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| TOTAL GERAL | R$ | 6.503.595,05 |