

PLANILHA DE SERVIÇOS

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA

MANUTENÇÃO: Elétrica, Revisão de telhado e rodapé

MUNICÍPIO: ARAÇATUBA-SP

Prazo:

20 DIAS ÚTEIS

| ITEM           | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R\$) | VALOR (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|-------------|
| TELHADO        |                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                |             |
| 1              |                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                |             |
| 1.1            | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                                                         | m     | 24,00  |                | 0,00        |
| 1.2            | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                        | m³    | 0,31   |                | 0,00        |
| 1.3            | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                                           | m²    | 3,00   |                | 0,00        |
| 1.4            | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40MM E MENORES OU IGUAIS A 75MM                                                                                      | m     | 10,00  |                | 0,00        |
| 1.5            | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA                                                                                                                                                                                     | m²    | 24,00  |                | 0,00        |
| 1.6            | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)                                                                                | m²    | 24,00  |                | 0,00        |
| 1.7            | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL                                                                                                                                     | m     | 24,00  |                | 0,00        |
| 1.8            | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                          | m²    | 42,00  |                | 0,00        |
| 1.9            | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS                                                                                                                                                          | m²    | 18,00  |                | 0,00        |
| 1.10           | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS                                                                                                                                                  | m²    | 10,00  |                | 0,00        |
| 1.11           | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022                                                                                                               | m     | 10,00  |                | 0,00        |
| 1.12           | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75MM E MENORES OU IGUAIS A 100MM, COM ABRÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE | M     | 10,00  |                | 0,00        |
| 1.13           | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M²                                                                                                        | m²    | 3,00   |                | 0,00        |
| 1.14           | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM                                                                                                                                                       | m     | 1,65   |                | 0,00        |
| 1.15           | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 2,0CM.                                                                                                                                                                                    | m     | 1,65   |                | 0,00        |
| 1.16           | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.                                                                            | m²    | 3,00   |                | 0,00        |
| 1.17           | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)                                                                                                                         | cj    | 300,00 |                | 0,00        |
| Subtotal       |                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                | 0,00        |
| ELETRICA E CND |                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                |             |
| 2              |                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                |             |
| 2.1            | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023 PS                                                                  | m     | 30,00  |                | 0,00        |
| 2.2            | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF 09/2023                                                                         | m     | 30,00  |                | 0,00        |
| 2.3            | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA                                                                                                                            | und   | 5,00   |                | 0,00        |
| 2.4            | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                                       | m     | 40,00  |                | 0,00        |
| 2.5            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                     | m     | 100,00 |                | 0,00        |
| 2.6            | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021                                                                        | m     | 30,00  |                | 0,00        |
| 2.7            | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                      | und   | 2,00   |                | 0,00        |
| 2.8            | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                         | und   | 1,00   |                | 0,00        |
| 2.9            | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                              | und   | 1,00   |                | 0,00        |
| 2.10           | CORDALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                  | m     | 120,00 |                | 0,00        |
| 2.11           | CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                  | m     | 90,00  |                | 0,00        |
| 2.12           | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                         | und   | 5,00   |                | 0,00        |
| 2.13           | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/202                                                                                                                                            | und   | 10,00  |                | 0,00        |
| 2.14           | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                       | und   | 4,00   |                | 0,00        |
| 2.15           | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023                                                                                                                                                                         | und   | 12,00  |                | 0,00        |
| 2.16           | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023                                                                                                         | m     | 7,00   |                | 0,00        |

|             |
|-------------|
| Comentários |
|-------------|

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ABERTURA DE PISO DA FRENTE PARA PASSAGEM DE TUBO DE QUEDA E RETIRADA DE SOLEIRA |
|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Preparação de calhas e rufos com ferrugem |
|-------------------------------------------|

|                                            |
|--------------------------------------------|
| CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS                |
| PLATIBANDA                                 |
| VEDAÇÃO DOS RUFOS COM ARGAMASSA POLIMÉRICA |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| Item com BDI |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Eletroduto galvanizado. Não encontrado na SINAPI |
|--------------------------------------------------|

|               |                                                                                                           |     |        |  |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|------|
| 2.17          | CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 1', APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | und | 5,00   |  | 0,00 |
| 2.18          | SUORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24                                                           | m²  | 10,00  |  | 0,00 |
| 2.19          | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                     | und | 24,00  |  | 0,00 |
| 2.20          | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"x1/8"x3000 MM                                                                 | und | 12,00  |  | 0,00 |
| 2.21          | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023             | und | 5,00   |  | 0,00 |
| Subtotal      |                                                                                                           |     |        |  | 0,00 |
|               |                                                                                                           |     |        |  |      |
| RODAPÉ        |                                                                                                           |     |        |  |      |
| 3             |                                                                                                           |     |        |  |      |
| 3.1           | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO                                                | ml  | 150,00 |  | 0,00 |
| 3.2           | RODAPÉ EM POLIESTIRENO LISO BRANCO, ALTURA 10CM. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACABAMENTO                    | ml  | 150,00 |  | 0,00 |
| Subtotal      |                                                                                                           |     |        |  | 0,00 |
|               |                                                                                                           |     |        |  |      |
| GERAIS        |                                                                                                           |     |        |  |      |
| 4             |                                                                                                           |     |        |  |      |
| 4.1           | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                | h   | 40,00  |  | 0,00 |
| 4.3           | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO/PORCELANATO/MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL      | m²  | 427,00 |  | 0,00 |
| Subtotal      |                                                                                                           |     |        |  | 0,00 |
|               |                                                                                                           |     |        |  |      |
| TOTAL SEM BDI |                                                                                                           |     |        |  | 0,00 |
| BDI 31,42%    |                                                                                                           |     |        |  | 0,00 |
| TOTAL COM BDI |                                                                                                           |     |        |  | 0,00 |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| Item com BDI |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| Item com BDI |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Considerado 20h para engenheiro civil e 20h para engenheiro eletricista |
| Considerado para limpeza final de obra geral                            |
| 0,00                                                                    |
| Item com BDI                                                            |

|                              |
|------------------------------|
| alterar fórmula conforme BDI |
|------------------------------|

| DETALHAMENTO DO BDI    |                        |      |
|------------------------|------------------------|------|
| Item                   | Descrição dos Serviços | %    |
| RISCOS / ADMINISTRAÇÃO |                        |      |
| AC                     | Administração Central  |      |
| R                      | Riscos e Imprevistos   |      |
| S                      | Seguros                |      |
| G                      | Garantia               |      |
| DESPESAS FINANCEIRAS   |                        |      |
| DF                     | Despesas Financeiras   |      |
| REMUNERAÇÃO BRUTA      |                        |      |
| L                      | Lucro                  |      |
| I                      | TRIBUTOS               | -    |
|                        | PIS                    |      |
|                        | COFINS                 |      |
|                        | ISS                    |      |
|                        | CPRB                   |      |
|                        | CBS                    |      |
|                        | IBS                    |      |
|                        | ICMS                   |      |
| BDI - CALCULADO        |                        | 0,00 |