



NORMA DE MEDIÇÃO

Nº DO PROCESSO:

GENIUS 300.375

ÁREA EMITENTE:

MTT/EPV

FOLHA:

1 de 1

REVISÃO:

0

OBJETO: SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS CORRIMÃOS DAS ESCADAS FIXAS DAS ESTAÇÕES ANA ROSA (LINHA 1 – AZUL) E SÉ (LINHA 3 – VERMELHA) DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO

ITEM	1
SERVIÇO:	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COMPLEMENTO DE CORRIMÃO (h = 0,70m do piso)
COMPOSIÇÃO:	O preço inclui: Todos os custos diretos e indiretos para execução dos serviços; O fornecimento dos materiais; A confecção do complemento de corrimão, conforme projeto padrão PP-9.00.00.00/5B3-286 e PP-9.00.00.00/6B3-353; Os cortes, dobras, furos, soldas, desbastes e arremates necessários ao perfeito acabamento dos serviços; A carga, o transporte, a descarga dos materiais e equipamentos até o local de trabalho. A instalação; O fornecimento de acessórios e peças complementares para o perfeito acabamento e atendimento às normas; Tapumes e ou outros equipamentos de proteção aos equipamentos e usuários do local. O transporte manual e manuseio de materiais e equipamentos no local de trabalho; Deverão ser fornecidas todas as peças complementares de acabamentos e elementos de fixação; A limpeza do local de trabalho após a execução dos serviços; Equipamentos, materiais e mão de obra necessários à execução dos serviços.
MEDIÇÃO:	Por metro linear (m) de complemento de corrimão efetivamente implantado, considerando-se o desenvolvimento real do corrimão instalado, incluindo curvas, arremates e prolongamentos. Seguir a seguinte premissa: <ul style="list-style-type: none">• O fornecimento dos materiais deverá ocorrer em período diurno;• A instalação do corrimão deverá ocorrer em período noturno, conforme diretrizes operacionais da CMSP.

ASSINATURAS

EMITENTE: 24.438-8	SUPERVISOR: 27.398-1	COORDENADOR: 27.010-9	DEPARTAMENTO: 22.205-8