



Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação

1 OBJETIVO

A presente Especificação de Materiais estabelece os requisitos e as características mínimas exigíveis para o fornecimento de perfilados e acessórios a serem aplicados nas instalações elétricas das diversas dependências da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ.

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Os perfilados e acessórios serão destinados ao apoio e fixação de eletrodutos, eletrocalhas, bandejas e cabos elétricos.

A conexão dos acessórios aos perfilados ou aos outros tipos de suportes, deverão ser perfeitamente ajustados sem necessidade de adaptações e nem improvisações de peças adicionais.

Nenhum corte, dobras ou furos poderão ser realizadas em peças que forem fabricadas com chapas que receberam tratamento de zincagem após sua execução.

3 NORMAS APLICÁVEIS

Os perfilados e acessórios deverão atender às prescrições das normas NBR 6323, NBR 7008, NBR 7013, NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399, NBR 7400 da ABNT.

4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Na fabricação e fornecimento, os perfilados e acessórios deverão atender às seguintes características:

- 4.1 Os perfilados e as junções deverão ser fabricados em chapas de aço SAE 1008/1010/1020 de 1,98 mm de espessura (14 MSG), zincagem a quente (galvanização à fogo) por processo de imersão com espessura média de 75 micras por face.
- 4.2 A tampa de fechamento dos perfilados serão por pressão em chapa de aço SAE 1008/1010/1020 de 0,95mm de espessura (20 MSG).
- 4.3 Os acessórios que não possuem valores das espessuras nas tabelas anexas, deverão ser em aço SAE 1008/1010/1020 de no mínimo 2,78 mm (12MSG) de espessura, e deverão receber zincagem a quente (galvanização a fogo), salvo onde indicado de outra forma.

Código	Rev.
EM-9.00.00.00/6Z0-002	A
Folha	
3 de 25	

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação

- 4.4** Poderão ser ofertados materiais equivalentes e perfeitamente intercambiáveis com os indicados nesta especificação, sem que nenhuma adaptação seja necessária ser executada.
- 4.5** O acabamento dos perfilados e acessórios deverá ser perfeito, sem rebarbas, sinais de abalroamentos, empenamentos, desalinhamentos, imperfeições nos furos ou qualquer irregularidade que possa ocasionar deterioração prematura ou imperfeição na instalação.
- 4.6** Os acessórios poderão ter variações mínimas nas dimensões, desde que atendam as suas finalidades.

5 INSPEÇÃO E ENSAIOS

A inspeção do material a ser fornecido no decorrer ou após o processo de fabricação será feita segundo os procedimentos vigentes no METRÔ.

A zincagem à quente (galvanização à fogo) dos perfilados e acessórios deverão ser ensaiada de acordo com as prescrições das normas NBR 6323, NBR 7008, NBR 7013, NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399 e NBR 7400 da ABNT.

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor

COPEM ENGENHARIA LTDA



Emitente - Verificação

H.M.Y. - J.P.J.**15/11/2007**



Metrô - Verificação

6 FIGURAS E TABELAS

6.1 Perfilado com Dois Furos nas Extremidades




6.2 Perfilado Perfurado




Código	Rev.
EM-9.00.00.00/6Z0-002	A
Folha	
5 de 25	

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação


6.3 Fita Perfurada



6.4 Tampa Metálica para Perfilado



6.5 Porca Losangular com Mola




ROSCA	ESPESSURA
Ø polegada	mm
1/4	3
3/8	6,3

6.6 Porca Losangular sem Mola




ROSCA	ESPESSURA
Ø polegada	mm
1/4	3
3/8	6,3

6.7 Porca Losangular com Pino Rosqueado






ROSCA	ESPESSURA
Ø polegada	mm
1/4	3
3/8	6,3




6.8 Tala (Junção Plana) de 1 (um) Furo Chapa 14 MSG



Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação


6.9 Tala (Junção Plana) de 2 (dois) Furos Chapa 14 MSG**6.10 Tala (Junção Plana) de 3 (três) Furos Chapa 14 MSG****6.11 Tala (Junção Plana) de 4 (quatro) Furos Chapa 14 MSG**

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação


6.12 Tala (Junção Plana) de 5 (cinco) Furos Chapa 14 MSG**6.13 Cantoneira de 1 (um) Furo e Rasgo****6.14 Cantoneira de 2 (dois) Furos e Rasgo**

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação


6.15 Cantoneira de 2 (dois) Furos



6.16 Cantoneira de 2 (dois) Furos Reforçada




6.17 Cantoneira de 4 (quatro) Furos Reforçada




Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação


6.18 Cantoneira “ZZ”



6.19 Cantoneira “ZZ” Meia




6.20 Cantoneira “ZZ” com Rasgo




Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação


6.21 Cantoneira “ZZ” Meia com Rasgo



6.22 Cantoneira “ZZ” Dupla Vertical




6.23 Cantoneira “ZZ” Quádrupla




Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação


6.24 Distanciador Simples



6.25 Distanciador Duplo




6.26 Base Simples com 1 Furo – Fix. Interna Chapa 14 MSG




Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação

6.27 Sapata com 4 Furos – Fix. Interna




6.28 Mão Francesa Simples






LARGURA (mm)
300
400
500
600

6.29 Mão Francesa Dupla Perfilada






LARGURA (mm)
300
400
500
600
800
900

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação


6.30 Arruela Adaptadora Chapa 14 MSG**6.31 Saída Superior Ø3/4"****6.32 Saída Final Ø3/4" – Chapa 14 MSG**

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação


6.33 Saída Lateral Ø3/4" – Chapa 14 MSG**6.34 Saída Dupla Lateral Ø3/4" – Chapa 14 MSG****6.35 Gancho Curto para Luminária**

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação


6.36 Gancho Curto para Perfilado






6.37 Suspensor para Cabo de Aço Ø1/8" Chapa 14 MSG



6.38 Gancho Longo para Luminária




Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação


6.39 Grampo “C” Ø3/8”**6.40 Balancim para Grampo “C”****6.41 Grapa**

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação

6.42 Tala Compressora




6.43 Parafuso Olhal



DIÂMETRO (pol.)	COMPRIMENTO (mm)	
	ROSCA	VERG.
1/4	200	250
3/8	200	250


6.44 Vergalhão com Rosca Total (bicromatizado com 12 micras)



DIÂMETRO (pol.)	COMPRIMENTO (mm)	
	ROSCA	VERG.
1/4	TOTAL	3000
3/8	TOTAL	3000


Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação

6.45 Vergalhão com Rosca nas Pontas (bicromatizado com 12 micras)



DIÂMETRO (pol.)	COMPRIMENTO (mm)	
	ROSCA	VERG.
1/4	100	200
		300
		400
		500
		600
3/8	100	200
		300
		400
		500
		600


6.46 Prolongador para Suspensão




DIÂMETRO (pol.)	COMPRIM.
	(mm)
1/4	100
3/8	100

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação


6.47 Base Regulável Simples



6.48 Junção Rápida Interna Chapa 14 MSG




6.49 Junção Rápida “L” Interna Chapa 14 MSG




Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação

6.50 Junção Rápida “T” Interna Chapa 14 MSG




6.51 Junção Rápida “X” Interna Chapa 14 MSG



Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação


6.52 Braçadeira D



DIÂMETRO NOM. DO TUBO			CHAPA AÇO SAE 1010	PARAFUSO RECOMENDADO
pol.	mm	A	MSG	pol.
3/4	26,7	27	18	1/4 x 3/4
1	33,5	34	18	1/4 x 3/4
1.1/2	48,3	49	18	1/4 x 1
2	60,3	61	16	1/4 x 1
3	88,3	89	16	1/4 x 1
4	114,3	115	14	1/4 x 1

Obs.: Deverá ser estampada na peça o diâmetro nominal do tubo.




Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação

6.53 Braçadeira Tipo “U”


DIÂMETRO NOM. DO TUBO			CHAPA AÇO SAE 1010	PARAFUSO RECOMENDADO
pol.	mm	A	MSG	pol.
3/4	26,7	27	18	1/4 x 3/4
1	33,5	34	18	1/4 x 3/4
1.1/2	48,3	49	18	1/4 x 1
2	60,3	61	16	1/4 x 1
3	88,3	89	16	1/4 x 1.1/2
4	114,3	115	14	1/4 x 1.1/2

Obs.: Deverá ser estampada na peça o diâmetro nominal do tubo.

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor	Emitente - Verificação
COPEM ENGENHARIA LTDA	H.M.Y. - J.P.J. 15/11/2007
	Metrô - Verificação

6.54 Caixa de Derivação "I"**6.55 Caixa de Derivação "C"****6.56 Caixa de Derivação "L"**

Emitente – Contratada / Projetista / Fornecedor COPEM ENGENHARIA LTDA	Emitente - Verificação	
	H.M.Y. - J.P.J.	15/11/2007
	Metrô - Verificação	

6.57 Caixa de Derivação "T"**6.58 Caixa de Derivação "X"**