

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%
Ref 597

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total		
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS									24.025,19
1.1			Identificação									
1.1.1	02.08.040	CPOS/CDHU	Placa lona c/ impressão digital e estrutura metálica	m²	2,40	407,43	32,91	474,42	507,33	78,98	1.138,61	1.217,59
1.2			Apóio logístico									
1.2.1	02.01.180	CPOS/CDHU	Banheiro químico Standard c/ manutenção conf exigências CETESB	unx mês	5,00	1.157,98	-	1.441,91	1.441,91	-	7.209,55	7.209,55
1.2.2	02.02.130	CPOS/CDHU	Locação container escritório c/ 1 vaso sanit, 1 lavatório e 1 ponto chuv área > 13,80 m²	unx mês	5,00	1.552,07	174,21	1.758,42	1.932,63	871,05	8.792,10	9.663,15
1.2.3	02.02.150	CPOS/CDHU	Locação container depósito área mínima > 13,80 m²	unx mês	5,00	953,25	103,90	1.083,08	1.186,98	519,50	5.415,40	5.934,90
2			DEMO/REM/RETIRADA									35.913,02
2.1			Demolição sem reaproveitamento - sigla DS									
2.1.1	97638	SINAPI	Demolição painéis divisórias, inclusive montantes metálicos, de forma manual - DS 01	m²	18,21	10,96	9,64	4,00	13,64	175,53	72,83	248,36
2.1.2	97643	SINAPI	Demolição revest piso assoalho tábuas inclusive vigamentos, barrotes e rodapés, de forma manual - DS 02	m²	61,98	32,55	28,38	12,15	40,53	1.758,99	753,06	2.512,05
2.1.3	13.50.003	FDE	Demolição revest piso tacos em madeira inclusive argamassa assentamento - DS 03	m²	23,71	23,95	29,81	0,01	29,82	706,80	0,24	707,04
2.1.4	104790	SINAPI	Demolição revest piso concreto, de foma mecanizada,inclusive fragmentação e acomodação do material - DS 04	m³	90,24	124,99	72,78	82,85	155,63	6.567,67	7.476,38	14.044,05
2.1.5	97623	SINAPI	Demolição manual alvenaria elevação - DS 06	m³	1,07	226,66	195,98	86,25	282,23	210,47	92,63	303,10
2.1.6	97631	SINAPI	Demolição manual de revestimento em massa - DS 07	m²	40,16	14,77	12,83	5,56	18,39	515,23	223,28	738,51
2.1.7	97628	SINAPI	Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento - DS 08	m³	2,50	346,33	299,45	131,80	431,25	748,92	329,63	1.078,55
2.1.8	96527	SINAPI	Escavação em terra - DS 09	m³	1,54	132,78	115,38	49,95	165,33	177,69	76,92	254,61

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%

Ref 597

2.2			Remoção sem reaproveitamento - MS									
2.2.1	97640	SINAPI	Remoção forro PVC ou madeira, de forma manual - MS 01	m²	111,45	2,55	2,23	0,94	3,17	248,53	104,76	353,29
2.2.2	97663	SINAPI	Remoção louça sanitária e metais, de forma manual - MS 02	UN	1,00	16,96	15,09	6,02	21,11	15,09	6,02	21,11
2.2.3	34.13.051	CPOS/CDHU	Corte, recorte e remoção de tronco de árvore inclusive as raízes (dap) 60cm≤Ø<100 cm - MS 03	un	1,00	7.914,24	2.397,92	7.456,89	9.854,81	2.397,92	7.456,89	9.854,81
2.3			Retirada sem reaproveitamento - RS									
2.3.1	04.09.020	CPOS/CDHU	Retirada de esquadria madeira/metálica - RS 01	m²	1,83	31,70	39,46	0,01	39,47	72,11	0,02	72,13
2.4			Limpeza									
2.4.1	05.07.050	CPOS/CDHU	Limpeza com remoção de entulho de obra (material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, tronco de árvore, plástico e metal) com caçamba metálica	m³	29,07	127,48	15,26	143,47	158,73	443,68	4.171,36	4.615,04
2.4.2	05.09.007	CPOS/CDHU	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m³	29,07	30,67	-	38,19	38,19	-	1.110,37	1.110,37
3			SERVIÇOS numeração inserida em ◇									277.750,02
3.1			Serviço 01 - Isolamento acústico parede Sala Atend IV									
3.1.1	32.06.380	CPOS/CDHU	Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida, com uma camada de manta HD, espessura de 50 mm	m²	12,59	1.397,54	-	1.740,21	1.740,21	-	21.915,16	21.915,16
3.2			Serviço 02 - Piso concreto veículos									
3.2.1	06.11.040	CPOS/CDHU	Regularização e compactação manual de terreno com soquete - esp. média 15 cm	m³	5,70	19,06	23,72	0,01	23,73	135,20	0,06	135,26
3.2.2	97113	SINAPI	Lona plástica	m²	57,00	2,94	0,26	3,40	3,66	14,82	193,80	208,62
3.2.3	94995	SINAPI	Execução de piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado	m²	57,00	82,45	11,69	90,97	102,66	666,33	5.185,29	5.851,62
3.2.4	88489	SINAPI	Pintura acrílica cor verde colonial	m²	57,00	14,52	6,12	11,96	18,08	348,84	681,72	1.030,56
3.3			Serviço 03 - Caixas de inspeção vizinho									
3.3.1	BVC 147	Próprio	Caixa subterrânea de passagem dimensões internas 30x30x40cm, alv 1/2 tijolo comum revestida, fundo lastro concreto 5 cm, tampa concreto armado 6 cm	un	1,00	363,90	324,47	128,65	453,12	324,47	128,65	453,12
3.3.2	BVC 155	Próprio	Caixa subterrânea de passagem dimensões internas 80x80x80cm, alv 1/2 tijolo comum revestida, fundo lastro concreto 5 cm, tampa concreto armado 6 cm	un	1,00	1.406,18	1.263,45	487,52	1.750,97	1.263,45	487,52	1.750,97

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%

Ref 597

3.3.3	BVC 163	Próprio	Caixa subterrânea de passagem dimensões internas 60x60x60cm, alv 1/2 tijolo comum revestida, fundo lastro concreto 6 cm, tampa concreto armado 6 cm	un	1,00	1.597,40	689,28	1.299,80	1.989,08	689,28	1.299,80	1.989,08
3.3.4	BVC 165	Próprio	Caixa subterrânea de passagem dimensões internas 60x40x40cm, alv 1/2 tijolo comum revestida, fundo lastro concreto 5 cm, tampa concreto armado 6 cm	un	1,00	623,37	554,46	221,76	776,22	554,46	221,76	776,22
3.4			Serviço 04 - Instalação de espelho									
3.4.1	102144	SINAPI	Espelho comum 3 mm c/ moldura alumínio dim 50X60 cm	m²	0,30	695,66	92,59	773,64	866,23	27,78	232,09	259,87
3.5			Serviço 05 - Piso porcelanato com rodapés									
3.5.1	06.11.040	CPOS/CDHU	Regularização e compactação manual de terreno com soquete - esp. média 15 cm	m³	25,84	19,06	23,72	0,01	23,73	612,97	0,26	613,23
3.5.2	97113	SINAPI	Lona plástica	m²	172,28	2,94	0,26	3,40	3,66	44,79	585,75	630,54
3.5.3	87700	SINAPI	Lastro de concreto impermeabilizado esp 4 cm	m²	6,89	50,72	21,81	41,34	63,15	150,30	284,88	435,18
3.5.4	17.01.120	CPOS/CDHU	Argamassa regularização c/ cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico espessura média 3 cm	m³	5,17	1.496,15	402,08	1.460,92	1.863,00	2.078,12	7.550,65	9.628,77
3.5.5	17.01.060	CPOS/CDHU	Regularização de superfície com nata de cimento e branco esp 0,5 cm	m²	8,61	33,91	30,73	11,49	42,22	264,71	98,98	363,69
3.5.6	18.08.090	CPOS/CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado (aprovar amostra com o Gestor/Fiscalização).	m²	172,28	145,34	50,75	130,22	180,97	8.743,24	22.434,38	31.177,62
3.5.7	18.08.100	CPOS/CDHU	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	m	209,32	29,99	14,09	23,25	37,34	2.949,32	4.866,69	7.816,01
3.6			Serviço 06 - Intervenções Instalação Elétrica									
3.6.1			Caixas									
3.6.1.1	95792	SINAPI	Condutele Ø 3/4"	UN	19,00	9,16	8,53	2,87	11,40	162,07	54,53	216,60
3.6.1.2	104625	SINAPI	Caixa elétrica 4"x4" autotravante para furo circular, em PVC, instalada na parede a 30 cm do piso	UN	3,00	9,65	9,00	3,01	12,01	27,00	9,03	36,03

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%

Ref 597

3.6.2			Tubulação									
3.6.2.1	91868	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1")	M	9,00	14,93	7,58	11,01	18,59	68,22	99,09	167,31
3.6.2.2	104406	SINAPI	Eletroduto rígido, em eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado DN=3/4", aparente	M	87,90	19,23	15,37	8,57	23,94	1.351,02	753,30	2.104,32
3.6.2.3	38.16.270	CPOS/CDHU	Caixa de derivação embutida ou externa para rodapé técnico duplo	un	2,00	134,30	18,77	148,70	167,47	37,54	297,40	334,94
3.6.2.4	38.16.130	CPOS/CDHU	Caixa para tomadas: de energia, RJ, sobressalente, interruptor ou espelho, com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo	un	36,00	60,77	18,77	56,91	75,68	675,72	2.048,76	2.724,48
3.6.2.5	38.16.260	CPOS/CDHU	Tê duplo de 90°, horizontal ou vertical, e tampa com pintura eletrostática	un	4,00	59,64	31,27	42,99	74,26	125,08	171,96	297,04
3.6.2.6	38.16.160	CPOS/CDHU	Curva vertical dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática	un	3,00	109,78	31,27	105,42	136,69	93,81	316,26	410,07
3.6.2.7	38.16.200	CPOS/CDHU	Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática	un	5,00	100,38	31,27	93,72	124,99	156,35	468,60	624,95
3.6.2.8	38.16.190	CPOS/CDHU	Terminal de fechamento ou mata junta com pintura eletrostática, para rodapé técnico duplo	un	6,00	21,04	9,37	16,82	26,19	56,22	100,92	157,14
3.6.2.9	38.16.150	CPOS/CDHU	Rodapé técnico duplo, e tampa com pintura eletrostática	m	48,5	167,89	25,02	184,04	209,06	1.213,47	8.925,94	10.139,41
3.6.3			Fiação									
3.6.3.1	16.85.085	FDE	Cabo flexível de cobre multipolar 3x1,5 mm2 0,6/1KV (isolação não halogenado)	M	13,00	6,99	1,29	7,41	8,70	16,77	96,33	113,10
3.6.3.2	39.26.020	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	25,00	5,67	3,12	3,94	7,06	78,00	98,50	176,50
3.6.3.3	39.02.016	CPOS/CDHU	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	1.260,00	4,50	2,49	3,11	5,60	3.137,40	3.918,60	7.056,00
3.6.3.4	39.26.080	CPOS/CDHU	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa emissão de fumaça e gases	m	5,00	39,95	9,37	40,37	49,74	46,85	201,85	248,70

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%

Ref 597

3.6.3.5	39.10.050	CPOS/ CDHU	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm²	un	150,00	4,95	4,99	1,17	6,16	748,50	175,50	924,00
3.6.3.6	39.09.040	CPOS/ CDHU	Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples	un	1,00	16,24	6,25	13,97	20,22	6,25	13,97	20,22
3.6.4			Tomadas - quadros									
3.6.4.1	37.13.800	CPOS/ CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	un	11,00	20,98	12,50	13,62	26,12	137,50	149,82	287,32
3.6.4.2	37.17.090	CPOS/ CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos	un	1,00	366,17	15,63	440,32	455,95	15,63	440,32	455,95
3.6.4.3	37.13.840	CPOS/ CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A	un	7,00	53,82	12,50	54,51	67,01	87,50	381,57	469,07
3.6.4.4	37.13.890	CPOS/ CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A	un	2,00	73,89	12,50	79,50	92,00	25,00	159,00	184,00
3.6.4.5	37.24.032	CPOS/ CDHU	Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, I _{max} . de surto de 65 até 80 kA	un	4,00	136,62	35,45	134,66	170,11	141,80	538,64	680,44
3.6.4.6	42.05.340	CPOS/ CDHU	Barra condutora chata em cobre de 3/4" x 3/16", inclusive acessórios de fixação	m	2,00	226,14	31,27	250,31	281,58	62,54	500,62	563,16
3.6.4.7	37.20.080	CPOS/ CDHU	Barra de neutro e/ou terra	un	2,00	32,00	9,37	30,47	39,84	18,74	60,94	79,68
3.6.4.8	37.20.010	CPOS/ CDHU	Isolador em epóxi de 1 kV para barramento	un	8,00	42,65	9,37	43,73	53,10	74,96	349,84	424,80
3.6.4.9	37.03.240	CPOS/ CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes	un	1,00	1.115,35	280,53	1.108,30	1.388,83	280,53	1.108,30	1.388,83
3.6.4.10	97660	SINAPI	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	UN	2,00	0,91	0,80	0,33	1,13	1,60	0,66	2,26

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%

Ref 597

3.6.4.11	42.05.590	CPOS/CDHU	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm²	un	3,00	22,59	15,63	12,49	28,12	46,89	37,47	84,36
3.6.4.12	42.05.570	CPOS/CDHU	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 16 mm²	un	4,00	17,71	15,63	6,42	22,05	62,52	25,68	88,20
3.6.4.13	40.20.240	CPOS/CDHU	Plugue com 2P+T de 10A, 250V	un	13,00	19,14	12,50	11,33	23,83	162,50	147,29	309,79
3.6.4.14	91990	SINAPI	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V,	UN	13,00	44,55	34,09	21,38	55,47	443,17	277,94	721,11
3.6.4.15	91991	SINAPI	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, sem suporte e sem placa	UN	36,00	46,78	34,09	24,16	58,25	1.227,24	869,76	2.097,00
3.6.4.16	91959	SINAPI	Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa	UN	4,00	56,46	35,34	34,96	70,30	141,36	139,84	281,20
3.6.5			Luminárias									
3.6.5.1	41.31.060	CPOS/CDHU	Luminária LED quadrada de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3400 a 3596 lm, potência de 32 a 36 W	un	13,00	334,72	25,01	391,78	416,79	325,13	5.093,14	5.418,27
3.6.5.2	09.54.006	FDE	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	6,00	7,10	8,83	0,01	8,84	52,98	0,06	53,04
3.6.6			Aterramento						-	-	-	-
3.6.6.1	39.04.080	CPOS/CDHU	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²	m	25,00	58,88	12,50	60,81	73,31	312,50	1.520,25	1.832,75
3.6.6.2	98111	SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, Ø interno 30 cm	UN	4,00	52,87	8,68	57,15	65,83	34,72	228,60	263,32
3.6.6.3	104749	SINAPI	Conector grampo metálico tipo olhal, para SPDA, para haste de aterramento Ø 3/4" e cabos de 10 A 50 mm2	UN	4,00	24,10	12,41	17,59	30,00	49,64	70,36	120,00
3.6.6.4	96986	SINAPI	Haste de aterramento, Ø 3/4", com 3 metros	UN	4,00	131,99	25,90	138,45	164,35	103,60	553,80	657,40
3.6.6.5	42.05.380	CPOS/CDHU	Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa	un	1,00	415,77	62,55	455,16	517,71	62,55	455,16	517,71

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%

Ref 597

3.7			Serviço 07 - Substituição de esquadria madeira									
3.7.1	04.09.020	CPOS/CDHU	Retirada de esquadria madeira/metálica - RS 01	m²	4,15	31,70	39,46	0,01	39,47	163,60	0,04	163,64
3.7.2	100666	SINAPI	Janela de madeira, caixa do batente, marco 10 cm, com 2 folhas de abrir tipo veneziana e 2 folhas guilhotinas para vidro, guarnição, alisar e ferragens. Fixação com parafusos e espuma expansiva.	m²	4,15	622,04	76,79	697,77	774,56	318,37	2.892,95	3.211,32
3.7.3	26.01.230	CPOS/CDHU	Vidro cancelado de 4 mm	m²	4,15	236,48	27,01	267,45	294,46	111,98	1.108,85	1.220,83
3.7.4	102229	SINAPI	Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos, cor verde colonial	m²	12,44	30,16	16,82	20,73	37,55	209,21	257,84	467,05
3.8			Serviço 08 - Forro gesso acartonado com acabamento pintura									
3.8.1	10.01.049	FDE	Forro de gesso acartonado, acabamento entabicado, inclusive estrutura e alçapão com requadro estruturado	m²	148,30	110,39	-	137,45	137,45	-	20.383,45	20.383,45
3.8.2	88496	SINAPI	Massa corrida base PVA	m²	148,30	38,00	27,87	19,44	47,31	4.133,04	2.882,90	7.015,94
3.8.3	104640	SINAPI	Tinta látex PVA em forro, antimofo em massa, inclusive preparo	m²	148,30	14,95	8,52	10,09	18,61	1.263,49	1.496,32	2.759,81
3.9			Serviço 09 - Piso concreto pedestres									
3.9.1	06.11.040	CPOS/CDHU	Regularização e compactação manual de terreno com soquete - esp. média 15 cm	m³	5,65	19,06	23,72	0,01	23,73	134,04	0,06	134,10
3.9.2	97113	SINAPI	Lona plástica	m²	56,51	2,94	0,26	3,40	3,66	14,69	192,13	206,82
3.9.3	94993	SINAPI	Execução de piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado	m²	56,51	68,42	9,15	76,04	85,19	517,07	4.297,02	4.814,09
3.9.4	88489	SINAPI	Pintura acrílica cor verde colonial	m²	56,51	14,52	6,12	11,96	18,08	345,84	675,86	1.021,70
3.10			Serviço 10 - Correção umidade parede Fachada 03 (repintura inclusa na Fachada 03)									
3.10.1	97631	SINAPI	Demolição manual de revestimento em massa	m²	4,52	14,77	12,83	5,56	18,39	57,93	25,10	83,03
3.10.2	104411	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria	m²	4,52	5,47	3,11	3,70	6,81	14,04	16,71	30,75
3.10.3	87797	SINAPI	Emboço desempenado c/ espuma poliéster	m²	4,52	59,75	37,55	36,85	74,40	169,54	166,38	335,92
3.10.4	98555	SINAPI	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação, em 03 demãos	m²	4,52	35,44	21,41	22,71	44,12	96,67	102,54	199,21
3.11			Serviço 12 - Revitalização mureta orla									
3.11.1	97631	SINAPI	Demolição manual de revestimento em massa - DS 07	m²	0,25	14,77	12,83	5,56	18,39	3,25	1,41	4,66
3.11.2	104441	SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural, FCK 8 MPa, dim 14x19x39 cm, largura da parede 14 cm	m²	1,72	80,31	26,52	73,48	100,00	45,61	126,39	172,00

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%

Ref 597

3.11.3	104411	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria	m²	1,72	5,47	3,11	3,70	6,81	5,35	6,36	11,71
3.11.4	87797	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 35 mm	m²	1,72	59,75	37,55	36,85	74,40	64,59	63,38	127,97
3.11.5	95626	SINAPI	Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas ou internas com 2 demãos	m²	1,72	17,84	9,57	12,64	22,21	16,46	21,74	38,20
3.12			Serviço 13 - Correção argamassa externa									
3.12.1	97631	SINAPI	Demolição manual de revestimento em massa	m²	1,58	14,77	12,83	5,56	18,39	20,27	8,78	29,05
3.12.2	104411	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria	m²	1,58	5,47	3,11	3,70	6,81	4,91	5,85	10,76
3.12.3	87797	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 35 mm	m²	1,58	59,75	37,55	36,85	74,40	59,33	58,22	117,55
3.12.4	88496	SINAPI	Massa corrida base PVA	m²	1,58	38,00	27,87	19,44	47,31	44,03	30,72	74,75
3.13			Serviço 14 - Repintura esquadrias madeira									
3.13.1	102193	SINAPI	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	m²	47,49	2,40	1,59	1,39	2,98	75,51	66,01	141,52
3.13.2	15.50.012	FDE	Remoção esmalte em esq madeira com produtos quimicos	m²	47,49	8,86	5,31	5,72	11,03	252,16	271,63	523,79
3.13.3	102229	SINAPI	Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos	m²	47,49	30,16	16,82	20,73	37,55	798,76	984,44	1.783,20
3.14			Serviço 15 - Repintura esquadrias metálicas									
3.14.1	15.50.003	FDE	Remoção esmalte em esq metálica com lixamento	m²	244,85	5,70	6,63	0,46	7,09	1.623,33	112,63	1.735,96
3.14.2	15.50.012	FDE	Remoção esmalte em esq metálica com produtos quimicos	m²	244,85	8,86	5,31	5,72	11,03	1.300,14	1.400,52	2.700,66
3.14.3	100742	SINAPI	Esmalte à base água em superfície metálica, cor verde colonial, 2 demãos	m²	244,85	29,69	19,97	16,99	36,96	4.889,59	4.159,95	9.049,54
3.15			Serviço 16 - Limpeza com jato de alta pressão									
3.15.1	99814	SINAPI	Limpeza com jato de alta pressão	m²	56,51	2,58	2,16	1,05	3,21	122,06	59,34	181,40
3.16			Serviço 17 - Correção acionamento porta metálica									
3.16.1	04.09.020	CPOS/CDHU	Retirada esquadria madeira/metálica	m²	2,21	31,70	39,46	0,01	39,47	87,01	0,02	87,03
3.16.2	88315	SINAPI	Serralheiro com encargos complementares	H	4,00	33,16	30,15	11,14	41,29	120,60	44,56	165,16
3.16.3	88251	SINAPI	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	4,00	30,53	26,88	11,13	38,01	107,52	44,52	152,04
3.16.4	24.20.020	CPOS/CDHU	Recolocação de esquadrias metálicas	m²	2,21	45,31	56,41	0,01	56,42	124,38	0,02	124,40

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%

Ref 597

3.17			Serviço 18 - Reposição vidro fantasia									
3.17.1	26.01.230	CPOS/CDHU	Vidro cancelado de 4 mm	m²	0,14	236,48	27,01	267,45	294,46	3,89	38,51	42,40
3.18			Serviço 19 - Desentortar corrimão									
3.18.1	04.09.060	CPOS/CDHU	Retirada e recolocação corrimão metálico	m	6,00	10,86	13,52	-	13,52	81,12	-	81,12
3.18.2	88315	SINAPI	Serralheiro com encargos complementares	H	4,00	33,16	30,15	11,14	41,29	120,60	44,56	165,16
3.18.3	88251	SINAPI	Auxiliar de serralheiro com encargos complementares	H	4,00	30,53	26,88	11,13	38,01	107,52	44,52	152,04
3.19			Serviço 20 - Pintura corrimão									
3.19.1	15.50.012	FDE	Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com produtos quimicos	m²	65,66	8,86	5,31	5,72	11,03	348,65	375,57	724,22
3.19.2	15.50.003	FDE	Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com lixamento	m²	65,66	5,70	6,63	0,46	7,09	435,32	30,20	465,52
3.19.3	100742	SINAPI	Esmalte à base água em superfície metálica, cor verde colonial, 2 demãos	m²	65,66	29,69	19,97	16,99	36,96	1.311,21	1.115,55	2.426,76
3.20			Serviço 21 - Instalação veda frestas em portas e janelas									
3.20.1	BVC 186	Próprio	Espuma adesiva destacável, largura 9 mm, composição EPDM para vedação de frestas em portas e janelas	m	53,23	13,76	10,90	6,23	17,13	580,21	331,62	911,83
3.21			Serviço 22 - Instalação ar condicionado split - Recepção									
3.21.1	103247	SINAPI	Ar condicionado split invert, hi-wall (parede), ciclo frio, 12.000 BTU/h	UN	1,00	2.773,38	150,92	3.302,49	3.453,41	150,92	3.302,49	3.453,41
3.22			Serviço 23 - Instalação bancada granito larg 60 cm									
3.22.1	BVC 20	Próprio	Tampo granito ITAUNAS, esp 2 cm, dimensões 250x60 cm com 4 mão francesa	m²	1,50	464,00	-	577,77	577,77	-	866,66	866,66
3.23			Serviço 24 - Pintura piso concreto pedestres									
3.23.1	99814	SINAPI	Limpeza com jato de alta pressão	m²	196,91	2,58	2,16	1,05	3,21	425,33	206,76	632,09
3.23.2	88489	SINAPI	Pintura acrílica cor verde colonial	m²	196,91	14,52	6,12	11,96	18,08	1.205,09	2.355,04	3.560,13
3.24			Serviço 26 - Instalação de toldo									
3.24.1	BVC 191	Próprio	Toldo em lona, dimensões 125x125 cm	un	1,00	1.290,00	-	1.606,30	1.606,30	-	1.606,30	1.606,30
3.25			Serviço 27 - Fechamento vão									
3.25.1	103365	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 9x19x39 cm, largura da parede 9 cm, e argamassa de assentamento com preparo manual	m²	8,88	54,73	26,52	41,62	68,14	235,47	369,54	605,01

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%

Ref 597

3.25.2	104411	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria	m²	8,88	5,47	3,11	3,70	6,81	27,61	32,85	60,46
3.25.3	87797	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 35 mm	m²	8,88	59,75	37,55	36,85	74,40	333,41	327,19	660,60
3.26			Serviço 28 - Repintura paredes internas									
3.26.1	03.10.140	CPOS/CDHU	Remoção pintura em massa c/ lixamento	m²	566,63	6,33	7,42	0,46	7,88	4.204,40	260,65	4.465,05
3.26.2	88496	SINAPI	Tratamento de fissuras estáveis	m²	3,00	38,00	27,87	19,44	47,31	83,61	58,32	141,93
3.26.3	BVC 192	Próprio	Massa corrida base PVA	m	2,00	180,66	169,23	55,72	224,95	338,46	111,44	449,90
3.26.4	95626	SINAPI	Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas ou internas com 2 demãos	m²	566,63	17,84	9,57	12,64	22,21	5.422,65	7.162,21	12.584,86
3.27			Serviço 29 - Repintura paredes externas									
3.27.1	03.10.140	CPOS/CDHU	Remoção pintura em massa c/ lixamento	m²	448,17	6,33	7,42	0,46	7,88	3.325,45	206,16	3.531,61
3.27.2	88496	SINAPI	Tratamento de fissuras estáveis	m²	2,00	38,00	27,87	19,44	47,31	55,74	38,88	94,62
3.27.3	88496	SINAPI	Massa corrida base PVA	m²	-	38,00	27,87	19,44	47,31	-	-	-
3.27.4	95626	SINAPI	Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas ou internas com 2 demãos	m²	448,17	17,84	9,57	12,64	22,21	4.289,03	5.664,92	9.953,95
3.28			Serviço 30 - Repintura externa esmalte branco (detalhe pilares fachada 01)									
3.28.1	03.10.140	CPOS/CDHU	Remoção pintura em massa c/ lixamento	m²	14,42	6,33	7,42	0,46	7,88	106,97	6,63	113,60
3.28.2	102229	SINAPI	Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos cor chumbo	m²	7,21	30,16	16,82	20,73	37,55	121,24	149,42	270,66
3.28.3	102229	SINAPI	Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos cor branca	m²	7,21	30,16	16,82	20,73	37,55	121,24	149,42	270,66
3.29			Serviço 31 - Repintura externa esmalte cinza (arrimo)									
3.29.1	95626	SINAPI	Aplicação manual de tinta látex acrílica em paredes externas ou internas com 2 demãos, cor chumbo	m²	16,14	17,84	9,57	12,64	22,21	154,46	204,01	358,47
3.30			Serviço 32 - Repintura externa esmalte verde (estrutura)									
3.30.1	15.50.012	FDE	Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com produtos químicos	m²	84,12	8,86	5,31	5,72	11,03	446,69	481,18	927,87
3.30.2	15.50.003	FDE	Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com lixamento	m²	84,12	5,70	6,63	0,46	7,09	557,74	38,70	596,44

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%

Ref 597

3.30.3	102229	SINAPI	Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos - cor verde colonial	m²	84,12	30,16	16,82	20,73	37,55	1.414,95	1.743,87	3.158,82
3.31			Serviço 33 - Restauração esquadria madeira									
3.31.1	15.50.012	FDE	Remoção óleo, esmalte ou verniz em esq madeira com produtos	m²	4,13	8,86	5,31	5,72	11,03	21,93	23,62	45,55
3.31.2	102193	SINAPI	Lixamento de madeira para aplicação de fundo ou pintura	m²	4,13	2,40	1,59	1,39	2,98	6,57	5,74	12,31
3.31.3	15.20.020	CPOS/CDHU	Fornecimento de peças diversas em madeira cedro ou similar para restaurar esquadrias em madeira	m³	0,04	5.586,35	1.692,30	5.263,82	6.956,12	75,14	233,71	308,85
3.31.4	88261	SINAPI	Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares	H	27,00	32,39	29,47	10,86	40,33	795,69	293,22	1.088,91
3.31.5	88239	SINAPI	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	H	27,00	30,38	26,96	10,86	37,82	727,92	293,22	1.021,14
3.31.6	102229	SINAPI	Esmalte sintético acetinado em madeira (pigmentado), acabamento em 3 demãos, cor verde colonial	m²	4,13	30,16	16,82	20,73	37,55	69,47	85,61	155,08
3.32			Serviço 35 - Acesso Bloco C									
3.32.1	96527	SINAPI	Escavação em terra	m³	0,42	132,78	115,38	49,95	165,33	48,97	21,20	70,17
3.32.2	BVC 26	Próprio	Agulhamento fundo valas c/ maco 30 kg	m²	0,98	15,33	19,08	-	19,08	18,75	-	18,75
3.32.3	11.18.040	CPOS/CDHU	Lastro pedra britada	m³	0,05	211,53	38,17	225,22	263,39	1,88	11,06	12,94
3.32.4	96530	SINAPI	Forma madeira comum	m²	2,24	152,30	63,19	126,45	189,64	141,80	283,75	425,55
3.32.5	10.01.040	CPOS/CDHU	Armadura barra aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	kg	12,39	10,39	3,26	9,67	12,93	40,38	119,78	160,16
3.32.6	10.01.060	CPOS/CDHU	Armadura barra aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	kg	1,29	10,69	3,26	10,05	13,31	4,19	12,92	17,11
3.32.7	103687	SINAPI	Concreto usinado, FCK = 25 Mpa	m³	0,16	1.102,09	461,98	910,34	1.372,32	72,57	143,00	215,57
3.32.8	104441	SINAPI	Alvenaria de blocos de concreto estrutural, FCK 8 MPa, dim 14x19x39 cm, largura da parede 14 cm	m²	1,97	80,31	26,52	73,48	100,00	52,11	144,39	196,50
3.32.9	87797	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa, traço 1:2:8, aplicado manualmente, espessura 35 mm	m²	3,30	59,75	37,55	36,85	74,40	123,96	121,65	245,61
3.32.10	98555	SINAPI	Imperm arg polimérica p/ umidade e água percolação	m²	3,30	35,44	21,41	22,71	44,12	70,68	74,97	145,65
3.32.11	07.11.020	CPOS/CDHU	Reaterro valas	m³	0,47	7,25	3,54	5,48	9,02	1,67	2,58	4,25

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%

Ref 597

3.33			Serviço 36 - Reforço estrutural sobre porta acesso Bloco C									
3.33.1	92917	SINAPI	Armadura barra aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	3,56	12,42	3,93	11,53	15,46	13,97	40,99	54,96
3.33.2	11.05.040	CPOS/CDHU	Argamassa graute	m³	0,06	432,74	71,35	467,49	538,84	4,11	26,93	31,04
3.34			Serviço 37 - Revestimento com argamassa									
3.34.1	104411	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria	m²	40,16	5,47	3,11	3,70	6,81	124,89	148,58	273,47
3.34.2	87797	SINAPI	Emboço desempenado c/ espuma poliéster	m²	40,16	59,75	37,55	36,85	74,40	1.507,93	1.479,82	2.987,75
3.35			Serviço 38 - Pintura interna acrílico									
3.35.1	88496	SINAPI	Massa corrida base PVA	m²	40,16	38,00	27,87	19,44	47,31	1.119,20	780,67	1.899,87
3.35.2	104642	SINAPI	Pintura látex acrílica standard, aplicação manual em paredes, em duas demãos	m²	40,16	12,14	6,12	8,99	15,11	245,77	361,02	606,79
3.36			Serviço 39 - Porta acústica									
3.36.1	BVC 190	Próprio	Folha de porta acústica em madeira, com ferragens	un	1,00	693,93	41,01	823,07	864,08	41,01	823,07	864,08
3.37			Serviço 40 - Reconstrução cobertura Bloco C									
3.37.1	97647	SINAPI	Remoção telhas cerâmica, de forma manual	m²	62,67	4,58	3,99	1,71	5,70	250,05	107,17	357,22
3.37.2	04.02.070	CPOS/CDHU	Retirada estrutura madeira	m²	62,67	20,38	25,37	-	25,37	1.589,94	-	1.589,94
3.37.3	15.01.010	CPOS/CDHU	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro	m²	62,67	177,37	70,50	150,36	220,86	4.418,24	9.423,06	13.841,30
3.37.4	94226	SINAPI	Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumínio, incluso transporte vertical	m²	62,67	23,09	9,84	18,91	28,75	616,67	1.185,09	1.801,76
3.37.5	07.03.112	FDE	Cobertura em telha cerâmica tipo portuguesa	m²	62,67	99,06	50,11	73,23	123,34	3.140,39	4.589,32	7.729,71
3.37.6	16.02.270	CPOS/CDHU	Espigão de barro emboçado	m	24,00	39,85	22,54	27,08	49,62	540,96	649,92	1.190,88
4			SERV COMPLEMENTARES									18.318,77
4.1			Proteção e Combate Incêndio									
4.1.1	101911	SINAPI	Extintor portátil para incêndio com carga PQS 12 kg 20, classe BC	UN	1,00	350,29	28,55	407,63	436,18	28,55	407,63	436,18
4.1.2	101905	SINAPI	Extintor portátil de incêndio com carga de água pressurizada 10 litros, classe A	UN	1,00	233,08	28,55	261,68	290,23	28,55	261,68	290,23

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%

Ref 597

4.2			Acabamentos em granito									
4.2.1	19.01.062	CPOS/CDHU	Soleira granito cinza, esp 2 cm x larg < 20 cm, dimensões em Projeto, acabamento polido, sigla GS	m	14,13	173,45	16,87	199,10	215,97	238,37	2.813,28	3.051,65
4.2.2	19.01.064	CPOS/CDHU	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido	m	0,90	207,46	25,30	233,02	258,32	22,77	209,72	232,49
4.3			Esquadria em alumínio									
4.3.1	25.02.221	CPOS/CDHU	Porta correr alumínio, cor branca, linha 30, vedação folhas externas em palhetas e folhas internas em vidro liso	m²	4,50	819,67	169,23	851,42	1.020,65	761,54	3.831,39	4.592,93
4.4			Acabamento forros PVC									
4.4.1	96121	SINAPI	Acabamento para forro (roda-forro) em perfil metálico e plástico	M	70,96	13,28	6,31	10,22	16,53	447,76	725,21	1.172,97
4.5			Comunicação visual									
4.5.1	97.02.036	CPOS/CDHU	Placa identificação PVC texto em vinil - Modelo A	m²	0,82	322,49	112,82	288,74	401,56	92,51	236,77	329,28
4.6			Paisagismo									
4.6.1	103946	SINAPI	Grama São Carlos em placas, Axonopus obtusifolius	m²	10,80	22,64	4,07	24,12	28,19	43,96	260,50	304,46
4.6.2	98509	SINAPI	Arbusto bico-de-papagaio, Euphorbia pulcherrima	UN	7,00	48,88	1,58	59,28	60,86	11,06	414,96	426,02
4.6.3	98517	SINAPI	Palmae Jerivá, Syagrus romanzoffiana, altura entre 2,00 e 4,00 m	UN	1,00	259,35	150,45	172,49	322,94	150,45	172,49	322,94
4.6.4	16.03.067	FDE	Arbusto ixora vermelha, Ixora coccinea, altura entre 0,40 e 0,60 m	UN	43,00	31,22	4,91	33,96	38,87	211,13	1.460,28	1.671,41
4.6.5	BVC 129	Próprio	Tutor em madeira para proteção de mudas de árvore	un	1,00	121,32	25,45	125,61	151,06	25,45	125,61	151,06
4.7			Limpeza final									
4.7.1	55.01.020	CPOS/CDHU	Limpeza final da obra	m²	299,84	14,30	17,80	-	17,80	5.337,15	-	5.337,15

112.856,52	243.150,48	356.007,00
-------------------	-------------------	-------------------

Obra: Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Unidade: FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados: SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

BDI 24,52%
Ref 597

356.007,00

Ribeirão Preto, 26 de Setembro de 2025.

LUIZ CARLOS BARRETO
VINHOLIS:41396545891

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARRETO
VINHOLIS:41396545891
Dados: 2025.09.29 14:53:16 -03'00'

Luiz Carlos Barreto Vinholis
Eng Civil e Arquiteto
CREA/SP 0600289073 CAU/SP A 181320-0
RRT nº 16013784

Obra:

Casa 08 – Rua das Paineiras – Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21°09'43.3"S e Longitude 47°51'27.5"W

Ref 597

Unidade:

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP

Bancos de Dados:

SINAPI - 08/2025 - SP CPOS/CDHU - 06/2025 - SP FDE - 07/2025 - SP

Área (m²):

299,84

Encargos Sociais:

BDI:
24,52%

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Revisão:

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total (R\$)	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS	24.025,19	6,75 %
2	DEMO/REM/RETIRADA	35.913,02	10,09 %
3	SERVIÇOS numeração inserida em ◇	277.750,02	78,02 %
4	SERV COMPLEMENTARES	18.318,77	5,15 %
TOTAL		356.007,00	100,00 %

Ribeirão Preto, 26 de Setembro de 2025.

LUIZ CARLOS BARRETO
VINHOLIS:41396545891

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS BARRETO
VINHOLIS:41396545891
Dados: 2025.09.29 15:00:42 -03'00'

Luiz Carlos Barreto Vinholis
Eng Civil e Arquiteto
CREA/SP 0600289073 CAU/SP A 181320-0
RRT nº 16013784

Obra:	Casa de Raíssa Fátima - Campus da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto - Latitude 21° 05' 19,93" S e Longitude 47° 52' 27,93" W	Área (m²):	299,84
Unidade:	FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - FMRP USP	Revisão:	0

Ref 597

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL	%	PRAZO MENSAL					TOTAL
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 24.025,19	6,75%	100,00%					100,00%
				24.025,19	-	-	-	-	24.025,19
2	DEMO/REM/RETIRADA	R\$ 35.913,02	10,09%		60,00%	40,00%			100,00%
				-	21.547,81	14.365,21	-	-	35.913,02
3	SERVIÇOS numeração inserida em Ø	R\$ 277.750,02	78,02%		10,00%	40,00%	40,00%	10,00%	100,00%
					27.775,00	111.100,01	111.100,01	27.775,00	277.750,02
4	SERV COMPLEMENTARES	R\$ 18.318,77	5,15%		35,00%	25,00%	40,00%		100,00%
					6.411,57	4.579,69	7.327,51	-	18.318,77
	VALOR TOTAL	R\$ 356.007,00	100,00%	R\$ 24.025,19	R\$ 55.734,38	R\$ 130.044,91	R\$ 118.427,52	R\$ 27.775,00	
	VALOR ACUMULADO		R\$	24.025,19	79.759,57	209.804,48	328.232,00	356.007,00	356.007,00

Ribeirão Preto, 26 de Setembro de 2025.

LUIZ CARLOS BARRETO
VINHOLIS:41396545891

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS BARRETO
VINHOLIS:41396545891
Dados: 2025.09.29 14:59:02 -03'00'

Luiz Carlos Barreto Vinholis
Eng Civil e Arquiteto
CREA/SP 0600289073 CAU/SP A 181320-0
RRT nº 16013784