

Obra  
TROCA DE CADEIRAS ODONTOLÓGICAS COM REMANEJAMENTO DE  
PONTOS - CLÍNICA 3 - EDIFÍCIO FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE  
RIBEIRÃO PRETO (FORP-USP)

Bancos  
CDHU 200 - 11/2025 - São Paulo  
SBC - 02/2026 - São Paulo  
SINAPI - 01/2026 - São Paulo  
ORSE - 11/2025

B.D.I.  
29,80%  
Encargos Sociais  
Desonerado:  
Horista: 105,39%  
Mensalista: 105,39%

Data: 19/02/2026  
Revisão: 01  
Custo R\$/m²: R\$ 316,34

Área Total á ser reformada = 430,00 m²

PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA COM VALOR DO MATERIAL E DA MAO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT COM BDI			TOTAL			Peso (%)
						MAT.	M. O.	TOTAL	MAT.	M. O.	TOTAL	
1			EQUIPE DE OBRA						0,00	25.863,20	25.863,20	19,01 %
1.1	90777	SINAPI	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	176,00	0,00	146,95	146,95	0,00	25.863,20	25.863,20	19,01 %
2			CANTEIRO DE OBRA						3.165,96	247,52	3.413,48	2,51 %
2.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	M2	2,00	195,43	69,59	265,02	390,86	139,18	530,04	0,39 %
2.2	02.01.180	CDHU	Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB	UNMES	1,00	1.621,65	0,00	1.621,65	1.621,65	0,00	1.621,65	1,19 %
2.3	02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	1,00	1.153,45	108,34	1.261,79	1.153,45	108,34	1.261,79	0,93 %
3			REVESTIMENTO						2.358,90	902,25	3.261,15	2,40 %
3.1			RECOMPOSIÇÃO DE PISO						2.358,90	902,25	3.261,15	2,40 %
3.1.1	18.06.152	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIlb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada (Conforme modelo existente)	M2	45,00	52,42	20,05	72,47	2.358,90	902,25	3.261,15	2,40 %
4			TROCA DE CADEIRAS DE DENTISTA						23.776,24	71.723,98	95.500,22	70,21 %
4.1	CPU 08	PRÓPRIO	Retirada de cadeiras odontológicas existentes, remanejamento dos pontos e mão de obra para instalação das novas cadeiras	UN	45,00	168,83	1.356,92	1.525,75	7.597,39	61.061,23	68.658,62	50,47 %
4.2	38.19.020	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	M	135,00	3,25	19,57	22,82	438,75	2.641,95	3.080,70	2,26 %
4.3	1520	ORSE	Mangueira Trançada 1/4	M	45,00	25,15	8,36	33,51	1.131,75	376,20	1.507,95	1,11 %
4.4	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões	M	45,00	7,78	32,61	40,39	350,10	1.467,45	1.817,55	1,34 %
4.5	46.01.010	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões	M	45,00	7,87	32,61	40,48	354,15	1.467,45	1.821,60	1,34 %
4.6	46.02.010	CDHU	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões (luva deslizando)	M	45,00	16,36	32,61	48,97	736,20	1.467,45	2.203,65	1,62 %
4.7	46.10.020	CDHU	Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões	M	45,00	155,14	23,49	178,63	6.981,30	1.057,05	8.038,35	5,91 %
4.8	39.02.016	CDHU	Cabo de cobre de 2.5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	500,00	3,15	2,61	5,76	1.575,00	1.305,00	2.880,00	2,12 %
4.9	42.05.120	CDHU	Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos	UN	135,00	34,16	6,52	40,68	4.611,60	880,20	5.491,80	4,04 %
5			ITENS FINAIS						0,00	7.989,40	7.989,40	5,87 %
5.1	55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M2	430,00	0,00	18,58	18,58	0,00	7.989,40	7.989,40	5,87 %
									29.301,10	106.726,35	136.027,45	
Total Geral									136.027,45			