

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBRA: ACESSIBILIDADE EM ESCOLAS

1. OBJETIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo definir as diretrizes para a execução das obras de acessibilidade em escolas, garantindo conformidade com as normas vigentes, segurança e qualidade dos serviços prestados.

2. ETAPAS DA OBRA

A obra será executada em etapas conforme descrito a seguir:

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

- Administração e controle de obra;
- Instalação de canteiro de obras;
- Mobilização e desmobilização de equipamentos e equipe;
- Sinalização de segurança.

2.2 Creche Filomena

- Demolição e remoção de piso para instalação de piso tátil em concreto na área externa;
- Instalação de piso tátil de alerta e direcional em borracha, com cola de contato, nos ambientes internos;
- Instalação de piso tátil de alerta e direcional em concreto assentados em argamassa ACIII, nos ambientes externos;
- Instalação de corrimão duplo em aço inox nas rampas conforme projeto;
- Construção de Rampa acessível, na entrada principal do passeio ao portão, com inclinação máxima de 8,33%;
- Pintura de demarcação de vagas conforme projeto;
- Pintura de símbolos de caga PCD;
- Instalação de barras de apoio nos sanitários PCD;

2.3 ESCOLA ANTONIA DIÓGENES/ARMINDO

- Construção de rampas de acesso conforme normas de acessibilidade.
- Demolição e remoção de piso para instalação de piso tátil em concreto na área externa;
-
- Instalação de piso tátil de alerta e direcional em borracha, com cola de contato;
- Instalação de piso tátil de alerta e direcional em concreto assentados em argamassa ACIII, nos ambientes externos;
- Instalação de corrimão duplo em aço inox nas rampas conforme projeto;
- Construção de Rampa acessível, com inclinação máxima de 8,33%;
- Pintura de demarcação de vagas conforme projeto;



- Pintura de símbolos de caga PCD;

2.4 ESCOLA JOSÉ SERAFIM

- Construção de rampas de acesso conforme normas de acessibilidade.
- Demolição e remoção de piso para instalação de piso tátil em concreto na área externa;
- Instalação de piso tátil de alerta e direcional em borracha, com cola de contato;
- Instalação de piso tátil de alerta e direcional em concreto assentados em argamassa ACIII, nos ambientes externos;
- Instalação de corrimão duplo em aço inox nas rampas conforme projeto;
- Construção de Rampa acessível, com inclinação máxima de 8,33%;
- Pintura de demarcação de vagas conforme projeto;
- Pintura de símbolos de caga PCD;

2.5 Escola Fernão Dias

- Construção de rampas de acesso conforme normas de acessibilidade.
- Demolição e remoção de piso para instalação de piso tátil em concreto na área externa;
- Instalação de piso tátil de alerta e direcional em borracha, com cola de contato;
- Instalação de piso tátil de alerta e direcional em concreto assentados em argamassa ACIII, nos ambientes externos;
- Instalação de corrimão duplo em aço inox nas rampas conforme projeto;
- Construção de Rampa acessível, com inclinação máxima de 8,33%;
- Pintura de demarcação de vagas conforme projeto;
- Pintura de símbolos de caga PCD;

3. NORMAS APLICÁVEIS

A obra seguirá rigorosamente as normas técnicas vigentes, incluindo:

- **ABNT NBR 9050:** Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;
- **ABNT NBR 6492:** Representação de projetos de arquitetura;

4. CONDIÇÕES GERAIS

- O prazo de execução será definido conforme o cronograma aprovado;
- Os materiais utilizados deverão possuir certificação de qualidade;
- A obra será acompanhada por responsável técnico devidamente habilitado.

5. CONCLUSÃO

Este documento visa assegurar a correta execução das obras de acessibilidade, garantindo qualidade, segurança e atendimento às normas vigentes.





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Memorial Descritivo	DE OBRA	09/04/2025

ID: **291543**

CRC: **C0A74DCF**

Processo: **1-370/2025**

Usuário: **JONATAS LOPES LUCAS**

Criação: **09/04/2025 11:25:24** Finalização: **09/04/2025 11:26:04**

Processo



Documento



MD5: **F2A5D57FC305A0EE0863E94435B262FE**

SHA256: **81F1067B2F48280195C889883360A832D92C1F9CC6A9C25BC0E04BFF1C021346**

Súmula/Objeto:

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA.

INTERESSADOS

SEMED	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	09/04/2025 11:25:24
-------	--------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CRIAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS	09/04/2025 11:25:24
---	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



JONATAS LOPES LUCAS

COORDENADOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

09/04/2025 11:26:08

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 291543 e o CRC C0A74DCF.