



Obra
ACESSIBILIDADE ESCOLAS

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Rondônia
SBC - 03/2025 - Rondônia

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	Serviços Preliminares	32,924.01	18.44 %
2	CRECHE FILOMENA	22,722.41	12.73 %
3	ESCOLA ANTONIA DIÓGENES/ARMINDO	40,279.58	22.56 %
4	ESCOLA JOSÉ SERAFIM	40,865.58	22.89 %
5	Escola Fernão Dias	41,742.22	23.38 %

Total sem BDI 145,781.01
Total do BDI 32,752.79
Total Geral 178,533.80

JONATAS LOPES LUCAS
Setor de Engenharia





Obra
ACESSIBILIDADE ESCOLAS

Bancos
SINAPI - 02/2025 -
Rondônia
SBC - 03/2025 - Rondônia

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Serviços Preliminares		1		32,924.01	32,924.01	18.44 %
1.1	00000036	Próprio	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA LOCAL	Und/mês.	3	4,026.16	4,930.83	14,792.49	8.29 %
1.2	93584	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (COMP. MÃE - SINAPI 93584 - 12/2023)	m²	16	925.31	1,133.22	18,131.52	10.16 %
2			CRECHE FILOMENA		1		22,722.41	22,722.41	12.73 %
2.1	CPU_92027	Próprio	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA Azul, COLADO	m²	37.13	269.10	329.56	12,236.56	6.85 %
2.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	3.6	192.25	235.44	847.58	0.47 %
2.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.144	219.92	269.33	38.78	0.02 %
2.4	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	M	17.5	95.70	117.20	2,051.00	1.15 %
2.5	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	5.64	49.31	60.38	340.54	0.19 %
2.6	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	50	4.59	5.62	281.00	0.16 %
2.7	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	6.552	154.13	188.76	1,236.75	0.69 %
2.8	103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2.184	87.65	107.34	234.43	0.13 %
2.9	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	2.184	50.20	61.47	134.25	0.08 %
2.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	385.49	472.10	1,888.40	1.06 %



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

2.11	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	350.41	429.14	1,716.56	0.96 %
2.12	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	350.41	429.14	1,716.56	0.96 %
3			ESCOLA ANTONIA DIÓGENES/ARMINDO		1		40,279.58	40,279.58	22.56 %
3.1	CPU_92027	Próprio	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA Azul, COLADO	m²	107.7	269.10	329.56	35,493.61	19.88 %
3.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	11.79	192.25	235.44	2,775.83	1.55 %
3.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.4716	219.92	269.33	127.01	0.07 %
3.4	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	M	3	95.70	117.20	351.60	0.20 %
3.5	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	8.45	49.31	60.38	510.21	0.29 %
3.6	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	85	4.59	5.62	477.70	0.27 %
3.7	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	2.88	154.13	188.76	543.62	0.30 %
4			ESCOLA JOSÉ SERAFIM		1		40,865.58	40,865.58	22.89 %
4.1	CPU_92027	Próprio	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA Azul, COLADO	m²	107.7	269.10	329.56	35,493.61	19.88 %
4.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	11.79	192.25	235.44	2,775.83	1.55 %
4.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.4716	219.92	269.33	127.01	0.07 %
4.4	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	M	8	95.70	117.20	937.60	0.53 %
4.5	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	8.45	49.31	60.38	510.21	0.29 %
4.6	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	85	4.59	5.62	477.70	0.27 %
4.7	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	2.88	154.13	188.76	543.62	0.30 %
5			Escola Fernão Dias		1		41,742.22	41,742.22	23.38 %
5.1	CPU_92027	Próprio	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA Azul, COLADO	m²	58.5	269.10	329.56	19,279.26	10.80 %
5.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	15.3	192.25	235.44	3,602.23	2.02 %



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

5.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.612	219.92	269.33	164.82	0.09 %
5.4	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	M	42.23	95.70	117.20	4,949.35	2.77 %
5.5	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	80.065	66.77	81.77	6,546.91	3.67 %
5.6	103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	15.12265	87.65	107.34	1,623.26	0.91 %
5.7	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	15.12265	50.20	61.47	929.58	0.52 %
5.8	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	0.30405	81.05	99.26	30.18	0.02 %
5.9	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6	72.63	88.94	533.64	0.30 %
5.10	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	80.065	3.61	4.42	353.88	0.20 %
5.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.6	62.49	76.53	45.91	0.03 %
5.12	111455	SBC	PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO	m²	4	751.86	920.80	3,683.20	2.06 %

Total sem BDI	145,781.01
Total do BDI	32,752.79
Total Geral	178,533.80

JONATAS LOPES LUCAS
Setor de Engenharia





Obra
ACESSIBILIDADE ESCOLAS

Bancos
SINAPI - 02/2025 -

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			Serviços Preliminares		1		32,924.01	32,924.01	18.44 %
1.1	00000036	Próprio	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA LOCAL	Und/mês.	3	4,026.16	4,930.83	14,792.49	8.29 %
Local			Descrição Considerando 3 meses: (8 h/ mês do engenheiro/arquiteto + 120 h mês do encarregado)	Fórmula 3				Quantidade 3.0000000	
1.2	93584	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (COMP. MÃE - SINAPI 93584 - 12/2023)	m²	16	925.31	1,133.22	18,131.52	10.16 %
Local			Descrição Considerando um depósito de Obra de 2 x 2 para cada escola	Fórmula 2*2*4				Quantidade 16.0000000	
2			CRECHE FILOMENA		1		22,722.41	22,722.41	12.73 %
2.1		Próprio	PISO TÁTIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA Azul, COLADO	m²	37.13	269.10	329.56	12,236.56	6.85 %
Local			Descrição Quantidade de projeto	Fórmula 37,13				Quantidade 37.1300000	
2.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	3.6	192.25	235.44	847.58	0.47 %
Local			Descrição Quantidade de Projeto	Fórmula 3,6				Quantidade 3.6000000	
2.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.144	219.92	269.33	38.78	0.02 %
Local			Descrição Considerando área de instalação de piso tátil de concreto x 0,04m	Fórmula 3,6*0,04				Quantidade 0.1440000	
2.4	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	M	17.5	95.70	117.20	2,051.00	1.15 %
Local			Descrição Considerando projeto	Fórmula 17,5				Quantidade 17.5000000	
2.5	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	5.64	49.31	60.38	340.54	0.19 %
Local			Descrição CONSIDERANDO PROJETO	Fórmula 5,64				Quantidade 5.6400000	
2.6	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	50	4.59	5.62	281.00	0.16 %
Local			Descrição CONSIDERANDO PROJETO	Fórmula 50,00				Quantidade 50.0000000	
2.7	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	6.552	154.13	188.76	1,236.75	0.69 %



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	(1,56+0,2+2,42+0,12+1,16)*1,2				6.5520000	
2.8	103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	2.184	87.65	107.34	234.43	0.13 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	(1,56+0,2+2,42+0,12+1,16)*0,4*2/2				2.1840000	
2.9	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	2.184	50.20	61.47	134.25	0.08 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO ÁREA DE ALVENARIA	2,184				2.1840000	
2.10	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	385.49	472.10	1,888.40	1.06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	4				4.0000000	
2.11	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	350.41	429.14	1,716.56	0.96 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	4				4.0000000	
2.12	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	350.41	429.14	1,716.56	0.96 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	4				4.0000000	
3			ESCOLA ANTONIA DIÓGENES/ARMINDO		1		40,279.58	40,279.58	22.56 %
3.1		Próprio	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA Azul, COLADO	m²	107.7	269.10	329.56	35,493.61	19.88 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	107,70				107.7000000	
3.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	11.79	192.25	235.44	2,775.83	1.55 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	11,79				11.7900000	
3.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.4716	219.92	269.33	127.01	0.07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	11,79*0,04				0.4716000	
3.4	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	M	3	95.70	117.20	351.60	0.20 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	3				3.0000000	
3.5	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	8.45	49.31	60.38	510.21	0.29 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	2,75+5,70				8.4500000	
3.6	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	85	4.59	5.62	477.70	0.27 %



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	85					85.0000000	
3.7	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	2.88	154.13	188.76	543.62	0.30 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	(3,6+1,2)*1,2/2					2.8800000	
4			ESCOLA JOSÉ SERAFIM		1		40,865.58	40,865.58	22.89 %	
4.1		Próprio	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA Azul, COLADO	m²	107.7	269.10	329.56	35,493.61	19.88 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	107,7					107.7000000	
4.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	11.79	192.25	235.44	2,775.83	1.55 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	11,79					11.7900000	
4.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.4716	219.92	269.33	127.01	0.07 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO, PISO TÁTIL EXTERNO e=0,04m	11,79*0,04					0.4716000	
4.4	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	M	8	95.70	117.20	937.60	0.53 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	8					8.0000000	
4.5	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	8.45	49.31	60.38	510.21	0.29 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	2,75+5,70					8.4500000	
4.6	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	85	4.59	5.62	477.70	0.27 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	85					85.0000000	
4.7	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	2.88	154.13	188.76	543.62	0.30 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	(3,6+1,2)*1,2/2					2.8800000	
5			Escola Fernão Dias		1		41,742.22	41,742.22	23.38 %	
5.1		Próprio	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA Azul, COLADO	m²	58.5	269.10	329.56	19,279.26	10.80 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	42,75+15,75					58.5000000	
5.2	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	15.3	192.25	235.44	3,602.23	2.02 %	
Local			Descrição	Fórmula					Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	11,79+3,51					15.3000000	



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

5.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.612	219.92	269.33	164.82	0.09 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO ÁREA DE PISO PODOTÁTIL EM CONCRETO E=0,04m	15,3*0,04				0.6120000	
5.4	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	M	42.23	95.70	117.20	4,949.35	2.77 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO PROJETO	42,23				42.2300000	
5.5	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	80.065	66.77	81.77	6,546.91	3.67 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Piso de 4 cm	(2,15*1,5)+(2*1,5)+(1,5*3,1)+(1,3*1,4)+(1,5*1,32)+(7,3*0,7)+(3				80.0650000	
5.6	103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	15.12265	87.65	107.34	1,623.26	0.91 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			15 cm de base + altura de alvenaria das rampas	(2*0,15)+(0,15*2)+(1,5*0,15*2)+(1,5*0,15*2)+(3,02*0,15)+(3,02				15.1226500	
5.7	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	15.12265	50.20	61.47	929.58	0.52 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			CONSIDERANDO ÁREA DE ALVENARIA	15,12265				15.1226500	
5.8	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	0.30405	81.05	99.26	30.18	0.02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Área x comprimento	0,2027*1,5				0.3040500	
5.9	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6	72.63	88.94	533.64	0.30 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Considerando 4 passagens de tubo de 150 mm	1,5*4				6.0000000	
5.10	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	80.065	3.61	4.42	353.88	0.20 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Área do aterro - 2 x parede (14cm)	80,065				80.0650000	
5.11	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	0.6	62.49	76.53	45.91	0.03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Demolição do Muro 2 m de largura x 2 m de altura x 0,15 m	2*2*0,15				0.6000000	
5.12	111455	SBC	PORTÃO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO	m²	4	751.86	920.80	3,683.20	2.06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Portão de 2 x 2 em duas folhas	2*2				4.0000000	

Total sem BDI

145,781.01



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

Total do BDI
Total Geral

32,752.79
178,533.80

Av. Pedras Brancas - Centro - Governador Jorge Teixeira / RO
/



ID: 291540 e CRC: CCEBB50E



Obra
ACESSIBILIDADE ESCOLAS

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Rondônia
SBC - 03/2025 - Rondônia

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			Serviços Preliminares					32,924.01	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00000036	Próprio	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	Und/mês.	1.0000000	4,026.16	4,026.16	
Composição Auxiliar	90768	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	8.0000000	115.67	925.36	
Composição Auxiliar	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	120.0000000	25.84	3,100.80	
				MO sem LS =>	3,663.44	LS =>	0.00	MO com LS =>	3,663.44
				Valor do BDI =>	904.67			Valor com BDI =>	4,930.83
						Quant. =>	3,00	Preço Total =>	14,792.49

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93584	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (COMP. MÃE - SINAPI 93584 - 12/2023)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1.0000000	925.31	925.31
Composição Auxiliar	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1.7192000	48.01	82.53
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0.0404000	94.85	3.83
Composição Auxiliar	95805	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0.1325000	22.79	3.01
Composição Auxiliar	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1.5110000	49.47	74.74
Composição Auxiliar	101165	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.0417000	1,165.49	48.60
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0.5911000	115.14	68.05
Composição Auxiliar	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0.6755000	3.35	2.26



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

Composição Auxiliar	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0.0093000	25.34	0.23
Composição Auxiliar	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0.0662000	117.48	7.77
Composição Auxiliar	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1.7192000	21.78	37.44
Composição Auxiliar	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0.1530000	1,338.97	204.86
Composição Auxiliar	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0.1722000	4.41	0.75
Composição Auxiliar	98441	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0.5136000	115.14	59.13
Composição Auxiliar	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	PINT - PINTURAS	m²	5.0649000	13.23	67.00
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	0.1325000	11.86	1.57
Composição Auxiliar	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0.1722000	13.48	2.32
Composição Auxiliar	98445	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0.8023000	130.92	105.03
Composição Auxiliar	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0.0662000	9.56	0.63
Composição Auxiliar	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	0.1325000	10.28	1.36
Composição Auxiliar	93382	SINAPI	REÁTERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0.0106000	29.18	0.30
Composição Auxiliar	98446	SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	0.6255000	160.44	100.35



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

Composição Auxiliar	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	0.0662000	735.70	48.70		
Composição Auxiliar	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0.0662000	53.32	3.52		
Insumo	00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0.0662000	20.21	1.33		
					MO sem LS =>	180.68	LS =>	0.00	MO com LS =>	180.68
					Valor do BDI =>	207.91			Valor com BDI =>	1,133.22
					Quant. =>	16,00	Preço Total =>	18,131.52		

2			CRECHE FILOMENA					22,722.41	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_92027	Próprio	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA Azul, COLADO	171	m²	1.0000000	269.10	269.10	
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0.9840000	19.66	19.34	
Insumo	025824	SBC	COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA	Material	UN	0.1300000	184.90	24.03	
Insumo	025823	SBC	ACESSIBILIDADE - PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL BORRACHA PRETO 25x25cm	Material	m²	1.0500000	214.99	225.73	
				MO sem LS =>	19.34	LS =>	0.00	MO com LS =>	19.34
				Valor do BDI =>	60.46			Valor com BDI =>	329.56
					Quant. =>	37,13	Preço Total =>		12,236.56

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	PISO - PISOS	m²	1.0000000	192.25	192.25	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6390000	27.80	17.76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.2790000	23.98	30.67	
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	6.4375000	19.91	128.17	
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8.6200000	1.67	14.39	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0.2400000	5.28	1.26	



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

MO sem LS => 33.89 LS => 0.00 MO com LS => 33.89
Valor do BDI => 43.19 Valor com BDI => 235.44
Quant. => 3,60 Preço Total => 847.58

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1.0000000	219.92	219.92
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.2462000	27.80	34.64
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7.7265000	23.98	185.28
				MO sem LS =>		152.06	LS => 0.00	MO com LS => 152.06
				Valor do BDI =>		49.41	Valor com BDI =>	269.33
				Quant. =>		0,144	Preço Total =>	38.78

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1.0000000	95.70	95.70
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.9100000	27.61	52.73
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.5690000	25.50	40.00
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0.0040000	74.06	0.29
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4.3640000	0.61	2.66
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0.0010000	21.77	0.02
				MO sem LS =>		66.16	LS => 0.00	MO com LS => 66.16
				Valor do BDI =>		21.50	Valor com BDI =>	117.20
				Quant. =>		17,50	Preço Total =>	2,051.00

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	49.31	49.31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4000000	23.98	9.59
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9600000	29.51	28.32



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0.2300000	10.77	2.47	
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0.4270000	20.92	8.93	
				MO sem LS =>	25.82	LS =>	0.00	MO com LS =>	25.82
				Valor do BDI =>	11.07			Valor com BDI =>	60.38
						Quant. =>	5.64	Preço Total =>	340.54

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1.0000000	4.59	4.59	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0350000	23.98	0.83	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0830000	29.51	2.44	
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0.0400000	10.77	0.43	
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0.0430000	20.92	0.89	
				MO sem LS =>	2.23	LS =>	0.00	MO com LS =>	2.23
				Valor do BDI =>	1.03			Valor com BDI =>	5.62
						Quant. =>	50.00	Preço Total =>	281.00

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	154.13	154.13	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.2610000	23.98	30.23	
Composição Auxiliar	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	PISO - PISOS	m²	0.0576577	192.25	11.08	
Composição Auxiliar	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.1231527	743.68	91.58	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6300000	27.80	17.51	
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0.0050000	225.60	1.12	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.7399399	3.42	2.53	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.0044079	18.53	0.08	
				MO sem LS =>	43.10	LS =>	0.00	MO com LS =>	43.10
				Valor do BDI =>	34.63			Valor com BDI =>	188.76



Quant. => 6,552 Preço Total => 1,236.75

2.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1.0000000	87.65	87.65	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.1300000	27.80	31.41	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5650000	23.98	13.54	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.0105000	726.34	7.62	
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0.4200000	4.78	2.00	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0.0100000	44.84	0.44	
Insumo	00044462	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	18.8700000	1.73	32.64	
				MO sem LS =>	32.86	LS =>	0.00	MO com LS =>	32.86
				Valor do BDI =>	19.69			Valor com BDI =>	107.34
						Quant. =>	2,184	Preço Total =>	234.43

2.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.0000000	50.20	50.20	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4090000	23.98	9.80	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4090000	27.80	11.37	
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.0293000	871.69	25.54	
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	M²	0.1581000	22.13	3.49	
				MO sem LS =>	20.29	LS =>	0.00	MO com LS =>	20.29
				Valor do BDI =>	11.27			Valor com BDI =>	61.47



Quant. => 2,184 Preço Total => 134.25

2.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	385.49	385.49	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9485000	27.11	25.71	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2988000	23.98	7.16	
Insumo	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1.0000000	225.54	225.54	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6.0000000	21.18	127.08	
				MO sem LS =>	23.98	LS =>	0.00	MO com LS =>	23.98
				Valor do BDI =>	86.61			Valor com BDI =>	472.10
						Quant. =>	4.00	Preço Total =>	1.888.40

2.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	350.41	350.41	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2988000	23.98	7.16	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9485000	27.11	25.71	
Insumo	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1.0000000	190.46	190.46	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6.0000000	21.18	127.08	
				MO sem LS =>	23.98	LS =>	0.00	MO com LS =>	23.98
				Valor do BDI =>	78.73			Valor com BDI =>	429.14
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	1,716.56

2.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1.0000000	350.41	350.41
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.2988000	23.98	7.16



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9485000	27.11	25.71	
Insumo	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	1.0000000	190.46	190.46	
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6.0000000	21.18	127.08	
				MO sem LS =>	23.98	LS =>	0.00	MO com LS =>	23.98
				Valor do BDI =>	78.73			Valor com BDI =>	429.14
						Quant. =>	4.00	Preço Total =>	1.716.56

3			ESCOLA ANTONIA DIÓGENES/ARMINDO					40,279.58				
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	CPU_92027	Próprio	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA Azul, COLADO	171		m²	1.0000000	269.10	269.10			
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0.9840000	19.66	19.34			
Insumo	025824	SBC	COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA	Material		UN	0.1300000	184.90	24.03			
Insumo	025823	SBC	ACESSIBILIDADE - PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL BORRACHA PRETO 25x25cm	Material		m²	1.0500000	214.99	225.73			
				MO sem LS =>		19.34	LS =>		0.00	MO com LS =>		19.34
				Valor do BDI =>		60.46				Valor com BDI =>		329.56
							Quant. =>	107.70	Preço Total =>		35,493.61	

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	PISO - PISOS	m²	1.0000000	192.25	192.25	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6390000	27.80	17.76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.2790000	23.98	30.67	
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	6.4375000	19.91	128.17	
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8.6200000	1.67	14.39	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0.2400000	5.28	1.26	
				MO sem LS =>	33.89	LS =>	0.00	MO com LS =>	33.89
				Valor do BDI =>	43.19			Valor com BDI =>	235.44



Quant. => 11,79 Preço Total => 2,775.83

3.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1.0000000	219.92	219.92		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.2462000	27.80	34.64		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7.7265000	23.98	185.28		
					MO sem LS =>	152.06	LS =>	0.00	MO com LS =>	152.06
					Valor do BDI =>	49.41			Valor com BDI =>	269.33
						Quant. =>	0,4716	Preço Total =>		127.01

3.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1.0000000	95.70	95.70		
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.9100000	27.61	52.73		
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.5690000	25.50	40.00		
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0.0040000	74.06	0.29		
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4.3640000	0.61	2.66		
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0.0010000	21.77	0.02		
					MO sem LS =>	66.16	LS =>	0.00	MO com LS =>	66.16
					Valor do BDI =>	21.50			Valor com BDI =>	117.20
					Quant. =>	3.00	Preço Total =>	351.60		

3.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	49.31	49.31
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4000000	23.98	9.59
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9600000	29.51	28.32
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0.2300000	10.77	2.47
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0.4270000	20.92	8.93



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

MO sem LS =>	25.82	LS =>	0.00	MO com LS =>	25.82
Valor do BDI =>	11.07			Valor com BDI =>	60.38
		Quant. =>	8,45	Preço Total =>	510.21

3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1.0000000	4.59	4.59		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0350000	23.98	0.83		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0830000	29.51	2.44		
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0.0400000	10.77	0.43		
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0.0430000	20.92	0.89		
					MO sem LS =>	2.23	LS =>	0.00	MO com LS =>	2.23
					Valor do BDI =>	1.03			Valor com BDI =>	5.62
						Quant. =>	85,00	Preço Total =>		477.70

3.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	154.13	154.13		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.2610000	23.98	30.23		
Composição Auxiliar	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	PISO - PISOS	m²	0.0576577	192.25	11.08		
Composição Auxiliar	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.1231527	743.68	91.58		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6300000	27.80	17.51		
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0.0050000	225.60	1.12		
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.7399399	3.42	2.53		
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.0044079	18.53	0.08		
					MO sem LS =>	43.10	LS =>	0.00	MO com LS =>	43.10
					Valor do BDI =>	34.63			Valor com BDI =>	188.76
						Quant. =>	2,88	Preço Total =>		543.62



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

4			ESCOLA JOSÉ SERAFIM					40,865.58	
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU_92027	Próprio	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA Azul, COLADO	171		m²	1.0000000	269.10	269.10
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra		H	0.9840000	19.66	19.34
Insumo	025824	SBC	COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA	Material		UN	0.1300000	184.90	24.03
Insumo	025823	SBC	ACESSIBILIDADE - PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL BORRACHA PRETO 25x25cm	Material		m²	1.0500000	214.99	225.73
				MO sem LS ==>	19.34	LS ==>	0.00	MO com LS ==>	19.34
				Valor do BDI ==>	60.46			Valor com BDI ==>	329.56
						Quant. ==>	107.70	Preço Total ==>	35,493.61

4.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	PISO - PISOS	m²	1.0000000	192.25	192.25	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6390000	27.80	17.76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.2790000	23.98	30.67	
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	6.4375000	19.91	128.17	
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8.6200000	1.67	14.39	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0.2400000	5.28	1.26	
				MO sem LS =>	33.89	LS =>	0.00	MO com LS =>	33.89
				Valor do BDI =>	43.19			Valor com BDI =>	235.44
						Quant. =>	11,79	Preço Total =>	2.775.83

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1.0000000	219.92	219.92	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.2462000	27.80	34.64	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7.7265000	23.98	185.28	
				MO sem LS =>	152.06	LS =>	0.00	MO com LS =>	152.06
				Valor do BDI =>	49.41			Valor com BDI =>	269.33



Quant. => 0,4716 Preço Total => 127.01

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1.0000000	95.70	95.70		
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.9100000	27.61	52.73		
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.5690000	25.50	40.00		
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0.0040000	74.06	0.29		
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4.3640000	0.61	2.66		
Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0.0010000	21.77	0.02		
					MO sem LS =>	66.16	LS =>	0.00	MO com LS =>	66.16
					Valor do BDI =>	21.50			Valor com BDI =>	117.20
					Quant. =>	8.00	Preço Total =>	937.60		

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	1.0000000	49.31	49.31		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4000000	23.98	9.59		
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.9600000	29.51	28.32		
Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0.2300000	10.77	2.47		
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0.4270000	20.92	8.93		
					MO sem LS =>	25.82	LS =>	0.00	MO com LS =>	25.82
					Valor do BDI =>	11.07			Valor com BDI =>	60.38
						Quant. =>	8,45	Preço Total =>		510.21

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	1.0000000	4.59	4.59
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0350000	23.98	0.83
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0830000	29.51	2.44



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

Insumo	00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	0.0400000	10.77	0.43	
Insumo	00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0.0430000	20.92	0.89	
				MO sem LS =>	2.23	LS =>	0.00	MO com LS =>	2.23
				Valor do BDI =>	1.03			Valor com BDI =>	5.62
						Quant. =>	85.00	Preço Total =>	477.70

4.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1.0000000	154.13	154.13	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.2610000	23.98	30.23	
Composição Auxiliar	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	PISO - PISOS	m²	0.0576577	192.25	11.08	
Composição Auxiliar	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0.1231527	743.68	91.58	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6300000	27.80	17.51	
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0.0050000	225.60	1.12	
Insumo	00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0.7399399	3.42	2.53	
Insumo	00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0.0044079	18.53	0.08	
				MO sem LS =>	43.10	LS =>	0.00	MO com LS =>	43.10
				Valor do BDI =>	34.63			Valor com BDI =>	188.76
						Quant. =>	2.88	Preço Total =>	543.62

5			Escola Fernão Dias					41,742.22	
5.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_92027	Próprio	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA Azul, COLADO	171	m²	1.0000000	269.10	269.10	
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	0.9840000	19.66	19.34	
Insumo	025824	SBC	COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA	Material	UN	0.1300000	184.90	24.03	
Insumo	025823	SBC	ACESSIBILIDADE - PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL BORRACHA PRETO 25x25cm	Material	m²	1.0500000	214.99	225.73	
				MO sem LS =>	19.34	LS =>	0.00	MO com LS =>	19.34
				Valor do BDI =>	60.46			Valor com BDI =>	329.56



Quant. => 58,50 Preço Total => 19,279.26

5.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	PISO - PISOS	m²	1.0000000	192.25	192.25	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.6390000	27.80	17.76	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.2790000	23.98	30.67	
Insumo	00036178	SINAPI	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	6.4375000	19.91	128.17	
Insumo	00034353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	8.6200000	1.67	14.39	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0.2400000	5.28	1.26	
				MO sem LS =>	33.89	LS =>	0.00	MO com LS =>	33.89
				Valor do BDI =>	43.19			Valor com BDI =>	235.44
						Quant. =>	15,30	Preço Total =>	3,602.23

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1.0000000	219.92	219.92	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.2462000	27.80	34.64	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7.7265000	23.98	185.28	
				MO sem LS =>	152.06	LS =>	0.00	MO com LS =>	152.06
				Valor do BDI =>	49.41			Valor com BDI =>	269.33
						Quant. =>	0,612	Preço Total =>	164.82

5.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	1.0000000	95.70	95.70
Composição Auxiliar	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.9100000	27.61	52.73
Composição Auxiliar	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.5690000	25.50	40.00
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0.0040000	74.06	0.29
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4.3640000	0.61	2.66



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

Insumo	00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0.0010000	21.77	0.02		
				MO sem LS =>	66.16	LS =>	0.00	MO com LS =>	66.16	
				Valor do BDI =>	21.50				Valor com BDI =>	117.20
				Quant. =>		42,23	Preço Total =>		4,949.35	

5.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	1.0000000	66.77	66.77	
Composição Auxiliar	87298	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.0530000	946.37	50.15	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1810000	23.98	4.34	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3620000	27.80	10.06	
Insumo	00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1.6700000	1.33	2.22	
				MO sem LS =>	14.25	LS =>	0.00	MO com LS =>	14.25
				Valor do BDI =>	15.00	Valor com BDI =>			81.77
				Quant. =>		80.065	Preço Total =>		6.546.91

5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1.0000000	87.65	87.65	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1.1300000	27.80	31.41	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.5650000	23.98	13.54	
Composição Auxiliar	87292	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.0105000	726.34	7.62	
Insumo	00034547	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	0.4200000	4.78	2.00	
Insumo	00037395	SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0.0100000	44.84	0.44	
Insumo	00044462	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	18.8700000	1.73	32.64	
				MO sem LS ==>	32.86	LS ==>	0.00	MO com LS ==>	32.86



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

Valor do BDI => 19.69 Valor com BDI => 107.34
Quant. => 15,12265 Preço Total => 1,623.26

5.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1.0000000	50.20	50.20	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4090000	23.98	9.80	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.4090000	27.80	11.37	
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0.0293000	871.69	25.54	
Insumo	00037411	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	M²	0.1581000	22.13	3.49	
				MO sem LS =>	20.29	LS =>	0.00	MO com LS =>	20.29
				Valor do BDI =>	11.27			Valor com BDI =>	61.47
						Quant. =>	15,12265	Preço Total =>	929.58

5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.0000000	81.05	81.05		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.7866000	23.98	18.86		
Composição Auxiliar	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0054000	356.72	1.92		
Composição Auxiliar	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0006000	77.59	0.04		
Composição Auxiliar	91533	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.1962000	42.62	8.36		
Insumo	00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	1.3889000	37.35	51.87		
					MO sem LS =>	18.17	LS =>	0.00	MO com LS =>	18.17
					Valor do BDI =>	18.21			Valor com BDI =>	99.26



Quant. => 0,30405 Preço Total => 30.18

5.9	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1.0000000	72.63	72.63	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1309000	27.11	3.54	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.1309000	24.96	3.26	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0.0730000	2.63	0.19	
Insumo	00009840	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	1.0353000	63.41	65.64	
				MO sem LS =>	4.98	LS =>	0.00	MO com LS =>	4.98
				Valor do BDI =>	16.31			Valor com BDI =>	88.94
					Quant. =>	6.00	Preço Total =>		533.64

5.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1.0000000	3.61	3.61	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0890000	23.98	2.13	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.0450000	27.80	1.25	
Composição Auxiliar	95264	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0.0250000	7.76	0.19	
Composição Auxiliar	95265	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0.0420000	1.10	0.04	
				MO sem LS =>	2.36	LS =>	0.00	MO com LS =>	2.36
				Valor do BDI =>	0.81			Valor com BDI =>	4.42
				Quant. =>		80,065	Preço Total =>		353.88

5.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1.0000000	62.49	62.49
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2.1957000	23.98	52.65



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

Composição	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0.3541000	27.80	9.84	
Auxiliar									
				MO sem LS =>	43.20	LS =>	0.00	MO com LS =>	43.20
				Valor do BDI =>	14.04			Valor com BDI =>	76.53
						Quant. =>	0.60	Preço Total =>	45.91

5.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	111455	SBC	PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO	ESQUADRIAS DE FERRO	m²	1.0000000	751.86	751.86	
Insumo	001333	SBC	GRADIL DE FERRO, FIO DE 5mm GALV. A FOGO SEM PINTURA MALHA DE 65x132mm - BARRA PORTANTE DE 25x2mm	Material	m²	1.6710000	250.01	417.76	
Insumo	099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	4.7680000	20.73	98.83	
Insumo	099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	4.7090000	15.74	74.10	
Insumo	000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0.0030000	151.96	0.45	
Insumo	099900	SBC	SERVEANTE	Mão de Obra	H	5.1010000	15.74	80.27	
Insumo	099050	SBC	PEDREIRO	Mão de Obra	H	4.0220000	19.66	79.05	
Insumo	000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	1.2000000	1.17	1.40	
				MO sem LS =>	332.25	LS =>	0.00	MO com LS =>	332.25
				Valor do BDI =>	168.94			Valor com BDI =>	920.80
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	3.683.20

Total sem BDI	145,781.01
Total do BDI	32,752.79
Total Geral	178,533.80

JONATAS LOPES LUCAS
Setor de Engenharia



Obra
ACESSIBILIDADE ESCOLAS

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Rondônia
SBC - 03/2025 - Rondônia

Curva ABC de Insumos															
Código	Banco	Grupo	Descrição	Tipo	Und	Quantidade	Valor		Total				Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado
							Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Geral			
025823	SBC		ACESSIBILIDADE - PISO TATIL ALERTA DIRECIONAL BORRACHA PRETO 25x25cm	Material	m²	326,5815000		263,29		85.985,64		85.985,64	48,16%	85.985,64	48,16%
00004083	SINAPI		ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	367,6320000		27,55		10.128,26		10.128,26	5,67%	96,113,90	53,84%
025824	SBC		COLA DE CONTATO EXTRA 2,8 KG CASCOLA	Material	UN	40,4339000		226,44		9.155,85		9.155,85	5,13%	105,269,76	58,96%
099050	SBC		PEDREIRO	Mão de Obra	H	322,1415200		24,07		7.752,47		7.752,47	4,34%	113,022,23	63,31%
00036178	SINAPI		PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL	Material	UN	278,0348628		24,38		6.778,49		6.778,49	3,80%	119,800,72	67,10%
00001379	SINAPI		CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	3.538,9492616		1,39		4.919,14		4.919,14	2,76%	124,719,86	69,86%
00006111	SINAPI		SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	182,4052216		19,70		3.593,38		3.593,38	2,01%	128,313,24	71,87%
00033939	SINAPI		ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,1994400		137,71		3.332,50		3.332,50	1,87%	131,645,75	73,74%
00006110	SINAPI		SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	136,6532882		24,18		3.304,28		3.304,28	1,85%	134,950,02	75,59%
00037370	SINAPI		ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	722,3505152		4,21		3.041,10		3.041,10	1,70%	137,991,12	77,29%
00004750	SINAPI		PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	118,7233052		24,18		2.870,73		2.870,73	1,61%	140,861,85	78,90%
00043681	SINAPI		CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	42,5475398		65,79		2.799,20		2.799,20	1,57%	143,661,05	80,47%
00039025	SINAPI		PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	1,3397904		2.056,13		2.754,78		2.754,78	1,54%	146,415,83	82,01%
00000252	SINAPI		AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	112,2560258		21,62		2.426,98		2.426,98	1,36%	148,842,81	83,37%
001333	SBC		GRADIL DE FERRO, FIO DE 5mm GALV. A FOGO SEM PINTURA MALHA DE 65x132mm - BARRA PORTANTE DE 25x2mm	Material	m²	6,6840000		306,18		2.046,51		2.046,51	1,15%	150,889,32	84,52%
00037372	SINAPI		EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1.106,3505152		1,75		1.936,11		1.936,11	1,08%	152,825,43	85,60%
00004351	SINAPI		PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	72,0000000		25,93		1.866,96		1.866,96	1,05%	154,692,39	86,65%
00036204	SINAPI		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	8,0000000		233,25		1.866,00		1.866,00	1,05%	156,558,39	87,69%
00000370	SINAPI		AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	8,9353620		177,58		1.586,74		1.586,74	0,89%	158,145,13	88,58%
00004783	SINAPI		PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	53,8997517		24,21		1.304,91		1.304,91	0,73%	159,450,04	89,31%
00007194	SINAPI		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	M²	37,3272704		32,13		1.199,33		1.199,33	0,67%	160,649,37	89,98%
00001213	SINAPI		CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	46,0624824		24,21		1.115,17		1.115,17	0,62%	161,764,54	90,61%
00036081	SINAPI		BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	4,0000000		276,21		1.104,84		1.104,84	0,62%	162,869,38	91,23%
00036888	SINAPI		GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	16,7697792		65,19		1.093,22		1.093,22	0,61%	163,962,60	91,84%
00034353	SINAPI		ARGAMASSA COLANTE AC II	Material	KG	372,2967794		2,04		759,49		759,49	0,43%	164,722,09	92,26%
00007356	SINAPI		TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	18,5172744		38,19		707,17		707,17	0,40%	165,429,26	92,66%
00044462	SINAPI		BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)	Material	UN	326,5764855		2,11		689,08		689,08	0,39%	166,118,34	93,05%
00011190	SINAPI		JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	2,9424576		226,48		666,41		666,41	0,37%	166,784,75	93,42%
00006117	SINAPI		CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	30,7592460		21,62		665,01		665,01	0,37%	167,449,76	93,79%
00004491	SINAPI		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	71,0631488		8,25		586,27		586,27	0,33%	168,036,03	94,12%
00043489	SINAPI		EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	362,3282924		1,60		579,73		579,73	0,32%	168,615,76	94,44%



00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	360,0000000	1,56	561,60	561,60	0,31%	169,177.36	94,76%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	1,9743241	274,84	542,62	542,62	0,30%	169,719.98	95,06%
00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	17,4395648	31,08	542,02	542,02	0,30%	170,262.00	95,37%
00034566	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	81,5785440	6,63	540,87	540,87	0,30%	170,802.87	95,67%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	722,3505152	0,73	527,32	527,32	0,30%	171,330.19	95,97%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	24,6141300	20,70	509,51	509,51	0,29%	171,839.70	96,25%
00007348	SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	19,0845800	25,62	488,95	488,95	0,27%	172,328.65	96,52%
099230	SBC	SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	19,0720000	25,38	484,01	484,01	0,27%	172,812.65	96,80%
00009840	SINAPI	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	6,2118000	77,65	482,35	482,35	0,27%	173,295.00	97,07%
00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	72,6800256	5,89	428,09	428,09	0,24%	173,723.09	97,31%
099900	SBC	SERVEENTE	Mão de Obra	H	20,4040000	19,27	393,13	393,13	0,22%	174,116.22	97,53%
099662	SBC	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	Mão de Obra	H	18,8360000	19,27	362,92	362,92	0,20%	174,479.14	97,73%
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	362,3282924	0,95	344,21	344,21	0,19%	174,823.35	97,92%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	13,0636898	24,21	316,27	316,27	0,18%	175,139.62	98,10%
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	178,6185092	1,70	303,65	303,65	0,17%	175,443.28	98,27%
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	320,4567568	0,74	237,14	237,14	0,13%	175,680.41	98,40%
00003671	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	133,7085500	1,62	216,61	216,61	0,12%	175,897.02	98,52%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	133,5155887	1,57	209,62	209,62	0,12%	176,106.64	98,64%
00012815	SINAPI	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	Material	UN	13,9842000	13,19	184,45	184,45	0,10%	176,291.09	98,74%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	5,1773079	31,62	163,71	163,71	0,09%	176,454.80	98,84%
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	34,6590720	4,26	147,65	147,65	0,08%	176,602.45	98,92%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	79,3697504	1,75	138,90	138,90	0,08%	176,741.34	99,00%
00003780	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0592000	126,02	133,48	133,48	0,07%	176,874.82	99,07%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	53,1157630	2,51	133,32	133,32	0,07%	177,008.15	99,15%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	178,6185092	0,74	132,18	132,18	0,07%	177,140.32	99,22%
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	53,1157630	2,26	120,04	120,04	0,07%	177,260.36	99,29%
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	2,1613392	51,80	111,96	111,96	0,06%	177,372.32	99,35%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,106,3505152	0,09	99,57	99,57	0,06%	177,471.89	99,41%
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	3,5615530	23,89	85,09	85,09	0,05%	177,556.98	99,45%
00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	M²	2,7361814	27,10	74,15	74,15	0,04%	177,631.13	99,49%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,6931043	25,42	68,46	68,46	0,04%	177,699.59	99,53%
00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	10,3655716	6,46	66,96	66,96	0,04%	177,766.55	99,57%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	2,7539136	22,31	61,44	61,44	0,03%	177,827.99	99,60%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	2,4595144	21,62	53,17	53,17	0,03%	177,881.16	99,63%
00034547	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	Material	M	7,2687930	5,85	42,52	42,52	0,02%	177,923.69	99,66%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	79,3697504	0,53	42,07	42,07	0,02%	177,965.75	99,68%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	9,1101400	4,18	38,08	38,08	0,02%	178,003.83	99,70%



00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	30,1815276	1,08	32,60	32,60	0,02%	178,036.43	99,72%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	360,0000000	0,09	32,40	32,40	0,02%	178,068.83	99,74%
00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	13,4386672	2,03	27,28	27,28	0,02%	178,096.11	99,75%
00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	Material	M	4,9580784	5,42	26,87	26,87	0,02%	178,122.98	99,77%
00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	1,0592000	24,75	26,22	26,22	0,01%	178,149.20	99,78%
00005104	SINAPI	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,2829200	90,70	25,66	25,66	0,01%	178,174.86	99,80%
00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	2,1200000	11,24	23,83	23,83	0,01%	178,198.69	99,81%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	11,6848591	1,94	22,67	22,67	0,01%	178,221.36	99,82%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	24,0000000	0,94	22,56	22,56	0,01%	178,243.92	99,84%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,9533160	21,62	20,61	20,61	0,01%	178,264.53	99,85%
00006079	SINAPI	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	M³	0,4222950	45,74	19,32	19,32	0,01%	178,283.84	99,86%
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	5,6225758	3,39	19,06	19,06	0,01%	178,302.90	99,87%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	13,7694314	1,38	19,00	19,00	0,01%	178,321.90	99,88%
00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,8252160	22,86	18,86	18,86	0,01%	178,340.77	99,89%
00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	M³	0,0615600	276,29	17,01	17,01	0,01%	178,357.78	99,90%
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0021537	7.204,72	15,52	15,52	0,01%	178,373.29	99,91%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	1,6569855	8,75	14,50	14,50	0,01%	178,387.79	99,92%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHERO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,6597968	20,70	13,66	13,66	0,01%	178,401.45	99,93%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0592000	9,74	10,32	10,32	0,01%	178,411.77	99,93%
00011281	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	Equipamento	UN	0,0004961	20.020,44	9,93	9,93	0,01%	178,421.70	99,94%
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	34,6590720	0,28	9,70	9,70	0,01%	178,431.40	99,94%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,1730665	54,91	9,50	9,50	0,01%	178,440.91	99,95%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	1,0592000	8,57	9,08	9,08	0,01%	178,449.99	99,95%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,9672413	1,54	7,65	7,65	0,00%	178,457.63	99,96%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0002558	29.307,35	7,50	7,50	0,00%	178,465.13	99,96%
000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	4,8000000	1,43	6,86	6,86	0,00%	178,472.00	99,97%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,9672413	1,05	5,22	5,22	0,00%	178,477.21	99,97%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	13,7694314	0,37	5,09	5,09	0,00%	178,482.31	99,97%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	1,0592000	3,62	3,83	3,83	0,00%	178,486.14	99,97%
00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	1,0772064	3,28	3,53	3,53	0,00%	178,489.67	99,98%
000100	SBC	AREIA GROSSA LAVADA	Material	m³	0,0120000	186,10	2,23	2,23	0,00%	178,491.91	99,98%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	1,0592000	1,88	1,99	1,99	0,00%	178,493.90	99,98%
00011002	SINAPI	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	Material	KG	0,0707300	26,66	1,89	1,89	0,00%	178,495.78	99,98%
00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,4380000	3,22	1,41	1,41	0,00%	178,497.19	99,98%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0542701	22,69	1,23	1,23	0,00%	178,498.43	99,98%



00011950	SINAPI		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,2400000		0,24		1,02		1,02	0,00%	178,499.44	99,98%
00014618	SINAPI		SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0004863		1.861,07		0,90		0,90	0,00%	178,500.35	99,98%
00004221	SINAPI		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	0,0822560		8,49		0,70		0,70	0,00%	178,501.05	99,98%
00021127	SINAPI		FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,1015952		4,62		0,47		0,47	0,00%	178,501.52	99,98%
00036487	SINAPI		GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000675		6.875,47		0,46		0,46	0,00%	178,501.98	99,98%
00013458	SINAPI		COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento	UN	0,0000125		24.807,92		0,31		0,31	0,00%	178,502.29	99,98%
00037758	SINAPI		CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento	UN	0,0000003		952.839,13		0,30		0,30	0,00%	178,502.59	99,98%
00043464	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	30,1815276		0,01		0,30		0,30	0,00%	178,502.89	99,98%
00043462	SINAPI		FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	24,0000000		0,01		0,24		0,24	0,00%	178,503.13	99,98%
00004093	SINAPI		MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0028564		27,55		0,08		0,08	0,00%	178,503.21	99,98%
00037736	SINAPI		TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Material	UN	0,0000004		105.262,96		0,04		0,04	0,00%	178,503.25	99,98%

	Equipamento	R\$ 2.514,78
	Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 0,00
	Mão de Obra	R\$ 38.964,32
	Material	R\$ 136.397,27
	Serviços	R\$ 527,32
	Taxas	R\$ 99,57
	Administração	R\$ 0,00
	Aluguel	R\$ 0,00
	Verba	R\$ 0,00
	Transporte	R\$ 0,00
	Franquia	R\$ 0,00
	Outros	R\$ 0,00
	Total sem BDI	145,781.01
	Total do BDI	32,752.79
	Total Geral	178,533.80

JONATAS LOPES LUCAS
Setor de Engenharia



Obra
ACESSIBILIDADE ESCOLAS

Bancos
SINAPI - 02/2025 - Rondônia
SBC - 03/2025 - Rondônia

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
CPU_92027	Próprio	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA Azul, COLADO	171	m²	311,03	329,56	102.503,04	57,41	57,41
93584	Próprio	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (COMP. MÃE - SINAPI 93584 - 12/2023)	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	16,0	1.133,22	18.131,52	10,16	67,57
00000036	Próprio	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA LOCAL	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	Und/mês.	3,0	4.930,83	14.792,49	8,29	75,86
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	PISO - PISOS	m²	42,48	235,44	10.001,49	5,60	81,46
99859	SINAPI	CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO INOX. AF_04/2019	Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias	M	70,73	117,20	8.289,55	4,64	86,10
101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m²	80,065	81,77	6.546,91	3,67	89,77
111455	SBC	PORTAO 2 FL. EM PERFIL DE FERRO TRABALHADO	ESQUADRIAS DE FERRO	m²	4,0	920,80	3.683,20	2,06	91,83
100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	8,0	429,14	3.433,12	1,92	93,75
105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	12,312	188,76	2.324,01	1,30	95,06
100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	4,0	472,10	1.888,40	1,06	96,11
103360	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	17,30665	107,34	1.857,69	1,04	97,15
102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	m²	22,54	60,38	1.360,96	0,76	97,92
102500	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	220,0	5,62	1.236,40	0,69	98,61
87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	17,30665	61,47	1.063,83	0,60	99,20



Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira
CNPJ: 63.761.944/0001-00

89580	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	6,0	88,94	533,64	0,30	99,50
104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	1,6992	269,33	457,64	0,26	99,76
97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	80,065	4,42	353,88	0,20	99,96
97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m³	0,6	76,53	45,91	0,03	99,98
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,30405	99,26	30,18	0,02	100,00

Total sem BDI	145,781.01
Total do BDI	32,752.79
Total Geral	178,533.80

JONATAS LOPES LUCAS
Setor de Engenharia





Obra
ACESSIBILIDADE ESCOLAS

Bancos
SINAPI - 02/2025 -
Rondônia
SBC - 03/2025 -
Rondônia

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	Serviços Preliminares	99,99% 32.924.01	33,33% 10.973.57	33,33% 10.973.57	33,33% 10.973.57
2	CRECHE FILOMENA	100,00% 22.722.41	100,00% 22.722.41		
3	ESCOLA ANTONIA DIÓGENES/ARMINDO	100,00% 40.279.58	75,00% 30.209.69	25,00% 10.069.90	
4	ESCOLA JOSÉ SERAFIM	100,00% 40.865.58		100,00% 40.865.58	
5	Escola Fernão Dias	100,00% 41.742.22			100,00% 41.742.22
Porcentagem			35,79%	34,68%	29,53%
Custo			63.905,66	61.909,04	52.715,79
Porcentagem Acumulado			35,79%	70,47%	100,0%
Custo Acumulado			63.905,66	125.814,70	178.533,80

JONATAS LOPES LUCAS
Setor de Engenharia





Município de Governador Jorge Teixeira

63.761.944/0001-00

Avenida Pedras Brancas

www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Planilha Orçamentária	DE PROJETO	09/04/2025

ID:	291540	Processo	Documento
CRC:	CCEBB50E		
Processo:	1-370/2025		
Usuário:	JONATAS LOPES LUCAS		
Criação:	09/04/2025 11:23:52	Finalização:	09/04/2025 11:24:29

MD5: **39E6A7EB18E5BD5DDD78C7C90F49F6E5**

SHA256: **11CFB3D4B2E9F258D98D34AE164678CEA1BB9877573F6DB98627073C76FC17EC**

Súmula/Objeto:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PROJETO.

INTERESSADOS

SEMED	GOV.JORGE TEIXEIRA	RO	09/04/2025 11:23:52
-------	--------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CRIAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS	09/04/2025 11:23:52
---	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício 120	28/07/2025	321044
------------	------------	--------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	JONATAS LOPES LUCAS	COORDENADOR DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	09/04/2025 11:24:34
--	---------------------	---	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 8.667/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br informando o ID 291540 e o CRC CCEBB50E.