



FONTE: SINAPI / MARÇO 2025 SEM DESONERAÇÃO

BDI = 24,55%

DATA: 07/05/2025



ID: 308315 e CRC: BFF67DE8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

ESTADO DE RONDÔNIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ALTERNATIVO

LOCAL: AV. BRASILIA COM RUA ALAGOAS, SETOR 06, CACAULÂNDIA-RO.

ÁREA : 1.517,66m²

FONTE: SINAPI / MARÇO 2025 SEM DESONERAÇÃO

BDI = 24,55%

DATA: 07/05/2025

ITEM	CÓDIGO SINAPI/SICRO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNITÁRIO COM DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL SEM DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL COM DESONERAÇÃO
5.0		PASSEIO						
5.1	94278	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	162,80	R\$ 43,83	R\$ 42,68	R\$ 7.135,524	R\$ 6.948,30
5.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	196,28	R\$ 108,73	R\$ 107,19	R\$ 21.341,524	R\$ 21.039,25
5.3	104437	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PODOTÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) QUADRADO DE 20 X 20 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	0,68	R\$ 76,00	R\$ 74,09	R\$ 51,680	R\$ 50,38
Sub total							R\$ 28.528,73	R\$ 28.037,94
TOTAL PASSEIO							R\$ 28.528,73	R\$ 28.037,94
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	4,89	R\$ 102,65	R\$ 94,85	R\$ 501,959	R\$ 463,82
6.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	4,82	R\$ 31,37	R\$ 29,17	R\$ 151,203	R\$ 140,60
6.3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	und	5,00	R\$ 54,86	R\$ 54,14	R\$ 274,300	R\$ 270,70
6.4	41209	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	Und	4,00	R\$ 3.231,42	R\$ 3.231,42	R\$ 12.925,680	R\$ 12.925,68
6.5	100615	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	Und	4,00	R\$ 1.401,96	R\$ 1.364,55	R\$ 5.607,840	R\$ 5.458,20
6.6	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	Und	16,00	R\$ 905,61	R\$ 903,85	R\$ 14.489,760	R\$ 14.461,60
6.7	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	427,65	R\$ 11,82	R\$ 11,58	R\$ 5.054,823	R\$ 4.952,19
6.8	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	63,64	R\$ 19,61	R\$ 19,25	R\$ 1.247,980	R\$ 1.225,07
6.9	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	R\$ 58,38	R\$ 57,51	R\$ 175,140	R\$ 172,53
6.10	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	R\$ 70,38	R\$ 68,58	R\$ 70,380	R\$ 68,58
6.11	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	Und	3,00	R\$ 73,96	R\$ 73,96	R\$ 221,880	R\$ 221,88
6.12	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	R\$ 77,15	R\$ 75,97	R\$ 385,750	R\$ 379,85
6.13	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,17	R\$ 20,43	R\$ 19,89	R\$ 1.331,423	R\$ 1.296,23
6.14	101878	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 698,40	R\$ 691,13	R\$ 698,400	R\$ 691,13
6.15	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	und	1,00	R\$ 1.857,74	R\$ 1.813,85	R\$ 1.857,740	R\$ 1.813,85
6.16	41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	und	1,00	R\$ 879,89	R\$ 879,89	R\$ 879,890	R\$ 879,89
Sub total							R\$ 45.874,15	R\$ 45.421,79
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 45.874,15	R\$ 45.421,79
TOTAL PARCIAL DA OBRA (SEM BDI)							R\$ 327.577,66	R\$ 324.226,24
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI SEM DESONERAÇÃO + 24,55%/ COM DESONERAÇÃO = 30,89%							R\$ 80.420,32	R\$ 100.153,49
TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI							R\$ 407.997,98	R\$ 424.379,73





Município de Cacaulândia

63.762.058/0001-92

Rua: João Boava

www.cacaulandia.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Planilha Orçamentária	2-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (5)	09/06/2025

ID:	308315	Processo	Documento
CRC:	BFF67DE8		
Processo:	1-252/2025		
Usuário:	JANETE ROSSETTI MENEZES		
Criação:	09/06/2025 17:50:38	Finalização:	09/06/2025 17:50:39

MD5: 91F0C2F592B12D3E3EA71704BF26C1CF

SHA256: 67885B239DCBA277FA4F1540FCF2D41480539323F2F54768450DECE771AA3DEC

Súmula/Objeto:

2-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (5)

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Cacaulândia	RO	09/06/2025 17:50:38
---	-------------	----	---------------------

ASSUNTOS

contratação de empresa especializada para execução da construção do Espaço Alternativo Municipal - P	09/06/2025 17:50:38
--	---------------------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.cacaulandia.ro.gov.br informando o ID 308315 e o CRC BFF67DE8.