



Visto

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: REFORMA DO TELhado UNIDADE DE SAUDE JOÃO PAULO
END.: RUA MARTIM LUTERO
LOCAL: Ministro Andreazza/ RO

TABELA SINAPI 06/2025
BDI ADOADO (%) 26,43 %

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Larg. (m)		Compr. (m)		Área (m²)
2,00	x	3,00	=	6,00

TOTAL = 6,00 M²

2.0 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

2.2 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

L(m)		C(m)		ÁREA (m²)
9,30	x	25,00	=	232,50
7,81	x	8,00	=	62,48

TOTAL = 294,98 M²

2.3 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

L(m)		C(m)		ÁREA (m²)
9,30	x	25,00	=	232,50
7,81	x	8,00	=	62,48

TOTAL = 294,98 M²

3.0 COBERTURA

3.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 18 M, PARA TUM ELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

Qtidade
8,00 und

TOTAL 8,00 unid

PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)

Perfil de 100 na chapa 14 100x40x15 18,27 kg 20 18,27 365,40

TOTAL 365,40 KG

3.4 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

Comp. (m)
32,80 M

TOTAL 32,80 M

3.2 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)

36 M

Total 36,00 M

3.6 RUFO INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM

83,9 M

Total 83,90 M

3.5 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS M2 INCLUSO IÇAMENTO.

Area	9,30	25,00	232,50
	7,81	8,00	62,48

Total 294,98 M²

4.0 SERVIÇOS FINAIS

4.1 LIMPEZA E ARREMATES FINAISLIMPEZA FINAL DA OBR

Área do piso 294,98

TOTAL = 294,98 M²

Paulo Sergio Pereira
CPF 917.625.886-68
Engenheiro Civil CREA 170832D/MG