ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO
CNPJ: 63.786.990/0001-55

Obra
REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA - ESCOLA JORGE TEIXEIRA - DISTRITO DE SANTA ROSA - VALE DO PARAISO

Bancos
SINAPI - 03/2026 - Rondônia
SBC - 04/2026 - Rondônia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
21,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**		**1**		**41.183,04**	**41.183,04**	**8,67 %**
1.1	22	Próprio	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	MES	4	8.482,26	10.295,76	41.183,04	8,67 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			1h x 22 dias = 22,00horas (Engenheiro Civil)					**0,0000000**	
			6,00 meses - Mestre de obras	4				**4,0000000**	
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**1.945,99**	**1.945,99**	**0,41 %**
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3	498,28	604,81	1.814,43	0,38 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			1,50m x 2,00m =	3,00				**3,0000000**	
2.2	ART	Próprio	Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução	UN	1	108,39	131,56	131,56	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução	1,00				**1,0000000**	
3			**SEGURANÇA DO TRABALHO**		**1**		**10.726,63**	**10.726,63**	**2,26 %**
3.1	9748002 - DER/RO	Próprio	Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.	UN	1	5.457,33	6.624,10	6.624,10	1,40 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Elaboração de programa	1,0				**1,0000000**	
3.2	9748003 DER/RO	Próprio	Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a NR 7	UN	1	3.379,91	4.102,53	4.102,53	0,86 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Elaboração de programa	1,0				**1,0000000**	
4			**REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES**		**1**		**870,39**	**870,39**	**0,18 %**

ID: 852783 e CRC: EF4AEC0C

4.1	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	6	11,60	14,08	84,48	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			portas (vestiário)	6,00				**6,0000000**	
4.2	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	111,39	4,31	5,23	582,56	0,12 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Telhado Quadra 5,00 und x (6,00m²) =	30,00				**30,0000000**	
			telhando do vestiário	81,39				**81,3900000**	
4.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	68,24	2,46	2,98	203,35	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Forro Vestinário	68,24				**68,2400000**	
5			**BANHEIROS**		**1**		**31.889,52**	**31.889,52**	**6,72 %**
5.1	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	68,24	78,08	94,77	6.467,10	1,36 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Forro Vestiário	68,24				**68,2400000**	
5.2	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,5	1.512,08	1.835,36	19.271,28	4,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			2,10m x 0,80m = 1,68m² x 4 portas	6,72				**6,7200000**	
			2,10m x 0,90m = 1,89m² x 2 portas =	3,78				**3,7800000**	
5.3	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	m²	187,45	4,83	5,86	1.098,45	0,23 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Piso Vestiário =	68,24				**68,2400000**	
			Paredes Vestiário =	119,21				**119,2100000**	
5.4	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	81,39	51,15	62,08	5.052,69	1,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	

			Telhamento Vestiário =	81,39				**81,3900000**	
6			**TELHADO - QUADRA**		**1**		**5.976,72**	**5.976,72**	**1,26 %**
6.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	72	68,39	83,01	5.976,72	1,26 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Substituição Telhas Quadra 12,00 und x (6,00m²) =	72,00				**72,0000000**	
7			**ALAMBRADO**		**1**		**52.482,05**	**52.482,05**	**11,05 %**
7.1	102362	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025	m²	219,12	182,63	221,67	48.572,33	10,23 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Alambrado de Proteção conforme projeto =	219,12				**219,1200000**	
7.2	13764	ORSE	Portão em ferro de abrir, em gradil nylofor 3D, pintado nas cores verde ou branco ou azul, padrão belgo ou similar	m²	4	805,27	977,43	3.909,72	0,82 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Portão interno = 2 x 1,00m x 2,00m =	4,00				**4,0000000**	
8			**AQUIBANCADAS**		**1**		**80.143,73**	**80.143,73**	**16,88 %**
8.1	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	129,97	0,84	1,01	131,26	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Conforme Projeto =	129,97				**129,9700000**	
8.2	95000	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	129,97	114,71	139,23	18.095,72	3,81 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Conforme Projeto =	129,97				**129,9700000**	
8.3	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	82,82	577,43	700,88	58.046,88	12,23 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Conforme Projeto =	82,82				**82,8200000**	

8.4	102474	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	4,75	671,21	814,71	3.869,87	0,82 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			79,16m² x 0,06m =	4,75				**4,7500000**	
9			**PISO**		**1**		**143.404,77**	**143.404,77**	**30,20 %**
9.1	104162	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	m²	5	137,73	167,17	835,85	0,18 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Reparos na Quadra =	5,00				**5,0000000**	
9.2	73948/015	SINAPI	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	m²	925,97	22,21	26,95	24.954,89	5,26 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Quadra total =	925,97				**925,9700000**	
9.3	210041	SBC	POLIMENTO PISO MARMORITE/GRANITINA C/ESMERILHADEIRA ELETRICA	m²	925,97	30,73	37,30	34.538,68	7,27 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Quadra total =	925,97				**925,9700000**	
9.4	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	925,97	70,41	85,46	79.133,39	16,67 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Quadra Geral =	925,97				**925,9700000**	
9.5	102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	281,77	11,53	13,99	3.941,96	0,83 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Pintura da marcação da Quadra =	281,77				**281,7700000**	
10			**ACESSÓRIOS**		**1**		**13.128,14**	**13.128,14**	**2,76 %**
10.1	103764	SINAPI	PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	4.793,43	5.818,26	5.818,26	1,23 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PAR	1,00				**1,0000000**	
10.2	103765	SINAPI	PAR DE POSTES E REDE DE VÔLEI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	2.853,71	3.463,83	3.463,83	0,73 %

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PAR	1,0				**1,0000000**	
10.3	103768	SINAPI	PAR DE ESTRUTURAS PARA TABELA DE BASQUETE EM TRELIÇA METÁLICA AÉREA, EXCETO TABELA, ARO E REDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	2.222,33	2.697,46	2.697,46	0,57 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PAR	1,0				**1,0000000**	
10.4	103771	SINAPI	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE ACRÍLICO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1	946,28	1.148,59	1.148,59	0,24 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			PAR	1,0				**1,0000000**	
11			**PINTURA GERAL**		**1**		**39.101,23**	**39.101,23**	**8,24 %**
11.1	100739	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	1235,51	11,93	14,48	17.890,18	3,77 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Pintura Geral Conforme Projeto =	1.235,51				**1.235,5100000**	
11.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	279,55	32,87	39,89	11.151,24	2,35 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Pintura Geral Conforme Projeto	279,55				**279,5500000**	
11.3	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	279,55	4,42	5,36	1.498,38	0,32 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Pintura Geral Conforme Projeto	279,55				**279,5500000**	
11.4	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	279,55	14,49	17,58	4.914,48	1,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Pintura Geral Conforme Projeto	279,55				**279,5500000**	
11.5	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	129,97	23,12	28,06	3.646,95	0,77 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			Pintura Piso externo Conforme Projeto	129,97				**129,9700000**	
12			**REFORMA ELETRICA GERAL**		**1**		**53.947,08**	**53.947,08**	**11,36 %**

12.1	00039210	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2	0,97	1,17	2,34	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico	2,00				**2,0000000**	
12.2	00039208	SINAPI	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1	0,53	0,64	0,64	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico	1,00				**1,0000000**	
12.3	00039176	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4	1,30	1,57	6,28	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	4,00				**4,0000000**	
12.4	00039174	SINAPI	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1	0,99	1,20	1,20	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	1,00				**1,0000000**	
12.5	00012412	SINAPI	PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4"	UN	1	114,39	138,84	138,84	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	1,0				**1,0000000**	
12.6	104622	SINAPI	CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	34,14	41,43	621,45	0,13 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	15,00				**15,0000000**	
12.7	00002634	SINAPI	CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM	UN	4	5,49	6,66	26,64	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	4,00				**4,0000000**	
12.8	00001870	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	4	2,54	3,08	12,32	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	4,00				**4,0000000**	
12.9	00001901	SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2	0,75	0,91	1,82	0,00 %

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	2,00				**2,0000000**	
12.10	00002638	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	10	1,85	2,24	22,40	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	10,00				**10,0000000**	
12.11	00002644	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	2	4,76	5,77	11,54	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	2,00				**2,0000000**	
12.12	00020111	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	1	23,19	28,14	28,14	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	1,00				**1,0000000**	
12.13	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	55,6	13,02	15,80	878,48	0,19 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	55,60				**55,6000000**	
12.14	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	123,4	11,70	14,20	1.752,28	0,37 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	123,40				**123,4000000**	
12.15	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	670,3	5,40	6,55	4.390,46	0,92 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	670,30				**670,3000000**	
12.16	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,3	3,72	4,51	542,55	0,11 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	120,30				**120,3000000**	
12.17	104405	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	3	32,23	39,12	117,36	0,02 %

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	3,00				**3,0000000**	
12.18	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	58,51	71,01	284,04	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	4,00				**4,0000000**	
12.19	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3	41,88	50,83	152,49	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	3,00				**3,0000000**	
12.20	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4	40,66	49,35	197,40	0,04 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	4,00				**4,0000000**	
12.21	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	11,87	14,40	28,80	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	2,00				**2,0000000**	
12.22	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	55,29	67,11	335,55	0,07 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	5,00				**5,0000000**	
12.23	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	57,43	69,70	69,70	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	1,00				**1,0000000**	
12.24	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	59,56	72,29	144,58	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	2,00				**2,0000000**	
12.25	106028	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3	74,50	90,42	271,26	0,06 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	3,00				**3,0000000**	

12.26	93674	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	141,20	171,38	856,90	0,18 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	5,00				**5,0000000**	
12.27	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	130,5	27,48	33,35	4.352,17	0,92 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	130,50				**130,5000000**	
12.28	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	174,8	22,24	26,99	4.717,85	0,99 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	174,80				**174,8000000**	
12.29	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2	10,87	13,19	26,38	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	2,00				**2,0000000**	
12.30	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1	12,82	15,56	15,56	0,00 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	1,00				**1,0000000**	
12.31	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	14	14,73	17,87	250,18	0,05 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	14,00				**14,0000000**	
12.32	105922	SINAPI	LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	20	865,30	1.050,30	21.006,00	4,42 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	20,00				**20,0000000**	
12.33	00001050	SINAPI	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	UN	2	4,93	5,98	11,96	0,00 %

Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	2,00				**2,0000000**	
12.34	00041480	SINAPI	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)	UN	1	52,60	63,84	63,84	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	1,00				**1,0000000**	
12.35	00003380	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1	59,11	71,74	71,74	0,02 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	1,00				**1,0000000**	
12.36	00003398	SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	5	7,55	9,16	45,80	0,01 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	5,00				**5,0000000**	
12.37	105952	SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	1	9.446,27	11.465,88	11.465,88	2,41 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	1,00				**1,0000000**	
12.38	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	111,47	135,30	135,30	0,03 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	1,00				**1,0000000**	
12.39	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	732,38	888,96	888,96	0,19 %
Local			Descrição	Fórmula				Quantidade	
			conforme projeto eletrico =	1,00				**1,0000000**	

Total sem BDI	**391.193,75**
Total do BDI	**83.605,54**
Total Geral	**474.799,29**

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO
CNPJ: 63.786.990/0001-55

DAVID ONEZIO MORAES:03685763296

Assinado digitalmente por DAVID ONEZIO MORAES:03685763296
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=29450282000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=DAVID ONEZIO MORAES:03685763296
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.05.04 10:56:58-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

David Onezio Moraes
Engenheiro Civil
CREA 18.425D RO

ID: 852783 e CRC: EF4AEC0C

Município de Vale do Paraíso

63.786.990/0001-55
Av. Paraíso, 2601 - Centro
valedoparaiso.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Anexos	**Sintetico com Memorial de Calculo**	**13/08/2026**

ID: **852783**
CRC: **EF4AEC0C**
Processo: **1-1405/2026**
Usuário: **ENYEL PINA ANADAO**
Criação: **13/08/2026 12:54:34** Finalização: **13/08/2026 12:54:35**

Processo

Documento

MD5: **211CDEE1C838126C62CCBD13420D30DC**

SHA256: **6FC34BA994BBC6576437A2D35774AC22B796EE79D9EBECA01BE02F961F22F79A**

Súmula/Objeto:

Sintetico com Memorial de Calculo

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNI.DE EDUCACAO (SEMECE).	VALE DO PARAISO	RO	13/08/2026 12:54:34

ASSUNTOS

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA.	13/08/2026 12:54:34

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site portaldatransparencia.valedoparaiso.ro.gov.br informando o ID 852783 e o CRC EF4AEC0C.