

REFERÊNCIA									
CDHU – 200 SINAPI – Emissão 12/2025 - Desonerado									
REFORMA DA COBERTURA DA ESCOLA JOSÉ OZORIO DE OLIVEIRA							BDI 22%	R\$117.854,56	
Endereço: Avenida dos Lírios, Nº 600 - Centro									
ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	VALOR COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1			COBERTURA						
1.1	02.02.120	CDHU	Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m	mês	2,00	R\$ 985,20	R\$ 1.201,94	R\$ 2.403,89	
1.2	COTAÇÃO		Retirada e reinstalação de placas, deixando sistema funcionando.	un	151,00	R\$ 89,90	R\$ 109,68	R\$ 16.561,38	
1.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	825,30	R\$ 4,98	R\$ 6,08	R\$ 5.014,19	
1.4	100379	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO/SOBRADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (reforço da estrutura)	m²	92,40	R\$ 49,20	R\$ 60,02	R\$ 5.546,22	
1.5	94195	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	825,30	R\$ 73,39	R\$ 89,54	R\$ 73.893,90	
1.6	104803	SINAPI	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m	94,30	R\$ 6,33	R\$ 7,72	R\$ 728,24	
1.7	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	94,30	R\$ 90,84	R\$ 110,82	R\$ 10.450,78	
1.8	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	50,10	R\$ 53,27	R\$ 64,99	R\$ 3.255,97	
							Subtotal	R\$ 117.854,56	
							VALOR TOTAL:	R\$117.854,56	

Eng. Civil João Victor Tristão Rodrigues Santos
CREA 5071322424 - SP

Tarumã, 27 de janeiro de 2026.