



Prefeitura Municipal

UBARANA

Município de Interesse Turístico

Rua João Virgínio dos Santos, 505 - Centro - CEP 15225-000 - Telefax (17) 3807-8700 - CNPJ 65.708.786/0001-41
e-mail: ubarana@ubarana.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INFRA-ESTRUTURA URBANA
LOCAL: RUAS E AVENIDAS EM UBARANA-SP.
ART: 2620261849648

Boletim CDHU nº 201 - Com desoneração
BDI: 23,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. UNIT. COM BDI	VALOR TOTAL
1	Serviços Preliminares					R\$ 7.714,52
CDHU 02.08.020	Placa de identificação para obra	m²	6,00	718,24	883,43	R\$ 5.300,61
CDHU 01.20.280	Levantamento planimétrico de área pavimentada para veículo e pedestre	m²	10.495,25	0,18	0,23	R\$ 2.413,91
2	Recapeamento Asfáltico					R\$ 625.790,83
CDHU 54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m²	10.495,25	0,69	0,85	R\$ 8.920,96
CDHU 54.03.230	Imprimadura betuminosa ligante	m²	10.495,25	5,32	6,54	R\$ 68.638,93
CDHU 54.03.210	Camada de Rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)	m³	314,86	1.252,26	1540,28	R\$ 484.968,71
CDHU 54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m³	52,48	980,11	1205,54	R\$ 63.262,22
3	Sarjetão					R\$ 3.060,36
CDHU 54.01.210	Lastro de pedra britada	m³	2,00	227,67	280,03	R\$ 560,06
CDHU 10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	kg	44,40	7,92	9,74	R\$ 432,46
CDHU 11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 Mpa	m³	4,00	420,29	516,96	R\$ 2.067,84

TOTAL GERAL DA OBRA	R\$	636.565,70
SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS		

Ubarana - SP, 12 de junho de 2026

DIEGO RÉGIS VIOLIM BITELI
Diretor Municipal de Obras e Engenharia
CREA 5069981120

VANDERLEI RODRIGUES DA CRUZ
Prefeito Municipal