



PLANTA BAIXA - (LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO)
ESCALA: 1/75 (ÁREA:351,09m²)

PLANTA BAIXA DE DEMOLIÇÃO

ESCALA: 1/75 (ÁREA:351,09m²)

- RODAPÉ A DEMOLIR
- A DEMOLIR
- A PERMANECER

NOTA DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO E REPAROS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID. MEDIDA
Remoção de rodapé em granito, h=10cm.	129,48	M
Remoção de bancada com cuja na área da cozinha	1,06	M²
Remoção de revestimento cerâmico do passeio	49,82	M²
Remoção de revestimento cerâmico na rampa de acesso	11,78	M²
Remoção de revestimento cerâmico, nos banheiros feminino e masculino – piso.	16,30	M²
Remoção de parede de drywall, incluindo 4 portas	46,26	M²
Remoção de guarda-corpo, área da rampa, h=105cm	4,90	M
Remoção de soleira de granito 83x15cm	2,00	Unid.
Remoção de soleira de granito 83x22cm	7,00	Unid.
Remoção de soleira de granito 95x22cm	2,00	Unid.
Remoção do revestimento de parede existente nos ambientes: cozinha, banheiro feminino e banheiro masculino.	112,56	M²
<p>Portas existentes serão mantidas, entretanto deve-se prever serviços em planilha orçamentaria para realização de corte/ ajuste na altura das mesmas devido à elevação das cotas do pavimento (piso sobre piso). Se houver alguma porta que necessita de reparos, comunicar ao setor responsável e fiscalização, realizar os serviços necessários. Desde já, informo a necessidade de substituição da porta de entrada no plenário, considerar em orçamento.</p>		
<p>Com relação à reparos no teto da edificação, se necessários, serão avaliados pela empresa de fiscalização, representante do órgão público e empresa executora, para assim, definir o quantitativo exato.</p>		

REV. T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ. DES.	VER.	APR.	AUT.	DATA
REVISÕES						
T.E. TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONHECIMENTO	(D) PARA COTAÇÃO	(E) PARA CONSTRUÇÃO	(F) CONFORME COMPRADO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO	(H) CANCELADO
APROVAÇÃO		ASSINATURA			DATA	
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO ANDRADE						
ASSINATURA						
RT NOME	EDUARDO MAGALHÃES FREITAS	CREA: 253039/D				DEZEMBRO/2023
Nº ART	MG20232586180					
PROJETISTA	DALLIA DE SOUSA F. P. ALVES					DEZEMBRO/2023
DESENHISTA	DALLIA					DEZEMBRO/2023
SUPERVISOR	DALLIA					DEZEMBRO/2023
ALVES & FREITAS ARQUITETURA E ENGENHARIA		CÂMARA MUNICIPAL DE CAPITÃO ANDRADE/MG				
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL						
PROJETO ARQUITETÔNICO RUA MESSIAS NOGUEIRA DA SILVA, N°600, CENTRO –CAPITÃO ANDRADE/MG						
PLANTA BAIXA –LEVANTAMENTO CADASTRAL, PLANTA BAIXA DE DEMOLIÇÃO						ESCALA INDICADA
REV. Nº	01 –CAP. ANDRADE –REF. CÂMARA					FOLHA 02 DE 07