COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	**ELE-001**	**POSTE DE AÇO GALVANIZADO PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS, ALTURA LIVRE MÍNIMA DE 4M, COM SUPORTE PARA 1 LUMINÁRIA, ENGASTADO, DIÂMETRO = 2 1/2" (63MM), INCLUSIVE FIAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS**	**UNIDADE**		**1.084,43**	**1.093,65**
SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,16	158,01	167,07
SINAPI	102481	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,15683	740,26	745,51
SINAPI-I	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	5	113,70	113,70
SINAPI-I	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	13,2	2,85	2,85
COTAÇÃO	SICOR-MG MATED-20885	SUPORTE PARA LUMINÁRIA PÚBLICA (TIPO: PÉTALA|QUANTIDADE DE LUMINÁRIAS: 1)	UN	1	220,72	220,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,981982	32,13	34,11
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,981982	26,51	28,03

29/05/2026

Data

BERNARDINO PEREIRA SIMOES:08998641631

Assinado de forma digital por BERNARDINO PEREIRA SIMOES:08998641631
Dados: 2026.05.30 17:31:34 -03'00'

Responsável Técnico: Bernardino Pereira Simões

CREA/CAU: CREA-MG nº 191.760/D