



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça da Matriz, 69 – TEL (0xx33)3324-6162 – CEP 35324-000
Administração 2025 a 2028

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CASCALHO

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS - MG

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA DE CÁLCULO
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	40 HORAS MENSAIS X 3 MESES
2		REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHO)			
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE OBRA (3,0M X 1,5M)
2.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	63.986,00	CONFORME QUADRO DE ÁREAS
2.3	4015612	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	6.398,60	ÁREA X ESPESSURA 0,10M
2.4	93597	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. AF_07/2020	TxKM	68.488,37	VOLUME X PESO ESPECÍFICO (1,5T/M³) X DMT (COFORME RELATÓRIO DMT)

ENTRE FOLHAS, 24/09/2025.

VALMIR VIEIRA MENDES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 208929/D

Observações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Praça da Matriz, 69 – TEL (0xx33)3324-6162 – CEP 35324-000

Administração 2025 a 2028

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS - MG

OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CASCALHO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	FRENTES DA OBRA						
1		ADIMISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		CÓRR. DO BOI	CÓRR. ORIENTE	CÓRR. ENTRE FOLHAS	BENTOS TRECHO 01	BENTOS TRECHO 02	BENTOS TRECHO 03	ATALAIA TECHO 01
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120						
2		REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHO)								
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50						
2.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	12.406,50	10.602,00	8.640,00	2.720,00	4.845,00	3.950,00	4.700,00
2.3	4015612	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	1.240,65	1.060,20	864,00	272,00	484,50	395,00	470,00
2.4	93597	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. AF_07/2020	TxKM	29.403,41	3.339,63	1.425,60	1.468,80	3.270,38	3.318,00	5.358,00

ENTRE FOLHAS, 24/09/2025.

VALMIR VIEIRA MENDES

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 208929/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Praça da Matriz, 69 – TEL (0xx33)3324-6162 – CEP 35324-000
Administração 2025 a 2028

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS - MG

OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CASCALHO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	FRENTES DA OBRA		
1		ADIMISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		ATALAIA TECHO 02	ATALAIA TECHO 03	ATALAIA TECHO 04
1.1	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			
2		REVESTIMENTO PRIMÁRIO (CASCALHO)				
2.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2			
2.2	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	6.084,00	7.078,50	2.960,00
2.3	4015612	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	608,40	707,85	296,00
2.4	93597	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL. AF_07/2020	TxKM	7.574,58	9.555,98	3.774,00

ENTRE FOLHAS, 24/09/2025.

VALMIR VIEIRA MENDES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 208929/D